153/06 - Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 153 /2006 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **SR zastúpená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Miroslav LENÍK**

Adresa : **Třebíčska 12, 066 01 Humenné**

Zastúpený: **Miroslav LENÍK - majiteľ firmy**

IČO: **32 379 170**
DIČ: **SK 1020712176**

Bankové spoj.: **SLSP Humenné**
Číslo účtu: **0086937063/0900**
Číslo telefónu: **057 7784464**
Živnostenský register: **702 - 4114**

Uvedeni zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávneni túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet zákazky : **„ Oprava el. inštalácie a zateplenie budovy tank. strelnice VVP Kamenica n. Cirochou . "**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miesto zhotovenia diela **VVP KAMENICA NAD CIROCHOU**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **18.10. 2006**

Ukončenie : **30.11.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou,** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**206.841,40 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH	**39.299,90 Sk**
Cena vrátane DPH	**246.141,30 Sk**

slovom : **Dvestoštyridsaťšesťtisícstoštyridsaťjeden slovenských korún 30/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 o BOZP , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach , zákon 314/2001 Z.z o Protipožiarnej ochrane pri vykonaní diela .Za nedodržanie horeuvedených skutočnosti nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, **stavebný denník**, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
7.5 Zhotoviteľ stavebných prác predloží k preberaciemu konaniu objednávateľovi stavebný denník .
7.6 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše **preberací protokol**. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok.
Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však **36 mesiacov** od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INÉ USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovnici nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovnikov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovnikov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 18.10.2006

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

Pozemková správa budov MICHALOVCE

V Michalovciach, dňa: 18.10.2006

Miroslav LENÍK
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Firma LENÍK
Trebičská 12, 066 01 Humenné
Tel.: 057 / 778 4464
č.ú.:0086937063/0900
IČO: 32 379 170
IČ DPH:SK 1020712176

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava el.inštalácie a zateplenie budovy tank.strelnice VVP Kamenica n/Ciroch	JKSO	
Názov objektu	Pomocná budova č.6	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov Michalovce		
Projektant		32379170	SK1020712176
Zhotoviteľ	Lenik Miroslav	Dňa	
Rozpočet číslo	Spracoval		
	Lenik Miroslav		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1 585
2		Montáž	107 612
3	PSV	Dodávky	44 605
4		Montáž	20 371
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	32 669
7	ZRN (r. 1-6)		206 841
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	206 841,40
24	19 % z 206 841,40 DPH	39 299,90
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**	**246 141,30**

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Ing. Marián BUTKOVSKÝ

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa budov MICHALOVCE

Zhotoviteľ

Lenik Miroslav

Dátum a podpis

Pečiatka

Firma LENÍK Technická 12, 066 01 Humenné Tel.: 057 / 778 4464 č.ú.: 0086937063/0900 IČO: 32 379 170 IČ DPH SK 1020712176

Overil Ing. MARIÁN BEDNÁR
odbor ODBYT/UKNT

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad správy nehnuteľného majetku Odbor správy majetku TRENČÍN

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/764 15 13

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Oprava el.inštalácie a a zatepelenia budovy tankovej strelnice VVP Kamenica n/C
Objekt: Pomocná budova b.č.6
Časť:

Objednávateľ: Posádková správa budov
Zhotoviteľ: Lenik Miroslav

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 585,00**	**85 559,20**	**87 144,20**	**16,675**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**0,00**	**18 007,60**	**18 007,60**	**6,137**
1	011	311231166	Murivo tehlové dľ. 250mm režné P 20 m MC 10	m3	3,100	5 808,90	0,00	18 007,60	18 007,60	6,137
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**1 585,00**	**51 962,80**	**53 547,80**	**10,485**
2	014	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	7,198	615,00	0,00	4 426,80	4 426,80	0,556
3	011	611461136	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	21,420	285,00	0,00	6 104,70	6 104,70	0,432
4	011	611461152	Príprava podkladu, prednástrek SAKRET pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	21,620	111,00	0,00	2 399,80	2 399,80	0,216
5	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	1,950	339,20	0,00	661,40	661,40	0,112
6	011	612465152	Vnútorná omietka stien BAUMIT-Termo,tepelnoizolačná,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 cm	m2	61,500	275,90	0,00	16 967,80	16 967,80	1,538
7	011	622461153	Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 4	m2	1,250	696,80	0,00	871,00	871,00	0,104
8	011	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,700	3 692,90	0,00	6 277,90	6 277,90	4,171
9	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	21,420	244,60	0,00	5 239,30	5 239,30	2,372
11	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	21,420	411,30	0,00	8 810,00	8 810,00	0,966
12	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	204,10	0,00	204,10	204,10	0,019
13		PC1	Dodávka zárubňa oceľová CGU 140x197x16	kus	1,000	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**12 402,20**	**12 402,20**	**0,053**
14	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	m2	31,620	36,60	0,00	1 157,30	1 157,30	0,000
15	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031	m2	31,620	20,10	0,00	635,60	635,60	0,019
16	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	m2	31,620	20,80	0,00	657,70	657,70	0,000
17	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	62,000	61,00	0,00	3 782,00	3 782,00	0,003
18	013	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,200	1 154,80	0,00	231,00	231,00	0,000
19	013	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2,hľ. do 150 mm -0,015 t	ks	6,000	101,70	0,00	610,20	610,20	0,003

Firma LENÍK
Trebišská 12, 066 01 Humenné
Tel.: 057 / 778 4464
č.ú.:0086937063/0900
IČO: 32 379 170
IČ DPH:SK 1020712176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**1 585,00**	**85 559,20**	**87 144,20**	**16,6**
20	013	974082216	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. nad 100 mm -0,006 t	m	37,000	43,50	0,00	1 609,50	1 609,50	0,019
21	013	974082276	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb v š. nad 100 mm -0,006 t	m	9,500	67,80	0,00	644,10	644,10	0,010
22	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,744	154,00	0,00	114,60	114,60	0,000
23	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,744	259,40	0,00	193,00	193,00	0,000
24	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,112	9,60	0,00	164,30	164,30	0,000
25	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,744	155,40	0,00	115,60	115,60	0,000
26	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,488	17,40	0,00	25,90	25,90	0,000
27	R	PC13	Poplatok za skládku	t	2,641	932,00	0,00	2 461,40	2 461,40	0,000
	99		**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**3 186,60**	**3 186,60**	**0,000**
28	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	16,675	191,10	0,00	3 186,60	3 186,60	0,000
	PSV		**Práce a dodávky PSV**							
	711		**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**44 604,60**	**20 256,20**	**64 860,80**	**0,765**
29	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	21,500	3,70	**8 950,60**	**1 240,60**	**10 191,20**	**0,164**
30	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	21,500	40,20	0,00	79,50	79,50	0,000
31	628	6283229800	Pásy ťažké asfaltované Bitulep al 20	m2	24,725	285,00	0,00	864,30	864,30	0,012
32	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,404	734,60	7 046,60	0,00	7 046,60	0,096
33	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,056	34 000,00	0,00	296,80	296,80	0,000
	713		**Izolácie tepelné**				1 904,00	0,00	1 904,00	0,056
34	713	713111125	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, lepením	m2	21,500	112,10	**17 577,80**	**7 160,20**	**24 738,00**	**0,531**
37	713	713211131	Montáž tepelnej izolácie doskami 1.vrst.prilep. asfaltovým tmelom stien	m2	27,600	172,10	0,00	2 410,20	2 410,20	0,018
38	631	6314151660	Nobasil SAE hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny na steny a strop	m2	49,100	358,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,096
	766		**Konštrukcie stolárske**				17 577,80	0,00	17 577,80	0,417
39		PC6	Dvere obojstranne oplechované	ks	1,000	7 820,00	**7 820,00**	**383,30**	**8 203,30**	**0,000**
40	766	766664121	Montáž dverového krídla kompletiz.kývavého do oceľovej zárubne,jednokrídlové	ks	1,000	383,30	7 820,00	0,00	7 820,00	0,000
	776		**Podlahy povlakové**				0,00	383,30	383,30	0,000
41	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	17,700	12,60	**10 256,20**	**5 179,60**	**15 435,80**	**0,011**
42		PC8	Soklík PVC	m	19,470	27,30	0,00	223,00	223,00	0,001
							531,50	0,00	531,50	0,000

Firma
LENÍK
Trebišská 12, 066 01 Humen...
Tel.: 057/775 ...
IČO: 32 379 ...
IČ DPH SK 2020...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 585,00**	**85 559,20**	**87 144,20**	**16,67**
43	775	776521230	Lepenie povlakových podláh elektrostaticky vodivých na Cu pásku zo štvorcov	m2	21,420	231,40	0,00	4 956,60	4 956,60	0,010
44		PC10	Antistatická podlahovina z gumy	m2	21,420	454,00	9 724,70	0,00	9 724,70	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**154,30**	**154,30**	**0,000**
45	783	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	1,350	114,30	0,00	154,30	154,30	0,000
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**0,00**	**6 138,20**	**6 138,20**	**0,059**
46	784	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	31,440	13,20	0,00	415,00	415,00	0,009
47	784	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	76,470	69,30	0,00	5 299,40	5 299,40	0,047
48	784	784452962	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfar. s bielym stropom s oškrabaním nad 3,80m	m2	12,500	33,90	0,00	423,80	423,80	0,003
		M	**Práce a dodávky M**				**0,00**	**27 807,70**	**54 836,40**	**0,000**
		21-M	**Elektromontáže**				**0,00**	**27 807,70**	**54 836,40**	**0,000**
49	921	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	15,000	113,00	0,00	1 695,00	1 695,00	0,000
50	345	3450911000	Krabica KR-97	ks	15,000	73,00	0,00	0,00	1 095,00	0,000
51	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,000
52	345	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	132,00	0,00	0,00	132,00	0,000
53	357	3570109200	Rozvádzač 1HR v.c.95020	ks	1,000	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,000
54	358	3580519000	Istič ISU 6A P-118	ks	4,000	425,00	0,00	0,00	1 700,00	0,000
55	358	3580519300	Istič ISU 10A P-118	ks	6,000	472,00	0,00	0,00	2 832,00	0,000
56	358	3580520800	Istič ITL 16kA (3MD)DX,0A P-310	ks	2,000	792,00	0,00	0,00	1 584,00	0,000
57	921	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	12,000	118,80	0,00	1 425,60	1 425,60	0,000
58	345	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	12,000	185,00	0,00	0,00	2 220,00	0,000
59	921	210111105	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 6343, 6345, H, S, Z 3P + Z	ks	2,000	144,60	0,00	289,20	289,20	0,000
60	345	3450338100	Zásuvka CZ 6343	ks	2,000	397,00	0,00	0,00	794,00	0,000
61	921	210201085	Svietidlo žiarivkové - typ 531 16 03 - 2 x 40 W, včit. rúrk.záv.s kr., včit. rúrk. záv vesu s hákom	ks	2,000	279,10	0,00	558,20	558,20	0,000
62	347	3470301000	Trubica 36W 120cm	ks	4,000	79,00	0,00	0,00	316,00	0,000
63	348	3480162500	Svietidlo 5311603	ks	2,000	2 115,00	0,00	0,00	4 230,00	0,000
64	348	3481201600	Starter TESLA 25-65W	ks	4,000	18,70	0,00	0,00	74,80	0,000
65	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	36,000	16,00	0,00	576,00	576,00	0,000
66	341	3410106900	Kábel silový medený CYKY 3Dx1,5	m	38,250	19,20	0,00	0,00	734,40	0,000
67	921	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	54,000	16,00	0,00	864,00	864,00	0,000

CENKROS
Tel.: 057 / 778 4464
IČO: 42 [illegible] 170
IČ DPH:SK 1020712176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		HSV	Práce a dodávky HSV				1 585,00	85 559,20	87 144,20	16,67
68	341	3410107100	Kábel silový medený CYKY 3Dx2,5	m	58,400	26,80	0,00	0,00	1 565,10	0,000
69	921	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	9,500	16,60	0,00	157,70	157,70	0,000
70	341	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	9,975	65,30	0,00	0,00	651,40	0,000
71	R	PC11	Revizna správa	hod.	16,000	380,00	0,00	6 080,00	6 080,00	0,000
72	R	PC4	Elektrický konvektor 2kW	kus	4,000	3 260,00	0,00	13 040,00	13 040,00	0,000
73	R	PC8	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	HZS	11,000	277,00	0,00	3 047,00	3 047,00	0,000
			Celkom				46 189,60	133 623,10	206 841,40	17,440

Ing. LENÍK
Jilemnického 12, 066 01 Humenné
Tel.: 057 / 778 4464
č.ú.:0086937063/0900
IČO: 32 379 179
IČ DPH:SK 1020731

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-153/2006-Z

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent