PSB-18-10-24/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB-18-10/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Jozef Lettrich
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**MRS STAV, s.r.o.**
	Sídlo	:	Červenákova 656/23, 962063 Pliešovce
	Štatutárny zástupca	:	Ing. František Čibrík , konateľ
	IČO	:	36671193
	DIČ	:	2022245346
	IČ pre DPH	:	SK2022245346
	Bankové spojenie	:	VUB , a.s. Zvolen
	Číslo účtu	:	2190110153/0200
	Kontakt:	:	0907/814137
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických		Marián Rievaj

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka : 12037/S , oddiel : Sro.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Názov predmetu zmluvy: **B. č. 1 – PT „B“, oprava strechy, soc. zariadení, vnútorných priestorov, výmena PVC Sliač**

Miesto stavby: VU 4977 Sliač

2.2 Predmetom zmluvy je oprava živičnej strešnej krytiny, oprava vnútorných omietok, vnútorné maľby a nátery , oprava soc. zariadení a výmena podlahovej krytiny.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu,

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 23.5.2007
Ukončenie prác: 20.7.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	533 590,10 Sk
DPH 19 %	101 382,10 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH: 634 972,20 Sk

Slovom: Šesťstotridsaťštyritisícdeväťstosedemdesiatdva 20/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto



zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marián Rievaj.

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Lettrich.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 14.V.2007

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 14.5.2007

z. Jozef Lettrich
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 14.5.2007

z. Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

Stavba :B.č.1 PT "B"opr. streš. kryt.,opr.soc.zar., vnút.priest.,výmena PVC-Sliač	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. František Čibrik
Miesto : PSB Banská Bystrica	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov B. Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	634 972 Sk	za M3 OP	1 M	634 972 Sk	za M
1 M2 ZP	634 972 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	634 972 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	49 361,91	2 115,00	51 476,91
2	PSV :	271 790,62	206 413,57	478 204,19
3	MCE :	2 319,00	1 590,00	3 909,00
4	iné :			
5	Súčet :	323 471,53	210 118,57	533 590,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	533 590,10
22	DPH 19 % z : 533 590,10	101 382,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	634 972,20
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce IČO: 36 671 193 IČ DPH: SK2023245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov B. Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing. František Čibrik**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :B.č.1 PT "B"opr. streš. kryt.,opr.soc.zar., vnút.priest.,výmena PVC-Sklač

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	342255001	Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 100 mm	5,200	m2		410,00	2 132,00	1 831,73	2 041,33	90,64	1,044
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 132,00**	**Sk**				**1 831,73**	**2 041,33**	**90,64**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	230,000	m2		52,00	11 960,00	7 833,08	10 688,89	1 270,39	1,119
3	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	320,000	m2		39,50	12 640,00	7 537,76	11 071,63	1 566,93	1,142
4	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	10,400	m2		346,00	3 598,40	2 839,72	3 370,79	227,61	1,068
5	632451236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5 cm	14,700	m2		253,00	3 719,10	3 101,90	3 537,96	181,19	1,051
6	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	3,000	kus		398,00	1 194,00	869,55	1 097,10	96,90	1,088
7	553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L komaxit.	2,000	kus		700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1,000
8	553300880	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L komaxit.	1,000	kus		715,00	715,00	715,00	715,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**35 226,50**	**Sk**				**24 297,03**	**31 881,39**	**3 343,02**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
9	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	14,700	m2		50,50	742,35	396,94	636,94	105,45	1,165
10	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	11,000	kus		8,50	93,50	50,41	80,90	12,63	1,156
11	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	3,000	m		52,00	156,00	97,53	138,58	17,42	1,126
12	978011121	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 10 %	230,000	m2		7,70	1 771,00	948,42	1 521,84	249,98	1,164
13	978013121	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %	320,000	m2		7,70	2 464,00	1 319,55	2 117,35	347,80	1,164
14	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,500	t		239,00	597,50	320,82	514,80	82,69	1,161
15	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	2,500	t		145,00	362,50	194,55	312,17	50,33	1,161
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,500	t		265,00	662,50	356,18	571,53	90,97	1,159
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	37,500	t		8,90	333,75	178,87	287,02	46,72	1,163
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,500	t		209,00	522,50	280,74	450,47	72,02	1,160
19	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	25,000	t		23,50	587,50	314,00	503,84	83,66	1,166

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
20	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.	2,500	t		980,00	2 450,00	750,00	1 203,45	1 246,55	2,036
21	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,974	t		565,00	3 375,31	1 809,26	2 903,14	472,14	1,163
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**14 118,41**	**Sk**				**7 017,33**	**11 242,09**	**2 878,37**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**51 476,91**	**Sk**				**33 146,10**	**45 164,82**	**6 312,05**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
22	712511115	Zhotovenie povl. krytiny striech oblých za studena náterom asfalt. tmelom	290,588	m2		10,80	3 138,35	1 316,13	2 693,85	444,26	1,165
23	111632600	Tmel asfaltový ATS LUTEX hoboky	0,581	t		13 600,00	7 901,60	7 901,60	7 901,60		1,000
24	712641559	Zhotov. povl. krytiny striech nad 30° pritavením NAIP	258,300	m2		51,00	13 173,30	6 984,78	11 711,55	1 462,09	1,125
25	628329220	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 42 H	290,588	m2		201,00	58 408,18	58 408,18	58 408,18	0,00	1,000
26	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	2,094	t		820,00	1 717,08	724,98	1 483,90	233,17	1,157
27	998712192	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 100 m	2,094	t		160,00	335,04	140,69	287,97	47,06	1,163
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**84 673,56**	**Sk**				**75 476,38**	**82 487,07**	**2 186,60**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**84 673,56**	**Sk**				**75 476,38**	**82 487,07**	**2 186,60**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
28	721170906	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 63	1,000	kus		221,00	221,00	117,68	196,52	24,47	1,125
29	721170937	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D do 75	1,000	kus		26,50	26,50	11,47	22,93	3,56	1,155
30	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	1,000	kus		201,00	201,00	122,09	182,12	18,88	1,104
31	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	1,500	m		255,00	382,50	220,68	343,85	38,65	1,112
32	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	1,000	kus		61,00	61,00	25,78	52,76	8,24	1,156
33	721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	6,000	hod		299,00	1 794,00	754,41	1 544,13	249,84	1,162
34	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,002	t		464,00	0,92	0,39	0,80	0,12	1,161
35	998721192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	0,002	t		235,00	0,47	0,19	0,39	0,07	1,181
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 687,40**	**Sk**				**1 252,73**	**2 343,54**	**343,84**	
		722 - Vnútorný vodovod									
	722170944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1	5,000	kus		241,00	1 205,00	902,79	1 133,77	71,22	1,063

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
37	722170945	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 5/4	2,000	kus		329,00	658,00	512,72	623,54	34,46	1,055
38	722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	12,000	m		267,00	3 204,00	1 782,99	2 865,34	338,69	1,118
39	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	12,000	m		24,50	294,00	196,71	272,11	21,92	1,080
40	722999905	Vnútorný vodovod HZS T5	6,000	hod		299,00	1 794,00	754,41	1 544,13	249,84	1,162
41	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,006	t		420,00	2,52	1,06	2,18	0,33	1,155
42	998722192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	0,006	t		265,00	1,59	0,67	1,37	0,21	1,160
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**7 159,11**	**Sk**				**4 151,37**	**6 442,46**	**716,68**	
		725 - Zariaďovacie predmety									
43	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	3,000	súbor		97,50	292,50	122,93	251,63	40,86	1,162
44	725129202	Montáž pisoárov keramických	3,000	súbor		845,00	2 535,00	2 142,71	2 446,75	88,24	1,036
45	642509060	Mušľa pisoárová biela	3,000	kus		3 920,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00		1,000
46	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor		87,50	87,50	36,80	75,33	12,17	1,162
47	642171600	Umývadlo štandardná kvalita	1,000	kus		1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00		1,000
48	725539102	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	1,000	súbor		1 450,00	1 450,00	981,22	1 338,70	111,30	1,083
49	5412F0901	Ohrievač vody ležatý kombinovaný EURO 80 X - smalt	1,000	kus		8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00		1,000
50	725820400	Súprava umývadlová štandardná kvalita	1,000	kus		2 770,00	2 770,00	2 616,31	2 732,01	37,98	1,014
51	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor		2 870,00	2 870,00	2 765,59	2 842,85	27,14	1,010
52	725849201	Montáž batérií sprch. nástен. s pevnou výškou	1,000	kus		241,00	241,00	122,57	212,42	28,57	1,134
53	998725102	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,078	t		485,00	37,83	15,93	32,62	5,20	1,160
54	998725192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre zariaď. predmety	0,078	t		226,00	17,62	7,42	15,18	2,44	1,161
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**32 571,46**	**Sk**				**31 081,51**	**32 217,52**	**353,91**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**42 417,97**	**Sk**				**36 485,62**	**41 003,53**	**1 414,43**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		735 - Vykurovacie telesá									
55	735411812	Demontáž konvektorov dĺžky do 1600 mm	10,000	kus		130,00	1 300,00	547,69	1 121,02	178,97	1,160
56	484555060	Konvektor elektrický 2000 W	10,000	kus		2 350,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00		1,000
57	735419125	Montáž konvektorov s osadením na konzoly TS025 dl. do 1290mm	10,000	súbor		466,00	4 660,00	2 967,77	4 257,08	402,89	1,095
58	998735102	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	0,268	t		745,00	199,66	84,26	172,47	27,18	1,158
	998735193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	0,268	t		346,00	92,72	39,08	79,99	12,73	1,159

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**29 752,39**	**Sk**				**27 138,81**	**29 130,57**	**621,78**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**29 752,39**	**Sk**				**27 138,81**	**29 130,57**	**621,78**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		766 - Konštrukcie stolárske									
60	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus		165,00	330,00	138,68	283,86	46,14	1,163
61	611617140	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	2,000	kus		2 330,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00		1,000
62	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus		170,00	170,00	71,77	146,91	23,08	1,157
63	611964347	Dvere vchodové latkové 1/3 SK,90/197	1,000	kus		3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00		1,000
64	766661912	Oprava dver. krídiel kompletiz. s výmenou komplet. dielcov	17,600	m2		540,00	9 504,00	3 998,30	8 183,73	1 320,20	1,161
65	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,053	t		720,00	38,16	16,03	32,82	5,33	1,162
66	998766192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,053	t		545,00	28,88	12,18	24,93	3,95	1,159
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**18 481,05**	**Sk**				**12 646,99**	**17 082,28**	**1 398,71**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
67	767132812	Demontáž priečok z plechu zváraných	5,200	m2		239,00	1 242,80	522,56	1 069,59	173,22	1,162
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 242,80**	**Sk**				**522,56**	**1 069,59**	**173,22**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**19 723,85**	**Sk**				**13 169,56**	**18 151,88**	**1 571,93**	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
68	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	14,700	m2		325,00	4 777,50	2 856,76	4 317,66	459,80	1,107
69	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	8,000	kg		30,00	240,00	240,00	240,00		1,000
70	597637710	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	15,435	m2		437,00	6 745,09	6 745,09	6 745,09	0,00	1,000
71	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,373	t		395,00	147,33	62,00	126,90	20,43	1,161
72	998771192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	0,373	t		99,00	36,92	15,54	31,82	5,10	1,160
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**11 946,87**	**Sk**				**9 919,41**	**11 461,49**	**485,34**	
		776 - Podlahy povlakové									
73	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	125,000	m		14,70	1 837,50	939,03	1 623,67	214,11	1,132
74	284102491	Sokel 2/4	125,000	m		16,50	2 062,50	2 062,50	2 062,50		1,000
75	776591100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov Fatrasport	230,000	m2		143,00	32 890,00	23 733,40	30 686,36	2 203,34	1,072
	284102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	264,500	m2		220,00	58 190,00	58 190,00	58 190,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
77	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	185,150	m		15,50	2 869,82	1 553,71	2 559,93	310,20	1,121
78	284102492	Šnúra zvarovacia 4mm	9,258	kg		183,00	1 694,21	1 694,21	1 694,21	-0,00	1,000
79	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,247	t		328,00	409,01	172,21	352,49	56,52	1,160
80	998776192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	1,247	t		238,00	296,78	124,89	255,64	41,14	1,161
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**100 249,85**	**Sk**				**88 469,98**	**97 424,83**	**2 825,31**	
		77 - PODLAHY spolu :	**112 196,72**	**Sk**				**98 389,39**	**108 886,32**	**3 310,66**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
81	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	37,800	m2		408,00	15 422,40	8 043,51	13 654,84	1 767,60	1,129
82	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	20,000	kg		30,00	600,00	600,00	600,00		1,000
83	597671200	Obkl. ker. RAKODUR OT4 I	39,690	m2		413,00	16 391,97	16 391,97	16 391,97		1,000
84	781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	37,800	m2		7,20	272,16	271,78	271,78	0,37	1,001
85	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	0,779	t		395,00	307,70	129,50	265,06	42,64	1,161
86	998781192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	0,779	t		99,00	77,12	32,47	66,46	10,66	1,160
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**33 071,36**	**Sk**				**25 469,23**	**31 250,11**	**1 821,29**	
		783 - Nátery									
87	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	26,880	m2		103,00	2 768,64	1 711,92	2 515,76	252,81	1,101
88	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	26,880	m2		47,50	1 276,80	741,03	1 145,04	131,70	1,115
89	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	29,300	m2		118,00	3 457,40	2 757,25	3 299,64	157,88	1,048
90	783601814	Odstránenie náterov zo stolár. dvier výplňových oškrabaním	35,200	m2		48,00	1 689,60	723,61	1 463,41	226,08	1,155
91	783624930	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+2x plné tmel.	35,200	m2		267,00	9 398,40	4 916,12	8 330,11	1 068,37	1,128
92	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	296,700	m2		204,00	60 526,80	41 995,96	56 172,18	4 355,66	1,078
93	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	296,700	m2		35,50	10 532,85	7 735,68	9 814,25	719,31	1,073
94	783903812	Odmastenie saponátmi	29,300	m2		24,50	717,85	366,45	633,50	84,25	1,133
		783 - Nátery spolu :	**90 368,34**	**Sk**				**60 948,04**	**83 373,91**	**6 996,09**	
		784 - Maľby									
95	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	550,000	m2		25,50	14 025,00	5 972,12	12 160,41	1 863,71	1,153
96	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	550,000	m2		22,00	12 100,00	5 433,20	10 516,16	1 583,04	1,151
	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	550,000	m2		72,50	39 875,00	33 254,14	38 344,87	1 531,27	1,040

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		784 - Maľby spolu :	**66 000,00**	**Sk**				**44 659,47**	**61 021,45**	**4 978,02**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**189 439,70**	**Sk**				**131 076,75**	**175 645,48**	**13 795,41**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**478 204,19**	**Sk**				**381 736,53**	**455 304,87**	**22 900,83**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
98	210111022	Zásuvka nástenná IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	1,000	kus		113,00	113,00	47,77	97,78	15,21	1,156
99	345410A11	Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela	1,000	kus		140,00	140,00	140,00	140,00		1,000
100	210200058	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP54	2,000	kus		206,00	412,00	173,75	355,65	56,34	1,158
101	3482M0264	Svietidlo žiarovkové 1x60 W IP 20	2,000	kus		725,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1,000
102	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	6,000	hod		299,00	1 794,00	754,41	1 544,13	249,84	1,162
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**3 909,00**	**Sk**				**2 565,95**	**3 587,58**	**321,39**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**3 909,00**	**Sk**				**2 565,95**	**3 587,58**	**321,39**	
		Za rozpočet celkom :	**533 590,10**	**Sk**				**417 447,13**	**504 055,82**	**29 534,27**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**326 314,59**	**78,2**
Doprava	**1 440,89**	**0,3**
Poddodávky		
Spolu :	**327 755,48**	**78,5**

		%nákladov
Mzdy :	**65 502,39**	**15,7**
Odvody :	**23 055,38**	**5,5**
Stroje :	**1 133,86**	**0,3**
Spolu :	**89 691,64**	**21,5**

Ostatné :		
Priame náklady	**417 447,13**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**59 652,85**	**18,2** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**26 955,84**	**30,1** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**86 608,69**		


Náklady spolu : **504 055,82**

Zisk a riziko

Zisk :	**29 534,27**	**5,9** % zisk / náklady
Cena :	**533 590,10**	**5,5** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**121,8**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-10/2007 (PSB-18-10-4/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen