ZMLUVA O DIELO Č. 16-05-05

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČLÁNOK 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ:** Bytová agentúra rezortu MO Trenčín
Ul. gen. Viesta č. 7
911 50 Trenčín
Zastúpený: Ing. Peter Staník, riaditeľ
IČO: 34 000 666
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000166117/8180
Vo veciach technických zmluvných oprávnený rokovať: Ing. Boris Lansy

1.2 **Zhotoviteľ:** František Hurtek – FERZA STAV
Sídlo: Ul. Oslobodenia 782/94, 013 05 Belá
IČO: 34 963 530
IČ DPH: SK 1020063231
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina
č. ú. 0420870133/0900

ČLÁNOK 2
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve stavbu:
Zvolen – stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J. Jiskru 6..

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3.

2.3 Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie realizácie spracovanej Ing. arch. Jozefom Hornáčkom.

2.4 Technické parametre diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia a projektovej dokumentácii realizácie.

ČLÁNOK 3
CENA DIELA

3.1 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v platnom znení.

3.2 Cena diela je stanovená na základe rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a predstavuje:

Cena bez DPH:..... 6 895 223,90 Sk
DPH 19 %:..... 1 310 092,50 Sk
Cena diela celkom: ..... 8 205 316,40 Sk

Cena diela celkom po zaokrúhlení: **8 205 316,00 Sk**

Slovom: osemmiliónovdvestopäťtristošesťnásť slovenských korún.

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a projektovej dokumentácie realizácie, ktoré uchádzač obdržal ako súčasť súťažných podkladov.

3.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na potrebný montážny materiál a lešenie.

3.5 Cenu diela je možno upraviť dodatkom k zmluve:

- pomocou indexov vývoja cien stavebných prác a dodávok v členení podľa kódov klasifikácie stavieb, publikovaných Ústavom súdneho znalectva STU a spracovaných na základe indexov ŠÚ SR, ak inflácia za obdobie od predloženia ponuky ku dňu fakturácie prekročí 2 %.
- z dôvodu devalvácie Sk voči EUR alebo USD v období od predloženia ponuky ku dňu fakturácie o viac ako 2 %
- pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán

3.6 Cena uvedená v bode 3.2 sa upraví dôvodu objednávateľom požadovaných prác nad rámec zmluvy podľa článku 15.

ČLÁNOK 4
PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške **2 400 000,- Sk** v lehote 15 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom, po podpísaní zmluvy.

4.2 Úhrada za vykonané práce bude vykonaná mesačne na základe čiastkovej faktúry zhotoviteľa, ktorú vystaví po odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom.

4.3 Faktúra podľa bodu 4.2 bude obsahovať tieto náležitosti:

a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
b) číslo faktúry
c) číslo zmluvy
d) označenie diela
e) deň odoslania
f) dátum splatnosti
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
i) odpočet alikvótnej časti poskytnutej zálohy
j) suma, ktorú je potrebné uhradiť
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby

4.4 Prílohou čiastkovej faktúry podľa bodu 4.2 musí byť zápisnica o odsúhlasení zhotovených a fakturovaných stavebných prác podpísaná oprávnenými zástupcami zmluvných strán a podrobný súpis prác potvrdený stavebným dozorom objednávateľa.

4.5 Po odovzdaní a prevzatí diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru, ktorá bude obsahovať tieto náležitosti:

a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
b) číslo faktúry

c) číslo zmluvy
d) označenie diela
e) deň odoslania
f) dátum splatnosti
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
h) celkovú cenu diela
i) rozpis už fakturovaných súm
j) odpočet zostávajúcej časti zálohy
k) výška kolaudačnej raty
l) sumu, ktorú treba uhradiť
m) pečiatku a podpis oprávnenej osoby

4.6 Prílohou faktúry podľa bodu 4.5 musí byť zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.

4.7 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 4.3 alebo 4.5 je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi.

4.8 Objednávateľ musí zaslať faktúru k oprave (doplneniu) v lehote splatnosti, inak je v omeškaní s platením čiastky, ktorá mala byť fakturovaná správne.

4.9 Objednávateľ má právo neuznať časť fakturovanej sumy a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom projektovej dokumentácie realizácie, ale nebolo potrebné ich zhotoviť a zhotoviteľ ich nezhotovil.

4.10 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia.

4.11 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.10 je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.12 Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy zodpovedajúcej časti neuznanej faktúry podľa bodu 4.9 a sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 12.11.

ČLÁNOK 5
MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Miesto zhotovenia diela: **Zvolen – ubytovňa Zvolen IV.**

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v lehote **19. 12. 2005.**

5.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela je podľa bodu 5.2 je zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 6
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Do 3 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu realizácie v dvoch vyhotoveniach.

6.2 Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie a podmienkami zmluvy.

6.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do 2 dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa

6.4 Kontrolu a technický dozor počas zhotovovania diela vykonáva za objednávateľa ním poverená osoba: Ing. Boris Lansy a Ing. Marián Maruška.

6.5 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá za účasti zhotoviteľa, projektanta, zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné, najmenej 3x kontrolný deň. Objednávateľ zvolá kontrolný deň písomnou formou.

6.6 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

6.7 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 7
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ

7.3 Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

7.5 Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy , interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a zhotovovania prác vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela.

7.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite zhotovených prác.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.10 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich pracovníkov na stavenisku. Jeho pracovníci sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.

7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovení diela.

7.12 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 minimálne 3 pracovné dni vopred.

7.13 Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.

7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10.

7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.

7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

7.17 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Šoška Ján, p. Smetana Miroslav.

7.18 Zhotoviteľ je povinný po celú dobu trvania stavby uložiť na stavbe doklady o zaškolení pracovníkov zhotoviteľa, resp. pracovníkov subdodávateľa, pre montáž okien a zateplovacieho systému. Na požiadanie je povinný okamžite ich predložiť pracovníkom stavebného úradu, stavebnému dozoru objednávateľa, resp. inému pracovníkovi objednávateľa.

7.19 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní prác na streche objektu vykonať odbornú prehliadku bleskozvodov v zmysle Vyhl. 718/2002 Z. z. a vyhotoviť príslušnú správu o stave zariadenia.

7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom pracovníkov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác a vyžadovať.

7.21 Po ukončení realizácie diela je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie.

ČLÁNOK 8
POUŽITÉ MATERIÁLY

8.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú požiadavkám na technické parametre a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.

8.2 Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky použité materiály mali platné vyhlásenia o zhode a certifikáty.

8.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.

8.4 Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.

8.5 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť prerokovaná osobitne.

8.6 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.

8.7 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 9
ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.2.

9.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.

9.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: Ing. Marián Maruška, a to zápisom do stavebného denníka a spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska.

9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska dohodnú spôsob odberu energií a vody a spôsob úhrady nákladov za ne.

ČLÁNOK 10
DOKUMENTÁCIA

10.1 Minimálny rozsah dokumentácie tvorí:

a) projektová dokumentácia realizácie,
b) stavebný denník s prílohami,
c) zápisnica o odovzdaní staveniska,
d) zápisnice z kontrolných dní,
e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
f) certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov,
g) dokumentácia skutočného vyhotovenia.

10.2 Stavebný denník musí byť prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.

10.3 Zhotoviteľ vedie stavebný denník osobitne pre každú časť diela.

10.4 Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka.

a) Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

a) V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.

b) Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.

c) Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.

d) Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu.

e) Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

f) Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a oprávnení pracovníci, vykonávajúci štátny stavebný dohľad.

g) Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

h) Ak zhotoviteľ alebo ním poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa článku 15.

i) Dohodou vyjadrenou zápisom do denníka sa môže meniť zmluva o dielo, pokiaľ zápis podpíšu pracovníci oprávnení meniť zmluvu a pokiaľ je zápis označený ako dodatok k zmluve.

j) Denník po odovzdaní a prevzatí diela uchováva objednávateľ.

10.5 O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.

10.6 Zápisnicu o odovzdaní staveniska podpíšu oprávnení pracovníci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä :

a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,

b) názov stavby – diela,

c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska,

d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho,

e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu,

f) záznam o tom či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby,

g) prehlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá,

h) ďalšie údaje.

10.7 O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú Zápisnice o kontrolnom dni a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

10.8 Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä :

a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,

b) názov stavby – diela,

c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili,

d) rozsah predmetu kontrolného dňa,
e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela,
f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác,
g) popis zistených chýb,
h) opatrenia na odstránenie nedostatkov,
i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy,
j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.

10.9 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení pracovníci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z.

10.10 Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného pracovníka na každom doklade dokumentácie.

10.11 Fotodokumentácia:
a) pôvodného stavu
b) realizácie
c) nového stavu.

10.12 Doklady (certifikáty) vystavené výrobcom o:
a) odbornom spracovaní zateplovacieho systému
b) zaškolení pracovníkov zhotoviteľa, resp. subdodávateľa na montáž zateplovacieho systému
c) zaškolení pracovníkov na montáž okien.

ČLÁNOK 11
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

11.1 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.

11.2 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a obstarávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.

11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou realizácie.

11.4 Pred dohodnutou dobou na ukončenie diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia zoznam vád a nedorobkov, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.

11.5 Zhotoviteľ je povinný dva dni pred odovzdaním a prevzatím diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných vád alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.

11.6 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.9.

11.7 Objednávateľ dielo prevezme v prípade, že budú odstránené vady a nedorobky uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 10.9.

11.8 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie realizácie podľa bodu 10.10.

11.10 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.

11.11 Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici.

11.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.

ČLÁNOK 12
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilý na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

12.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela v dĺžke päť rokov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie, touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.

12.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady.

12.7 Ak sa ukáže , že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.

12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád predmetu plnenia v zmysle ods. 12.3. do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.

12.9 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.

12.10 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 28 dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

12.11 Objednávateľ môže zadržať kolaudačnú ratu do výšky **500 000 Sk**.
Slovom: **Päťstotisíc Sk** po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávajúcom a preberacom konaní a vád uvedených v kolaudačnom rozhodnutí.

12.12 Objednávateľ má právo v preberacom konaní rozdeliť kolaudačnú ratu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia vád zistených v preberacom konaní a časť, ktorú zadrží do odstránenia vád zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých vád.

ČLÁNOK 13
ZMLUVNÉ POKUTY

13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve. po lehote uvedenej v bode 5.2 z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **19 509,- Sk** za každý deň omeškania.
Slovom: Deväťnásťtisícpäťstodeväť Sk

13.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 7.21, 11.5, 11.11, 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **19 509 Sk** za každý deň omeškania.
Slovom: Deväťnásťtisícpäťstodeväť Sk

13.3 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.18. je objednávateľ oprávnený a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 000,- Sk za každý nepredložený doklad.

13.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.

13.5 Objednávateľ je oprávnený započítať sumu zodpovedajúcu oprávnene uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.

13.6 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.

13.7 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 14
VYŠŠIA MOC

14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.

14.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

14.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, nepriaznivé klimatické podmienky alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 15
PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

15.1 Prácami nad rámec zmluvy sa rozumejú:

a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
b) práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie a súvisia s predmetom zmluvy.

15.2 Ak objednávateľ bude požadovať na zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej lehote

15.3 Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.

15.4 V lehote 5 dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2. predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.

15.5 Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravia rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.

15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 16
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

16.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

16.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej účinnosť a platnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy podľa bodu 14.2.

16.3 Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:

c) nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie,
d) nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia,
e) nárokov na náhradu škody.

16.4 V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, tieto dohodli nižšie uvedený postup :

f) Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia,
g) Vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú,
h) Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní odo dňa doručenia faktúr.

16.5 Objednávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení, atd.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

16.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ dostal do omeškania, po neúspešnej výzve k dokončeniu diela. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenej a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi..

16.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným.

16.8 Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpi v súlade so zákonom a ustanoveniami tejto zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu vzniknutej škody.

ČLÁNOK 17
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

17.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

17.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.

17.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

17.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v zmluve.

17.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele , má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená) a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.

17.7 V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov , ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po uzavretí dodatku k tejto zmluve.

ČLÁNOK 18
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných doplnkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

18.2 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.

18.3 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

18.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

12 OKT. 2005

V Trenčíne dňa .....

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

.....
Objednávateľ

František Hurtek
FERZASTAV
Oslobodenia 782, 013 05 Bela
IČO: 34 936 530
IČ DPH: SK1020063231, DIČ: 1020063231

.....
Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvolen - Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Zvolen, J.Jiskru 6
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BARMO Trenčín		
Projektant	Ing.arh.Jozef Hornáček		
Zhotoviteľ	FERZASTAV		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	10 158
2		Montáž	2 014 350
3	PSV	Dodávky	2 988 140
4		Montáž	1 403 298
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	144 000
7	ZRN (r. 1-6)		6 559 945
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práce nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	135 201

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	62 319
14	Mimostav. doprava	0
15	Územné vplyvy	91 839
16	Prevádzkové vplyvy	45 920
17	Ostatné	0
18	VRN z rozpočtu	0
19	VRN (r. 13-18)	200 078
22	Ostatné náklady	0

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22			6 895 223,90
24	19 %	6 895 223,90	DPH	1 310 092,50
25	Cena s DPH (r. 23-24)			8 205 316,40

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

František Hurtek
FERZASTAV
Oslobodenia 782, 013 05 Belá
IČO: 34 936 530
IČ DPH: SK1020063231, DIČ: 1020063231

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Zvolen - Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6**
Objednávateľ: BARMO Trenčín
Zhotoviteľ: FERZASTAV

Dátum:
Projektant: Ing.arh.Jozef Hornáček
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
27hu	**Zvolen - Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6**	**6 895 223,90**	**1 310 092,50**	**8 205 316,40**	**6 559 945,10**	**0,00**	**200 078,30**	**135 200,50**
27.1	1. ETAPA	2 992 679,60	568 609,10	3 561 288,70	2 847 161,20	0,00	86 838,40	58 680,00
27.2	2. ETAPA	3 902 544,30	741 483,40	4 644 027,70	3 712 783,90	0,00	113 239,90	76 520,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvolen - Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6	JKSO	
Názov objektu	1. ETAPA	EČO	
Názov časti		Miesto	Zvolen, J.Jiskru 6
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BARMO Trenčín		
Projektant	Ing.arh.Jozef Horňáček		
Zhotoviteľ	FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	10 158
2		Montáž	832 546
3	PSV	Dodávky	844 455
4		Montáž	1 016 003
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	144 000
7	ZRN (r. 1-6)		2 847 161
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	58 680

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,95%	27 048
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	1,40%	39 860
16	Prevádzkové vplyvy	0,70%	19 930
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		86 838
22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		2 992 679,60
24	19 %	2 992 679,60 DPH	568 609,10
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**3 561 288,70**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Zvolen - Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6

Objekt: 1. ETAPA JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ: FERZASTAV

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 111 913,80**	**115,306**	**84,691**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**189 365,80**	**31,859**	**0,000**
1	311275004	Murivo z tvárnic YPOR hr. 300 P3-580	m3	4,860	2 982,80	14 496,40	3,813	0,000
2	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,900	56 000,00	50 400,00	0,981	0,000
3	342272230	Priečky z tvárnic YPOR 60x25x15 P3-580	m2	187,825	531,20	99 772,60	22,201	0,000
4	342272210	Priečky z tvárnic YPOR 60x25x10 P3-580	m2	61,025	404,70	24 696,80	4,864	0,000
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**224 710,80**	**8,684**	**0,000**
5	416251002	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	262,390	856,40	224 710,80	8,684	0,000
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**459 018,90**	**73,931**	**0,000**
6	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	m	92,400	37,90	3 502,00	0,399	0,000
7	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	200,600	375,60	75 345,40	0,682	0,000
8	625251220	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS,hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 15,0 mm	m2	63,180	439,00	27 736,00	1,368	0,000
9	6124731r1	Výstužna sieťka	m2	612,815	140,00	85 794,10	21,430	0,000
10	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	612,815	299,30	183 415,50	21,430	0,000
11	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	8,474	3 247,40	27 518,50	20,156	0,000
12	632451051	Poter pieskovocementový hr. do 10 mm	m2	314,190	113,60	35 692,00	6,890	0,000
13	641952211	Osadenie dreneného okenného rámu plochy do 2,5m2	ks	4,000	265,10	1 060,40	0,154	0,000
14	641952341	Osadenie dreneného okenného rámu plochy 2,5-4m2	ks	16,000	323,30	5 172,80	0,918	0,000
15	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	17,000	213,20	3 624,40	0,321	0,000
16	5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm I	kus	4,000	581,00	2 324,00	0,042	0,000
17	5533194400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm I	kus	13,000	602,60	7 833,80	0,143	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**167 115,00**	**0,294**	**84,687**
18	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	219,050	78,00	17 085,90	0,151	42,934
19	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm -0,055 t	m2	3,250	90,80	295,10	0,002	0,179
20	962084131	Búranie priečok doskových,sadrových,sadrokartónových hr.do 100 mm -0,100 t	m2	18,690	86,20	1 611,10	0,013	1,869
21	962086121	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm -0,150 t	m2	21,600	249,30	5 384,90	0,049	3,240
22	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	8,474	1 878,40	15 917,60	0,000	18,643
23	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	84,740	37,70	3 194,70	0,000	1,695
24	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	4,000	8,90	35,60	0,000	0,000
25	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	16,000	15,00	240,00	0,000	0,000
26	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	19,000	12,90	245,10	0,000	0,000
27	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	1,000	22,80	22,80	0,000	0,000
28	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	0,810	181,20	146,80	0,001	0,051
29	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	43,200	130,40	5 633,30	0,036	2,333
30	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	33,400	134,40	4 489,00	0,038	2,739
31	971033621	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm -0,180 t	m2	8,000	73,50	588,00	0,004	1,440
32	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	140,660	59,60	8 383,30	0,000	9,565

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	90,747	164,40	14 918,80	0,000	0,000
34	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	362,988	115,10	41 779,90	0,000	0,000
35	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	90,747	275,60	25 009,90	0,000	0,000
36	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	362,988	10,20	3 702,50	0,000	0,000
37	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	90,747	165,90	15 054,90	0,000	0,000
38	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	181,494	18,60	3 375,80	0,000	0,000
39	721100902	Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia do DN 100 0,00042 t	ks	10,000	144,90	1 449,00	0,014	0,004
40	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	314,200	76,10	23 910,60	0,523	0,000
41	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	72,446	639,70	46 343,70	0,000	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 591 247,40**	**10,772**	**6,056**
	713	**Izolácie tepelné**				**11 092,30**	**0,260**	**0,000**
42	713131002	Izolácia potrubia K-FLEX ST DN 12/13	M	16,000	36,00	576,00	0,008	0,000
43	713131003	Izolácia potrubia K-FLEX ST DN 15/13	M	8,000	39,00	312,00	0,004	0,000
44	713131121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtmi	m2	21,060	66,60	1 402,60	0,011	0,000
45	6314161800	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr16	m2	21,481	321,20	6 899,70	0,226	0,000
46	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	24,000	71,50	1 716,00	0,010	0,000
47	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,705	109,06	186,00	0,000	0,000
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**69 875,80**	**0,601**	**0,552**
48	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000	510,40	510,40	0,005	0,000
49	721100912	Oprava potrubia hrdlového utesnenie veka čističa alebo vysekaného otvoru manžetou	ks	1,000	355,00	355,00	0,002	0,000
50	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	35,000	95,30	3 335,50	0,000	0,522
51	721140902	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	ks	7,000	1 776,00	12 432,00	0,206	0,000
52	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	5,000	2 782,60	13 913,00	0,239	0,000
53	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	6,000	345,80	2 074,80	0,128	0,000
54	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	18,000	232,10	4 177,80	0,020	0,000
55	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	5,000	41,20	206,00	0,000	0,000
56	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	4,000	45,70	182,80	0,000	0,000
57	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70 0,00310t	ks	7,000	71,50	500,50	0,000	0,022
58	721220802	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100 0,00420t	ks	2,000	102,70	205,40	0,000	0,008
59	721223406	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1436	ks	4,000	265,80	1 063,20	0,003	0,000
60	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,000	13,00	312,00	0,000	0,000
61	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	24,000	1 190,50	28 572,00	0,000	0,000
62	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	6,000	203,00	1 218,00	0,000	0,000
63	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,184	690,58	817,40	0,000	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**36 502,10**	**0,575**	**0,245**
64	722130211	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	60,000	262,30	15 738,00	0,388	0,000
65	722130212	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	25,000	263,70	6 592,50	0,141	0,000
66	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	10,000	40,00	400,00	0,000	0,021
67	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	m	20,000	47,20	944,00	0,000	0,099
68	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	10,000	55,30	553,00	0,000	0,067
69	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	10,000	19,60	196,00	0,001	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	85,000	24,30	2 065,50	0,011	0,000
71	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	20,000	16,70	334,00	0,000	0,005
72	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	14,000	119,20	1 668,80	0,000	0,000
73	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	14,000	112,10	1 569,40	0,009	0,000
74	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	226,80	453,60	0,003	0,000
75	5511083700	Ventil priamy priechodný KE 83 E 3/4"	kus	8,000	122,70	981,60	0,004	0,000
76	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4 0,00069 t	ks	10,000	9,60	96,00	0,000	0,007
77	722220852	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 3/4 do G 5/4 0,00132 t	ks	6,000	12,30	73,80	0,000	0,008
78	722220855	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 6/4 do G 2 1/2 0,00516	ks	6,000	19,20	115,20	0,000	0,030
79	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	ks	6,000	16,70	100,20	0,000	0,007
80	722239102	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	8,000	57,60	460,80	0,000	0,000
81	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	85,000	28,10	2 388,50	0,016	0,000
82	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	85,000	17,40	1 479,00	0,001	0,000
83	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,807	362,10	292,20	0,000	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**159 989,30**	**0,195**	**0,279**
84	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	3,000	126,50	379,50	0,000	0,058
85	725119105	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	4,000	406,20	1 624,80	0,003	0,000
86	642370010	KOmbi WC s úsp.arm	kus	4,000	5 509,10	22 036,40	0,058	0,000
87	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	6,000	83,60	501,60	0,000	0,117
88	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	4,000	2 453,00	9 812,00	0,009	0,000
89	6421370600	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	kus	4,000	941,50	3 766,00	0,058	0,000
90	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	4,000	275,90	1 103,60	0,001	0,000
91	552230010r	Sprchovacia kút - komplet	ks	4,000	17 500,00	70 000,00	0,012	0,000
92	5523079200	Drez smaltovaný 2/2 oválny s rámom T 5377	kus	1,000	2 625,40	2 625,40	0,003	0,000
93	725329101	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľoého smaltovaného, nehrdzav. dvojitého	sub	1,000	536,00	536,00	0,003	0,000
94	725329101	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľoého smaltovaného, nehrdzav. dvojitého	sub	1,000	536,00	536,00	0,003	0,000
95	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia,oceľ. alebo liatinovej 0.01880t	sub	1,000	133,70	133,70	0,000	0,019
96	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	1,000	482,70	482,70	0,001	0,000
97	5523400000	Výlevka smaltovaná	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	0,008	0,000
98	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	4,000	113,60	454,40	0,001	0,000
99	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	10,000	130,30	1 303,00	0,003	0,000
100	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	14,000	180,80	2 531,20	0,003	0,000
101	5514352800	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 8110 XV - 1/2"x 150 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	0,001	0,000
102	5514360200	Umývadlová batéria s odtok.súpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	kus	4,000	2 087,40	8 349,60	0,004	0,000
103	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	6,000	50,10	300,60	0,000	0,009
104	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	141,40	141,40	0,000	0,000
105	5514353000	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom CTU - 500 XV - 1/2"x 150 mm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	0,001	0,000
106	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	5,000	156,60	783,00	0,000	0,000
107	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1 0,00225 t	ks	4,000	94,10	376,40	0,000	0,009
108	725840860	Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ťahadlovej T 2772 0,00052 t	ks	4,000	4,90	19,60	0,000	0,002
109	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	4,000	200,70	802,80	0,001	0,000
110	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	kus	4,000	2 800,00	11 200,00	0,015	0,000
111	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,jednoduchá 0,00085 t	ks	6,000	8,80	52,80	0,000	0,005

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,umývadlová do D 40	ks	4,000	92,40	369,60	0,001	0,000
113	5516131100	Uzávierka záp. umyv. HL 522	kus	4,000	1 950,00	7 800,00	0,001	0,000
114	5516131103	Uzávierka záp. umyv. HL 132	kus	4,000	387,40	1 549,60	0,001	0,000
115	5516131104	Uzávierka záp. umyv. 100G	kus	1,000	516,50	516,50	0,000	0,000
116	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	4,000	5,60	22,40	0,000	0,000
117	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	kus	4,000	278,70	1 114,80	0,004	0,000
118	725991811	Demontáž konzoly jednoducej 0.00500 t	ks	12,000	19,40	232,80	0,000	0,060
119	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,195	416,10	81,10	0,000	0,000
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**22 561,80**	**0,402**	**0,048**
120	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	48,000	14,10	676,80	0,001	0,048
121	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10	m	19,000	203,50	3 866,50	0,119	0,000
122	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	40,000	207,20	8 288,00	0,258	0,000
123	733113112	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 10	ks	8,000	60,10	480,80	0,000	0,000
124	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	30,000	62,90	1 887,00	0,000	0,000
125	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	59,000	7,30	430,70	0,000	0,000
126	733191913	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	12,000	77,10	925,20	0,004	0,000
127	733191923	Oprava rozvodov potrubí privarenie odbočky do DN 15	ks	38,000	149,30	5 673,40	0,021	0,000
128	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	222,28	333,40	0,000	0,000
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**14 038,00**	**0,017**	**0,000**
129	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	18,000	51,60	928,80	0,002	0,000
130	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	30,000	17,80	534,00	0,001	0,000
131	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	19,000	60,30	1 145,70	0,001	0,000
132	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	7,000	48,60	340,20	0,001	0,000
133	734222614	Ventil regulačný závitový Ve 4262 - priamy G 3/8	ks	4,000	495,80	1 983,20	0,001	0,000
134	734222615	Ventil regulačný závitový Ve 4262 - priamy G 1/2	ks	15,000	512,10	7 681,50	0,006	0,000
135	734261222	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/8	ks	4,000	65,90	263,60	0,001	0,000
136	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	15,000	74,60	1 119,00	0,004	0,000
137	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300	139,96	42,00	0,000	0,000
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**48 044,20**	**0,406**	**0,344**
138	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	20,000	19,20	384,00	0,000	0,200
139	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm	ks	6,000	73,40	440,40	0,000	0,144
140	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	19,000	122,50	2 327,50	0,000	0,000
141	735159521	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 1200mm	sub	14,000	425,20	5 952,80	0,028	0,000
142	735169111	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového s hliníkovými lamelami HE-B/1 alebo B/2 dĺžky do 1800 mm	sub	5,000	113,30	566,50	0,000	0,000
143	48461	Panelové vykurovacie teleso Korad typ 21K - 500/800	kus	10,000	1 887,90	18 879,00	0,180	0,000
144	48462	Panelové vykurovacie teleso Korad typ 21K - 500/1000	kus	2,000	2 185,40	4 370,80	0,036	0,000
145	48463	Panelové vykurovacie teleso Korad typ 21VKP - 500/500	kus	1,000	1 439,90	1 439,90	0,018	0,000
146	48464	Panelové vykurovacie teleso Korad typ 21VKP - 500/1200	kus	1,000	2 841,60	2 841,60	0,018	0,000
147	48465	Príplatok za typ Ventil - Kompakt	kus	2,000	436,00	872,00	0,036	0,000
148	48466	Trubkové vykurovacie teleso Korad KRVE - 1180/600	kus	2,000	1 809,40	3 618,80	0,036	0,000
149	48467	Trubkové vykurovacie teleso Korad KRVE - 1450/600	kus	2,000	2 189,80	4 379,60	0,036	0,000
150	48468	Trubkové vykurovacie teleso Korad KRVE - 1450/450	kus	1,000	1 191,40	1 191,40	0,018	0,000
151	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,650	472,64	779,90	0,000	0,000
	740	**Silnoprúd**				**220 293,40**	**0,000**	**0,000**
152	7401	Rozvadzač RS 1 s náplňou	ks	1,000	26 232,00	26 232,00	0,000	0,000
153	7402	Doplnenie rozvadzača HR	ks	1,000	874,40	874,40	0,000	0,000
154	7403	Kábel CYKY 48x10 mm2	ks	20,000	89,60	1 792,00	0,000	0,000
155	7404	Osadenie rozvadzača, výsek	ks	1,000	819,70	819,70	0,000	0,000
156	7405	Ekvipotencialna svorkovnica	ks	1,000	415,30	415,30	0,000	0,000
157	7406	Elektroinštalačná trubka EIM 20 mm	m	530,000	34,80	18 444,00	0,000	0,000
158	7407	Elektroinštalačná trubka EIM 25 mm	m	47,000	38,50	1 809,50	0,000	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	7408	Krabica inštalačná prístrojova do muriva	ks	63,000	32,50	2 047,50	0,000	0,000
160	7409	Rozvodná krabica do muriva	ks	39,000	72,50	2 827,50	0,000	0,000
161	74091	Rýchlosvorka Nyblock, pre 3 vodiče	ks	84,000	5,00	420,00	0,000	0,000
162	74092	Rýchlosvorka Nyblock, pre 5 vodičov	ks	150,000	6,30	945,00	0,000	0,000
163	74093	Rýchlosvorka Nyblock, pre 8 vodičov	ks	30,000	14,50	435,00	0,000	0,000
164	74094	Kábel CYKY 2Ax1,5 mm2	ks	26,000	26,60	691,60	0,000	0,000
165	74095	Kábel CYKY 3Ax1,5 mm2	ks	60,000	27,80	1 668,00	0,000	0,000
166	74096	Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2	ks	350,000	27,80	9 730,00	0,000	0,000
167	74097	Kábel CYKY 4Cx1,5 mm2	ks	46,000	30,70	1 412,20	0,000	0,000
168	74098	Kábel CYKY 4Cx1,5 mm2	ks	45,000	33,90	1 525,50	0,000	0,000
169	74099	Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2	ks	440,000	33,60	14 784,00	0,000	0,000
170	740991	Kábel CY 6 mm2	ks	40,000	25,00	1 000,00	0,000	0,000
171	740992	Vypinač 10A, 230 V, jednoduchý - rad. 1, Legrand Valena	ks	2,000	180,20	360,40	0,000	0,000
172	740993	Vypinač 10A, 230 V, striedavy- rad. 5 Legrand Valena	ks	13,000	228,40	2 969,20	0,000	0,000
173	740994	Vypinač 10A, 230 V, striedavy- rad. 6 Legrand Valena	ks	10,000	192,40	1 924,00	0,000	0,000
174	740995	Vypinač 10A, 230 V, striedavy- rad. 7 Legrand Valena	ks	4,000	249,20	996,80	0,000	0,000
175	740996	Tlačítko s piktogramom a signálkou 10A, 230V	ks	10,000	249,20	2 492,00	0,000	0,000
176	740997	Zásuvka dvojitá 16A, 230 V, Legrand Valena	ks	53,000	265,60	14 076,80	0,000	0,000
177	740997	Zásuvka dvojitá 16A, 230 V, Legrand Valena	ks	23,000	265,60	6 108,80	0,000	0,000
178	740998	Vývod na digestor 16QA, 230V	ks	1,000	229,50	229,50	0,000	0,000
179	740999	Rámček jednoduchý	ks	84,000	36,10	3 032,40	0,000	0,000
180	7409991	Rámček dvojnásobný vodorovný	ks	3,000	64,50	193,50	0,000	0,000
181	7409992	Rámček trojnásobný vodorovný	ks	1,000	91,80	91,80	0,000	0,000
182	7409993	Rámček štvornásobný vodorovný	ks	8,000	172,70	1 381,60	0,000	0,000
183	7409994	B32a, MODUS BETA H1 32 opál , kruhova žiar, 1x32W, IP40, D+M	ks	12,000	896,30	10 755,60	0,000	0,000
184	7409995	B40, MODUS BETA K2 40 prúžok,plast , kruh, žiar, 1x40W, IP40, D+M	ks	20,000	1 306,10	26 122,00	0,000	0,000
185	7409996	B40a, MODUS BETA H1 40 opál,plast , kruh, žiar, 1x40W, IP40, D+M	ks	10,000	1 306,10	13 061,00	0,000	0,000
186	7409997	C2, žiarov.(žiarivka 2x20W) stropné sv. 2x75W (2x950 lm), IP 23	ks	4,000	841,60	3 366,40	0,000	0,000
187	7409998	Ventilátor s časovým dobehom, ovládany spínačom osvetlenia 23	ks	4,000	1 770,70	7 082,80	0,000	0,000
188	7409999	N, núdzove svietidlo Modus Star 1x8 W, 1 hod , NM, D+M	ks	2,000	4 087,80	8 175,60	0,000	0,000
189	74099994	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	120,000	250,00	30 000,00	0,000	0,000
	750	**Slaboprúd**				**43 672,90**	**0,000**	**0,000**
190	7501	Prijimacia centrála TV-RD-SAT + prepäťová ochrana TV signálu	ks	1,000	20 175,00	20 175,00	0,000	0,000
191	7502	Anténna zosilňovacia súprava , zloženie podľa signálov, vr. krabice	ks	4,000	1 506,40	6 025,60	0,000	0,000
192	7503	Účastnícka zásuvka priebežna	ks	2,000	545,50	1 091,00	0,000	0,000
193	7504	Účastnícka zásuvka koncova	ks	6,000	484,20	2 905,20	0,000	0,000
194	7505	Koaxialný kabel, typ : VCCOY 75-5,6	m	80,000	25,80	2 064,00	0,000	0,000
195	7506	Rozbočovač do prístrojovej krabice	ks	3,000	154,90	464,70	0,000	0,000
196	7507	Inštalačné krabice do muriva pre prístroje, typ Baltik 60x40	ks	8,000	32,30	258,40	0,000	0,000
197	7508	Inštalačné krabice do muriva, vr. krytu a skrutiek, typ Baltik 60x40	ks	3,000	72,10	216,30	0,000	0,000
198	7509	Trubka inštalačna PVC, typ ICA f 16 mm	m	75,000	32,30	2 422,50	0,000	0,000
199	75091	Trubka inštalačna PVC, typ ICA f 20 mm	m	13,000	34,40	447,20	0,000	0,000
200	75092	Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	14,000	28,00	392,00	0,000	0,000
201	74099991	Výsek do steny š. 5cm	m	90,000	51,60	4 644,00	0,000	0,000
202	74099992	Výsek pod krabice	ks	11,000	51,60	567,60	0,000	0,000
203	74099993	Upevňovacie body	ks	90,000	13,90	1 251,00	0,000	0,000
204	74099995	Sádra 30 kg	ks	4,000	139,90	559,60	0,000	0,000
205	74099996	Zaťahovací vodič	m	25,000	5,40	135,00	0,000	0,000
206	74099997	Izolačná páska	ks	1,000	53,80	53,80	0,000	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**10 104,50**	**0,073**	**0,044**
207	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	32,400	284,00	9 201,60	0,073	0,000
208	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	32,400	21,20	686,90	0,000	0,044
209	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,184	98,89	216,00	0,000	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	766	**Konštrukcie stolárske**				**482 434,30**	**2,327**	**3,574**
210	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2	m2	63,900	70,30	4 492,20	0,000	1,534
211	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	63,900	18,70	1 194,90	0,000	0,511
212	766421811	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2	m2	47,800	76,60	3 661,50	0,000	1,147
213	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov	m2	47,800	16,80	803,00	0,000	0,382
214	766623722	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník,otvár.,skláp.,1krídl. 0,90-1,45 m2	ks	4,000	753,80	3 015,20	0,011	0,000
215	766623733	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník,otvár.,skláp.,2krídl. 1,45-2,10 m2	ks	16,000	955,90	15 294,40	0,057	0,000
216	6114153700	Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 1500/900	kus	4,000	10 950,00	43 800,00	0,207	0,000
217	6114162900	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváravé, otváravo-sklopné v/š 1500/1800	kus	16,000	20 870,00	333 920,00	1,648	0,000
218	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	13,000	96,50	1 254,50	0,000	0,000
219	6116013200	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	4,000	1 750,00	7 000,00	0,055	0,000
220	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus	9,000	1 780,00	16 020,00	0,144	0,000
221	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar.,jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	4,000	155,30	621,20	0,000	0,000
222	6116400700	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 biela farba	kus	4,000	8 350,00	33 400,00	0,080	0,000
223	766694114	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	8,000	183,20	1 465,60	0,000	0,000
224	607107101	Drevotrieskova DTD parapetná doska vnútorna CLP lamino	m	37,800	335,00	12 663,00	0,125	0,000
225	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	4 786,06	3 828,80	0,000	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**28 112,30**	**0,062**	**0,970**
226	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	10,000	107,10	1 071,00	0,001	0,000
227	552840520	Atypické zámočnícke výrobky	kus	10,000	54,00	540,00	0,005	0,000
228	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	970,200	27,00	26 195,40	0,056	0,970
229	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	278,06	305,90	0,000	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**94 895,10**	**2,981**	**0,000**
230	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	117,790	269,10	31 697,30	0,578	0,000
231	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	120,146	494,90	59 460,30	2,403	0,000
232	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	4,100	911,58	3 737,50	0,000	0,000
	776	**Podlahy povlakové**				**138 328,40**	**0,457**	**0,000**
233	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	160,000	13,70	2 192,00	0,005	0,000
234	776572100	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	144,600	75,80	10 960,70	0,053	0,000
235	6971000000	Koberec	m2	151,830	731,70	111 094,00	0,182	0,000
236	69710000r1	Kobercový soklík	m	180,600	75,30	13 599,20	0,217	0,000
237	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	1 378,46	482,50	0,000	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**54 488,90**	**0,973**	**0,000**
238	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	m2	73,380	350,50	25 719,70	0,187	0,000
239	5978216800	Obkladačky pórovinové trojfarebné hladké glazúra špeciálna A 200x100 la	m2	74,848	368,00	27 544,10	0,786	0,000
240	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	532,64	1 225,10	0,000	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**2 102,50**	**0,005**	**0,000**
241	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	5,000	114,70	573,50	0,002	0,000
242	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	5,000	45,40	227,00	0,000	0,000
243	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	35,000	37,20	1 302,00	0,003	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**117 067,00**	**1,267**	**0,000**
244	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	649,650	4,20	2 728,50	0,066	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
245	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	649,650	41,00	26 635,70	0,128	0,000
246	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	649,650	135,00	87 702,80	1,073	0,000
	786	**Dokončovacie práce - čalúnnicke**				**37 644,60**	**0,171**	**0,000**
247	786622111	Lamelové žaluzie vnútorné alebo do okien dvojitých drevených INT 25	m2	58,600	642,40	37 644,60	0,171	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**144 000,00**	**0,000**	**0,000**
	24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**144 000,00**	**0,000**	**0,000**
248	240170001	Demontáž vzduchotechnických zariadení	kg	1 800,000	80,00	144 000,00	0,000	0,000
		Celkom				**2 847 161,20**	**126,078**	**90,747**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvolen - Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6	JKSO	
Názov objektu	2. ETAPA	EČO	
Názov časti		Miesto	Zvolen, J.Jiskru 6
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BARMO Trenčín		
Projektant	Ing.arh.Jozef Horňáček		
Zhotoviteľ	FERZASTAV		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	1 181 803
3	PSV	Dodávky	2 143 685
4		Montáž	387 295
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	ZRN (r. 1-6)		3 712 784
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	76 521

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,95%	35 271
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	1,40%	51 979
16	Prevádzkové vplyvy	0,70%	25 990
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		113 240
22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		3 902 544,30
24	19 %	3 902 544,30 DPH	741 483,40
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**4 644 027,70**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Zvolen - Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6

Objekt: 2. ETAPA JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ: FERZASTAV

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**1 026 023,30**	**13,395**	**0,000**
1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	m	162,000	37,90	6 139,80	0,699	0,000
2	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 5cm	m2	1 000,180	1 019,70	1 019 883,50	12,696	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**135 929,30**	**0,863**	**9,940**
3	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	m2	1 170,000	38,30	44 811,00	0,000	0,000
4	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031	m2	1 170,000	21,30	24 921,00	0,689	0,000
5	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	m2	1 170,000	21,70	25 389,00	0,000	0,000
6	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	66,000	8,90	587,40	0,000	0,000
7	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	19,000	15,00	285,00	0,000	0,000
8	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	21,000	22,80	478,80	0,000	0,000
9	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	89,100	181,20	16 144,90	0,109	5,613
10	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	51,300	130,40	6 689,50	0,043	2,770
11	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	18,980	134,40	2 550,90	0,022	1,556
12	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,297	164,40	2 021,60	0,000	0,000
13	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	49,190	115,10	5 661,80	0,000	0,000
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,297	275,60	3 389,10	0,000	0,000
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,190	10,20	501,70	0,000	0,000
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,297	165,90	2 040,10	0,000	0,000
17	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,595	18,60	457,50	0,000	0,000
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**8 476,40**	**0,000**	**0,000**
	99	**Presun hmôt HSV**				**8 476,40**	**0,000**	**0,000**
18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,258	594,50	8 476,40	0,000	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**489 491,50**	**15,955**	**0,000**
19	713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	368,000	19,40	7 139,20	0,000	0,000
20	2837650300	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.140m	m2	375,400	1 265,00	474 881,00	15,955	0,000
21	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	4 820,20	7 471,30	0,000	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 052 863,40**	**8,466**	**2,358**
	712	**Izolácie striech**				**291 592,30**	**0,324**	**0,000**
22	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	368,000	210,00	77 280,00	0,012	0,000
23	283301000	Folia	m2	412,160	320,00	131 891,20	0,107	0,000
24	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné z ochran. text. pripev. kotv. terčami	ks	320,000	45,50	14 560,00	0,020	0,000
25	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500	m2	368,000	49,20	18 105,60	0,184	0,000
26	2830400000	hmoždinka zatláčacia 5458 k sťahovacím páskam typ: 5458	kus	920,000	45,00	41 400,00	0,000	0,000
27	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,950	2 832,37	8 355,50	0,000	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**93 733,30**	**0,581**	**0,434**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	764331320	Lemovanie z hliníkového Al plechu múrov rš 250 mm, D+M	m	48,000	420,00	20 160,00	0,026	0,000
29	764331830	Demontáž lemovania múrov	m	48,000	120,00	5 760,00	0,000	0,098
30	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	108,000	284,00	30 672,00	0,242	0,000
31	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	108,000	21,20	2 289,60	0,000	0,146
32	764430230	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	82,400	380,00	31 312,00	0,313	0,000
33	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	82,400	21,20	1 746,90	0,000	0,190
34	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	919,41	1 792,80	0,000	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**1 558 338,80**	**7,116**	**0,000**
35	6116020900	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 prefa	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	0,000	0,000
36	766123510	Montáž drevených stien kompletizovaných celozasklených	m2	58,300	123,60	7 205,90	0,013	0,000
37	6112758700	Presklené steny	m2	58,300	4 842,00	282 288,60	1,108	0,000
38	766623721	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník,otvár.,skláp.,1krídl. do 0,90 m2	ks	2,000	614,60	1 229,20	0,004	0,000
39	766623722	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník,otvár.,skláp.,1krídl. 0,90-1,45 m2	ks	6,000	753,80	4 522,80	0,016	0,000
40	6114153700	Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 1500/900	kus	6,000	10 950,00	65 700,00	0,311	0,000
41	6114147700	Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 900/900	kus	2,000	8 252,90	16 505,80	0,078	0,000
42	6114162900	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváravé, otváravo-sklopné v/š 1500/1800	kus	30,000	20 870,00	626 100,00	3,091	0,000
43	6114163800	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváravé, otváravo-sklopné v/š 1600/2200	kus	13,000	24 360,00	316 680,00	1,547	0,000
44	766623733	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník,otvár.,skláp.,2krídl. 1,45-2,10 m2	ks	4,000	955,80	3 823,20	0,014	0,000
45	6114148300	Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 900/1500	kus	2,000	10 980,00	21 960,00	0,104	0,000
46	6114155700	Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 1800/900	kus	2,000	11 600,00	23 200,00	0,108	0,000
47	766623734	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník,otvár.,skláp.,2krídl. nad 2,10 m2	ks	43,000	1 049,50	45 128,50	0,172	0,000
48	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	1,000	96,50	96,50	0,000	0,000
49	6116020900	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 prefa	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	0,018	0,000
50	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	ks	4,000	234,60	938,40	0,000	0,000
51	6114166100	Balkónové dvere EURO IV 68 jednokrídlové otváravé, otváravo-sklop 2400/900	kus	4,000	14 310,80	57 243,20	0,036	0,000
52	6114168500	Balkónové dvere EURO IV 68 dvojkrídlové otváravé, otváravo-sklopn 2400/1800	kus	1,000	29 590,00	29 590,00	0,140	0,000
53	766662132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,dvojkrídlové	ks	1,000	361,30	361,30	0,000	0,000
54	766694114	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	18,000	183,20	3 297,60	0,001	0,000
55	607107101	Drevotrieskova DTD parapetná doska vnútorna CLP lamino	m	108,000	335,00	36 180,00	0,356	0,000
56	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	15 459,71	12 367,80	0,000	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**109 199,00**	**0,446**	**1,924**
57	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných 0,033t	m2	58,300	195,10	11 374,30	0,000	1,924
58	786622111	Lamelové žaluzie vnútorné alebo do okien dvojitých drevených INT 25	m2	152,280	642,40	97 824,70	0,446	0,000
		Celkom				**3 712 783,90**	**38,678**	**12,297**