K č.p: PSB MT 39-RŠÚ/2007-6

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 39- RŠÚ / 2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bernát Milan
Zhotoviteľ	Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL Bitarová 145 010 04 Žilina
Zastúpený:	Pavol Kurej
IČO:	10943455
IČ DPH:	SK1020529609
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu:	0076538106/0900
Registrácia v zozname podnikateľov:	č. ŽO-95/4219 reg. č. 511-3328
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kurej Pavol

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Opravy elektroinštalácie - budova č. 1 - suterén, prízemie**

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

2.3. CPV: 50711000-2

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 2. júla 2007
termín ukončenia: 17. augusta 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	504 200,00
DPH 19%	95 798,00
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**599 998,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** od doručenia objednávateľovi. Rozhodujúce pre určenie doby splatnosti je registračná pečiatka vedúcej finančnej skupiny objednávateľa.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a revíznu správu

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Bernát Milan** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Pavol Kurej**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváračské oprávnenie, vodičské oprávnenie.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti.

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **Úraz elektrickým prúdom, pád predmetov, pád osôb z výšky, manipulácia s elektrickým náradím.** Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
- Za dodávateľa : Miroslav Sečkár

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 25. júna 2007

Posádková správa budov MARTIN

.....
objednávateľ

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

.....
zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

K r.p: PSB HT 39-RSÚ/2007-5

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 714 Posádková správa budov Martin	KP : 503.5
Objekt : Oprava elektroinštalácie b.č. 1 - prízemie, suterén	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : K SNP, Martina	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR, Posádková správa budov	IČO : 00805122	DIČ :
	03634 Martin	Jilemnického	IČ DPH :
Dodávateľ :	ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
	01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	599 998 Sk	za M3 OP	1 M	599 998 Sk	za M
1 M2 ZP	599 998 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	599 998 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	11 628,52		11 628,52
2	PSV :			
3	MCE :	235 883,35	256 688,13	492 571,48
4	iné :			
5	Súčet :	247 511,87	256 688,13	504 200,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		504 200,00
22	DPH 19 % z :	504 200,00	95 798,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		599 998,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 21.5.

Pečiatka : Správa budov

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR, Posádková správa budov**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

KP : **503.5**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Rekapitulácia kalkulácie

Stavba : 714 Posádková správa budov Martin

Objekt : Oprava elektroinštalácie b.č. 1 - prízemie, suterén

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 305,60	1 305,60		0,426	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	388,28	388,28		0,060	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 934,64	9 934,64		0,170	0,209
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	11 628,52	11 628,52		0,658	0,209
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	492 571,48	235 883,35	256 688,13	0,244	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	492 571,48	235 883,35	256 688,13	0,244	
Za rozpočet celkom :	504 200,00	247 511,87	256 688,13	0,903	0,209

Odberateľ : **MO SR, Posádková správa budov**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

KP : **503.5**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 714 Posádková správa budov Martin
Objekt : Oprava elektroinštalácie b.č. 1 - prízemie, suterén

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 305,60	1 074,65	91,35	32,15			51,88	22,80	32,75	1,1
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	388,28	75,90	124,39	43,79			70,63	31,04	42,51	1,2
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	9 934,64	4 930,03	1 827,88	643,33		217,21	1 129,16	496,29	690,71	23,3
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	11 628,52	6 080,58	2 043,63	719,29		217,21	1 251,67	550,13	765,99	25,7
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	492 571,48	256 688,12	63 899,70	22 491,29			62 202,51	28 233,03	28 331,08	650,6
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	492 571,48	256 688,12	63 899,70	22 491,29			62 202,51	28 233,03	28 331,08	650,6
Za rozpočet celkom :	**504 200,00**	**262 768,70**	**65 943,33**	**23 210,58**		**217,21**	**63 454,18**	**28 783,16**	**29 097,07**	**676,4**

Odberateľ : MO SR, Posádková správa budov
Projektant :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Spracoval : Martina Furtáková
KP : 503.5
Dátum : . .

Stavba : 714 Posádková správa budov Martin
Objekt : Oprava elektroinštalácie b.č. 1 - prízemie, suterén

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,240	m3	5 440,00	1 305,60	1 074,65	91,35	32,15			74,68	32,75
		MVC 2,5 pre ZD z hydrátu vápenného a cementu	0,067	m3	2 340,00	157,24	655,20 za m3						
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	0,066	1000 ks	13 600,00	904,12	3767,20 za m3						
		Materiál lešenový v používaní	0,001	m3	9 280,00	13,27	55,31 za m3						
		MURÁR	0,760	Nh	79,40	60,35	251,46 za m3						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,030	Nh	79,40	2,42	10,08 za m3						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,360	Nh	79,40	28,58	119,10 za m3						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 305,60**	**Sk**			**1 074,65**	**91,35**	**32,15**			**74,68**	**32,75**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
2	612409991	Začistenie omietky okolo osadených rozvádzačov ks 2	2,800	m	36,50	102,20	10,89	36,40	12,82			29,75	12,33
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,001	m3	2 730,00	3,82	1,37 za m3						
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,002	m3	2 520,00	7,05	2,52 za m3						
		Omietkár	0,336	Nh	88,50	29,73	10,62 za m3						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,084	Nh	79,40	6,66	2,38 za m3						
3	612451253	Omietka vnút. stien cem. oceľou hladená - po domurovaní otvoru	0,960	m2	298,00	286,08	65,01	87,99	30,96			71,92	30,18
		Ostatný pomocný materiál	0,001	m3	41,50	0,07	0,08 za m3						
		Cement troskoportlandský CEM II AS 32,5R bal.	0,000	t	3 680,00	3,53	3,68 za m3						
		MC omietková obyč. cem. troskoportlandský	0,014	m3	3 000,00	43,20	45,00 za m3						
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,002	m3	2 730,00	7,86	8,19 za m3						
		MC s plastifikač. prís. cem. troskoportlandský	0,002	m3	3 590,00	10,33	10,77 za m3						
		Omietkár	0,707	Nh	108,00	76,41	79,60 za m3						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,145	Nh	79,40	11,58	12,07 za m3						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**388,28**	**Sk**			**75,90**	**124,39**	**43,79**			**101,67**	**42,51**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
4	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	100,500	m2	85,50	8 592,75	4 849,12	1 476,34	519,58		15,07	1 215,91	516,71
		Lešenie drevenné - koza	2,297	kus	740,00	1 700,09	16,92 za m3						
		Lešenie rúrkové-koza	0,402	kus	1 450,00	582,90	5,80 za m3						
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	9,379	kus	83,50	783,20	7,79 za m3						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,024	m3	4 050,00	97,68	0,97 za m3						
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,083	m3	7 650,00	638,12	6,35 za m3						
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,142	m3	7 340,00	1 047,49	10,42 za m3						
		Lešenári	18,592	Nh	79,40	1 476,24	14,69 za m3						
		Doprava materiálu v používaní	15,075	Sk	1,00	15,07	0,15 za m3						
5	968072354	Vybúranie kov. rozvádzačov ých rámov do 1 m2 - stávajúcich	0,960	m2	361,00	346,56	60,48	113,57	39,98			92,84	39,66
		Materiál lešenový v používaní	0,006	m3	9 280,00	60,49	63,01 za m3						
		MURÁR	1,166	Nh	79,40	92,61	96,47 za m3						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,264	Nh	79,40	20,96	21,84 za m3						
6	973031335	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,16 m2 hĺ. do 30 cm	2,000	kus	273,00	546,00	20,42	208,78	73,50			170,66	72,64
		Materiál lešenový v používaní	0,002	m3	9 280,00	20,41	10,21 za m3						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,164	Nh	79,40	13,02	6,51 za m3						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,734	Nh	71,60	195,75	97,88 za m3						
7	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,209	t	271,00	56,63		8,79	3,09		18,51	18,38	7,85
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,122	Nh	71,60	8,79	42,10 za m3						
		CESTNA DOPRAVA	18,511	Sk	1,00	18,51	88,57 za m3						
8	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km	1,254	t	8,90	11,16					5,98	3,61	1,56
		CESTNA DOPRAVA	5,981	Sk	1,00	5,98	4,77 za m3						
9	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,209	t	221,00	46,18		18,33	6,45			14,98	6,42
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,256	Nh	71,60	18,33	87,71 za m3						
10	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,209	t	24,50	5,12		2,05	0,72			1,67	0,67
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,028	Nh	71,60	2,05	9,81 za m3						
11	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.- el.mater, káblov	0,209	t	1 580,00	330,22					177,65	107,40	45,17
		Tarify v Sk	177,650	Sk	1,00	177,65	850,00 za m3						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**9 934,64**	**Sk**			**4 930,03**	**1 827,88**	**643,33**		**217,21**	**1 625,45**	**690,71**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**11 628,52**	**Sk**			**6 080,58**	**2 043,63**	**719,29**		**217,21**	**1 801,80**	**765,99**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
12	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	57,000	m	46,50	2 650,50		823,08	289,56			1 164,88	372,98
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,379	Nh	98,20	822,81	14,44 za m3						
13	**34571A0211**	Lišta mini PVC, s krytom a 1x priehradkou biela : 20x20	59,850	m	45,10	2 699,23	2 699,23						0,00
14	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	390,000	m	46,50	18 135,00		5 666,70	1 992,90			8 019,93	2 455,47
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	57,720	Nh	98,20	5 668,10	14,53 za m3						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
15	**345615531**	Lišta PVC 40/20 bez priečky s krytom	369,600	m	70,70	26 130,72	26 130,72						
16	**34571K1421**	Lišta el-inšt hranatá PVC 40x40 bez priečky s krytom	39,900	m	74,90	2 988,51	2 988,51						
17	210010331	Škatuľa KP prístrojová 1-nás lištová, bez zapojenia	90,000	kus	49,00	4 410,00		1 369,80	482,40			1 938,64	619,16
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	13,950	Nh	98,20	1 369,89	15,22 za m3						
18	**345650A211**	Škatuľa KP-1 lištová prístrojová, pre vypínače biela	30,000	kus	73,00	2 190,00	2 190,00						
19	**345650A241**	Škatuľa KP-2 lištová prístrojová , pre 1-zásuvky biela	58,000	kus	79,00	4 582,00	4 582,00						
20	**345650A242**	Škatuľa KP-2 lištová prístrojová, pre 2-zásuvky biela	2,000	kus	89,00	178,00	178,00						
21	210010332	Škatuľa KP rozvodka 1-nás lištová, vrátane zapojenia	31,000	kus	90,00	2 790,00		870,79	306,59			1 232,40	380,22
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,866	Nh	98,20	870,64	28,09 za m3						
22	**345650A21**	Krabica KP lištová rozvodná + vičko, svorky, skrutky	31,000	kus	73,00	2 263,00	2 263,00						
23	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	54,000	kus	14,80	799,20		249,48	88,02			353,09	108,61
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,538	Nh	98,20	249,23	4,62 za m3						
24	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	5,000	kus	75,50	377,50		117,85	41,50			166,79	51,36
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,200	Nh	98,20	117,84	23,57 za m3						
25	**345350A18**	Spínač rad.1 , IP44, plast - na povrch	5,000	kus	134,00	670,00	670,00						
26	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	12,000	kus	89,00	1 068,00		332,28	117,00			470,26	148,46
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,384	Nh	98,20	332,30	27,69 za m3						
27	**345364A18**	Prepínač rad.5 , IP44, plast - na povrch	12,000	kus	177,00	2 124,00	2 124,00						
28	210110004	Spínač nástenný IP20-44, rad.6	12,000	kus	89,00	1 068,00		332,28	117,00			470,26	148,46
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,384	Nh	98,20	332,30	27,69 za m3						
29	**345378A18**	Prepínač rad.6 , IP44, plast - na povrch	12,000	kus	138,00	1 656,00	1 656,00						
30	210110005	Spínač nástenný IP20-44, rad.7	1,000	kus	86,00	86,00		26,81	9,44			37,95	11,80
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,273	Nh	98,20	26,80	26,81 za m3						
31	**345381A18**	Prepínač rad.7 , IP44, plast - na povrch	1,000	kus	151,00	151,00	151,00						
32	210111021	Zásuvka nástenná IP20, 1-násobná 10/16A - 250V,	2,000	kus	105,00	210,00		65,60	23,10			92,84	28,46
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,668	Nh	98,20	65,59	32,80 za m3						
33	**345400A11**	Zásuvka 1-nás.	2,000	kus	106,00	212,00	212,00						
34	210111022	Zásuvka nástenná IP20, 2-násobná 10/16A - 250V, priebežná	58,000	kus	120,00	6 960,00		2 164,56	762,12			3 063,45	969,87
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	22,040	Nh	98,20	2 164,32	37,32 za m3						
35	**345440A30**	Zásuvka domová 2-násobná 230 V	58,000	kus	121,90	7 070,20	7 070,20						
36	210191013	Montáž nástennej skrine - PVC rozvodnica s kovovými dvierkami	2,000	kus	505,00	1 010,00		315,22	110,96			446,13	137,69

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,210	Nh	98,20	315,22	157,61 za m3						
37	**422600031**	Rozvádzač RP 1.1 PVC s kovovými dvierkami s ističom	1,000	kus	20 470,00	20 470,00	20 470,00						
38	**422600032**	Rozvádzač RP 1.2 PVC s kovovými dvierkami s ističom	1,000	kus	19 660,00	19 660,00	19 660,00						
39	210201015	Svietidlo žiarivkové 1x36W, IP20 núdzové	8,000	kus	184,00	1 472,00		458,00	161,20			648,20	204,60
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,664	Nh	98,20	458,00	57,25 za m3						
40	**348211112**	Svietidlo núdzové	8,000	kus	1 750,00	14 000,00	14 000,00						
41	210201059	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 1x36W	22,000	kus	241,00	5 302,00		1 652,64	581,68			2 338,94	728,74
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	16,830	Nh	98,20	1 652,70	75,12 za m3						
42	**3482B0616**	Svietidlo žiarivkové IP20,1x36W	22,000	kus	1 450,00	31 900,00	31 900,00						
43	210201067	Svietidlo žiarivkové strop 2x36W, IP20	39,000	kus	253,00	9 867,00		3 067,74	1 079,91			4 341,69	1 377,66
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	31,239	Nh	98,20	3 067,66	78,66 za m3						
44	**348328090**	Svietidlo kancelárske stropné žiarivkové 2x36W	39,000	kus	1 764,00	68 796,00	68 796,00						
45	210290551	Výmena štartéra - žiarivkové svietidlá 18-58W	100,000	kus	11,00	1 100,00		344,00	121,00			486,85	148,15
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,500	Nh	98,20	343,70	3,44 za m3						
46	**34792P0006**	Zapalovač S 10 4-65W	100,000	ks	19,30	1 930,00	1 930,00						
47	210290592	Výmena trubice - svietidlo žiarivkové - prízemie	100,000	kus	38,00	3 800,00		1 188,00	418,00			1 681,35	512,65
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	12,100	Nh	98,20	1 188,22	11,88 za m3						
48	**347510120**	Trubica žiarivková 36-65W	100,000	kus	68,00	6 800,00	6 800,00						
49	210290593	Výmena trubice - svietidlo žiarivkové - suterén	20,000	kus	60,00	1 200,00		373,20	131,40			528,18	167,22
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,800	Nh	98,20	373,16	18,66 za m3						
50	**347510121**	Trubica žiarivková - suterén	20,000	kus	68,00	1 360,00	1 360,00						
51	210290903	Body upevňovacie pre svietidlo - betón strop	138,000	kus	150,00	20 700,00		6 437,70	2 265,96			9 111,10	2 885,24
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	65,550	Nh	98,20	6 437,01	46,65 za m3						
52	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	40,000	kus	49,00	1 960,00		608,80	214,40			861,62	275,18
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	6,200	Nh	98,20	608,84	15,22 za m3						
53	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	581,000	m	25,00	14 525,00		4 508,56	1 586,13			6 380,84	2 049,47
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	45,899	Nh	98,20	4 507,28	7,76 za m3						
54	**341200M15**	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx1,5	441,000	m	23,20	10 231,20	10 231,20						
55	**341201M13**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	169,050	m	23,10	3 905,05	3 905,05						0,00
56	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	520,000	m	25,00	13 000,00		4 035,20	1 419,60			5 710,91	1 834,29
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	41,080	Nh	98,20	4 034,05	7,76 za m3						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
57	**341200M18**	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx2,5	546,000	m	37,50	20 475,00	20 475,00						
58	210810054	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x16	12,000	m	34,50	414,00		129,60	45,60			183,42	55,38
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,320	Nh	98,20	129,62	10,80 za m3						
59	**341201M49**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx16	12,600	m	337,00	4 246,20	4 246,20						
60	211010006	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	447,000	kus	19,20	8 582,40		2 677,53	943,17			3 789,43	1 172,27
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	27,267	Nh	98,20	2 677,61	5,99 za m3						
61	211010011	Osadenie HM 10 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	8,000	kus	24,50	196,00		61,28	21,60			86,73	26,39
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,624	Nh	98,20	61,27	7,66 za m3						
62	213280050	PPV (podružný materiál)	2 566,881	%	3,00	7 700,64							
63	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	3 878,207	%	6,00	23 269,24							
64	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	30,000	hod	315,00	9 450,00		2 946,00	1 037,10			4 169,39	1 297,51
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	30,000	Nh	98,20	2 946,00	98,20 za m3						
65	213290030	Skúšobná prevádzka, premerávanie	22,000	hod	315,00	6 930,00		2 160,40	760,54			3 057,56	951,50
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	22,000	Nh	98,20	2 160,40	98,20 za m3						
66	213290040	Demontáž existujúcej el.inštalácie, svietidiel,vypínačov,zásuv.,líšt, atď.	160,000	hod	315,00	50 400,00		15 712,00	5 531,20			22 236,78	6 920,02
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	160,000	Nh	98,20	15 712,00	98,20 za m3						
67	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	12,000	hod	315,00	3 780,00		1 178,40	414,84			1 667,76	519,00
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	12,000	Nh	98,20	1 178,40	98,20 za m3						
68	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy vrátane merania	41,000	hod	315,00	12 915,00		4 026,20	1 417,37			5 698,17	1 773,26
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	41,000	Nh	98,20	4 026,20	98,20 za m3						
69	213291001	Odpočet el. energie - materiál zákazníka	1,000	kus	- 244,13	- 244,13							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**492 571,48**	**Sk**			**256 688,12**	**63 899,70**	**22 491,29**			**90 435,54**	**28 331,08**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**492 571,48**	**Sk**			**256 688,12**	**63 899,70**	**22 491,29**			**90 435,54**	**28 331,08**
		Za rozpočet celkom :	**504 200,00**	**Sk**			**262 768,70**	**65 943,33**	**23 210,58**		**217,21**	**92 237,34**	**29 097,07**

K č.p.: PSB MT 39-RŠÚ/2007-11

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. PSB MT 39- RŠÚ / 2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bernát Milan
Zhotoviteľ	Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL Bitarová 145 010 04 Žilina
Zastúpený:	Pavol Kurej
IČO:	10943455
IČ DPH:	SK1020529609
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu:	0076538106/0900
Registrácia v zozname podnikateľov:	č. ŽO-95/4219 reg. č. 511-3328
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kurej Pavol

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Opravy elektroinštalácie - budova č. 1 - suterén, prízemie**

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

2.3. CPV: 50711000-2

Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení zmluvy v nasledujúcom rozsahu:

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín ukončenia: sa predlžuje zo 17. augusta 2007 do 14. decembra 2007

4. CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu navýšiť v rozsahu ponukového rozpočtu k dodatku č.1 o 499 731,- Sk na maximálnu cenu **1 099 729.- Sk s DPH**:

4.2. Dodatok č.1 je v kalkulovanej cene:

Cena bez DPH	419 942,00
DPH 19%	79 789,00
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**499 731,00**

4.3. Práce, na realizácii dodatku je možné začať po pridelení finančných prostriedkov obstarávateľovi, čím nadobudne právoplatnosť.
4.4. V prípade, že obstarávateľovi nebudú finančné prostriedky doplnené, práce sa ukončia bez akýchkoľvek sankcií zo strany dodávateľa.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Splatnosť faktúry sa skracuje zo **14 dní** na **7 dní** od doručenia objednávateľovi. Rozhodujúce pre určenie doby splatnosti je registračná pečiatka vedúcej finančnej skupiny objednávateľa.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Dodatok ku zmluve vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
6.2. Dodatok ku zmluve môže byť zmenený alebo zrušený len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.
6.3. Pokiaľ v dodatku nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
6.4. Dodatok ku zmluve je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 17. augusta 2007

....

objednávateľ

Posádková správa budov * MARTIN *

zhotoviteľ

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
Živn. register. 811-3028, DIČ: 1020529609

Dodatok nadobudol právoplatnosť vydaním rozpočtového opatrenia č. RO02-13/024-2007/11

V Martine dňa: 7. decembra 2007

Posádková správa budov * MARTIN *

k č.p.: PSB MT 39-RSÚ/2007-10

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 714-II. Posádková správa budov Martin	KP : 503.5
Objekt : Oprava elektroinštalácie b.č. 1 - príjemie, suterén	Rozpočet :
Časť : Dodatok č. 1	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : K SNP, Martin	Zmluva č. / Dňa : . .

Odberateľ : MO SR, Posádková správa budov	IČO : 00805122	DIČ :
03634 Martin	Jilemnického	IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	499 731 Sk	za M3 OP	1 M	499 731 Sk	za M
1 M2 ZP	499 731 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 731 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	19 680,29		19 680,29
2	PSV :			
3	MCE :	180 602,71	219 659,00	400 261,71
4	iné :			
5	Súčet :	200 283,00	219 659,00	419 942,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		419 942,00
22	DPH 19 % z	419 942,00	79 789,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		499 731,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 28.11.2007

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR, Posádková správa budov**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

KP : **503.5**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Rekapitulácia kalkulácie

Stavba : 714-II. Posádková správa budov Martin **Objekt : Oprava elektroinštalácie b.č. 1 - príjemie, suterén**
Časť : Dodatok č. 1

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	261,60	261,60			0,135
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 491,00	1 491,00		0,452	
5 - KOMUNIKÁCIE	253,80	253,80		0,209	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	17 673,89	17 673,89		0,325	0,019
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	19 680,29	19 680,29		0,988	0,154
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	352 412,23	134 301,73	218 110,50	0,207	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	478,00	206,00	272,00	0,000	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	47 371,48	46 094,98	1 276,50	0,015	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	400 261,71	180 602,71	219 659,00	0,223	
Za rozpočet celkom :	419 942,00	200 283,00	219 659,00	1,211	0,154

Odberateľ : **MO SR, Posádková správa budov**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

KP : **503.5**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 714-II. Posádková správa budov Martin
Objekt : Oprava elektroinštalácie b.č. 1 - príjemie, suterén
Časť : Dodatok č. 1

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	261,60		58,45	20,57	60,42	1,22	59,08	25,97	35,88	0,7
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 491,00	1 182,82	122,51	43,13			69,57	30,58	42,39	1,5
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	253,80	220,81	6,70	2,35	8,11	0,67	7,50	3,30	4,33	0,0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	17 673,89	9 457,84	3 100,25	1 091,11	43,37	179,80	1 854,19	814,96	1 132,33	39,2
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	19 680,29	10 861,47	3 287,92	1 157,18	111,91	181,71	1 990,34	874,81	1 214,93	41,6
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	352 412,23	218 110,49	34 216,03	12 043,39			33 307,22	15 117,76	15 145,80	348,4
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	478,00	412,98	20,42	7,18			19,88	9,02	8,52	0,2
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	47 371,48	16 305,87	9 757,11	3 434,39			9 497,96	4 311,01	4 436,66	110,2
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	400 261,71	234 829,34	43 993,56	15 484,96			42 825,06	19 437,79	19 590,98	458,8
Za rozpočet celkom :	**419 942,00**	**245 690,81**	**47 281,48**	**16 642,14**	**111,91**	**181,71**	**44 815,40**	**20 312,60**	**20 805,91**	**500,4**

Odberateľ : **MO SR, Posádková správa budov**
Projektant :
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **Martina Furtáková**
KP : **503.5**
Dátum : . .

Stavba : 714-II. Posádková správa budov Martin
Objekt : Oprava elektroinštalácie b.č. 1 - príjemie, suterén
Časť : Dodatok č. 1

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	0,600	m2	436,00	261,60		58,45	20,57	60,42	1,22	85,05	35,88
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,552	Nh	79,40	43,82	73,05 za m2						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,184	Nh	79,40	14,62	24,38 za m2						
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	0,160	Sh	377,00	60,41	100,70 za m2						
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,096m3/s	1,224	Sk	1,00	1,22	2,04 za m2						
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**261,60**	**Sk**				**58,45**	**20,57**	**60,42**	**1,22**	**85,05**	**35,88**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
2	310236241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm - strop	1,000	kus	181,00	181,00	134,55	18,34	6,46			15,00	6,65
		MVC 2,5 pre ZD z hydrátu vápenného a cementu	0,008	m3	2 340,00	18,72	18,72 za m2						
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	0,007	1000 ks	13 600,00	102,00	102,00 za m2						
		Materiál lešenový v používaní	0,001	m3	9 280,00	13,82	13,83 za m2						
		MURÁR	0,130	Nh	79,40	10,32	10,32 za m2						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,061	Nh	79,40	4,84	4,84 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,040	Nh	79,40	3,17	3,18 za m2						
3	310237281	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 90 cm- obvod.mur.	1,000	kus	1 310,00	1 310,00	1 048,27	104,17	36,67			85,15	35,74
		MVC 2,5 pre ZD z hydrátu vápenného a cementu	0,064	m3	2 340,00	149,76	149,76 za m2						
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	0,062	1000 ks	13 600,00	843,20	843,20 za m2						
		Materiál lešenový v používaní	0,005	m3	9 280,00	55,30	55,31 za m2						
		MURÁR	0,730	Nh	79,40	57,96	57,96 za m2						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,242	Nh	79,40	19,21	19,21 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,340	Nh	79,40	26,99	27,00 za m2						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 491,00**	**Sk**			**1 182,82**	**122,51**	**43,13**			**100,15**	**42,39**
		5 - KOMUNIKÁCIE											
4	567125115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 15 cm	0,600	m2	423,00	253,80	220,81	6,70	2,35	8,11	0,67	10,80	4,33
		Ostatný pomocný materiál	0,025	m3	41,50	1,04	1,74 za m2						
		Klinec na stroj. zbíjanie 022811 2,5/63	0,007	kg	27,00	0,19	0,33 za m2						
		B10 cem. portlan. nad 22mm sprac. 10-60mm	0,090	m3	2 330,00	211,79	353,00 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,001	m3	4 050,00	6,80	11,34 za m2						
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,000	m3	7 650,00	0,96	1,61 za m2						
		Betonár	0,055	Nh	79,40	4,38	7,30 za m2						
		Stavebný robotník HSV	0,031	Nh	64,30	2,04	3,41 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,002	Nh	71,60	0,17	0,29 za m2						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,000	Nh	79,40	0,04	0,08 za m2						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,000	Nh	88,50	0,05	0,09 za m2						
		Vibračná doska	0,045	Sh	97,00	4,38	7,30 za m2						
		Miešačka	0,000	Sh	7 780,00	3,73	6,22 za m2						
		Prevoz - Vibračná doska	0,318	Sk	1,00	0,31	0,53 za m2						
		Prevoz - miešačky	0,360	Sk	1,00	0,36	0,60 za m2						
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**253,80**	**Sk**			**220,81**	**6,70**	**2,35**	**8,11**	**0,67**	**10,80**	**4,33**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
5	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m - demont. a mont.	195,700	m2	85,50	16 732,35	9 442,52	2 874,83	1 011,76		29,35	2 367,69	1 006,17
		Lešenie drevenné - koza	4,473	kus	740,00	3 310,53	16,92 za m2						
		Lešenie rúrkové-koza	0,782	kus	1 450,00	1 135,06	5,80 za m2						
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	18,264	kus	83,50	1 525,10	7,79 za m2						
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,046	m3	4 050,00	190,22	0,97 za m2						
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,162	m3	7 650,00	1 242,59	6,35 za m2						
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,277	m3	7 340,00	2 039,74	10,42 za m2						
		Lešenári	36,204	Nh	79,40	2 874,63	14,69 za m2						
		Doprava materiálu v používaní	29,355	Sk	1,00	29,35	0,15 za m2						
6	974031143	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	1,500	m	88,50	132,75	15,31	46,60	16,41			38,09	16,33
		Materiál lešenový v používaní	0,001	m3	9 280,00	15,31	10,21 za m2						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,067	Nh	79,40	5,35	3,57 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,576	Nh	71,60	41,24	27,49 za m2						
7	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,155	t	271,00	42,00		6,52	2,29		13,72	13,63	5,82
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,091	Nh	71,60	6,52	42,10 za m2						
		CESTNA DOPRAVA	13,728	Sk	1,00	13,72	88,57 za m2						
8	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km	0,930	t	8,90	8,27					4,43	2,68	1,16
		CESTNA DOPRAVA	4,436	Sk	1,00	4,43	4,77 za m2						
9	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,155	t	221,00	34,25		13,59	4,78			11,11	4,77
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,189	Nh	71,60	13,59	87,71 za m2						
10	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,155	t	24,50	3,79		1,52	0,53			1,25	0,49
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,021	Nh	71,60	1,52	9,81 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
11	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.- el.mater, káblov	0,155	t	1 580,00	244,90					131,75	79,66	33,49
		Tarify v Sk	131,750	Sk	1,00	131,75	850,00 za m2						
12	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,806	t	590,00	475,54		157,17	55,32	43,37	0,54	155,04	64,07
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,164	Nh	71,60	83,39	103,46 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,770	Nh	79,40	61,18	75,91 za m2						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,158	Nh	79,40	12,60	15,64 za m2						
		Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,529	Sh	82,00	43,38	53,82 za m2						
		Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,540	Sk	1,00	0,54	0,67 za m2						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**17 673,89**	**Sk**			**9 457,84**	**3 100,25**	**1 091,11**	**43,37**	**179,80**	**2 669,15**	**1 132,33**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**19 680,29**	**Sk**			**10 861,47**	**3 287,92**	**1 157,18**	**111,91**	**181,71**	**2 865,15**	**1 214,93**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
13	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	243,000	m	46,50	11 299,50		3 530,79	1 241,73			4 997,03	1 529,95
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	35,964	Nh	98,20	3 531,66	14,53 za m2						
14	**345615531**	Lišta PVC 40/20 bez priečky s krytom	255,150	m	70,70	18 039,10	18 039,10						0,00
15	210010232	Rúrka oceľová voľne uložená 70/2-4 mm - pre kábel cez stenu s strop	1,000	m	80,50	80,50		25,04	8,81			35,43	11,22
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,255	Nh	98,20	25,04	25,04 za m2						
16	**141445164**	Rúrky pr. 70 mm - chránička na kábel cez stenu a strop	1,000	m	166,00	166,00	166,00						
17	210010331	Škatuľa KP prístrojová 1-nás lištová, bez zapojenia	26,000	kus	49,00	1 274,00		395,72	139,36			560,05	178,87
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,030	Nh	98,20	395,74	15,22 za m2						
18	**345650A211**	Škatuľa KP-1 lištová prístrojová, pre vypínače biela	12,000	kus	73,00	876,00	876,00						
19	**345650A241**	Škatuľa KP-2 lištová prístrojová , pre 1-zásuvky biela	14,000	kus	79,00	1 106,00	1 106,00						
20	**345650A242**	Škatuľa KP-2 lištová prístrojová, pre 2-zásuvky biela	2,000	kus	89,00	178,00	178,00						
21	210010332	Škatuľa KP rozvodka 1-nás lištová, vrátane zapojenia	31,000	kus	90,00	2 790,00		870,79	306,59			1 232,40	380,22
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,866	Nh	98,20	870,64	28,09 za m2						
22	**345650A21**	Krabica KP lištová rozvodná + vičko, svorky, skrutky	31,000	kus	73,00	2 263,00	2 263,00						
23	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	57,000	kus	14,80	843,60		263,34	92,91			372,70	114,65
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,679	Nh	98,20	263,07	4,62 za m2						
24	210100102	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji a zapojenie 1x50	2,000	kus	54,50	109,00		33,98	11,96			48,09	14,97
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,346	Nh	98,20	33,97	16,99 za m2						
25	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	6,000	kus	36,50	219,00		68,34	24,06			96,73	29,87
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,696	Nh	98,20	68,34	11,39 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
26	**345300D10**	Spínač rad.1	6,000	kus	90,50	543,00	543,00						
27	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	9,000	kus	41,50	373,50		116,64	41,04			165,08	50,74
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,188	Nh	98,20	116,66	12,96 za m2						
28	**345313D10**	Prepínač rad.5	9,000	kus	115,00	1 035,00	1 035,00						
29	210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	6,000	kus	41,50	249,00		77,76	27,36			110,05	33,83
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,792	Nh	98,20	77,77	12,96 za m2						
30	**345325D06**	Prepínač rad.6	6,000	kus	107,00	642,00	642,00						
31	210111021	Zásuvka nástenná IP20, 1-násobná 10/16A - 250V,	17,000	kus	105,00	1 785,00		557,60	196,35			789,16	241,89
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	5,678	Nh	98,20	557,57	32,80 za m2						
32	**345400A11**	Zásuvka 1-nás.	17,000	kus	106,00	1 802,00	1 802,00						
33	210111022	Zásuvka nástenná IP20, 2-násobná 10/16A - 250V, priebežná	5,000	kus	120,00	600,00		186,60	65,70			264,08	83,62
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,900	Nh	98,20	186,58	37,32 za m2						
34	**345440A30**	Zásuvka domová 2-násobná 230 V	5,000	kus	121,90	609,50	609,50						
35	210191013	Montáž nástennej skrine - PVC rozvodnica s kovovými dvierkami	1,000	kus	505,00	505,00		157,61	55,48			223,06	68,85
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,605	Nh	98,20	157,61	157,61 za m2						
36	**422600033**	Rozvádzač R suterén	1,000	kus	15 600,00	15 600,00	15 600,00						
37	210201001	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x11W	6,000	kus	235,00	1 410,00		439,56	154,74			622,10	193,60
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,476	Nh	98,20	439,54	73,26 za m2						
38	**348000010**	SVIETIDLÁ žiari. DZ 2x11 W	6,000	kus	1 420,00	8 520,00	8 520,00						
39	210201015	Svietidlo žiarivkové 1x36W, IP20 núdzové	10,000	kus	184,00	1 840,00		572,50	201,50			810,24	255,76
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	5,830	Nh	98,20	572,50	57,25 za m2						
40	**348211112**	Svietidlo núdzové	10,000	kus	1 750,00	17 500,00	17 500,00						
41	210201059	Svietidlo žiarivkové IP20, 1x36W	5,000	kus	241,00	1 205,00		375,60	132,20			531,57	165,63
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,825	Nh	98,20	375,61	75,12 za m2						
42	**3482B0616**	Svietidlo žiarivkové IP20,1x36W	5,000	kus	1 450,00	7 250,00	7 250,00						
43	210201067	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W kancelárske	37,000	kus	253,00	9 361,00		2 910,42	1 024,53			4 119,04	1 307,01
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	29,637	Nh	98,20	2 910,35	78,66 za m2						
44	**348328090**	Svietidlo kancelárske stropné kancelárke 2x36W	37,000	kg	1 644,00	60 828,00	60 828,00						
45	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	42,000	m	33,50	1 407,00		437,22	153,72			618,79	197,27
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,452	Nh	98,20	437,18	10,41 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
46	**354900O151**	Kruhový vodič 8 mm FeZn	44,100	m	39,50	1 741,95	1 741,95						
47	210290551	Výmena štartéra - žiarivkové svietidlá 18-58W	79,000	kus	11,00	869,00		271,76	95,59			384,61	117,04
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,765	Nh	98,20	271,52	3,44 za m2						
48	**34792P0006**	Zapalovač S 10 4-65W	79,000	ks	19,30	1 524,70	1 524,70						
49	210290592	Výmena trubice - svietidlo žiarivkové	79,000	kus	38,00	3 002,00		938,52	330,22			1 328,26	405,00
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	9,559	Nh	98,20	938,69	11,88 za m2						
50	**347510120**	Trubica žiarivková 36-65W	79,000	kus	68,00	5 372,00	5 372,00						
51	210290903	Body upevňovacie pre svietidlo	116,000	kus	150,00	17 400,00		5 411,40	1 904,72			7 658,61	2 425,27
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	55,100	Nh	98,20	5 410,82	46,65 za m2						
52	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	36,000	kus	49,00	1 764,00		547,92	192,96			775,46	247,66
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	5,580	Nh	98,20	547,95	15,22 za m2						
53	210810041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	20,000	m	25,00	500,00		155,20	54,60			219,65	70,55
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,580	Nh	98,20	155,15	7,76 za m2						
54	**341201M01**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	21,000	m	17,00	357,00	357,00						
55	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	294,000	m	25,00	7 350,00		2 281,44	802,62			3 228,87	1 037,07
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	23,226	Nh	98,20	2 280,79	7,76 za m2						
56	**341200M15**	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx1,5	308,700	m	23,20	7 161,84	7 161,84						
57	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	148,000	m	25,00	3 700,00		1 148,48	404,04			1 625,40	522,08
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	11,692	Nh	98,20	1 148,15	7,76 za m2						
58	**341200M18**	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx2,5	155,400	m	37,50	5 827,50	5 827,50						
59	210810054	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x16	8,000	m	34,50	276,00		86,40	30,40			122,27	36,93
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,880	Nh	98,20	86,41	10,80 za m2						
60	**341201M381**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx16	8,400	m	277,00	2 326,80	2 326,80						
61	210810112	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3Bx70+50	54,000	m	51,50	2 781,00		869,40	306,18			1 230,44	374,98
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,856	Nh	98,20	869,65	16,10 za m2						
62	**341202M18**	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 3Bx70+50	56,700	m	981,00	55 622,70	55 622,70						
63	211010006	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	368,000	kus	19,20	7 065,60		2 204,32	776,48			3 119,71	965,09
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	22,448	Nh	98,20	2 204,39	5,99 za m2						
64	211010011	Osadenie HM 10 do tvrdého kameňa, betónu a objimky so skrutkovicou	16,000	kus	24,50	392,00		122,56	43,20			173,45	52,79
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,248	Nh	98,20	122,55	7,66 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
65	**34564I811**	Hmoždinka upevňovacia HM 10	4,000	kus	8,60	34,40	34,40						
66	**34564I824**	Obiimka so skrutkovicou pre kábel 50	12,000	kus	52,00	624,00	624,00						
67	212190004	Osadenie káblovej koncovky	2,000	kus	121,00	242,00		75,62	26,62			107,02	32,74
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,770	Nh	98,20	75,61	37,81 za m2						
68	**921AN33338**	Koncovka kábelová	2,000	kus	280,00	560,00	560,00						
69	213280050	PPV (podružný materiál)	2 181,105	%	3,00	6 543,31							
70	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	2 988,035	%	6,00	17 928,21							
71	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	8,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56			1 111,83	346,01
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,000	Nh	98,20	785,60	98,20 za m2						
72	213290030	Skúšobná prevádzka, premerávanie	8,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56			1 111,83	346,01
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,000	Nh	98,20	785,60	98,20 za m2						
73	213290040	Demontáž existujúcej el.inštalácie, svietidiel,vypínačov,zásuv.,líšt, atď.	48,000	hod	315,00	15 120,00		4 713,60	1 659,36			6 671,04	2 076,00
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	48,000	Nh	98,20	4 713,60	98,20 za m2						
74	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	6,000	hod	315,00	1 890,00		589,20	207,42			833,88	259,50
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	6,000	Nh	98,20	589,20	98,20 za m2						
75	213290110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadeni	2,500	hod	315,00	787,50		245,50	86,42			347,45	108,12
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,500	Nh	98,20	245,50	98,20 za m2						
76	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy vrátane merania	20,000	hod	315,00	6 300,00		1 964,00	691,40			2 779,60	865,00
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	20,000	Nh	98,20	1 964,00	98,20 za m2						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**352 412,23**	**Sk**			**218 110,49**	**34 216,03**	**12 043,39**			**48 424,98**	**15 145,80**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab											
77	220271611	Lisovanie káblových ok	2,000	kus	103,00	206,00	140,98	20,42	7,18			28,90	8,52
		Ostatný materiál pre montáže - M22	140,980	Sk	1,00	140,98	70,49 za m2						
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	0,208	Nh	98,20	20,42	10,21 za m2						
78	**354319741**	Kábelové oko 50-70mm2	2,000	kus	136,00	272,00	272,00						
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**478,00**	**Sk**			**412,98**	**20,42**	**7,18**			**28,90**	**8,52**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon											
79	460200265	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 5 - výkop	37,000	m	530,00	19 610,00		6 080,58	2 140,45			8 605,68	2 783,29
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	68,709	Nh	88,50	6 080,74	164,34 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
80	460420373	Zriadenie kábl lôžka š 45/10cm, piesok - 2x37m	74,000	m	232,00	17 168,00	13 638,20	1 093,72	384,80			1 547,91	503,37
		Ostatný materiál pre montáže - M46	13 638,200	Sk	1,00	13 638,20	184,30 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	12,358	Nh	88,50	1 093,68	14,78 za m2						
81	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	37,000	m	44,50	1 646,50	1 369,74	85,10	29,97			120,44	41,25
		Ostatný materiál pre montáže - M46	1 369,740	Sk	1,00	1 369,74	37,02 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	0,962	Nh	88,50	85,13	2,30 za m2						
82	**2832302641**	Výstražná PVC-P fólia rš 300 bez potlače červená	37,000	m	34,50	1 276,50	1 276,50						
83	460560265	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 5	37,000	m	75,00	2 775,00		864,32	304,14			1 223,24	383,30
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	9,768	Nh	88,50	864,46	23,36 za m2						
84	460620015	Provizórna úprava terénu, zemina tr 5	37,000	m2	71,00	2 627,00		815,48	287,12			1 154,13	370,27
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	9,213	Nh	88,50	815,35	22,04 za m2						
85	460680025	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky do 100cm - 80 cm	1,000	kus	1 380,00	1 380,00	13,41	427,01	150,31			604,34	184,93
		Ostatný materiál pre montáže - M46	13,410	Sk	1,00	13,41	13,41 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	4,825	Nh	88,50	427,01	427,01 za m2						
86	460680042	Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 30cm - strop	1,000	kus	1 260,00	1 260,00	8,02	390,90	137,60			553,23	170,25
		Ostatný materiál pre montáže - M46	8,020	Sk	1,00	8,02	8,02 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	4,417	Nh	88,50	390,90	390,90 za m2						
87	460680046	Odpočet spotreby el. energie a halierové vyrovnanie	1,000	kus	- 371,52	- 371,52							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**47 371,48**	**Sk**			**16 305,87**	**9 757,11**	**3 434,39**			**13 808,97**	**4 436,66**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**400 261,71**	**Sk**			**234 829,34**	**43 993,56**	**15 484,96**			**62 262,85**	**19 590,98**
		Za rozpočet celkom :	**419 942,00**	**Sk**			**245 690,81**	**47 281,48**	**16 642,14**	**111,91**	**181,71**	**65 128,00**	**20 805,91**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*