k č.: 203-130-14/2007
„24"

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-7/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava vonkajších omietok na MS b.č.4 Rašov /"

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ PSB Žilina**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Košík Martin - stavebný technik**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Fingold, s.r.o** **Radvanská 4** **97405 Banská Bystrica**
	Zastúpený :	**Ing. Vladimír Laššo – riaditeľ stavieb spoločnosti**
	IČO :	**36638374**
	IČ DPH :	**SK 2022012102**
	Bankové spojenie :	**VÚB a.s. pobočka Trenčín**
	Číslo účtu :	**2282385058/0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.3. Názov stavby : **Muničný sklad MS- 500 b.č. 4 Rašov TP**

2.4. Miesto stavby : **Kasárne Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vonkajších omietok na MS b.č.4 Rašov "

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1. Termín zahájenia prác : **20.6.2007**

4.1. Termín ukončenia prác : **20.8.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.3. Cena bez DPH	**412 883,00 Sk**
DPH 19 %	**78 448,00 Sk**
Cena spolu	**491 331,00 Sk**

5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Poštová správa Bučany ŽILINA

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ing. Laššo Vladimír
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Posádková správa budov ŽILINA

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Posádková správa budov ŽILINA

Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 19.6.2007

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ŽILINA

Za zhotoviteľa :

fingold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list ponukového rozpočtu

k č.ž.: 758 - 130-10/2007
II 24"

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprava vonkajších omietok na MS-300 b.č.4	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Rašov	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Žilina 01001 Žilina	IČO : 00805165 Rajecká cesta 18	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	FINGOLD s.r.o., Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	491 331 Sk	za M3 OP	1 M	491 331 Sk	za M
1 M2 ZP	491 331 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	491 331 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	302 396,79		302 396,79	6	Práce naviac	
2	PSV :	69 121,04	41 365,47	110 486,51	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	371 517,83	41 365,47	412 883,30	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		412 883,30
22	DPH 19 % z :	412 883,30	78 447,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		491 331,10
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis .

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : fingold, s.r.o. Radvanská 4 974 05 Banská Bystrica Prevádzka: TRENČÍN Nábrežná 8, 911 01 Trenčín IČ DPH:SK2022012102

Podpis .

Tlačivo : ODIS A10

overil by MARIAN BEDNÁR
ako cenár odpočtov

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** *JKSO :*

Dodávateľ : **FINGOLD s.r.o.,** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vonkajších omietok na BS-309 b.č.4

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	16 431,36	16 431,36			15,854
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	33 792,00	33 792,00		13,576	
5 - KOMUNIKÁCIE	1 091,20	1 091,20		2,672	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	152 692,90	152 692,90		12,660	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	98 389,33	98 389,33		0,575	6,348
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	302 396,79	302 396,79		29,483	22,202
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	14 653,63	10 085,23	4 568,40	0,182	
71 - IZOLÁCIE	14 653,63	10 085,23	4 568,40	0,182	
764 - Konštrukcie klampiarske	705,61	705,61		0,003	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	67 571,77	30 774,70	36 797,07	0,673	
76 - KONŠTRUKCIE	68 277,38	31 480,31	36 797,07	0,676	
783 - Nátery	27 555,50	27 555,50		0,041	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	27 555,50	27 555,50		0,041	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	110 486,51	69 121,04	41 365,47	0,898	
Za rozpočet celkom :	412 883,30	371 517,83	41 365,47	30,381	22,202

Prehľd rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	28,160	m2	74,00	2 083,84	
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	28,160	m2	438,00	12 334,08	
3	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	28,160	m2	71,50	2 013,44	
		*35,20*0,80 = 28,160*					
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**16 431,36**	**Sk**		**16 431,36**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
4	388381112	Kanály betónové voľné do 20 x 30 cm	35,200	m	960,00	33 792,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**33 792,00**	**Sk**		**33 792,00**	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
5	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	8,800	m2	124,00	1 091,20	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 091,20**	**Sk**		**1 091,20**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
6	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. väp. hladkých	1,840	m2	292,00	537,28	
		4,60(0,30+0,10) = 1,840*					
7	622451122	Omietka vonk. stien cementová hrubá zatretá	94,500	m2	169,00	15 970,50	
8	622466310	Postrek vonk stien. soklov zo such.zm.sanačný(špric) Sakret SAS strojne	26,600	m2	71,00	1 888,60	
		Cena určená na podklad: Plné tehly a bloky betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva					
9	622471115	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom hr. 2-3mm	288,400	m2	71,50	20 620,60	
10	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	1,840	m2	146,00	268,64	
11	622909010	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	315,000	m2	67,50	21 262,50	
12	622991360	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	288,400	m2	296,00	85 366,40	
13	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	1,496	m3	3 140,00	4 697,44	
		"okapový chodník"					
		*35,20*0,425*0,10 = 1,496*					
14	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	1,496	m3	371,00	555,02	
15	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	1,496	m3	1 020,00	1 525,92	
		"podklad štrkopiesok" 1,496 = 1,496					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**152 692,90**	**Sk**		**152 692,90**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
16	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	398,600	m2	42,50	16 940,50	
17	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	587,400	m2	29,50	17 328,30	
18	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do	398,600	m2	21,00	8 370,60	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		10 m					
19	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	35,000	kus	89,50	3 132,50	
20	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	26,600	m2	154,00	4 096,40	
21	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 % *315,00*30/100 = 94,500*	94,500	m2	53,00	5 008,50	
22	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	22,202	t	269,00	5 972,34	
23	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	222,020	t	8,90	1 975,98	
24	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	22,202	t	217,00	4 817,83	
25	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	44,404	t	24,00	1 065,70	
26	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	22,202	t	560,00	12 433,12	
27	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	29,483	t	585,00	17 247,56	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**98 389,33**	**Sk**		**98 389,33**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**302 396,79**	**Sk**		**302 396,79**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
28	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	10,300	m2	715,00	7 364,50	
29	711713416	Zhotovenie detailov za studena asfalt. tmelom škár 20 x 100 mm *"zálievka špáry medzi budovou a okapovým chodníkom" 54,30 = 54,300*	54,300	m	42,50	2 307,75	
30	111633470	GUMOasfaltovanéT SA-12 bubny *54,30*0,0026 = 0,141*	0,141	t	32 400,00		4 568,40
31	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	142,407	%	2,90	412,98	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**14 653,63**	**Sk**		**10 085,23**	**4 568,40**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**14 653,63**	**Sk**		**10 085,23**	**4 568,40**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
32	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	3,000	kus	21,50	64,50	
33	764456952	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-100	3,000	kus	210,00	630,00	
34	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	6,945	%	1,60	11,11	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**705,61**	**Sk**		**705,61**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
35	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg *"montáž mreží na kanál" 350,00 = 350,000*	350,000	kg	65,00	22 750,00	
36	553042210	Mreže *"mreža na kanál 210x1000- odhad 10kg/kus"* *10,00*35 = 350,000*	350,000	kg	50,00		17 500,00
37	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	288,016	kg	26,00	7 488,42	
38	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena *"výmena plechov na vrátach"* *(0,98*1,50*4+1,12*2,03*3+0,85*2,00)*20,00 = 288,016*	288,016	kg	67,00		19 297,07
39	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	670,355	%	0,80	536,28	

Prehľd rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**67 571,77**	**Sk**		**30 774,70**	**36 797,07**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**68 277,38**	**Sk**		**31 480,31**	**36 797,07**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
40	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	66,000	m2	25,00	1 650,00	
		"drobné prvky" 31,00 = 31,000					
		"vráta" 35,00 = 35,000					
41	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	102,400	m2	146,00	14 950,40	
		"drobné prvky" 38,40 = 38,400					
		"vráta" 64,00 = 64,000					
42	783601816	Odstránenie náterov zo stolárskych stropov oškrabaním	53,000	m2	50,50	2 676,50	
43	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	53,000	m2	143,00	7 579,00	
		"poddašie" 53,00 = 53,000					
44	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii	66,000	m2	10,60	699,60	
		783 - Nátery spolu :	**27 555,50**	**Sk**		**27 555,50**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**27 555,50**	**Sk**		**27 555,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**110 486,51**	**Sk**		**69 121,84**	**41 365,47**
		Za rozpočet celkom :	**412 883,30**	**Sk**		**371 517,83**	**41 365,47**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. PSB-21-6/4-51-7/2007

z. Pavel Chmeliar
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina