ÚŠZV-2-58/2010

# Zmluva o dielo č. KaVSÚ-3-322/2010
# na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | **Objednávateľ** | : | **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR Lešť 962 63 Pliešovce** |
| | Štatutárny orgán | : | **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD - riaditeľ** |
| | Príkazník | : | **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR** ( na základe príkaznej zmluvy č. 68/2009 - príkazník) |
| | IČO | : | **00804932** |
| | Bankové spojenie | : | **Štátna pokladnica** |
| | Číslo účtu | : | **7000167769/8180** |
| | Oprávnený rokovať vo veciach - zmluvných | : | **MUDr. Pavol MASLÍK, PhD – riaditeľ ÚŠZV Lešť Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ SEMaI** |
| | - technických | : | JUDr. Milan Sláviček, PhD.- práv. poradca – VOOdd. Ing. Vladimír Minár –riaditeľ odboru SMŠ a THČ Ing. Svetlana Juchová - OR-Š, IV |
| 1.2 | **Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **Združenie Lešť 2010** |
| | | : | Zastúpené splnomocneným účastníkom |
| | | : | **K.P.A, a.s.** |
| | Sídlo | : | Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava |
| | Právna forma | : | Akciová spoločnosť |
| | Označenie registra | : | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I |
| | Číslo zápisu | | Oddiel Sa vložka č. 4592/B |
| | V zastúpení | : | **Ing. Krajčír Jozef** |
| | Osoba oprávnená na rokovanie | : | |
| | - vo veciach zmluvných | : | Ing. Krajčír Jozef |
| | - vo veciach technických | : | Ing. Krajčír Jozef |
| | IČO | : | **31 427 006** |
| | DRČ | : | **SK 2020362641** |
| | Bankové spojenie | : | **Tatra banka a.s. Bratislava** |
| | Číslo účtu | : | **2929834783/1100** |
| | Číslo telefónu a faxu | : | 02/45525225, 02/45525226 fax |

## Čl. II Východiskové podklady a údaje

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu

**„Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300"**

zmluvu o dielo na stavebné práce, ktorá je v súlade s § 91 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výsledkom zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len: „zmluva").

2.2 Zatriedenie stavby podľa CPV : 45.21.00.00-2 Stavebné práce na stavbe budov, 45.21.22.22-8 Stavebné práce na telocvičniach, 45.33.11.00-7 Inštalovanie ústredného kúrenia, 45.30.00.00-0 Stavebno-inštalačné práce, 45.40.00.00-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce, 45.21.24.12-7 Stavebné práce na objektoch ubytovní, 45.21.51.20-4 Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách.

## Čl. III. Predmet zmluvy

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že **v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou firmou AIS-PO, spol. s r.o. Prešov** a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

**„Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300"**

**s nasledujúcou skladbou stavebných objektov :**
SO 106 Ubytovňa Slávia 300
SO 107 Športový areál
SO 202 Areálové komunikácie a spevnené plochy
SO 405 Areálové osvetlenie
SO 406 Rekonštrukcia trafostanice
SO 502 Plynové hospodárstvo
**a prevádzkových súborov:**
PS 04 Technológia plynového hospodárstva
PS 05 Technológia saunového vybavenia a vírivej vane
PS 06 Výťah

3.1.1 podľa podkladov, ktoré poskytol objednávateľ v procese zadávania zákazky,
3.1.2 podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení č.:02-09-2909 zo dňa 10.09.2009 vydanom Vojenským stavebným úradom Banská Bystrica Ministerstva obrany SR,
3.1.3 podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
3.1.4 podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 4.1.4 tejto zmluvy,
3.1.5 podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán"), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 7. a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach") v termíne podľa bodu 4.1.2 tejto zmluvy,

3.2 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje

3.2.1 Zabezpečiť po ukončení diela vyhotovenie geometrického plánu na predmet zmluvy v štyroch vyhotoveniach. Geometrický plán odovzdať objednávateľovi aj v elektronickej podobe vo výmennom formáte VGI.

3.2.2 Vypracovať elaborát porealizačného zamerania novovybudovaných inžinierskych sietí v troch vyhotoveniach.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy,

3.3.2 zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu.

## Čl. IV. Lehoty realizácie

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

4.1.1 Zrealizovať dielo v termíne :

a) začiatok realizácie : do 5 dní od termínu odovzdania staveniska

b) dokončenie diela do : 12 mesiacov od začiatku realizácie diela, pričom tento termín je termínom začatia preberacieho konania stavby.

4.1.2 Vypracovať v spolupráci s projektantom skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní pred uskutočnením prvého pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.

4.1.3 Predložiť objednávateľovi menný zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na Stavebných prácach minimálne päť dní pred ich vstupom do objektu ÚŠZV Lešť. Podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného priestoru zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov a motorové vozidla na svoje náklady povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť v súlade s ustanovením zákona č.281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch.

4.1.4 Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len „harmonogram") vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 10 dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za dva týždne vyhodnocovaný. V prípade problémov objednávateľa so zabezpečením finančného krytia výstavby z rozpočtových zdrojov sa zhotoviteľ zaväzuje prerokovať s objednávateľom možnosti zmeny postupu výstavby. Až do ukončenia týchto rokovaní je objednávateľ oprávnený pozastaviť postup prác na zhotovovaní diela.

4.1.5 Vyhotovený geometrický plán spracovaný v zmysle čl. 3.2.1 pred úradným overením predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie v deň začatia preberacieho konania stavby.

4.1.6 Predložiť objednávateľovi elaborát porealizačného zamerania novovybudovaných inžinierskych sietí spracovaný v zmysle čl. 3.2.2 v deň začatia preberacieho konania stavby.

4.1.7 Predložiť objednávateľovi oznámenie o ukončení stavby a výzvu na prevzatie diela najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela.

4.1.8 Uzatvoriť samostatnú dohodu s objednávateľom na odber elektrickej energie a vody najneskôr do dňa vystavenia prvej faktúry za stavebné práce.

4.1.9 Do piatich dní od doručenia reklamácie dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád a havarijné stavy riešiť okamžite po ich nahlásení objednávateľom.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje :

4.2.1 Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 21 dní po podpísaní zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu s 3 výtlačkom stavebného povolenia, ktorý je určený pre zhotoviteľa.

4.2.2 Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu a zaznamenané počiatočné stavy.

4.2.3 Odsúhlasiť a vrátiť spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr päť pracovných dní pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

4.2.4 Zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta AIS – PO, spol. s r. o. Prešov počas realizácie diela.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 4.1.1 písm. b) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

## Čl. V. Cena

5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je ponukový položkový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

5.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

**SO 106 Ubytovňa Slávia 300**

| | |
|---|---|
| Cena za dielo bez DPH | 3.053.708,44 € |
| DPH 19% | 580.204,58 € |
| Cena s DPH | 3.633.913,02 € |

**SO 107 Športový areál**

| | |
|---|---|
| Cena za dielo bez DPH | 1.260.432,02 € |
| DPH 19% | 239.482,06 € |
| Cena s DPH | 1.499.914,08 € |

**SO 202 Areálové komunikácie a spevnené plochy**

| | |
|---|---|
| Cena za dielo bez DPH | 78.270,60 € |
| DPH 19% | 14.871,41 € |
| Cena s DPH | 93.142,01 € |

**SO 405 Areálové osvetlenie**

| | |
|---|---|
| Cena za dielo bez DPH | 52.908,98 € |
| DPH 19% | 10.052,70 € |
| Cena s DPH | 62.961,68 € |

**SO 406 Rekonštrukcia trafostanice**

| | |
|---|---|
| Cena za dielo bez DPH | 36.225,00 € |
| DPH 19% | 6.882,80 € |
| Cena s DPH | 43.107,80 € |

**SO 502 Plynové hospodárstvo**

| | |
|---|---|
| Cena za dielo bez DPH | 24.189,43 € |
| DPH 19% | 4.595,99 € |
| Cena s DPH | 28.785,42 € |

**PS 04 Technológia plynového hospodárstva**

| | |
|---|---|
| Cena za dielo bez DPH | 17.246,21 € |
| DPH 19% | 3.276,80 € |
| Cena s DPH | 20.523,01 € |

**PS 05 Technológia saunového vybavenia a vírivej vane**

| | |
|---|---|
| Cena za dielo bez DPH | 120.665,10 € |
| DPH 19% | 22.926,40 € |
| Cena s DPH | 143.591,50 € |

**PS 06 Výťah**

| | |
|---|---|
| Cena za dielo bez DPH | 40.184,45 € |
| DPH 19% | 7.635,00 € |
| Cena s DPH | 47.819,45 € |

| | |
|---|---|
| **Cena za celé dielo bez DPH** | **4.683.830,23 €** |
| **DPH 19%** | **889.927,74 €** |
| **Celková cena diela s DPH** | **5.573.757,97 €** |

**Slovom päťmilionovpäťstosedemdesiattritisícsedemstopäťdesiatsedem € deväťdesiatsedem cent**

5.3 V prípade realizácie objednávateľom akceptovaných naviacprác upravených dodatkom k tejto zmluve budú tieto ocenené nasledovne: pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

## Čl. VI. Platobné podmienky, fakturácia

6.1 Práce budú priebežne fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpisy vykonaných prác musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný v termíne do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným potvrdením poddodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác a že v tomto zmysle nemá voči nemu žiadne záväzky. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, objednávateľ pozastaví preplácanie faktúr až do objektívneho zistenia stavu veci.
Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

6.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- 6.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
- 6.3.2 miesto a názov diela,
- 6.3.3 číslo zmluvy,
- 6.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- 6.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- 6.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- 6.3.7 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, prípadne iné identifikačné údaje,
- 6.3.8 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade s touto ZoD
- 6.3.9 prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,

6.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry v súlade s bodom 6.1 tejto zmluvy, maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez závad objednávateľom. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

6.7 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

## Čl. VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku III. tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúce sa na predmet plnenia . Na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápis. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov od odovzdania diela.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4 Vady diela, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

7.5 Reklamácia vád počas záručnej doby bude vykonaná štatutárnym orgánom objednávateľa písomne (činnosť príkazníka končí vykonaním kolaudácie dokončeného diela). Odstránenie vád vykoná zhotoviteľ na svoje vlastné náklady.

7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.
Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

## Čl. VIII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 4.2.1 tejto zmluvy.

8.3 Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

8.4 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

8.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 5 dní.

8.6 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

8.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

8.8 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 4.1.4 tejto zmluvy.

8.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných dielčích termínov.

8.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

8.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

8.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

8.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad a stavebnú suť likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, mimo využiteľných vyťažených materiálov ( napr. svietidiel, zdravotechniky, dverí a pod.) a kovového šrotu, vrátane technológie kotolne, s ktorou objednávateľ naloží v zmysle zákona č.278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Priebežne vyťažovaný materiál bude posudzovaný zástupcom objednávateľa, ktorí určí ďalšie nakladanie s ním.

8.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ stavebný dozor najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zákonníka.

8.16 Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne 5 dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

8.17 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

8.18 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.19 Zhotoviteľ na základe zoznamu hnuteľného majetku od objednávateľa predloží na preberacom konaní k zoznamu hnuteľného majetku – názov a typ majetku, výrobné číslo a fakturačnú cenu.

8.20 Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku zhotoviteľ poveruje Špano Vladimír tel. kontakt 0915 619 849.

8.21 Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje Dobrík Peter číslo oprávnenia 01196*10* tel. kontakt 0960/412335, ktorého zabezpečí príkazník.

8.22 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Jozef Krajčír číslo oprávnenia 04095*10* tel. kontakt 0903 413 715.

8.23 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu Ing. Jozef Krajčír tel. kontakt 0903 413 715.

## Čl. IX Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

9.1.1 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 4.1.1 písm. b) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom. Prvý deň pre uplatnenie pokuty je nasledujúci deň po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať,

9.1.2 za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 50,- € denne, až do ich odstránenia, resp. vypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

9.1.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu.

Ak vznikne objednávateľovi v súvislosti s odstúpením zhotoviteľa preukázateľná škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

9.1.4 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- €. Túto pokutu neplatí, ak predloží súpis do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude uplatnená ani v prípade, že stavebný dozor objednávateľa preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zhotoviteľovi zmluvnú pokutu :

9.2.1 za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

9.2.2 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi a ušlý zisk.

9.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

9.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ hrubo nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch.

9.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

## Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela k odovzdaniu.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných projektom stavby, normami a zaradených v skúšobnom pláne. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

10.4 Päť dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, energetický certifikát ,ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

10.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia preberací protokol v zmysle vyhlášky č.83/2008 Z. z. o verejných prácach, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, uvedie súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

10.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (viď. bod 8.10 tejto zmluvy)

10.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MVRR SR č.83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

## Čl. XI Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

11.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. živelné pohromy, vojna , a pod. .

11.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

11.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

11.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi oprávnené náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

## Čl. XII Ostatné ustanovenia

12.1 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon") a projektovej dokumentácie, pričom nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z..

12.2 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k tejto zmluve.

12.3 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k tejto zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

12.4 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

12.4.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

12.4.2 je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

12.5 V prípade naviac prác podľa bodu 5.3 tejto zmluvy :

12.5.1 stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,

12.5.2 ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),

12.5.3 všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené, zdokumentované a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

12.6 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

12.7 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a podmienky tejto zmluvy

12.8 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

12.9 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

12.10 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.

12.11 Počas realizácie stavby, až po jej odovzdanie je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu na svoje náklady poistenú proti škodám vzniknutým živelnými pohromami, krádežami, vandalizmom, voči rizikám vyplývajúcim z realizácie prác a na svoje náklady musí mať zabezpečené stráženie a osvetlenie staveniska.

## Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

13.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

**V Bratislave,** - 7 MÁJ 2010

**Objednávateľ**

**Ing. Jozef SIEKLIK**
**generálny riaditeľ**
**SEMaI MO SR**

**V Bratislave,** 08. 04. 2010

**Zhotoviteľ**
HG KRATOR JOZEF

**Prílohy: ponukový položkový rozpočet, stavebné povolenie**

# PLNOMOCENSTVO

Dolu podpísaný Miloš Šimek, konateľ SimKor, s. r. o., so sídlom ul. Trate mládeže 9/A, Banská Štiavnica, IČO : 36 014 354, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, vložka č. 3980/S týmto s poukazom na ustanovenia Zmluvy o združení, čl. IV. Vzájomné vzťahy účastníkov združenia odsek 2. v mene vyššie uvedeného účastníka združenia

**splnomocňujem**

vedúceho účastníka združenia, spoločnosť

K.P.A., a. s. so sídlom Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava, IČO : 31 427 006, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka 4592/B

k podpisu zmluvy so zadávateľom na realizáciu diela :

**„Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300"**

Banská Štiavnica dňa 06. 04. 2010

SIMKOR
s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica

.....

Miloš Šimek, konateľ

# OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Miloš Šimek , r.č. 610426/6553, dátum narodenia 26.4.1961, bytom Banská Štiavnica, SNP 1752/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EA728379, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal (a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 240995/2010.

Banská Štiavnica dňa 07.04.2010 .....

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

# PLNOMOCENSTVO

Dolu podpísaný Peter Kollár, vedúci organizačnej zložky PURO-KLIMA, a.s. – organizačná zložka, Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, IČO: 44308281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel Po, vložka č. 10156/T týmto s poukazom na ustanovenia Zmluvy o združení, čl. IV. Vzájomné vzťahy účastníkov združenia odsek 2. v mene vyššie uvedeného účastníka združenia

**splnomocňujem**

vedúceho účastníka združenia, spoločnosť

K.P.A., a. s. so sídlom Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava, IČO: 31 427 006, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka 4592/B

k podpisu zmluvy so zadávateľom na realizáciu diela

**Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300**

.....

V Bratislave dňa 07.04.2010

.....

Peter Kollár, vedúci organizačnej zložky
PURO-KLIMA, a.s. – organizačná zložka

# OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Peter Kollár , r.č. 780122/6785, dátum narodenia 22.1.1978, bytom Nitra, Vinohradnícka 244/9, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SP 590989, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 238666/2010.

Bratislava dňa 07.04.2010

.....

Katarína Krišková
pracovník poverený notárom

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

# Krycí list rozpočtu v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| | | |
|---|---|---|
| **Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300** | Miesto: | Rozpočet: |
| | JKSO : | Spracoval: Ing. Ličáková |
| | | Dňa: 20.12.2008 Zmluva č.: |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR , 962 63 Lešť | | IČO: DIČ: |
| Dodávateľ: | | IČO: DIČ: |
| Projektant: AIS - PO , spol. s r.o. , Prešov | | IČO: DIČ: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 5 573 758 € | 1 M2 UP | 5 573 758 € |
| 1 M2 ZP | 5 573 758 € | 1 M | 5 573 758 € |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | | | **4 683 830,23** |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | **4 683 830,23** |
| 22 | DPH 19% z: | 4 683 830,23 | 889 927,74 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | | Súčet riadkov 21 až 23: | **5 573 757,97** |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: ÚŠZV MO SR , 962 63 Lešť
Projektant: AIS - PO , spol. s r.o. , Prešov
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Ličáková
JKSO :
Dátum: 20.12.2008

**Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300**

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY INÉ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **NAD** | **PS 04** | **Technológia plynového hospodárstva** | 1,000 | kpl. | | *17 246,210* | | | *17 246,210* | | | 19 |
| 2 | **NAD** | **PS 05** | **Technológia saunového vybavenia a vírivej vane** | 1,000 | kpl. | | *120 665,100* | | | *120 665,100* | | | 19 |
| 3 | **NAD** | **PS 06** | **Výťah** | 1,000 | kpl. | | *40 184,450* | | | *40 184,450* | | | 19 |
| 4 | **NAD** | **SO 106** | **Ubytovňa SLAVIA 300** | 1,000 | kpl. | | *3 053 708,440* | | | *3 053 708,440* | | | 19 |
| 5 | **NAD** | **SO 107** | **Športový objekt** | 1,000 | kpl. | | *1 260 432,020* | | | *1 260 432,020* | | | 19 |
| 6 | **NAD** | **SO 202** | **Areálové komunikácie a spevnené plochy** | 1,000 | kpl. | | *78 270,600* | | | *78 270,600* | | | 19 |
| 7 | **NAD** | **SO 405** | **Areálové osvetlenie** | 1,000 | kpl. | | *52 908,980* | | | *52 908,980* | | | 19 |
| 8 | **NAD** | **SO 406** | **Rekonštrukcia trafostanice** | 1,000 | kpl. | | *36 225,000* | | | *36 225,000* | | | 19 |
| 9 | **NAD** | **SO 502** | **Plynové hospodárstvo** | 1,000 | kpl. | | *24 189,430* | | | *24 189,430* | | | 19 |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :** | | | | | | | ***4 683 830,23*** | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | | | **4 683 830,23** | | | |
| | | | DPH 19% | | | | | | | *889 927,74* | | | |
| | | | **Rozpočet celkom s DPH :** | | | | | | | ***5 573 757,97*** | | | |

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: | | Miesto: | |
| Objekt :PS 04 - TECHNOLÓGIA PLYNOVÉHO HOSPODÁRSTVA | | JKSO : | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: 07.01.2007 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 20 523 € | 1 M | 20 523 € |
| 1 M2 ZP | 20 523 € | | |
| 1 M2 UP | 20 523 € | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | 54,00 |
| 2 | PSV: | | | 7 053,43 |
| 3 | MCE: | | | 10 138,78 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | | | 17 246,21 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska: | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | |
| podpis: | | |
| dátum: | | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 17 246,21 |
| 22 | DPH 19% z: | 17 246,21 | 3 276,80 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 20 523,01 |

F Odpočet - prípočet

| | |
|---|---|
| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: | pečiatka: |

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :PS 04 - TECHNOLÓGIA PLYNOVÉHO HOSPODÁRSTVA

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | 54,00 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 54,00 | | |
| 723 - Vnútorný plynovod spolu : | | | 5 348,83 | | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | | | 5 348,83 | | |
| 733 - Rozvod potrubia spolu : | | | 71,93 | | |
| 734 - Armatúry spolu : | | | 194,57 | | |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | | | 266,50 | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | | | 1 313,03 | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | | | 1 313,03 | | |
| 783 - Nátery spolu : | | | 125,08 | | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | | | 125,08 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | 7 053,43 | | |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | | | 1 918,66 | | |
| M23 - 157 Montáž potrubia spolu : | | | 8 158,93 | | |
| M-CE - ostatné spolu : | | | 61,19 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | 10 138,78 | | |
| Rozpočet celkom : | | | 17 246,21 | | |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :PS 04 - TECHNOLÓGIA PLYNOVÉHO HOSPODÁRSTVA

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | |
| 1 | 272 | 17540-1101 | Uloženie žltej fólie-plyn na obsyp | 100,000 | m | 0,54 | 54,00 | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | 1 240,00 | | | **54,00** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 1 240,00 | | | **54,00** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | |
| | | | **723 - Vnútorný plynovod** | | | | | |
| 2 | 721 | 72311-0202 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15 | 40,000 | m | 13,07 | 522,65 | |
| 3 | 721 | 72311-0203 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 | 6,000 | m | 13,67 | 82,05 | |
| 4 | 721 | 72311-0205 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32 | 16,000 | m | 18,02 | 288,33 | |
| 5 | 721 | 72311-0206 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40 | 12,000 | m | 20,09 | 241,09 | |
| 6 | 721 | 72311-0207 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50 | 19,000 | m | 24,54 | 466,28 | |
| 7 | 721 | 72315-0318 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3 | 1,500 | m | 125,56 | 188,34 | |
| 8 | 721 | 72315-0368 | Chránička plyn. potrubia D 76/3.2 | 0,500 | m | 19,02 | 9,51 | |
| 9 | 721 | 72315-0369 | Chránička plyn. potrubia D 89/3.6 | 1,000 | m | 24,31 | 24,31 | |
| 10 | 721 | 72317-1201 | Prípojky propan-butan inštal. hadica PND 21/409-72 D 8/16 | 4,000 | súbor | 7,36 | 29,44 | |
| 11 | 721 | 72321-3201 | Armat. plyn. prírub. kohút guľový K 85 111-616 DN 32 | 1,000 | súbor | 152,09 | 152,09 | |
| 12 | 721 | 72321-3202 | Armat. plyn. prírub. kohút guľový K 85 111-616 DN 50 | 1,000 | súbor | 182,51 | 182,51 | |
| 13 | 721 | 72321-9101 | Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 32 | 1,000 | kus | 4,26 | 4,26 | |
| 14 | 721 | 72321-9102 | Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 50 | 1,000 | kus | 5,50 | 5,50 | |
| 15 | 721 | 72322-1133 | Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový G 1/2 | 2,000 | súbor | 6,51 | 13,02 | |
| 16 | 721 | 72323-1111 | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 3/8 | 1,000 | kus | 3,24 | 3,24 | |
| 17 | 721 | 72323-1112 | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2 | 7,000 | kus | 6,39 | 44,76 | |
| 18 | 721 | 72323-1113 | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 3/4 | 6,000 | kus | 9,25 | 55,48 | |
| 19 | 721 | 72323-1114 | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1 | 2,000 | kus | 9,09 | 18,17 | |
| 20 | 721 | 72323-1116 | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 6/4 | 1,000 | kus | 29,73 | 29,73 | |
| 21 | 721 | 72323-4221 | Skrinka plechová 600x500x300 | 2,000 | kus | 85,96 | 171,93 | |
| 22 | 721 | 72323-4231 | Montáž regulátora tlaku plynu | 6,000 | súbor | 109,84 | 659,02 | |
| 23 | MAT | 405 B003715 | Regulátor tlaku plynu GOK 0523, 25 kg 0,7 bar | 4,000 | kus | 238,05 | 952,20 | |
| 24 | MAT | 405 B003720 | Regulátor tlaku plynu 3/4"-3/4" - GOK 5164200 | 1,000 | kus | 288,71 | 288,71 | |
| 25 | MAT | 405 B003725 | Regulátor tlaku plynu 1"/1" - GOK 5164014 | 1,000 | kus | 165,31 | 165,31 | |
| 26 | 721 | 72323-9104 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4 | 32,000 | kus | 6,61 | 211,60 | |
| 27 | 721 | 72323-9108 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi | 2,000 | kus | 8,34 | 16,68 | |
| 28 | MAT | 422 008100 | Elektromagnetický uzatvárací ventil EVH 1020.02 | 1,000 | kus | 228,14 | 228,14 | |
| 29 | MAT | 422 008200 | Elektromagnetický uzatvárací ventil EVH 1025.02 | 1,000 | kus | 225,88 | 225,88 | |
| 30 | 721 | 99872-3201 | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m | 52,802 | % | 0,80 | 42,24 | |
| 31 | 721 | 99872-3292 | Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. plynovod | 52,802 | % | 0,50 | 26,40 | |
| | | | **723 - Vnútorný plynovod spolu :** | | | | **5 348,83** | |
| | | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :** | | | | **5 348,83** | |
| | | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | |
| | | | **733 - Rozvod potrubia** | | | | | |
| 32 | 731 | 73319-3917 | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 51 | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | |
| 33 | 731 | 73319-3918 | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 57 | 3,000 | kus | 6,85 | 20,56 | |
| 34 | 731 | 73319-3939 | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 219 | 2,000 | kus | 21,72 | 43,45 | |
| 35 | 731 | 99873-3201 | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m | 0,704 | % | 1,50 | 1,06 | |
| 36 | 731 | 99873-3293 | Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK | 0,704 | % | 0,70 | 0,49 | |
| | | | **733 - Rozvod potrubia spolu :** | | | | 71,93 | |
| | | | **734 - Armatúry** | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 731 | 73426-1224 | Skrutkovanie priame G 3/4 | 2,000 | kus | 5,97 | 11,94 | |
| 38 | 731 | 73426-1225 | Skrutkovanie priame G 1 | 2,000 | kus | 8,63 | 17,25 | |
| 39 | 731 | 73442-1160 | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 83322 pr. 100 | 3,000 | kus | 54,74 | 164,22 | |
| 40 | 731 | 99873-4201 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m | 1,934 | % | 0,20 | 0,39 | |
| 41 | 731 | 99873-4293 | Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK | 1,934 | % | 0,40 | 0,77 | |
| | | | **734 - Armatúry spolu :** | | | | **194,57** | |
| | | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :** | | | | **266,50** | |
| | | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | |
| 42 | 767 | 76799-5101 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg | 200,000 | kg | 3,77 | 754,40 | |
| 43 | MAT | 553 000020 | Oceľové konštrukcie | 200,000 | kg | 2,70 | 540,50 | |
| 44 | 767 | 99876-7201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 12,949 | % | 0,80 | 10,36 | |
| 45 | 767 | 99876-7292 | Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr. | 12,949 | % | 0,60 | 7,77 | |
| | | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | | | | **1 313,03** | |
| | | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | **1 313,03** | |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| | | | **783 - Nátery** | | | | | |
| 46 | 783 | 78342-4140 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ. | 93,000 | m | 1,31 | 121,92 | |
| 47 | 783 | 78342-6160 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ. | 1,500 | m | 2,10 | 3,16 | |
| | | | **783 - Nátery spolu :** | | | | **125,08** | |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | | | | **125,08** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | | | | **7 053,43** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | |
| 48 | 922 | 220 - | Uzemnenie nádrží | 4,000 | Súb | 406,99 | 1 627,94 | |
| 49 | 922 | 22001-0001 | Revízia hromozvodov | 4,000 | kus | 72,68 | 290,72 | |
| | | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | **1 918,66** | |
| | | | **M23 - 157 Montáž potrubia** | | | | | |
| 50 | 923 | 23006-0004 | Montáž nádrže | 4,000 | kus | 46,29 | 185,15 | |
| 51 | 923 | 23020-0002 | Montáž plynovodných prípojok zváraním 3/4"/20/ | 12,000 | m | 5,36 | 64,31 | |
| 52 | MAT | 286 1A1002 | Rúrka čierna - 102 - 3/4" - BRALEN | 12,000 | m | 36,47 | 437,60 | |
| 53 | 923 | 23020-0003 | Montáž plynovodných prípojok zváraním1" /25/ | 6,000 | m | 6,72 | 40,30 | |
| 54 | MAT | 286 1A1003 | Rúrka čierna - 103 - 1" - BRALEN | 6,000 | m | 22,38 | 134,27 | |
| 55 | 923 | 23020-0004 | Montáž plynovodných prípojok zváraním1 1/4" /32/ | 66,000 | m | 8,30 | 548,00 | |
| 56 | MAT | 286 1A1004 | Rúrka čierna - 104 - 11/4" - BRALEN | 66,000 | m | 39,50 | 2 607,17 | |
| 57 | 923 | 23020-0005 | Montáž plynovodných prípojok zváraním1 1/2" /40/ | 25,000 | m | 6,91 | 172,79 | |
| 58 | MAT | 286 1A1005 | Rúrka čierna - 105 - 11/2" - BRALEN | 25,000 | m | 26,19 | 654,64 | |
| 59 | 923 | 23021-0014 | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-4 vrstv. | 6,000 | m2 | 31,74 | 190,44 | |
| 60 | 923 | 23129-00010 | Funkčná, preberacia skúška | 1,000 | hod | 219,19 | 219,19 | |
| 61 | 923 | 23129-0004 | Tlaková skúška TNS | 4,000 | súb | 109,63 | 438,52 | |
| 62 | 923 | 23129-0005 | Odborná prehliadka TNS | 4,000 | súb | 197,55 | 790,19 | |
| 63 | 923 | 23129-0006 | Úradná skúška TNS | 4,000 | hod | 198,38 | 793,50 | |
| 64 | 923 | 23129-0007 | Tlaková skúška PZ | 4,000 | hod | 109,63 | 438,52 | |
| 65 | 923 | 23129-0008 | Odborná prehliadka PZ | 1,000 | hod | 219,54 | 219,54 | |
| 66 | 923 | 23129-0009 | Úradná skúška PZ | 1,000 | hod | 224,83 | 224,83 | |
| | | | **M23 - 157 Montáž potrubia spolu :** | | | | **8 158,93** | |
| | | | **MCE - ostatné** | | | | | |
| 67 | 923 | 99023-0301 | Presun hmôt pre M 23 do 500 m | 81,589 | % | 0,75 | 61,19 | |
| | | | **MCE - ostatné spolu :** | | | | **61,19** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | **10 138,78** | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | **17 246,21** | |

# Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: Miesto:

Objekt :PS 05 - TECHNOLÓGIA SAUNOVÉHO VYBAVENIA A VÍRIVEJ VANE JKSO :

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dňa: 07.01.2007

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ IČO:
DIČ:

Dodávateľ: IČO:
DIČ:

Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov IČO:
DIČ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 143 591 € | 1 M | 143 591 € |
| 1 M2 ZP | 143 591 € | | |
| 1 M2 UP | 143 591 € | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | 120 665,10 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | | | 120 665,10 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Sučet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Sučet riadkov 16 až 19: | |

projektant, rozpočtár cenár pečiatka:

podpis:

dátum:

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 120 665,10 |
| 22 | DPH 19% z: | 120 665,10 | 22 926,40 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Sučet riadkov 21 až 23: | | 143 591,50 |

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :PS 05 - TECHNOLÓGIA SAUNOVÉHO VYBAVENIA A VÍRIVEJ VANE

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| MCE - ostatné spolu : | 0,00 | 0,00 | 120 665,10 | 0,00000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 0,00 | 0,00 | 120 665,10 | 0,00000 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 0,00 | 0,00 | 120 665,10 | 0,00000 | 0,000 |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :PS 05 - TECHNOLÓGIA SAUNOVÉHO VYBAVENIA A VÍRIVEJ VANE

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **MCE - ostatné** | | | | | |
| 1 | 900 | 99999-9000 | Vírivka OLYMPIA 3,8x2,5x0,9 m | 1,000 | kompl. | 24 276,13 | 24 276,13 | |
| 2 | 900 | 99999-9001 | Preprava vírivky | 1,000 | kompl. | 877,19 | 877,19 | |
| 3 | 900 | 99999-9002 | Vyrovnávacia nádrž 2x1,5x1 m " PP " | 1,000 | kus | 737,51 | 737,51 | |
| 4 | 900 | 99999-9003 | Úpravňa pr výrivku 16412CE001 | 1,000 | kompl. | 12 353,17 | 12 353,17 | |
| 5 | 900 | 99999-9004 | Rozvodné potrubie - voda /vzduch , armatúry | 1,000 | kompl. | 2 003,15 | 2 003,15 | |
| 6 | 900 | 99999-9005 | Technologická elektroinštalácia | 1,000 | kompl. | 741,90 | 741,90 | |
| 7 | 900 | 99999-9006 | Prepravné náklady | 480,000 | km | 0,66 | 314,64 | |
| 8 | 900 | 99999-9007 | Montáž položiek 00-06 | 1,000 | kompl. | 2 194,96 | 2 194,96 | |
| 9 | 900 | 99999-9011 | Hydroterapeutická vaňa OCEAN DE LUXE | 2,000 | kus | 16 368,12 | 32 736,25 | |
| 10 | 900 | 99999-9012 | Masážna hadica | 2,000 | kus | 1 053,57 | 2 107,15 | |
| 11 | 900 | 99999-9013 | Chromatoterapia pre Ocean de luxe | 2,000 | kus | 714,18 | 1 428,37 | |
| 12 | 900 | 99999-9014 | Montáž vane | 2,000 | kus | 76,82 | 153,64 | |
| 13 | 900 | 99999-9021 | Ochladzovací bazén 2,4x2,4x1,5 m " PP " | 1,000 | kus | 1 504,86 | 1 504,86 | |
| 14 | 900 | 99999-9022 | Skimmer | 1,000 | kus | 135,52 | 135,52 | |
| 15 | 900 | 99999-9023 | Výpust | 1,000 | kus | 38,19 | 38,19 | |
| 16 | 900 | 99999-9024 | Solenoid DN40 - výpust | 1,000 | kus | 365,24 | 365,24 | |
| 17 | 900 | 99999-9025 | Potrubie | 1,000 | kompl. | 73,76 | 73,76 | |
| 18 | 900 | 99999-9026 | Rebrík nerezový | 1,000 | kus | 539,96 | 539,96 | |
| 19 | 900 | 99999-9027 | Montáž položiek 21-26 | 1,000 | kompl. | 877,98 | 877,98 | |
| 20 | 900 | 99999-9031 | D+M Kombinovanej savny - suchá / infra 302x787x210 cm | 1,000 | kompl. | 20 290,32 | 20 290,32 | |
| 21 | 900 | 99999-9032 | D+M Parnej sauny plocha sauny 9,35 m2 , objem 20 m3 | 1,000 | kompl. | 16 915,22 | 16 915,22 | |
| | | | **MCE - ostatné spolu :** | | | | **120 665,10** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | **120 665,10** | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | **120 665,10** | |

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: | | Miesto: | |
| Objekt :PS 06 - VÝŤAH | | JKSO : | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: 07.01.2007 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 47 819 € | 1 M | 47 819 € |
| 1 M2 ZP | 47 819 € | | |
| 1 M2 UP | 47 819 € | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | 40 184,45 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | | | 40 184,45 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska: | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Sučet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Sučet riadkov 16 až 19: | |

projektant, rozpočtár cenár — pečiatka:

podpis:

dátum:

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 40 184,45 |
| 22 | DPH 19% z: | 40 184,45 | 7 635,00 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Sučet riadkov 21 až 23: | | 47 819,45 |

F Odpočet - pripočet

| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
|---|---|
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: | pečiatka: |

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :PS 06 - VÝŤAH

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari | | | 40 184,45 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | 40 184,45 | | |
| Rozpočet celkom : | | | 40 184,45 | | |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :PS 06 - VÝŤAH

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari** | | | | | |
| 1 | 933 | 330 - | Dodávka a montáž osobného výťahu UTB 630 4/4 vrátane skúšok | 1,000 | kompl. | 40 184,45 | 40 184,45 | |
| | | | **M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari** | | | | **40 184,45** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | **40 184,45** | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | **40 184,45** | |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR , 962 63 Lešť
Projektant: AIS - PO , spol. s r.o. , Prešov
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Ličáková
JKSO :
Dátum: 20.12.2008

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300
Objekt : SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 001 | 13130-1102 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 | 375,593 | m3 | | *7,303* | | | *2 742,768* | | | |
| 2 | 001 | 13130-1109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.4 | 375,593 | m3 | | *1,415* | | | *531,276* | | | |
| 3 | 001 | 13230-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 | 45,377 | m3 | | *37,950* | | | *1 722,057* | | | |
| 4 | 001 | 13230-1109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.4 | 45,377 | m3 | | *3,933* | | | *178,468* | | | |
| 5 | 001 | 13231-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne | 40,492 | m3 | | *42,550* | | | *1 722,935* | | | |
| 6 | 001 | 16270-1105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 461,462 | m3 | | *7,878* | | | *3 635,167* | | | |
| 7 | 001 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 461,462 | m3 | | *0,759* | | | *350,250* | | | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | | | | | | | **10 882,92** | | | |
| | | | **2 - ZÁKLADY** | | | | | | | | | | |
| 8 | 002 | 27157-1111 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného | 179,673 | m3 | | *44,275* | | | *7 955,022* | | | |
| 9 | 011 | 27331-3511 | Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) | 339,954 | m3 | | *126,500* | | | *43 004,181* | | | |
| 10 | 011 | 27431-3611 | Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) | 48,764 | m3 | | *131,100* | | | *6 392,960* | | | |
| 11 | 011 | 27435-1217 | Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie | 51,986 | m2 | | *9,258* | | | *481,260* | | | |
| 12 | 011 | 27435-1218 | Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie | 51,986 | m2 | | *2,841* | | | *147,666* | | | |
| 13 | 002 | 28997-0113 | Vrstva z geotextílie Tatratex PP 500g/m2 prisypaním | 254,193 | m2 | | *4,336* | | | *1 102,054* | | | |
| | | | **2 - ZÁKLADY spolu :** | | | | | | | **59 083,14** | | | |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| 14 | 011 | 31127-2204 | Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20 | 9,279 | m3 | | *173,650* | | | *1 611,298* | | | |
| 15 | 011 | 31127-2448 | Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 365mm, P4-600 | 75,858 | m3 | | *164,450* | | | *12 474,848* | | | |
| 16 | 011 | 31131-1811 | Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 12,5- B 15 | 2,913 | m3 | | *125,350* | | | *365,145* | | | |
| 17 | 011 | 31132-1411 | Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30 | 13,927 | m3 | | *146,050* | | | *2 034,038* | | | |
| 18 | 011 | 31135-1101 | Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie | 158,360 | m2 | | *10,063* | | | *1 593,498* | | | |
| 19 | 011 | 31135-1102 | Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné odstránenie | 158,360 | m2 | | *5,555* | | | *879,611* | | | |
| 20 | 011 | 31136-1821 | Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505 | 0,356 | t | | *1 403,000* | | | *499,468* | | | |
| 21 | 011 | 31136-2021 | Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI | 0,799 | t | | *1 587,000* | | | *1 268,013* | | | |
| 22 | 011 | 31714-2326 | Preklady nenosné Ytong 1250x125x250 mm | 172,000 | kus | | *19,205* | | | *3 303,260* | | | |
| 23 | 011 | 31732-1411 | Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30 | 1,109 | m3 | | *146,050* | | | *161,969* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 011 | 31735-1107 | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie | 19,477 | m2 | | *16,445* | | | *320,299* | | | |
| 25 | 011 | 31735-1108 | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie | 19,477 | m2 | | *4,853* | | | *94,522* | | | |
| 26 | 011 | 31794-1123 | Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22 | 0,903 | t | | *248,400* | | | *224,305* | | | |
| 27 | MAT | 133 833250 | Tyč oceľová IPE 11373 označenie prierezu 140 | 0,903 | t | | *760,725* | | | *686,935* | | | |
| 28 | 011 | 34227-2248 | Priečky PPP Ytong hr. 75mm 600kg/m3 | 71,545 | m2 | | *15,985* | | | *1 143,647* | | | |
| 29 | 011 | 34227-2436 | Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 | 4 030,792 | m2 | | *22,655* | | | *91 317,593* | | | |
| 30 | 011 | 34227-2536 | Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 | 118,297 | m2 | | *26,450* | | | *3 128,956* | | | |
| 31 | 011 | 34294-8111 | Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám | 122,000 | m | | *12,420* | | | *1 515,240* | | | |
| 32 | 011 | 34294-8112 | Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám | 732,000 | m | | *7,475* | | | *5 471,700* | | | |
| 33 | 011 | 34624-4821 | Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm | 18,304 | m2 | | *39,675* | | | *726,211* | | | |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | | **128 820,56** | | | |
| | | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| 34 | 011 | 41132-1414 | Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30 | 3,705 | m3 | | *142,600* | | | *528,333* | | | |
| 35 | 011 | 41135-1101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie | 15,392 | m2 | | *10,350* | | | *159,307* | | | |
| 36 | 011 | 41135-1102 | Debnenie stropov doskových odstránenie | 15,392 | m2 | | *4,290* | | | *66,024* | | | |
| 37 | 011 | 41135-4231 | Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 30 cm hr. 0,8 mm | 192,400 | m2 | | *18,860* | | | *3 628,664* | | | |
| 38 | 011 | 41136-1821 | Výstuž stropov 10505 | 0,092 | t | | *1 437,500* | | | *132,250* | | | |
| 39 | 011 | 41732-1313 | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20 | 4,037 | m3 | | *135,700* | | | *547,821* | | | |
| 40 | 011 | 41735-1115 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | 21,589 | m2 | | *6,900* | | | *148,964* | | | |
| 41 | 011 | 41735-1116 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | 21,589 | m2 | | *2,381* | | | *51,393* | | | |
| 42 | 011 | 41736-1821 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505 | 0,402 | t | | *1 380,000* | | | *554,760* | | | |
| | | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | | **5 817,52** | | | |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | |
| 43 | 221 | 56427-1111 | Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm | 161,971 | m2 | | *10,293* | | | *1 667,087* | | | |
| 44 | 002 | 56479-1121 | Podklad z kameniva okrasného | 40,492 | m3 | | *60,375* | | | *2 444,705* | | | |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | | | | | | | **4 111,79** | | | |
| | | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | | |
| 45 | 011 | 61099-1111 | Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | 1 029,634 | m2 | | *1,173* | | | *1 207,761* | | | |
| 46 | 011 | 61142-1133 | Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková | 3 350,990 | m2 | | *13,570* | | | *45 472,934* | | | |
| 47 | 011 | 61240-1r01 | penetračný náter Duvilaxom stien a stropov pre zvýšenie prilnav. omietok | 12 023,286 | m2 | | *1,311* | | | *15 762,528* | | | |
| 48 | 011 | 61242-1637 | Omietka vnút. stien vápenná štuková | 6 217,730 | m2 | | *10,638* | | | *66 141,103* | | | |
| 49 | 011 | 61245-1232 | Omietka vnút. stien cem. štuková | 2 606,920 | m2 | | *7,878* | | | *20 536,012* | | | |
| 50 | 011 | 61248-1113 | Potiahnutie stien sklotextilnou sieťkou do lepidla | 8 672,296 | m2 | | *5,566* | | | *48 270,000* | | | |
| 51 | 014 | 61548-1111 | Potiahnutie valcovaných nosníkov rabic. pletivom | 29,405 | m2 | | *8,568* | | | *251,927* | | | |
| 52 | 011 | 62099-1121 | Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia | 700,556 | m2 | | *1,254* | | | *878,147* | | | |
| 53 | 011 | 62599-1503 | Zatepl.vonk.stien om.such.zm.SKP1,5 polystyrén EPS70 hr.60mm | 1 732,205 | m2 | | *36,800* | | | *63 745,144* | | | |
| 54 | 011 | 62599-4010 | Zatepl.vonk sokla STYRODUR hr. 100 mm a omiet. Marmolit ALFADEKOR S | 121,112 | m2 | | *78,200* | | | *9 470,958* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 011 | 62999-1102 | Spevnenie rohov a ostení otvorov SAKRET-klasik polystyrén EPS | 1 389,687 | m | | *3,657* | | | *5 082,085* | | | |
| 56 | 011 | 62999-1306 | Soklový profil zakladací č.9146 pre 6cm hr. fasádne izol.dosky | 178,925 | m | | *6,670* | | | *1 193,430* | | | |
| 57 | 011 | 62999-3504 | Zatepl.vonk.ostenia šírka do 200mm om.su.zm.SKP1,5 EPS70 hr.30mm | 1 122,082 | m | | *10,235* | | | *11 484,509* | | | |
| 58 | 011 | 63131-2511 | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm | 122,174 | m3 | | *140,300* | | | *17 141,012* | | | |
| 59 | 011 | 63131-3511 | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm | 112,730 | m3 | | *134,550* | | | *15 167,822* | | | |
| 60 | 011 | 63131-9151 | Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm | 122,174 | m3 | | *25,875* | | | *3 161,252* | | | |
| 61 | 011 | 63131-9153 | Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 12 cm | 112,730 | m3 | | *12,995* | | | *1 464,926* | | | |
| 62 | 011 | 63131-9171 | Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm | 122,174 | m3 | | *7,878* | | | *962,426* | | | |
| 63 | 011 | 63131-9173 | Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm | 112,730 | m3 | | *3,922* | | | *442,071* | | | |
| 64 | 011 | 63134-2722 | Mazanina z polystyrénbetónu hr. 5-8 cm | 75,962 | m3 | | *170,200* | | | *12 928,732* | | | |
| 65 | 011 | 63136-2021 | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari | 6,289 | t | | *1 587,000* | | | *9 980,643* | | | |
| 66 | 011 | 63245-1031 | Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 2 cm | 1 519,223 | m2 | | *5,198* | | | *7 896,921* | | | |
| 67 | 011 | 63245-1032 | Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 3 cm | 250,120 | m2 | | *6,728* | | | *1 682,682* | | | |
| 68 | 011 | 63245-1062 | Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm | 1 168,633 | m2 | | *6,095* | | | *7 122,818* | | | |
| 69 | 011 | 63247-7007 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 5mm | 2 616,080 | m2 | | *11,040* | | | *28 881,523* | | | |
| 70 | 011 | 64294-2111 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 | 181,000 | kus | | *8,050* | | | *1 457,050* | | | |
| 71 | MAT | 553 309480 | Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L | 75,000 | kus | | *23,127* | | | *1 734,488* | | | |
| 72 | MAT | 553 314190 | Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm P | 3,000 | kus | | *23,000* | | | *69,000* | | | |
| 73 | MAT | 553 319810 | Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm P | 67,000 | kus | | *22,655* | | | *1 517,885* | | | |
| 74 | MAT | 553 319860 | Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm L | 32,000 | kus | | *24,093* | | | *770,960* | | | |
| 75 | MAT | 553 319880 | Zárubňa oceľová CGU 125x197x16cm L | 4,000 | kus | | *29,348* | | | *117,392* | | | |
| 76 | 011 | 64294-2221 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2 | 7,000 | kus | | *10,580* | | | *74,060* | | | |
| 77 | MAT | 553 319910 | Zárubňa oceľová CGU 145x197x16cm | 6,000 | kus | | *33,235* | | | *199,410* | | | |
| 78 | MAT | 553 319940 | Zárubňa oceľová CGU 180x197x16cm | 1,000 | kus | | *37,605* | | | *37,605* | | | |
| | | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | | | | | | | **402 307,22** | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 79 | 221 | 91656-1111 | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou | 161,820 | m | | *6,268* | | | *1 014,207* | | | |
| 80 | MAT | 592 173208 | Obrubník záhonový 100x5x20 | 165,056 | kus | | *3,772* | | | *622,591* | | | |
| 81 | 003 | 94194-1042 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m | 2 797,161 | m2 | | *2,001* | | | *5 597,119* | | | |
| 82 | 003 | 94194-1292 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042 | 19 580,127 | m2 | | *2,300* | | | *45 034,292* | | | |
| 83 | 003 | 94194-1842 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m | 2 797,161 | m2 | | *1,288* | | | *3 602,743* | | | |
| 84 | 011 | 95290-1111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 4 339,686 | m2 | | *2,461* | | | *10 679,967* | | | |
| 85 | 014 | 95394-1311 | Osadenie železných rohoží do 0,5 m2 | 3,000 | kus | | *13,685* | | | *41,055* | | | |
| 86 | MAT | 553 482r01 | Rohož na obuv exter. EMCO DIPLOMAT G522/10G 900/600 vč. rámu | 3,000 | kus | | *248,400* | | | *745,200* | | | |
| 87 | 014 | 95394-1331 | D+M gumovej čistiacej rohože typ RINGO 900/600 hr. 22 mm vč. Al rámu X/7 | 3,000 | kus | | *372,600* | | | *1 117,800* | | | |
| 88 | 013 | 96203-1132 | Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 | 134,810 | m2 | | *2,933* | | | *395,330* | | | |
| 89 | 013 | 96203-1133 | Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 | 2 396,206 | m2 | | *3,588* | | | *8 597,587* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 013 | 96203-2231 | Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 | 1,091 | m3 | | 21,505 | | | 23,462 | | | |
| 91 | 013 | 96208-1131 | Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm | 98,325 | m2 | | 3,784 | | | 372,013 | | | |
| 92 | 013 | 96208-6131 | Búranie obvodového plášťa z porobetónu hr. do 30 cm | 395,811 | m2 | | 10,408 | | | 4 119,403 | | | |
| 93 | 013 | 96208-6141 | Búranie obvodového plášťa z porobetónu hr. do 40 cm | 10,290 | m2 | | 16,365 | | | 168,391 | | | |
| 94 | 013 | 96301-2520 | Búranie stropov zo žb. prefa panelov š. nad 30 hr. nad 14 cm | 5,670 | m3 | | 73,600 | | | 417,312 | | | |
| 95 | 013 | 96504-1441 | Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. nad 10 cm nad 4 m2 | 189,502 | m3 | | 44,850 | | | 8 499,165 | | | |
| 96 | 013 | 96504-2141 | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 | 383,263 | m3 | | 89,700 | | | 34 378,691 | | | |
| 97 | 013 | 96504-2241 | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 | 224,455 | m3 | | 73,025 | | | 16 390,826 | | | |
| 98 | 013 | 96504-3331 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 | 1,435 | m3 | | 127,650 | | | 183,178 | | | |
| 99 | 013 | 96504-3341 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 | 4,823 | m3 | | 92,000 | | | 443,716 | | | |
| 100 | 013 | 96508-1713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 2 160,656 | m2 | | 2,139 | | | 4 621,643 | | | |
| 101 | 013 | 96508-1813 | Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 | 533,910 | m2 | | 3,726 | | | 1 989,349 | | | |
| 102 | 013 | 96806-1112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 | 48,000 | kus | | 0,242 | | | 11,592 | | | |
| 103 | 013 | 96806-1113 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 | 190,000 | kus | | 0,472 | | | 89,585 | | | |
| 104 | 013 | 96806-1125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 141,000 | kus | | 0,426 | | | 59,996 | | | |
| 105 | 013 | 96806-2355 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2 | 46,176 | m2 | | 6,038 | | | 278,788 | | | |
| 106 | 013 | 96806-2356 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 | 56,160 | m2 | | 4,715 | | | 264,794 | | | |
| 107 | 013 | 96806-2357 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2 | 493,506 | m2 | | 4,037 | | | 1 992,037 | | | |
| 108 | 013 | 96806-2456 | Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 | 26,520 | m2 | | 5,371 | | | 142,426 | | | |
| 109 | 013 | 96806-2747 | Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2 | 67,496 | m2 | | 1,863 | | | 125,745 | | | |
| 110 | 013 | 96807-2455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 225,940 | m2 | | 8,913 | | | 2 013,690 | | | |
| 111 | 013 | 96807-2456 | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 | 14,950 | m2 | | 6,900 | | | 103,155 | | | |
| 112 | 013 | 96807-2877 | Vybúranie kov. mreží | 33,694 | m2 | | 3,427 | | | 115,469 | | | |
| 113 | 013 | 97502-2251 | Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 5 m | 35,000 | m | | 74,750 | | | 2 616,250 | | | |
| 114 | 013 | 97505-3141 | Viacrad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 1500 kg/m | 2 256,000 | m | | 17,135 | | | 38 656,560 | | | |
| 115 | 013 | 97607-1111 | Vybúranie kovových zábradlí a madiel | 155,649 | m | | 4,623 | | | 719,565 | | | |
| 116 | 013 | 97607-6r01 | Vybúranie vnútorného parapetu | 284,500 | m | | 1,610 | | | 458,045 | | | |
| 117 | 013 | 97801-1191 | Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 % | 4 123,483 | m2 | | 3,312 | | | 13 656,976 | | | |
| 118 | 013 | 97801-3191 | Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % | 3 783,618 | m2 | | 2,611 | | | 9 877,135 | | | |
| 119 | 013 | 97805-9531 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 | 763,016 | m2 | | 3,278 | | | 2 500,785 | | | |
| 120 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 3 231,415 | t | | 10,810 | | | 34 931,596 | | | |
| 121 | 013 | 97901-1121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 6 462,830 | t | | 6,555 | | | 42 363,851 | | | |
| 122 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 3 231,415 | t | | 11,328 | | | 36 603,853 | | | |
| 123 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 80 785,375 | t | | 0,368 | | | 29 729,018 | | | |
| 124 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 3 231,415 | t | | 9,488 | | | 30 658,050 | | | |
| 125 | 013 | 97908-2121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 16 157,075 | t | | 1,058 | | | 17 094,185 | | | |
| 126 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 3 231,415 | t | | 19,090 | | | 61 687,712 | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 014 | 99928-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 3 620,182 | t | | *25,300* | | | *91 590,605* | | | |
| 128 | 000 | 99999-0r02 | Stavebné úpravy a hrubé vysprávky po prácach ZTI , ÚK , ELI , .... | 280,000 | hod. | | *10,753* | | | *3 010,700* | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | | | | | | | **570 407,20** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | | **1 181 430,35** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| | | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | |
| | | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | | | | | | |
| 129 | 711 | 71111-3112 | Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom SANIFLEX | 655,296 | m2 | | *10,465* | | | *6 857,673* | | | |
| 130 | 711 | 71119-3121 | Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K | 1 221,408 | m2 | | *25,300* | | | *30 901,622* | | | |
| 131 | 711 | 71119-3131 | Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K | 62,280 | m2 | | *26,450* | | | *1 647,306* | | | |
| 132 | 711 | 71119-3151 | Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 1K | 1 678,270 | m2 | | *23,518* | | | *39 468,715* | | | |
| 133 | 711 | 99871-1203 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m | 788,753 | % | | *3,200* | | | *2 524,010* | | | |
| | | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :** | | | | | | | **81 399,33** | | | |
| | | | **712 - Povlakové krytiny** | | | | | | | | | | |
| 134 | 712 | 71234-1559 | Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche | 387,800 | m2 | | *1,955* | | | *758,149* | | | |
| 135 | MAT | 628 2B0410 | Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT PV TOP 42 | 445,970 | m2 | | *6,981* | | | *3 113,094* | | | |
| 136 | 712 | 71239-1171 | Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie | 387,800 | m2 | | *2,438* | | | *945,456* | | | |
| 137 | 712 | 71239-1176 | Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami | 1 551,200 | kus | | *2,404* | | | *3 728,309* | | | |
| 138 | MAT | 628 411640 | Pás asfaltový BITULEP PP20 samolepiaci | 445,970 | m2 | | *7,303* | | | *3 256,696* | | | |
| 139 | 712 | 71245-1112 | Montáž asfaltových šindlov na strechy jednoduché do 30° lepením | 985,000 | m2 | | *10,063* | | | *9 911,563* | | | |
| 140 | MAT | 628 2B0601 | Šindeľ JCP asfaltový | 1 132,750 | m2 | | *8,786* | | | *9 952,342* | | | |
| 141 | 712 | 71249-1171 | Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textílie na sucho | 985,000 | m2 | | *2,438* | | | *2 401,430* | | | |
| 142 | 712 | 71249-1176 | Pripevnenie povl. krytiny striech do 30° kotviacimi terčami | 3 940,000 | kus | | *2,404* | | | *9 469,790* | | | |
| 143 | MAT | 553 9B1209 | Kotva strešná teleskopická KTE 150 - 50515 | 54,912 | 100 ks | | *0,552* | | | *30,311* | | | |
| 144 | MAT | 628 2B0405 | Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT ST S 40 | 1 132,750 | m2 | | *7,613* | | | *8 623,626* | | | |
| 145 | 712 | 71295-1111 | Montáž ventilačnej hlavice na povlak. krytine z asfalt. šindlov | 60,000 | kus | | *4,232* | | | *253,920* | | | |
| 146 | MAT | 553 5C0904 | Hlavica odvetravacia hnedá art.55 | 60,600 | kus | | *11,075* | | | *671,115* | | | |
| 147 | 712 | 71295-1112 | Montáž snežného háka na povlak. krytine z asfalt. šindlov | 900,000 | kus | | *1,415* | | | *1 273,050* | | | |
| 148 | MAT | 596 606910 | Protisnehový hák č. 315 | 909,000 | kus | | *1,771* | | | *1 609,839* | | | |
| 149 | 712 | 71299-0821 | Odstránenie povl. krytiny do 10°, prípl. za oškrabanie kremielku z povl. krytiny | 1 166,170 | m2 | | *0,805* | | | *938,767* | | | |
| 150 | 712 | 99871-2203 | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m | 569,375 | % | | *3,400* | | | *1 935,873* | | | |
| | | | **712 - Povlakové krytiny spolu :** | | | | | | | **58 873,33** | | | |
| | | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | | |
| 151 | 713 | 71310-0824 | Odstránenie 1-str. kombinovaných dosiek hr. nad 50 mm | 1 166,170 | m2 | | *2,208* | | | *2 574,903* | | | |
| 152 | 713 | 71311-1111 | Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch | 2 694,699 | m2 | | *0,966* | | | *2 603,079* | | | |
| 153 | MAT | 283 1F1324 | Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm | 364,582 | m2 | | *9,775* | | | *3 563,789* | | | |
| 154 | MAT | 283 1F1327 | Polystyrén extrudovaný XPS - hr.100 mm | 2 337,266 | m2 | | *19,550* | | | *45 693,550* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 713 | 71312-1111 | Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie | 2 666,610 | m2 | | *0,748* | | | *1 993,291* | | | |
| 156 | MAT | 283 1G2402 | Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 500 - 1250x600x30 mm | 1 681,745 | m2 | | *9,281* | | | *15 607,434* | | | |
| 157 | MAT | 283 1G2407 | Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 500 - 1250x600x100 mm | 1 038,197 | m2 | | *30,935* | | | *32 116,624* | | | |
| 158 | 713 | 71313-1121 | Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom | 50,000 | m2 | | *2,381* | | | *119,025* | | | |
| 159 | MAT | 283 1F0632 | Polystyrén extrudovaný XPS - hr.100 mm | 51,000 | m2 | | *19,550* | | | *997,050* | | | |
| 160 | 713 | 71319-1120 | Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia | 2 666,610 | m2 | | *1,944* | | | *5 182,557* | | | |
| 161 | 713 | 71319-1410 | Izolácia tepelná položenie parozábrany z Al folie | 50,000 | m2 | | *5,555* | | | *277,725* | | | |
| 162 | 713 | 71320-1121 | Odstránenie z podláh, stropov, striech vrchom, A400H | 1 166,170 | m2 | | *0,299* | | | *348,685* | | | |
| 163 | 713 | 99871-3203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m | 1 110,777 | % | | *1,700* | | | *1 888,321* | | | |
| | | | **713 - Izolácie tepelné spolu :** | | | | | | | **112 966,03** | | | |
| | | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | | | | | | | **253 238,69** | | | |
| | | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | | | | | | |
| | | | **721 - Vnútorná kanalizácia** | | | | | | | | | | |
| 164 | 721 | 72110-0r01 | ZTI -pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *141 765,800* | | | *141 765,800* | | | |
| 165 | 721 | 72121-0813 | Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100 | 12,000 | kus | | *4,790* | | | *57,480* | | | |
| 166 | 721 | 72199-9r01 | Demontáž rozv. vody a kanaliz. | 130,000 | hod. | | *7,700* | | | *1 001,000* | | | |
| 167 | 721 | 99872-1202 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m | 1 428,243 | % | | *1,000* | | | *1 428,243* | | | |
| | | | **721 - Vnútorná kanalizácia spolu :** | | | | | | | **144 252,52** | | | |
| | | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | | | | | | |
| 168 | 721 | 72222-0862 | Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4 | 44,000 | kus | | *1,231* | | | *54,142* | | | |
| | | | **722 - Vnútorný vodovod spolu :** | | | | | | | **54,14** | | | |
| | | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | | | | | | |
| 169 | 721 | 72511-0811 | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou | 24,000 | súbor | | *5,923* | | | *142,140* | | | |
| 170 | 721 | 72513-0811 | Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne | 20,000 | súbor | | *8,050* | | | *161,000* | | | |
| 171 | 721 | 72521-0821 | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr | 56,000 | súbor | | *3,956* | | | *221,536* | | | |
| 172 | 721 | 72524-0811 | Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr | 4,000 | súbor | | *7,590* | | | *30,360* | | | |
| 173 | 721 | 72533-0840 | Demontáž výleviek ocel. alebo liat. bez výtokových armatúr | 12,000 | súbor | | *7,878* | | | *94,530* | | | |
| 174 | 721 | 72541-0811 | Demontáž žľabov ocel. alebo liat. jedn. dl. 1000 pre 2 bat. | 12,000 | súbor | | *4,945* | | | *59,340* | | | |
| 175 | 721 | 72582-0801 | Demontáž batérií nástenných do G 3/4 | 12,000 | súbor | | *2,335* | | | *28,014* | | | |
| 176 | 721 | 72582-0802 | Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru | 56,000 | súbor | | *2,438* | | | *136,528* | | | |
| 177 | 721 | 72584-0850 | Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1 | 4,000 | kus | | *4,428* | | | *17,710* | | | |
| 178 | 721 | 72586-0811 | Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm. | 92,000 | kus | | *0,403* | | | *37,030* | | | |
| 179 | 721 | 99872-5202 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m | 9,282 | % | | *0,300* | | | *2,785* | | | |
| | | | **725 - Zariaďovacie predmety spolu :** | | | | | | | **930,97** | | | |
| | | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :** | | | | | | | **145 237,64** | | | |
| | | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | | | | | | |
| | | | **731 - Kotolne** | | | | | | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 731 | 73100-0r01 | ÚK - pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *198 204,900* | | | *198 204,900* | | | |
| | | | **731 - Kotolne spolu :** | | | | | | | **198 204,90** | | | |
| | | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :** | | | | | | | **198 204,90** | | | |
| | | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| | | | **761 - Konštrukcie sklobetónové** | | | | | | | | | | |
| 181 | 761 | 76112-4100 | Sklobetonová stena hr. 100 mm z tvaroviek č.1910 | 16,775 | m2 | | *131,100* | | | *2 199,203* | | | |
| 182 | 761 | 99876-1203 | Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 24 m | 21,992 | % | | *2,800* | | | *61,578* | | | |
| | | | **761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :** | | | | | | | **2 260,78** | | | |
| | | | **762 - Konštrukcie tesárske** | | | | | | | | | | |
| 183 | MAT | 548 951r01 | Svorník - závitová tyč DN 16 250 mm + skrutky a podložky | 455,000 | kus | | *8,223* | | | *3 741,238* | | | |
| 184 | 762 | 76231-3113 | Montáž svorníkov dĺžky nad 300 do 450 mm | 455,000 | kus | | *2,381* | | | *1 083,128* | | | |
| 185 | 762 | 76233-2110 | Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 | 2 016,795 | m | | *6,095* | | | *12 292,366* | | | |
| 186 | 762 | 76233-2120 | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 | 1 924,912 | m | | *8,108* | | | *15 606,224* | | | |
| 187 | 762 | 76233-2130 | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2 | 277,563 | m | | *10,983* | | | *3 048,336* | | | |
| 188 | MAT | 605 101000 | Rezivo SM I. tr. | 53,636 | m3 | | *220,800* | | | *11 842,829* | | | |
| 189 | 762 | 76234-1210 | Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz | 1 372,800 | m2 | | *3,554* | | | *4 878,245* | | | |
| 190 | MAT | 605 127130 | Doska SM omietaná 1 18-22x60-160 | 30,536 | m3 | | *270,250* | | | *8 252,354* | | | |
| 191 | 762 | 76234-2204 | Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm | 985,000 | m2 | | *0,828* | | | *815,580* | | | |
| 192 | MAT | 605 150020 | Hranolček SM 1 S25-75 L400-650 | 2,783 | m3 | | *280,945* | | | *781,870* | | | |
| 193 | 762 | 76239-5000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | 51,290 | m3 | | *59,225* | | | *3 037,650* | | | |
| 194 | 762 | 76284-1110 | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých na zraz | 339,900 | m2 | | *2,772* | | | *942,033* | | | |
| 195 | MAT | 595 907440 | Doska cementotriesk. CETRIS hr. 26 mm | 373,890 | m2 | | *20,424* | | | *7 636,329* | | | |
| 196 | 762 | 99876-2203 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m | 739,582 | % | | *4,500* | | | *3 328,118* | | | |
| | | | **762 - Konštrukcie tesárske spolu :** | | | | | | | **77 286,30** | | | |
| | | | **763 - Konštrukcie - drevostavby** | | | | | | | | | | |
| 197 | 763 | 76313-3110 | Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm | 192,400 | m2 | | *27,025* | | | *5 199,610* | | | |
| 198 | 763 | 76316-8711 | Obklad stĺpikov ľubov. prierezu GKB 12,5 mm | 151,926 | m2 | | *20,010* | | | *3 040,039* | | | |
| 199 | 763 | 99876-3201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 82,396 | % | | *6,800* | | | *560,296* | | | |
| | | | **763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :** | | | | | | | **8 799,95** | | | |
| | | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | | | | | | |
| 200 | 764 | 76432-3220 | Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 250 | 128,300 | m | | *11,960* | | | *1 534,468* | | | |
| 201 | 764 | 76434-8211 | Klamp. PZ pl. sneh. chytače | 900,000 | kus | | *12,184* | | | *10 965,825* | | | |
| 202 | 764 | 76434-8213 | Klamp. bodový odvetrávač pri hrebeni DIAMOND | 60,000 | kus | | *5,532* | | | *331,890* | | | |
| 203 | 764 | 76434-9210 | Klamp. PZ pl. ochrana aktívneho zachytávača | 1,000 | kus | | *8,148* | | | *8,148* | | | |
| 204 | 764 | 76435-2207 | Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 500 dl 5m- | 128,300 | m | | *19,136* | | | *2 455,149* | | | |
| 205 | 764 | 76435-2800 | Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST | 26,450 | m | | *0,867* | | | *22,935* | | | |
| 206 | 764 | 76435-9212 | Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 | 6,000 | kus | | *19,734* | | | *118,404* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 764 | 76435-9810 | Klamp. demont. kotlik konický d-150 -30ST | 3,000 | kus | | *1,390* | | | *4,171* | | | |
| 208 | 764 | 76436-2240 | Klamp. strešný výlez VELUX GVT 103 540/830 D+M | 4,000 | kus | | *388,700* | | | *1 554,800* | | | |
| 209 | 764 | 76439-1240 | Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 500 | 64,100 | m | | *13,754* | | | *881,631* | | | |
| 210 | 764 | 76439-2240 | Klamp. PZ pl. úžľabie rš 500 | 24,000 | m | | *8,970* | | | *215,280* | | | |
| 211 | 764 | 76441-0850 | Klamp. demont. parapetov rš 330 | 284,500 | m | | *1,390* | | | *395,555* | | | |
| 212 | 764 | 76443-0240 | Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500 | 27,800 | m | | *17,641* | | | *490,420* | | | |
| 213 | 764 | 76443-0840 | Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 | 239,500 | m | | *1,570* | | | *375,955* | | | |
| 214 | 764 | 76445-4203 | Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 | 115,400 | m | | *13,530* | | | *1 561,333* | | | |
| 215 | 764 | 76445-4801 | Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 | 12,300 | m | | *0,867* | | | *10,665* | | | |
| 216 | 764 | 99876-4203 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m | 209,266 | % | | *1,700* | | | *355,753* | | | |
| | | | **764 - Konštrukcie klampiarske spolu :** | | | | | | | **21 282,38** | | | |
| | | | **765 - Krytiny tvrdé** | | | | | | | | | | |
| 217 | 765 | 76590-1122 | Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou Jutafol D140 | 1 372,800 | m2 | | *1,127* | | | *1 547,146* | | | |
| 218 | 765 | 76590-1237 | Zakr šikm striech parotesnou zábranou Jutafol N 140 Speciál | 1 168,633 | m2 | | *1,449* | | | *1 693,349* | | | |
| 219 | 765 | 99876-5203 | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m | 32,405 | % | | *7,200* | | | *233,316* | | | |
| | | | **765 - Krytiny tvrdé spolu :** | | | | | | | **3 473,81** | | | |
| | | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | | | | | |
| 220 | 766 | 76641-2112 | Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z mäk. dreva š. do 80mm | 36,400 | m2 | | *9,545* | | | *347,438* | | | |
| 221 | MAT | 611 916850 | Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. 61-80mm | 40,040 | m2 | | *9,948* | | | *398,298* | | | |
| 222 | 766 | 76641-7111 | Montáž podkladového roštu pre obloženie stien | 120,120 | m | | *7,188* | | | *863,363* | | | |
| 223 | MAT | 605 150010 | Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375 | 0,330 | m3 | | *258,635* | | | *85,350* | | | |
| 224 | 766 | 76666-1r01 | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 60/197 + VM 1/D | 65,000 | kus | | *283,360* | | | *18 418,400* | | | |
| 225 | 766 | 76666-1r03 | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 70/197 + VM 3/D | 1,000 | kus | | *294,745* | | | *294,745* | | | |
| 226 | 766 | 76666-1r04 | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 80/197 + VM 4/D | 4,000 | kus | | *302,209* | | | *1 208,834* | | | |
| 227 | 766 | 76666-1r10 | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 60/197 10/D | 1,000 | kus | | *256,922* | | | *256,922* | | | |
| 228 | 766 | 76666-1r11 | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 70/197 11/D | 2,000 | kus | | *256,922* | | | *513,843* | | | |
| 229 | 766 | 76666-1r12 | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 80/197 D12 | 65,000 | kus | | *264,512* | | | *17 193,248* | | | |
| 230 | 766 | 76666-1r13 | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 90/197 D13 | 6,000 | kus | | *273,999* | | | *1 643,994* | | | |
| 231 | 766 | 76666-1r14 | D+M dv. pl. jednokr. otoč. hlad. dýh. pož., vč. pr. kov. a samozatv. 80/197 D14 | 30,000 | kus | | *547,998* | | | *16 439,940* | | | |
| 232 | 766 | 76666-1r15 | D+M dv. pl. jednokr. otoč. hlad. dýh. pož., vč. pr. kov. a samozatv. 90/197 D15 | 27,000 | kus | | *570,515* | | | *15 403,905* | | | |
| 233 | 766 | 76666-1r16 | D+M dvier plných dvojkr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 140/197 D16 | 2,000 | kus | | *476,146* | | | *952,292* | | | |
| 234 | 766 | 76666-1r17 | D+M dvier pln. dvojkr. otoč. hlad. dýh. pož., vč. prahu ,kov. samoz. 140/197 D17 | 1,000 | kus | | *1 080,816* | | | *1 080,816* | | | |
| 235 | 766 | 76666-1r18 | D+M dvier plných dvojkr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 120/197 D18 | 4,000 | kus | | *430,821* | | | *1 723,284* | | | |
| 236 | 766 | 76666-1r20 | D+M dv. pl. jednokr. posuv. hlad. dýh. , vč. kov. ,bez prahu 125/295 D20 | 8,000 | kus | | *2 144,681* | | | *17 157,448* | | | |
| 237 | 766 | 76666-1r21 | D+M dv. pl. jednokr. otv. hlad. dýh. , vč. kov.a prahu 90/155 D21 | 1,000 | kus | | *631,109* | | | *631,109* | | | |
| 238 | 766 | 76666-1r22 | D+M dv. pl. jednokr. otoč.. hlad. dýh. , vč. kov. ,bez prahu 60/170 D22 | 12,000 | kus | | *441,359* | | | *5 296,302* | | | |
| 239 | 766 | 76666-1r29 | D+M dvier pln. dvojkr. otoč. hlad. dýh. pož., vč. prahu ,kov. samoz. 140/197 D29 | 1,000 | kus | | *1 080,816* | | | *1 080,816* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 766 | 76666-1r30 | D+M dv.preskl. dvojkr. otoč. hlad. dýh. pož., vč. prahu ,kov. samoz. 180/197 D30 | 1,000 | kus | | *4 708,836* | | | *4 708,836* | | | |
| 241 | 766 | 76666-2811 | Demontáž prahov dvier 1-krídlových | 141,000 | kus | | *1,886* | | | *265,926* | | | |
| 242 | 766 | 76666-2812 | Demontáž prahov dvier 2-krídlových | 15,000 | kus | | *2,599* | | | *38,985* | | | |
| 243 | 766 | 76669-7r01 | D+M identifikačných štítkov a piktogramov dverí | 266,000 | kus | | *16,215* | | | *4 313,190* | | | |
| 244 | 766 | 76681-2111 | Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 120cm | 13,000 | kus | | *44,850* | | | *583,050* | | | |
| 245 | MAT | 615 812250 | Súbor kuchynský 85cm drevo | 13,000 | súbor | | *372,945* | | | *4 848,285* | | | |
| 246 | 766 | 76681-2115 | Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 240cm | 2,000 | kus | | *66,700* | | | *133,400* | | | |
| 247 | MAT | 615 812r01 | Súbor kuchynský 320 cm drevo | 2,000 | súbor | | *1 426,713* | | | *2 853,426* | | | |
| 248 | 766 | 99876-6203 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 1 187,354 | % | | *1,000* | | | *1 187,354* | | | |
| | | | **766 - Konštrukcie stolárske spolu :** | | | | | | | **119 922,80** | | | |
| | | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | | |
| 249 | 767 | 76722-1r01 | D+M nerezového zábradlia vonkajšieho schodiska N01 | 1,000 | ks | | *716,800* | | | *716,800* | | | |
| 250 | 767 | 76722-1r02 | D+M nerezového zábradlia vonkajšieho schodiska N02 | 1,000 | ks | | *820,024* | | | *820,024* | | | |
| 251 | 767 | 76722-1r03 | D+M nerezového zábradlia vonkajšieho schodiska N03 | 1,000 | ks | | *2 118,926* | | | *2 118,926* | | | |
| 252 | 767 | 76722-1r04 | D+M nerezového zábradlia vonkajšej rampy N04 | 2,000 | ks | | *2 515,022* | | | *5 030,045* | | | |
| 253 | 767 | 76722-1r05 | D+M nerezového zábradlia vnútorného schodiska N05 | 4,000 | ks | | *1 037,199* | | | *4 148,795* | | | |
| 254 | 767 | 76722-1r06 | D+M nerezového zábradlia vnútorného schodiska N06 | 2,000 | ks | | *1 002,892* | | | *2 005,784* | | | |
| 255 | 767 | 76722-1r07 | D+M nerezového zábradlia vnútorného schodiska N07 | 2,000 | ks | | *483,837* | | | *967,674* | | | |
| 256 | 767 | 76722-1r08 | D+M nerezového zábradlia vnútorného schodiska pri okne medzipod. N08 | 6,000 | ks | | *851,598* | | | *5 109,588* | | | |
| 257 | 767 | 76763-1r01 | D+M plast. okna dvojkrídl. OS+O 240/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/01 | 89,000 | kus | | *687,856* | | | *61 219,220* | | | |
| 258 | 767 | 76763-1r02 | D+M plast. okna jednokrídl. OS 125/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/02 | 3,000 | kus | | *362,903* | | | *1 088,710* | | | |
| 259 | 767 | 76763-1r03 | D+M plast. okna dvojkrídl. OS+O 200/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/03 | 6,000 | kus | | *632,095* | | | *3 792,571* | | | |
| 260 | 767 | 76763-1r04 | D+M plast. okna jednokrídl. OS 77,5/100 vč. vnút. a vonk. parap. O/04 | 4,000 | kus | | *234,986* | | | *939,946* | | | |
| 261 | 767 | 76763-1r05 | D+M plast. okna pevn. 4P 230/267 vč. vnút. a vonk. parap. O/05 | 1,000 | kus | | *711,335* | | | *711,335* | | | |
| 262 | 767 | 76763-1r06 | D+M plast. okna pevn. 8P 360/267 vč. vnút. a vonk. parap. O/06 | 2,000 | kus | | *1 182,218* | | | *2 364,437* | | | |
| 263 | 767 | 76763-1r07 | D+M plast. okna dvojkrídl. S+P 225/100 vč. vnút. a vonk. parap. O/07 | 4,000 | kus | | *420,182* | | | *1 680,730* | | | |
| 264 | 767 | 76763-1r08 | D+M plast. okna dvojkrídl. S+P 240/100 vč. vnút. a vonk. parap. O/08 | 14,000 | kus | | *434,553* | | | *6 083,739* | | | |
| 265 | 767 | 76763-1r09 | D+M plast. okna pevn. 8P 495/270 vč. vnút. a vonk. parap. O/09 | 1,000 | kus | | *1 553,015* | | | *1 553,015* | | | |
| 266 | 767 | 76763-1r10 | D+M plast. okna trojkrídl. OS+2P 330/120 vč. vnút. a vonk. parap. O/10 | 1,000 | kus | | *640,697* | | | *640,697* | | | |
| 267 | 767 | 76763-1r11 | D+M plast. okna jednokrídl. OS 120/120 vč. vnút. a vonk. parap. O/11 | 1,000 | kus | | *303,904* | | | *303,904* | | | |
| 268 | 767 | 76763-1r12 | D+M plast. okna pevn. 4P 230/280 vč. vnút. a vonk. parap. O/12 | 3,000 | kus | | *732,536* | | | *2 197,609* | | | |
| 269 | 767 | 76763-1r13 | D+M plast. okna pevn. 2S+6P 360/280 vč. vnút. a vonk. parap. O/13 | 6,000 | kus | | *1 453,434* | | | *8 720,606* | | | |
| 270 | 767 | 76763-1r14 | D+M plast. okna trojkrídl. 2P+OS 330/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/14 | 5,000 | kus | | *807,272* | | | *4 036,362* | | | |
| 271 | 767 | 76763-1r15 | D+M plast. okna jednokrídl. OS 120/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/15 | 5,000 | kus | | *356,629* | | | *1 783,144* | | | |
| 272 | 767 | 76763-1r16 | D+M plast. okna dvojkrídl. OS+O 240/150 vč. vnút. a vonk. parap. O/16 | 3,000 | kus | | *609,629* | | | *1 828,886* | | | |
| 273 | 767 | 76763-1r17 | D+M plast. okna dvojkrídl. 225/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/17 | 4,000 | kus | | *668,325* | | | *2 673,299* | | | |
| 274 | 767 | 76763-1r18 | D+M plast. okna pevn. OS+3P 230/267 vč. vnút. a vonk. parap. O/18 | 1,000 | kus | | *825,691* | | | *825,691* | | | |

**Prehľad rozpočtových nákladov v SKK** *Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 767 | 76763-1r19 | D+M plast. okna pevn. OS+3P 230/280 vč. vnút. a vonk. parap. O/19 | 1,000 | kus | | 852,104 | | | 852,104 | | | |
| 276 | 767 | 76763-1r20 | D+M plast. okna pevn. OS+3P 230/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/20 | 2,000 | kus | | 852,104 | | | 1 704,208 | | | |
| 277 | 767 | 76763-1r21 | D+M plast. svetl. pevn. trojkr. 3P 255/40 O/21 | 17,000 | kus | | 268,079 | | | 4 557,340 | | | |
| 278 | 767 | 76763-1r22 | D+M plast. svetl. pevn. jednokr. P 125/40 O/22 | 29,000 | kus | | 121,541 | | | 3 524,695 | | | |
| 279 | 767 | 76763-1r23 | D+M oceľ. okna jednokr. požiarn. P EW 30 75/160 O/23 | 1,000 | kus | | 1 042,967 | | | 1 042,967 | | | |
| 280 | 767 | 76763-1r24 | D+M plast. steny vonk. 550/295 s 2x dvojkr. dverami O/24 | 1,000 | kus | | 5 430,999 | | | 5 430,999 | | | |
| 281 | 767 | 76763-1r25 | D+M plast. steny vnút. 550/295 s 2x dvojkr. dverami O/25 | 1,000 | kus | | 5 430,999 | | | 5 430,999 | | | |
| 282 | 767 | 76763-1r26 | D+M plast. steny vonk. 330/270 s dvojkr. dverami O/26 | 1,000 | kus | | 2 588,190 | | | 2 588,190 | | | |
| 283 | 767 | 76763-1r27 | D+M plast. steny vnút. 330/295 s dvojkr. dverami O/27 | 1,000 | kus | | 2 836,995 | | | 2 836,995 | | | |
| 284 | 767 | 76763-1r28 | D+M oceľ. steny vnút. požiar.EW 30/D3-C 300/295 s dvojkr. dverami O/28 | 1,000 | kus | | 8 539,033 | | | 8 539,033 | | | |
| 285 | 767 | 76763-1r29 | D+M oceľ. steny vnút. požiar.EW 30/D3-C 330/295 s dvojkr. dverami O/29 | 6,000 | kus | | 9 394,310 | | | 56 365,860 | | | |
| 286 | 767 | 76763-1r30 | D+M plast. steny vnút. 472,5/295 s posuvn. dverami O/30 | 1,000 | kus | | 1 838,096 | | | 1 838,096 | | | |
| 287 | 767 | 76763-1r31 | D+M plast. steny vnút. 400/295 pevnej s dverami otočn. O/31 | 1,000 | kus | | 3 127,586 | | | 3 127,586 | | | |
| 288 | 767 | 76764-1r02 | D+M plast. dverí jednokr. plných 60/197 vč. zár. , prahu a kov. + VM D2 | 7,000 | kus | | 584,111 | | | 4 088,779 | | | |
| 289 | 767 | 76764-1r05 | D+M plast. dverí jednokr. plných 80/197 vč. zár. , prahu a kov. + VM D5 | 2,000 | kus | | 778,815 | | | 1 557,630 | | | |
| 290 | 767 | 76764-1r06 | D+M plast. dverí jednokr. plných 90/197 vč. zár. , prahu a kov. + VM D6 | 1,000 | kus | | 731,797 | | | 731,797 | | | |
| 291 | 767 | 76764-1r07 | D+M plast. dverí jednokr. plných 60/197 vč. zár. , prahu a kov. D7 | 3,000 | kus | | 564,909 | | | 1 694,726 | | | |
| 292 | 767 | 76764-1r08 | D+M plast. dverí jednokr. plných 80/197 vč. zár. , prahu a kov. D8 | 8,000 | kus | | 771,832 | | | 6 174,657 | | | |
| 293 | 767 | 76764-1r09 | D+M plast. dverí jednokr. plných 90/197 vč. zár. , prahu a kov. D9 | 1,000 | kus | | 580,620 | | | 580,620 | | | |
| 294 | 767 | 76764-1r23 | D+M Al dverí preskl. posuvn. s nadsvetl. 125/295 vč. zár. , prahu a kov. D23 | 7,000 | kus | | 3 216,045 | | | 22 512,314 | | | |
| 295 | 767 | 76764-1r24 | D+M Al dverí preskl. posuvn. s nadsvetl. 140/295 vč. zár. , prahu a kov. D23 | 2,000 | kus | | 3 598,470 | | | 7 196,939 | | | |
| 296 | 767 | 76764-1r26 | D+M plast. dverí dvojkr. plných 130/197 vč. zár. a kov. D26 | 2,000 | kus | | 1 265,516 | | | 2 531,032 | | | |
| 297 | 767 | 76764-1r27 | D+M plast. dverí jednokr. plných 60/197 vč. zár. a kov. D27 | 1,000 | kus | | 584,111 | | | 584,111 | | | |
| 298 | 767 | 76764-1r28 | D+M plast. dverí jednokr. plných 90/197 vč. zár. a kov. D28 | 1,000 | kus | | 610,180 | | | 610,180 | | | |
| 299 | 767 | 76764-1r32 | D+M Al steny preskl. lexan , s posuvn. dv. 210/295 vč. zár. , prahu a kov. O32 | 1,000 | kus | | 5 388,976 | | | 5 388,976 | | | |
| 300 | 767 | 76764-1r33 | D+M drev. steny preskl. s dvojkr. dv. 235/270 vč. zár. , prahu a kov. O33 | 1,000 | kus | | 3 309,847 | | | 3 309,847 | | | |
| 301 | 767 | 76799-5101 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg | 149,400 | kg | | 3,319 | | | 495,912 | | | |
| 302 | 767 | 76799-5103 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg | 951,900 | kg | | 1,771 | | | 1 685,815 | | | |
| 303 | 767 | 76799-5104 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg | 731,600 | kg | | 0,982 | | | 718,168 | | | |
| 304 | MAT | 553 000010 | Oceľové konštrukcie - kotvenie KT-1 , ...KT-3 | 1 832,900 | kg | | 2,216 | | | 4 062,220 | | | |
| 305 | 767 | 76799-5106 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 250 kg | 13 830,200 | kg | | 0,860 | | | 11 896,738 | | | |
| 306 | MAT | 134 833250 | Tyč oceľová U 11373 označenie prierezu 240 | 9,330 | t | | 908,077 | | | 8 472,357 | | | |
| 307 | MAT | 553 000020 | Oceľové konštrukcie - strop I. NP. | 4 500,200 | kg | | 2,378 | | | 10 702,376 | | | |
| 308 | 767 | 99876-7203 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m | 3 161,958 | % | | 1,200 | | | 3 794,350 | | | |
| | | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | | | | | | | **319 990,15** | | | |
| | | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | | **553 016,16** | | | |

77 - PODLAHY

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | | | | | |
| 309 | 771 | 77127-1133 | Montáž obkl.stupňov sklz.teracových do malty do 30cm | 220,500 | m | | *8,395* | | | *1 851,098* | | | |
| 310 | MAT | 597 628r01 | Nástupnica terazzová 2000/300/35 | 12,000 | ks | | *45,080* | | | *540,960* | | | |
| 311 | MAT | 597 628r02 | Nástupnica terazzová 1500/300/30 | 132,000 | ks | | *29,555* | | | *3 901,260* | | | |
| 312 | 771 | 77127-1242 | Montáž obkl.podstup.sklz.terazových do malty do 20cm | 220,500 | m | | *4,497* | | | *991,478* | | | |
| 313 | MAT | 597 628r03 | Podstupnica terazzová 2000/160/40 | 12,000 | ks | | *23,920* | | | *287,040* | | | |
| 314 | MAT | 597 628r04 | Podstupnica terazzová 1500/180/30 | 132,000 | ks | | *17,480* | | | *2 307,360* | | | |
| 315 | 771 | 77147-3112 | Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm | 822,905 | m | | *2,243* | | | *1 845,364* | | | |
| 316 | MAT | 597 636r01 | Soklík keramický 80 mm | 839,363 | m | | *4,485* | | | *3 764,543* | | | |
| 317 | 771 | 77147-5112 | Montáž soklov terazzových rovných do lepidla do 9cm | 55,800 | m | | *3,358* | | | *187,376* | | | |
| 318 | MAT | 597 630r01 | Soklík terazzový GRANEX 400/70/20 | 56,916 | m | | *5,175* | | | *294,540* | | | |
| 319 | 771 | 77147-5132 | Montáž soklov terazzových stupňov.do lepidla do 9cm | 68,640 | m | | *3,623* | | | *248,648* | | | |
| 320 | MAT | 592 472r02 | Dlaždice teracové protišmykové tryskané 400/400/35 | 27,209 | m2 | | *18,975* | | | *516,291* | | | |
| 321 | MAT | 597 630r01 | Soklík terazzový GRANEX 400/70/20 | 70,013 | m | | *5,175* | | | *362,317* | | | |
| 322 | 771 | 77155-1030 | Montáž podláh z dlaždíc teracových 300x300 do malty | 93,515 | m2 | | *15,123* | | | *1 414,181* | | | |
| 323 | MAT | 592 472r01 | Dlaždice teracové GRANEX brúsené 400/400/20 | 68,177 | m2 | | *16,963* | | | *1 156,452* | | | |
| 324 | 771 | 77157-5107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu | 540,350 | m2 | | *16,790* | | | *9 072,477* | | | |
| 325 | MAT | 597 630r02 | Dlaž. keramická PLURAL 200/200/8 | 551,157 | m2 | | *18,515* | | | *10 204,672* | | | |
| 326 | 771 | 77157-5109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 1 166,680 | m2 | | *18,170* | | | *21 198,576* | | | |
| 327 | MAT | 597 628r10 | Ker. dlažba AGROBBUCHTAL ORLANDO R9 300/300/9,5 | 1 190,014 | m2 | | *34,270* | | | *40 781,780* | | | |
| 328 | 771 | 77157-9r01 | Prípl. za lepidlo MONOFLEX | 518,820 | m2 | | *1,725* | | | *894,965* | | | |
| 329 | 771 | 77157-9r02 | Prípl. za lepidlo UNIFIX 2K | 1 273,090 | m2 | | *2,300* | | | *2 928,107* | | | |
| 330 | 771 | 99877-1203 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m | 1 047,495 | % | | *5,100* | | | *5 342,224* | | | |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | | | | | | | **110 091,71** | | | |
| | | | **775 - Podlahy vlysové a parketové** | | | | | | | | | | |
| 331 | 775 | 77591-9115 | Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv s lep spoj v drážke(clic) | 659,180 | m2 | | *8,970* | | | *5 912,845* | | | |
| 332 | MAT | 611 941r01 | Parkety laminátové hr. 7 mm vč. líšt a príslušenstva | 725,098 | m2 | | *13,110* | | | *9 506,035* | | | |
| 333 | MAT | 611 955190 | Folia MIRELON 3MM | 450,538 | m | | *0,736* | | | *331,596* | | | |
| 334 | 775 | 99877-5203 | Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m | 157,505 | % | | *0,900* | | | *141,754* | | | |
| | | | **775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :** | | | | | | | **15 892,23** | | | |
| | | | **776 - Podlahy povlakové** | | | | | | | | | | |
| 335 | 775 | 77651-1820 | Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou | 1 078,150 | m2 | | *2,507* | | | *2 702,922* | | | |
| 336 | 775 | 77659-1r01 | D+M podlahy z plastových pásov GERFLOOR TARALAY vč. olištovania a obruby | 711,620 | m2 | | *46,863* | | | *33 348,292* | | | |
| 337 | 775 | 77659-1r02 | D+M podlahy z plastových pásov GERFLOOR SURFACE vč. olištovania a obruby | 78,600 | m2 | | *68,713* | | | *5 400,803* | | | |
| 338 | 775 | 99877-6203 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m | 414,520 | % | | *0,600* | | | *248,712* | | | |
| | | | **776 - Podlahy povlakové spolu :** | | | | | | | **41 700,73** | | | |
| | | | **777 - Podlahy zo syntetických hmôt** | | | | | | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 773 | 77755-1r01 | Podlaha zo stierky NIBOFLOOR S s penetr. NIBOGRUND G 17 do hr. 5 mm D+M | 790,220 | m2 | | *7,710* | | | *6 092,596* | | | |
| | | | **777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :** | | | | | | | **6 092,60** | | | |
| | | | **77 - PODLAHY spolu :** | | | | | | | **173 777,26** | | | |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | | | | | |
| 340 | 771 | 78147-1107 | Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty | 1 632,930 | m2 | | *19,895* | | | *32 487,142* | | | |
| 341 | MAT | 597 670900 | Obkl. ker. 200x200x8 | 1 665,589 | m2 | | *14,720* | | | *24 517,470* | | | |
| 342 | 771 | 78148-2100 | Montáž obkladov vnút. z mozaik. lepen. sklen. 20x20 do malty | 45,340 | m2 | | *27,945* | | | *1 267,026* | | | |
| 343 | MAT | 597 4A4709 | Mozaika 20 x 20 x 3 mm | 46,247 | m2 | | *21,735* | | | *1 005,179* | | | |
| 344 | 771 | 99878-1203 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m | 592,768 | % | | *2,600* | | | *1 541,197* | | | |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | | | | | | | **60 818,01** | | | |
| | | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | |
| 345 | 783 | 78322-2100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné | 327,230 | m2 | | *4,681* | | | *1 531,600* | | | |
| 346 | 783 | 78322-6100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné | 957,200 | m2 | | *2,208* | | | *2 113,498* | | | |
| 347 | 783 | 78352-2000 | Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter | 317,424 | m2 | | *5,532* | | | *1 755,831* | | | |
| 348 | 783 | 78362-6300 | Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním | 336,120 | m2 | | *6,325* | | | *2 125,959* | | | |
| 349 | 783 | 78378-2203 | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | 5 861,372 | m2 | | *3,910* | | | *22 917,965* | | | |
| 350 | 783 | 78389-5r01 | Nátery vnút. omiet. DULUX TRADE dvojnásobné umývateľné | 928,650 | m2 | | *3,197* | | | *2 968,894* | | | |
| | | | **783 - Nátery spolu :** | | | | | | | **33 413,75** | | | |
| | | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | | |
| 351 | 784 | 78444-1111 | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m | 344,326 | m2 | | *3,358* | | | *1 156,247* | | | |
| 352 | 784 | 78445-2271 | Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m - Primalex Polar | 9 568,720 | m2 | | *1,139* | | | *10 893,988* | | | |
| | | | **784 - Maľby spolu :** | | | | | | | **12 050,23** | | | |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | | | | | | | **106 281,99** | | | |
| | | | **79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV** | | | | | | | | | | |
| | | | **791 - Zariadenia veľkokuchyne** | | | | | | | | | | |
| 353 | 791 | 79111-1r01 | Zariadenie výdajne, jedálne a bufetu | 1,000 | súbor | | *68 247,370* | | | *68 247,370* | | | |
| | | | **791 - Zariadenia veľkokuchyne spolu :** | | | | | | | **68 247,37** | | | |
| | | | **79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu :** | | | | | | | **68 247,37** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | | | | | | | **1 498 004,02** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | | |
| 354 | 921 | 21001-0r02 | ELI - pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *249 385,400* | | | *249 385,400* | | | |
| 355 | 921 | 21020-1r01 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W - demontáž | 224,000 | kus | | *9,235* | | | *2 068,528* | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | | | | | | | **251 453,93** | | | |
| | | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | | | | | | |
| 356 | 921 | 22001-0r01 | Slaboprúdové rozvody - pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *31 906,050* | | | *31 906,050* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 921 | 22001-0r02 | MaR - pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *10 330,250* | | | *10 330,250* | | | |
| | | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | | | **42 236,30** | | | |
| | | | **M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su** | | | | | | | | | | |
| 358 | 921 | 24001-0r01 | VZT - pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *78 805,030* | | | *78 805,030* | | | |
| | | | **M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su** | | | | | | | **78 805,03** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | | | | **372 495,26** | | | |
| | | | **OSTATNÉ** | | | | | | | | | | |
| 359 | NAD | 45343-220-1 | Inštalovanie hasiacich prístrojov vč. značenia a dokumentácie | 24,000 | ks | | *21,965* | | | *527,160* | | | |
| 360 | MAT | 449 845r01 | Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg | 12,000 | kus | | *36,110* | | | *433,320* | | | |
| 361 | MAT | 449 845r02 | Ručný hasiaci prístroj snehový 9 kg | 12,000 | kus | | *68,195* | | | *818,340* | | | |
| | | | **OSTATNÉ spolu :** | | | | | | | **1 778,82** | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | | | **3 053 708,44** | | | |

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: | | Miesto: | |
| Objekt :SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 | | JKSO : | |
| Časť :Slaboprúdové rozvody | | | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: 15.12.2008 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 37 968 € | 1 M | 37 968 € |
| 1 M2 ZP | 37 968 € | | |
| 1 M2 UP | 37 968 € | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | 17 082,79 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | 14 823,26 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | | | 31 906,05 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie : | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | | Súčet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | |
| podpis: | | |
| dátum: | | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 31 906,05 |
| 22 | DPH 19% z: | 31 906,05 | 6 062,10 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 37 968,15 |

| F | Odpočet - prípočet |
|---|---|

| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
|---|---|
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: | pečiatka: |

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 15.12.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300
Časť :Slaboprúdové rozvody

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 0,00 | 0,00 | 17 082,79 | 0,00000 | 0,000 |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 0,00 | 0,00 | 2 817,25 | 0,00000 | 0,000 |
| M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab | 0,00 | 0,00 | 11 774,87 | 0,00000 | 0,000 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 0,00 | 0,00 | 231,14 | 0,00000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 0,00 | 0,00 | 14 823,26 | 0,00000 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 0,00 | 0,00 | 31 906,05 | 0,00000 | 0,000 |

**Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ**
**Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov**
**Dodávateľ:**

**Spracoval: Marek Perháč**
**JKSO :**
**Dátum: 15.12.2008**

**Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:**
**Objekt :SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300**
**Časť :Slaboprúdové rozvody**

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | |
| 1 | MAT | 246 950810 | Tmel tesniaci silikónový | 1,000 | kg | 9,20 | | | 9,20 | |
| 2 | MAT | 341 487M18 | Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 2x1,5 | 450,000 | m | 0,70 | | | 313,65 | |
| 3 | MAT | 341 502M02 | Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 2x2x0,50 | 1 800,000 | m | 0,20 | | | 360,00 | |
| 4 | MAT | 341 502M08 | Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 20x2x0,5 | 40,000 | m | 1,31 | | | 52,40 | |
| 5 | MAT | 341 502M09 | Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 25x2x0,5 | 30,000 | m | 1,58 | | | 47,40 | |
| 6 | MAT | 341 801M01 | Stojanový rozvádzač, 33U | 1,000 | ks | 575,00 | | | 575,00 | |
| 7 | MAT | 341 801M02 | 19" rozvodný panel 5x230V, 2U, 3m | 1,000 | ks | 23,00 | | | 23,00 | |
| 8 | MAT | 343 812400 | Páska izolačná čierna 50mm/15m | 5,000 | kus | 1,73 | | | 8,63 | |
| 9 | MAT | 345 600K01 | Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42 | 54,000 | kus | 0,17 | | | 9,18 | |
| 10 | MAT | 358 782O06 | Zdroj záložný UPS 1000VA | 1,000 | kus | 2 247,10 | | | 2 247,10 | |
| 11 | MAT | 374 31A099 | Zásuvka telef. 1-nás. 5013-A123, TZ-Ab, prístroj pre Tango, dig. ús | 47,000 | kus | 10,30 | | | 484,10 | |
| 12 | MAT | 921 AN37289 | PASIK LSA PLUS 2/10 ROZPOJOV. | 12,000 | kus | 0,21 | | | 2,52 | |
| 13 | MAT | 921 AN37371 | Rozvádzač 64371001-20 KRONE BOX III | 3,000 | kus | 28,75 | | | 86,25 | |
| 14 | MAT | 921 AN37375 | Rám 64372004-20 K KRONE BOX III | 3,000 | kus | 11,50 | | | 34,50 | |
| 15 | MAT | 999 990360 | Doprava materiálu | 5 530,199 | % | 0,00 | | | 0,00 | |
| 16 | MAT | 999 990370 | Presun materiálu | 5 530,199 | % | 0,00 | | | 0,00 | |
| 17 | MAT | 999 B01365 | PRAESIDEO - riadiaca jednotka | 1,000 | kus | 1 792,85 | | | 1 792,85 | |
| 18 | MAT | 999 B01372 | PRAESIDEO - sieťový kábel s konektormi 0,5 m - balenie po 5 ks | 1,000 | kus | 1,73 | | | 1,73 | |
| 19 | MAT | 999 B01375 | PRAESIDEO - sieťový kábel s konektormi 20 m - balenie po 5 ks | 1,000 | kus | 2,65 | | | 2,65 | |
| 20 | MAT | 999 B01384 | PRAESIDEO - výkonový zosilovač 4x125W | 1,000 | kus | 287,50 | | | 287,50 | |
| 21 | MAT | 999 B01387 | PRAESIDEO - mikrofónová stanica základná | 1,000 | kus | 36,80 | | | 36,80 | |
| 22 | MAT | 999 B01388 | PRAESIDEO - klávesnica k mikrofónovej stanici | 1,000 | kus | 11,50 | | | 11,50 | |
| 23 | MAT | 999 B01459 | Dvojitý repro 9/6W - biela skrinka, svetlošedá tkanina | 42,000 | kus | 165,60 | | | 6 955,20 | |
| 24 | MAT | 999 H01278 | AKUMULÁTOR 12V/17Ah, 181x76x167mm, 6,1kg | 2,000 | kus | 67,85 | | | 135,70 | |
| 25 | MAT | 999 K03552 | Sádra štukatérska 5 kg | 10,000 | kus | 0,25 | | | 2,50 | |
| 26 | MAT | 999 K04313 | Sťahov. páska 555 3.6x200mm 2332183 | 50,000 | kus | 0,08 | | | 4,00 | |
| 27 | MAT | 999 K04407 | Hmoždinka 910 6x40+skrut2351064 | 500,000 | kus | 0,09 | | | 45,00 | |
| 28 | MAT | 999 L00435 | FP1216EN Analógovo-adresovateľná požiarna ústredňa, 2-4 kruhc | 1,000 | kus | 747,50 | | | 747,50 | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | MAT | 999 L00466 | Základňa pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky | 25,000 | kus | 5,06 | | | 126,50 | |
| 30 | MAT | 999 L00469 | Základňa k manuálnemu hlásiču | 8,000 | kus | 5,06 | | | 40,48 | |
| 31 | MAT | 999 L00470 | DM2000 Manuálny tlačítkový hlásič série 2000 | 8,000 | kus | 63,25 | | | 506,00 | |
| 32 | MAT | 999 L00472 | DP2051 Optický detektor série 2000 | 25,000 | kus | 55,43 | | | 1 385,75 | |
| 33 | MAT | 999 L00529 | AS266 Požiarna siréna viactónová, nezálohovaná, nízka základ | 4,000 | kus | 100,05 | | | 400,20 | |
| 34 | MAT | 999 L00570 | JEHStHR 2x2x0,8 Bezhalogénové požiaru odolné káble, pri požiari | 600,000 | m | 0,58 | | | 348,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 17 082,79 | | | | | **17 082,79** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | |
| 35 | 921 | 21004-0734 | Vyrezanie rýh v porobetonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním | 800,000 | m | 2,04 | | | 1 632,00 | |
| 36 | 921 | 21010-0301 | Priplatok za ukončenie tienenia kábla | 52,000 | kus | 1,81 | | | 94,12 | |
| 37 | 921 | 21019-2722 | Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený | 47,000 | kus | 0,27 | | | 12,69 | |
| 38 | 921 | 21101-0005 | Osadenie HM 6 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa | 500,000 | kus | 0,69 | | | 345,00 | |
| 39 | 921 | 21180-0717 | Kábel JEHStHR pevne uložený 2x2x0,8 | 600,000 | m | 1,01 | | | 606,00 | |
| 40 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 24,000 | hod | 5,31 | | | 127,44 | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | 2 817,25 | | | | | **2 817,25** | |
| | | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | | | |
| 41 | 922 | 22026-0022 | Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysek. lôžka | 54,000 | kus | 3,40 | | | 183,60 | |
| 42 | 922 | 22028-0101 | Kábel uložený pod omietku : SYKFY 2x2x0,5 | 1 800,000 | m | 2,26 | | | 4 068,00 | |
| 43 | 922 | 22028-0224 | Kábel uložený pod omietkou : SYKFY 20x2x0,5 | 40,000 | m | 1,14 | | | 45,60 | |
| 44 | 922 | 22028-0225 | Kábel uložený pod omietkou : SYKFY 25x2x0,5 | 30,000 | m | 1,17 | | | 35,10 | |
| 45 | 922 | 22028-1251 | Kábel uložený pod omietkou CHKE-V do 2,5 do 2 žil | 450,000 | m | 2,88 | | | 1 296,00 | |
| 46 | 922 | 22030-0801 | Forma drôtová do 10 vodičov | 10,000 | kus | 11,76 | | | 117,60 | |
| 47 | 922 | 22030-1201 | Zásuvka telefónna pod omietkou | 47,000 | kus | 6,90 | | | 324,30 | |
| 48 | 922 | 22030-1212 | Konektor panelový nožová časť | 12,000 | kus | 20,19 | | | 242,28 | |
| 49 | 922 | 22033-0101 | Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku | 8,000 | kus | 5,28 | | | 42,24 | |
| 50 | 922 | 22033-0111 | Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku | 41,000 | kus | 15,64 | | | 641,24 | |
| 51 | 922 | 22033-0166 | Montáž poplachovej sirény EZS, EPS | 4,000 | kus | 34,98 | | | 139,92 | |
| 52 | 922 | 22033-0191 | Meranie 1 úseku slučky EPS | 4,000 | kus | 6,51 | | | 26,04 | |
| 53 | 922 | 22033-0206 | Preskúšanie hlásiča EPS | 32,000 | kus | 6,60 | | | 211,20 | |
| 54 | 922 | 22033-0301 | Montáž ústredne EPS do 5 slučiek | 1,000 | kus | 2 659,20 | | | 2 659,20 | |
| 55 | 922 | 22033-0361 | Montáž čidla hlásiča EPS | 32,000 | kus | 6,78 | | | 216,96 | |
| 56 | 922 | 22037-0065 | Meranie rozhlas zariadenia 500W | 1,000 | kus | 227,70 | | | 227,70 | |
| 57 | 922 | 22037-0421 | Montáž jednotky zosilňovača | 1,000 | kus | 212,75 | | | 212,75 | |
| 58 | 922 | 22037-0441 | Montáž repro v skrini do 10W | 42,000 | kus | 8,12 | | | 341,04 | |
| 59 | 922 | 22144-0591 | Meranie útlmu páru telefónnej kabeláže | 47,000 | kus | 13,12 | | | 616,64 | |
| 60 | 922 | 22178-0060 | PPV (pomocné a podružné výkony) | 3 742,933 | % | 0,00 | | | 0,00 | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 922 | 22179-0030 | Skúšobná prevádzka | 24,000 | hod | 0,00 | | | 0,00 | |
| 62 | 922 | 22179-0110 | Zoznámenie uživateľa s obsluhou zariadenia | 24,000 | hod | 5,31 | | | 127,46 | |
| | | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | 11 774,87 | | | | | **11 774,87** | |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | | | | |
| 63 | 946 | 46068-0021 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm | 123,000 | kus | 1,82 | | | 223,86 | |
| 64 | 946 | 46068-0041 | Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 15cm | 4,000 | kus | 1,82 | | | 7,28 | |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | 231,14 | | | | | **231,14** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | 14 823,26 | | | | | **14 823,26** | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 31 906,05 | | | | | **31 906,05** | |

# Krycí list rozpočtu v SKK

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV Š | Miesto: | | |
| Objekt: SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI | Ks: | | |
| Zákazka: 17/2007 | Spracoval: | Dňa | 13.1.2009 |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | IČO: | | |
| | DIČ: | | |
| Dodávateľ: | IČO: | | |
| | DIČ: | | |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | IČO: | | |
| | DIČ: | | |

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | 1 260,0 | 2 679,7 | 20 923,2 |
| 2 | PSV | 120 803,3 | 39,9 | 120 842,6 |
| 3 | MONT | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | Spolu | | | **141 765,8** |

| B | Ďalšie náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Ostatné náklady | 0,0 |
| 7 | Kompletačná činnosť | 0,0 |
| 8 | HZS | 0,0 |
| 9 | | |
| 10 | Spolu | **0,0** |

| C | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 12 | Územie so sťaž. podmien | 0% z [H+P] | 0,0 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

| D | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,0 |
| 19 | | | |
| 20 | Spolu | | **0,0** |

Projektant,rozpočtár

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 141 765,8 |
| 22 | DPH 19% z | 141 765,8 | 26 935,5 |
| 23 | DPH 0% z | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Spolu | | **168 701,3** |
| F | | | |

Odberateľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

| Sadzby DPH | |
|---|---|
| nízka | vysoká |
| 19% | 0% |

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI | 141 765,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 765,8 |
| **Celkom bez DPH** | **141 765,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **141 765,8** |
| **DPH 19% z** | **141 765,8** | | | | | **26 935,5** |
| **DPH 0% z** | **0,0** | | | | | **0,0** |
| **Celkom** | | | | | | **168 701,3** |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
Ks:
Dátum: 13.1.2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300
Objekt: SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Práce HSV** | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 0,0 | 0,0 | 13 984,4 | | |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0,0 | 0,0 | 1 662,7 | | |
| POTRUBNÉ ROZVODY | 0,0 | 2 679,7 | 4 016,2 | | |
| OSTATNÉ PRÁCE | 1 260,0 | 0,0 | 1 260,0 | | |
| **Práce HSV** | **1 260,0** | **2 679,7** | **20 923,2** | | |
| **Práce PSV** | | | | | |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 5 625,5 | 0,0 | 5 625,4 | | |
| ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | 17 926,5 | 0,0 | 17 926,3 | | |
| ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | 35 015,7 | 39,9 | 35 055,3 | | |
| ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE | 2 580,5 | 0,0 | 2 580,5 | | |
| ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY | 59 655,1 | 0,0 | 59 655,1 | | |
| **Práce PSV** | **120 803,3** | **39,9** | **120 842,6** | | |
| **Celkom** | **122 063,3** | **2 719,6** | **141 765,8** | | |

**Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ** **Spracoval:**
**Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov** **Ks:**
**Dodávateľ:** **Dátum: 13.1.2009**

**Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300**
**Objekt: SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI**

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Práce HSV** | | | | | |
| | | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | |
| 1 | 1/A 1 | 130001101 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | M3 | 370,7800 | 12,20 | | 4523,52 |
| 2 | 1/A 1 | 132201201 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 | M3 | 370,7800 | 12,20 | | 4523,52 |
| 3 | 1/A 1 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | M3 | 370,7800 | 0,75 | | 278,09 |
| 4 | 1/A 1 | 151101103 | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložn | M2 | 350,0000 | 7,50 | | 2625,00 |
| 5 | 1/A 1 | 151201112 | Odstrán.paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložer | M2 | 350,0000 | 1,98 | | 693,00 |
| 6 | 1/A 1 | 174101101 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo | M3 | 337,7900 | 2,79 | | 942,43 |
| 7 | 1/A 1 | 174101101 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo | M3 | 0,0000 | 2,79 | | 0,00 |
| 8 | 1/A 1 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sy | M3 | 22,9200 | 10,70 | | 245,24 |
| 9 | 1/A 1 | 175101209 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | M3 | 22,9200 | 6,70 | | 153,56 |
| | | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | **13984,36** |
| | | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | |
| 10 | 271/A 1 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z pies | M3 | 10,0600 | 39,50 | | 397,37 |
| 11 | R/R 0 | 8992 | Vytýčenie podzemných sietí | subor | 1,0000 | 590,00 | | 590,00 |
| 12 | P/PC | 583371970 | Štrkopiesok 0-32 N1 | m3 | 10,0600 | | 13,95 | 140,34 |
| 13 | P/PC | 8991 | Geodetické porealizačné zameranie | subor | 1,0000 | 535,00 | | 535,00 |
| | | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | **1662,71** |
| | | | POTRUBNÉ ROZVODY | | | | | |
| 14 | 271/A 1 | 871383121 | Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 30 | M | 61,0000 | 9,78 | | 596,58 |
| 15 | 271/A 1 | 899102111 | Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad | KUS | 1,0000 | 20,19 | | 20,19 |
| 16 | 271/A 3 | 894411111 | Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN dc | KUS | 1,0000 | 371,12 | | 371,12 |
| 17 | P/PC | 271 pc003 | Skruž šachtová SR-M 100x500 s kapsovou stúpačkou | SK | 1,0000 | 219,54 | | 219,54 |
| 18 | P/PC | 271 pc05 | Poklop betový liatinový BEGU B12,5t | SK | 1,0000 | 129,15 | | 129,15 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | P/PC | 271 pc071 | Šachtový konus s hrdlom SH-M 1000/625x600 | SK | 1,0000 | 265,65 | | 265,65 |
| 20 | P/PC | 271 pc08 | Dno šachtové TBS 100-15 so stúpačkou+ prechodky | SK | 1,0000 | 274,91 | | 274,91 |
| 21 | P/PC | 271 pc11 | Prestenec vyrovnávací TBS 100-15 | SK | 2,0000 | 12,08 | | 24,16 |
| 22 | P/PC | 271 pc12 | Rúra kanalizačná hrdlová 160x4,0 | m | 61,0000 | 34,67 | | 2114,87 |
| | | | POTRUBNÉ ROZVODY | | | | | **4016,17** |
| | | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | |
| 23 | 13/B 1 | 967031734 | Búracie práce - plošné prisekanie muriva z akýchkoľvek pálených tehá | M2 | 120,0000 | 10,50 | | 1260,00 |
| | | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | **1260,00** |
| | | | **Práce HSV** | | | | | **20923,24** |
| | | | **Práce PSV** | | | | | |
| | | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | |
| 24 | R/R 0 | 713TUBOT001 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2 | m | 370,0000 | 0,23 | | 85,10 |
| 25 | R/R 0 | 713TUBOT01 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15 | m | 175,0000 | 0,26 | | 45,50 |
| 26 | R/R 0 | 713TUBOT02 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20 | m | 210,0000 | 0,30 | | 63,00 |
| 27 | R/R 0 | 713TUBOT03 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 35x9 pre DN25 | m | 160,0000 | 0,45 | | 72,00 |
| 28 | R/R 0 | 713TUBOT04 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32 | m | 140,0000 | 0,92 | | 128,80 |
| 29 | R/R 0 | 713TUBOT05 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 48x9 pre DN50 | m | 165,0000 | 1,09 | | 179,85 |
| 30 | R/R 0 | 713TUBOT05 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 48x9 pre DN40 | m | 50,0000 | 1,13 | | 56,50 |
| 31 | R/R 0 | 713TUBOT07 | Montáž tep.iz. potrubia | m | 1 270,0000 | 1,09 | | 1384,30 |
| 32 | R/R 0 | 713URSA001 | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10 | m | 370,0000 | 2,53 | | 936,10 |
| 33 | R/R 0 | 713URSA01 | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15 | m | 175,0000 | 2,76 | | 483,00 |
| 34 | R/R 0 | 713URSA03 | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN25 | m | 160,0000 | 3,21 | | 513,60 |
| 35 | R/R 0 | 713URSA04 | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN32 | m | 140,0000 | 3,91 | | 547,40 |
| 36 | R/R 0 | 713URSA05 | Tep.iz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN40 | m | 50,0000 | 1,30 | | 65,00 |
| 37 | R/R 0 | 713URSA10 | Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m | ks | 5,0000 | 17,94 | | 89,70 |
| 38 | R/R 0 | 713URSA12 | Montáž izolácie | m | 895,0000 | 1,09 | | 975,55 |
| | | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | **5625,40** |
| | | | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 721/A 1 | 721171107 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8 | M | 190,0000 | 13,49 | | 2563,10 |
| 40 | 721/A 1 | 721171109 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2 | M | 320,0000 | 13,50 | | 4320,00 |
| 41 | 721/A 1 | 721171111 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2 | M | 135,0000 | 17,41 | | 2350,35 |
| 42 | 721/A 1 | 721171112 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3 | M | 95,0000 | 22,40 | | 2128,00 |
| 43 | 721/A 1 | 721173204 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8 | M | 95,0000 | 10,43 | | 990,85 |
| 44 | 721/A 1 | 721173205 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8 | M | 205,0000 | 10,33 | | 2117,65 |
| 45 | 721/A 1 | 721173206 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8 | M | 98,0000 | 11,50 | | 1127,00 |
| 46 | 721/A 1 | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo | M | 350,0000 | 0,77 | | 269,50 |
| 47 | 721/A 1 | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | M | 808,0000 | 0,70 | | 565,60 |
| 48 | 721/A 1 | 998721203 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 | % | 177,4883 | 1,00 | | 177,49 |
| | | | Podlahová vpusť s plast. mriežkou 170x240 s košom na nečistoty HL71 | | | | | |
| 49 | R/R 0 | 721HL02 | | KUS | 4,0000 | 30,48 | | 121,92 |
| 50 | R/R 0 | 721HL06 | Vetracia hlavica HL 810 DN110 | KUS | 14,0000 | 27,95 | | 391,30 |
| | | | Zápachová uzavierka pre práčku HL 400 | | | | | |
| 51 | R/R 0 | 721HL14 | | KUS | 2,0000 | 21,28 | | 42,56 |
| 52 | R/R 0 | 721HL15 | Podlahová vpusť HL70 DN75 | KUS | 12,0000 | 19,78 | | 237,36 |
| | | | Vtok so zápachovou uzavierkou a prídavným utávero pre suchý stav HL21 | | | | | |
| 53 | R/R 0 | 721HL16 | | KUS | 2,0000 | 20,13 | | 40,26 |
| 54 | R/R 0 | 721HL192 | Zapachová uzavierka HL 555 | KUS | 2,0000 | 2,16 | | 4,32 |
| 55 | R/R 0 | 721HL30 | Montáž výrobkov kanalizačných prvkov HL | KUS | 18,0000 | 7,58 | | 136,44 |
| 56 | R/R 0 | 721pc 01 | Demotáž vnútornej kanalizácie | hod | 30,0000 | 7,71 | | 231,30 |
| 57 | R/R 0 | 721pc 04 | Kanalizačné záslepky | kus | 4,0000 | 27,83 | | 111,32 |
| | | | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | | | | | **17926,32** |
| | | | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | | | | | |
| 58 | 721/A 2 | 722130221 | Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4: | M | 25,0000 | 11,63 | | 290,75 |
| 59 | 721/A 2 | 722130222 | Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4: | M | 195,0000 | 11,75 | | 2291,25 |
| 60 | 721/A 2 | 722130223 | Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4: | M | 125,0000 | 18,16 | | 2270,00 |
| 61 | 721/A 2 | 722130224 | Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4: | M | 190,0000 | 19,80 | | 3762,00 |
| 62 | 721/A 2 | 722130225 | Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4: | M | 65,0000 | 22,80 | | 1482,00 |
| 63 | 721/A 2 | 722130226 | Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4: | M | 115,0000 | 27,86 | | 3203,90 |
| 64 | 721/A 2 | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 | KUS | 238,0000 | 5,46 | | 1299,48 |
| 65 | 721/A 2 | 722290226 | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 | M | 2 169,0000 | 0,99 | | 2147,31 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 721/A 2 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | M | 2 169,0000 | 0,78 | | 1691,82 |
| 67 | 721/A 2 | 998722203 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 347,0822 | 1,00 | | 347,08 |
| 68 | R/R 0 | 722Decon01 | Poistný ventil DUCO 3/4" x 1" KB | KUS | 1,0000 | 43,90 | | 43,90 |



## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | R/R 0 | 722IVAR01 | Guľový kohút EVOLUTION 1/2" | KUS | 7,0000 | 5,70 | | 39,90 |
| 70 | R/R 0 | 722IVAR03 | Guľový kohút EVOLUTION 3/4" | KUS | 9,0000 | 8,20 | | 73,80 |
| 71 | R/R 0 | 722IVAR03 | Guľový kohút EVOLUTION 1" | KUS | 40,0000 | 8,75 | | 350,00 |
| 72 | R/R 0 | 722IVAR04 | Guľový kohút EVOLUTION 5/4" | KUS | 4,0000 | 13,33 | | 53,32 |
| 73 | R/R 0 | 722IVAR06 | Guľový kohút EVOLUTION 2" | KUS | 4,0000 | 18,46 | | 73,84 |
| 74 | R/R 0 | 722IVAR10 | Spätná klapka EURA - SPRINT 5/4" | KUS | 1,0000 | 6,05 | | 6,05 |
| 75 | R/R 0 | 722IVAR15 | Spätná klapka EURA - SPRINT 2" | KUS | 2,0000 | 12,89 | | 25,78 |
| 76 | R/R 0 | 722pc 01 | Demotáž vnútorného vodovodu | hod | 40,0000 | 7,71 | | 308,40 |
| 77 | R/R 0 | 722pc01 | Prechodka dxG 63x50 | KPL | 2,0000 | 19,48 | | 38,96 |
| 78 | R/R 0 | 722pc04 | Požiarny hadicový navyjak DN25 | KPL | 8,0000 | 308,20 | | 2465,60 |
| 79 | R/R 0 | 722pc06 | Dom.vodomer suchobežný ZENNER MTK Qn3,5 | KPL | 1,0000 | 290,49 | | 290,49 |
| 80 | R/R 0 | 722pc07 | Montáž dom.vodomeru ZENNER MTK 3,5 | KPL | 1,0000 | 15,99 | | 15,99 |
| 81 | R/R 0 | 722REHAU01 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 16 | m | 750,0000 | 2,14 | | 1605,00 |
| 82 | R/R 0 | 722REHAU02 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 20 | m | 289,0000 | 2,88 | | 832,32 |
| 83 | R/R 0 | 722REHAU03 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 25 | m | 125,0000 | 4,49 | | 561,25 |
| 84 | R/R 0 | 722REHAU05 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 32 | m | 185,0000 | 6,67 | | 1233,95 |
| 85 | R/R 0 | 722REHAU06 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 40 | m | 68,0000 | 9,32 | | 633,76 |
| 86 | R/R 0 | 722REHAU06 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 50 | m | 22,0000 | 9,78 | | 215,16 |
| 87 | R/R 0 | 722REHAU06 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 63 | m | 40,0000 | 10,01 | | 400,40 |
| 88 | R/R 0 | 722REHAU10 | Tvarovky RAUTITAN potrebnej dimenzie, T-kus, prechody, a dxG | kus | 320,0000 | 10,24 | | 3276,80 |
| 89 | R/R 0 | 722REHAU12 | Montáž RAUTITAN | m | 1 479,0000 | 1,50 | | 2218,50 |
| 90 | R/R 0 | 722REHAU30 | RAUTITAN nastenné pripojenie d16 | kus | 238,0000 | 6,33 | | 1506,54 |
| | | | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | | | | | **35055,30** |
| | | | ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE | | | | | |
| 91 | 721/A 4 | 998724203 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 25,5495 | 1,00 | | 25,55 |
| 92 | 731/A 4 | 734421150 | Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 100 | KUS | 1,0000 | 85,89 | | 85,89 |
| 93 | R/R 0 | 724Grundfo34 | Montáž čerpadla | KUS | 1,0000 | 21,28 | | 21,28 |
| 94 | R/R 0 | 732Grund01 | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 40-180FB, 230V, č.59545500 | KUS | 1,0000 | 2447,78 | | 2447,78 |

ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE **2580,50**

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY



## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 721/A 5 | 725314210 | Drezy jednoduché bez výtokových armatúr nerezové so zápachovou u | SUB | 3,0000 | 19,67 | | 59,01 |
| 96 | 721/A 5 | 725314290 | Príslušenstvo k drezu a nerezový drez v kuchynských zostavách | SUB | 14,0000 | 133,38 | | 1867,32 |
| 97 | 721/A 5 | 725332320 | Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7 | SUB | 7,0000 | 203,55 | | 1424,85 |
| 98 | 721/A 5 | 725810223 | Ventily nástenné T 210 G 1/2 | SUB | 3,0000 | 5,52 | | 16,56 |
| 99 | 721/A 5 | 725810265 | Ventily nástenné T 212 G 1/2 | SUB | 1,0000 | 5,52 | | 5,52 |
| 100 | 721/A 5 | 725810403 | Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2 | SUB | 165,0000 | 7,13 | | 1176,45 |
| 101 | 721/A 5 | 998725203 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 2 | % | 590,6443 | 1,00 | | 590,64 |
| 102 | R/R 0 | 721HL17 | Zápachvá uzavierka pre drez HL 100□ | KUS | 7,0000 | 4,86 | | 34,02 |
| 103 | R/R 0 | 725pc 01 | Demotáž jestvujúcich zariaďovacích predmetov | hod | 60,0000 | 7,71 | | 462,60 |
| 104 | R/R 0 | 725pc02 | Umyvadlo diturvitové dl540 so zapach uzavierkou T1015 | KPL | 47 | 69,46 | | 3264,62 |
| 105 | R/R 0 | 725pc023 | Umyvadlo diturvitové do pultu a so zapach uzavierkou | KPL | 12 | 75,30 | | 903,60 |
| 106 | R/R 0 | 725pc04 | WC misa zavesná s doskou so závesnou konštrukciou a tlačítkom | KPL | 6 | 174,80 | | 1048,80 |
| 107 | R/R 0 | 725pc042 | WC kombi | KPL | 44 | 229,70 | | 10106,80 |
| 108 | R/R 0 | 725pc042 | WC kombi predlžený a zvýšený s pomocnou konštrukciou pre imobilný | KPL | 0 | 330,05 | | 0,00 |
| 109 | R/R 0 | 725pc05 | Pisoárová misa so pisoár zapach. uzávierkou | KPL | 2 | 156,40 | | 312,80 |
| 110 | R/R 0 | 725pc062 | Sprchovacia misa 900x900 štvrťkruhová so sprch. zapach. uzávierkou | KPL | 32 | 750,90 | | 24028,80 |
| 111 | R/R 0 | 725pc07 | Bateria stojanková jednopáková umyvaklová | KPL | 60 | 77,86 | | 4671,60 |
| 112 | R/R 0 | 725pc072 | Bateria nástenná jednopáková | KPL | 10 | 77,86 | | 778,60 |
| 113 | R/R 0 | 725pc08 | Bateria stojanková jednopáková drezová | KPL | 17 | 77,80 | | 1322,60 |
| 114 | R/R 0 | 725pc09 | Bateria jednopáková sprchovacia | KPL | 39 | 124,20 | | 4843,80 |
| 115 | R/R 0 | 725pc093 | umyvacie koryto z chrómniklovanej ocele dl 3800mm | KPL | 1 | 2139,00 | | 2139,00 |
| 116 | R/R 0 | 725pc10 | Pisoárový splachovač | KPL | 2 | 298,54 | | 597,08 |
| | | | ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | | | **59655,07** |

**Práce PSV** **120842,59**

**Celkom** **141 765,8**

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23.12.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300
Časť :Elektroinštalácia

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 1 | 921 | 21001-0021 | Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 16 mm (1516) | 1 572,000 | m | 0,77 | 1 204,15 | |
| 2 | MAT | 345 701I02 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová | 1 572,000 | m | 0,58 | 913,33 | |
| 3 | MAT | 345 705K32 | Príchytka s čeľusťami PVC 5320, pre rúrky 1520 | 6 288,000 | kus | 0,22 | 1 383,36 | |
| 4 | 921 | 21001-0301 | Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia | 742,000 | kus | 0,98 | 724,19 | |
| 5 | MAT | 345 602K02 | Škatuľa KP prístrojová pre zostavy do rady KP 67/2, D72x42 | 742,000 | kus | 0,17 | 126,14 | |
| 6 | 921 | 21001-0321 | Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia | 500,000 | kus | 3,75 | 1 875,00 | |
| 7 | MAT | 345 620K01 | Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42 | 500,000 | kus | 0,30 | 150,00 | |
| 8 | 013 | 97303-1616 | Vysek. kapies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm | 1 220,000 | kus | 1,15 | 1 403,00 | |
| 9 | 921 | 21001-0351 | Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 ( 6455-11) | 89,000 | kus | 7,21 | 641,69 | |
| 10 | MAT | 345 680A04 | Škatuľa termoplast 00810, IP44, štvorcová 80x80x40 | 81,000 | kus | 1,02 | 82,62 | |
| 11 | MAT | 345 685D01 | Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2 | 8,000 | kus | 2,60 | 20,80 | |
| 12 | 921 | 21002-0131 | Káblový rošt šírky do 200 mm, pre uloženie káblov, prefabrikát | 54,000 | m | 2,07 | 111,78 | |
| 13 | MAT | 921 AN34014 | Rošt R II-200 | 18,000 | kus | 19,45 | 350,10 | |
| 14 | 921 | 21002-0303 | Žľab káblový kovový do 62/ 50 mm, s vekom (MARS) | 64,000 | m | 6,20 | 396,80 | |
| 15 | MAT | 921 AN36201 | MARS Koleno 62/50 90ST. | 2,000 | kus | 7,48 | 14,95 | |
| 16 | MAT | 921 AN36234 | MARS Kryt 62 kolena 90ST. | 2,000 | kus | 4,03 | 8,06 | |
| 17 | MAT | 921 AN36237 | MARS Kryt 62 žľabu | 32,000 | kus | 11,50 | 368,00 | |
| 18 | MAT | 921 AN36244 | MARS spoj.MAT. sada 1KS | 2,000 | kus | 3,45 | 6,90 | |
| 19 | MAT | 921 AN36247 | MARS Spojka 50 | 64,000 | kus | 0,04 | 2,24 | |
| 20 | MAT | 921 AN36260 | MARS T-kus 62/50 | 4,000 | kus | 6,66 | 26,64 | |
| 21 | MAT | 921 AN36265 | MARS ukončenie 62/50 | 2,000 | kus | 1,15 | 2,30 | |
| 22 | MAT | 921 AN36273 | MARS žľab 62/50 | 32,000 | kus | 5,29 | 169,28 | |
| 23 | 921 | 21004-0722 | Otvor pre poistnú skriňu 3x100A | 36,000 | kus | 28,53 | 1 027,08 | |
| 24 | 921 | 21004-0734 | Vyrezanie rýh v porobetonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním | 5 780,000 | m | 6,59 | 38 090,20 | |
| 25 | 921 | 21004-0736 | Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním | 735,000 | m | 6,59 | 4 843,65 | |
| 26 | 921 | 21004-0737 | Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním | 182,000 | m | 6,59 | 1 199,38 | |
| 27 | 921 | 21004-0754 | Vyrezanie rýh v porobet.murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest.priľahl ks | 3 815,000 | m | 6,59 | 25 140,85 | |
| 28 | 921 | 21010-0001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 867,000 | kus | 0,60 | 520,20 | |
| 29 | MAT | 541 120990 | Sporák elektrický typ 3170.000 biely | 3,000 | kus | 310,50 | 931,50 | |
| 30 | MAT | 831 30DE006 | Dvojplatnička | 13,000 | kus | 207,00 | 2 691,00 | |
| 31 | MAT | 831 30DE022 | Chladnička | 25,000 | kus | 158,70 | 3 967,50 | |
| 32 | 921 | 21010-0002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 | 229,000 | kus | 0,61 | 139,69 | |
| 33 | 921 | 21010-0003 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16 | 30,000 | kus | 0,88 | 26,40 | |
| 34 | 921 | 21010-0005 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 35 | 20,000 | kus | 2,03 | 40,60 | |
| 35 | 921 | 21010-0009 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 120 | 10,000 | kus | 3,60 | 36,00 | |
| 36 | 921 | 21010-0012 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 240 | 6,000 | kus | 5,41 | 32,46 | |
| 37 | 921 | 21010-0251 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10 | 342,000 | kus | 3,28 | 1 121,76 | |
| 38 | 921 | 21010-0252 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 | 2,000 | kus | 5,31 | 10,62 | |
| 39 | 921 | 21010-0351 | Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do P21 | 28,000 | kus | 2,48 | 69,44 | |
| 40 | 921 | 21010-0352 | Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do P36 | 6,000 | kus | 4,17 | 25,02 | |
| 41 | 921 | 21010-0353 | Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do P42 | 2,000 | kus | 4,84 | 9,68 | |
| 42 | 921 | 21010-0701 | Koncovka vonk. pre celopl. káble 1kV do 4x35 | 4,000 | kus | 20,74 | 82,96 | |
| 43 | 921 | 21010-0703 | Koncovka vonk. pre celopl. káble 1kV do 4x240 | 6,000 | kus | 37,19 | 223,14 | |
| 44 | MAT | 354 358R03 | Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35) | 4,000 | kus | 10,97 | 43,88 | |
| 45 | MAT | 354 358R06 | Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0063, 4x(150-400) | 6,000 | kus | 25,99 | 155,94 | |
| 46 | 921 | 21011-0021 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 | 15,000 | kus | 4,17 | 62,55 | |
| 47 | MAT | 345 378A31 | Prepínač rad.6 3558A-06940 B, IP44, plast - zapustený - Tango, b | 29,000 | kus | 13,80 | 400,20 | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 921 | 21011-0024 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6 | 10,000 | kus | 4,39 | 43,90 | |
| 49 | 921 | 21011-0025 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7 | 4,000 | kus | 5,41 | 21,64 | |
| 50 | MAT | 345 381A31 | Prepínač rad.7 3558A-07940 B, IP44, plast - zapustený - Tango, b | 4,000 | kus | 10,01 | 40,04 | |
| 51 | 921 | 21011-0041 | Spínač zapustený IP20, rad.1 | 128,000 | kus | 1,36 | 174,08 | |
| 52 | MAT | 345 300A01 | Spínač rad.1,1So 3558-A01340, prístroj bez krytu | 128,000 | kus | 3,24 | 414,72 | |
| 53 | MAT | 347 1O008 | Žiarovka CLASSIC A CL 60W-E27 | 40,000 | kus | 0,32 | 12,80 | |
| 54 | MAT | 347 4O124 | Žiarivka kompakt. DULUX D/E 13W/ 21 G24-q1 | 27,000 | kus | 4,57 | 123,39 | |
| 55 | MAT | 347 4P146 | Žiarivka kompakt. PL-T 18W/830 GX24d-2 | 14,000 | kus | 4,57 | 63,98 | |
| 56 | MAT | 347 4P160 | Žiarivka kompakt. PL-T 26W/840 GX24q-3 | 526,000 | kus | 4,01 | 2 109,26 | |
| 57 | MAT | 347 5O012 | Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 36W/21 | 61,000 | kus | 0,99 | 60,39 | |
| 58 | MAT | 347 5O258 | Žiarivka lineár.LUMILUX FH PLUS 16mm 28W/840 | 72,000 | kus | 6,51 | 468,72 | |
| 59 | MAT | 347 5P050 | Žiarivka lineár. TL 5 35W/830 | 232,000 | kus | 6,51 | 1 510,32 | |
| 60 | MAT | 348 2B0730 | Svietidlo žiarivkové prisad IP20,2x35W,EVG: CLASSIC ASN/T5 P/ | 102,000 | kus | 43,70 | 4 457,40 | |
| 61 | MAT | 348 2B2659 | Svietidlo žiarivkové prisadené IP20,2X13W,EVG: TUBUS 294 C | 6,000 | kus | 40,62 | 243,72 | |
| 62 | MAT | 348 2B3084 | Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené T5 IP40,1x35W,EVG: PLAS | 27,000 | kus | 25,08 | 677,16 | |
| 63 | MAT | 348 2B3095 | Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené T5 IP40,3x28W,EVG: PLAS | 28,000 | kus | 40,62 | 1 137,36 | |
| 64 | MAT | 348 2L0162 | Svietidlo interierové žiarivkové SB 118 EP IP 20, svet.zdroj:1x18W | 14,000 | kus | 25,25 | 353,50 | |
| 65 | MAT | 348 2O0510 | Svietidlo žiarivkové IN - 14 U2/123 13W IP41 J1 | 9,000 | kus | 17,25 | 155,25 | |
| 66 | MAT | 348 2O0514 | Svietidlo žiarivkové IN - 16 U2/123 26W IP41 B | 58,000 | kus | 24,15 | 1 400,70 | |
| 67 | MAT | 348 2O0854 | Svietidlo žiarivkové IN - 26 ZK 7/072 2x26W IP20 A | 249,000 | kus | 72,45 | 18 040,05 | |
| 68 | MAT | 348 2O0970 | Svietidlo žiarivkové E - 75/18 18W IP64 J2 | 24,000 | kus | 40,87 | 980,88 | |
| 69 | MAT | 348 2O0972 | Svietidlo žiarivkové E - 75/26 26W IP64 R | 6,000 | kus | 25,30 | 151,80 | |
| 70 | MAT | 348 3P0090 | Svietidlo stropné žiarivk.TCW 095/136HFB PC 1xTL-D36W IP 65 | 21,000 | kus | 34,50 | 724,50 | |
| 71 | MAT | 348 3P0098 | Svietidlo stropné žiarivk.TCW 095/236HFB PC 2xTL-D36W IP 65 | 15,000 | kus | 26,11 | 391,65 | |
| 72 | MAT | 921 AN07533 | Senzorové svietidlo STEINEL J | 32,000 | kus | 57,50 | 1 840,00 | |
| 73 | MAT | 921 AN27308 | Svietidlo NUDZ. MULTILUX 8W.2 IP44 N | 38,000 | kus | 28,75 | 1 092,50 | |
| 74 | 921 | 21011-0043 | Spínač zapustený IP20, rad.5 | 112,000 | kus | 1,56 | 174,72 | |
| 75 | MAT | 345 313A01 | Prepínač rad.5 3558-A05340, prístroj bez krytu | 112,000 | kus | 4,21 | 471,52 | |
| 76 | 921 | 21011-0044 | Spínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6... | 2,000 | kus | 3,60 | 7,20 | |
| 77 | MAT | 345 319A01 | Prepínač rad.5B (6+6) 3558-A52340, prístroj bez krytu | 2,000 | kus | 3,26 | 6,51 | |
| 78 | 921 | 21011-0045 | Prepínač zapustený IP20, rad.6 | 37,000 | kus | 1,56 | 57,61 | |
| 79 | MAT | 345 325A01 | Prepínač rad.6,6So 3558-A06340, prístroj bez krytu | 37,000 | kus | 3,26 | 120,44 | |
| 80 | 921 | 21011-0046 | Prepínač zapustený IP20, rad.7 | 3,000 | kus | 1,75 | 5,25 | |
| 81 | MAT | 345 328A01 | Prepínač rad.7,7So 3558-A07340, prístroj bez krytu | 3,000 | kus | 4,68 | 14,04 | |
| 82 | MAT | 345 51A101 | Kryt kolísky 3558A-A651 B, jednoduchý - Tango, biely | 170,000 | kus | 3,19 | 542,30 | |
| 83 | MAT | 345 51A141 | Kryt kolísky 3558A-A652 B, delený - Tango, biely | 96,000 | kus | 1,61 | 154,56 | |
| 84 | MAT | 345 52A101 | Rámček 1-násobný 3901A-B10 B - Tango, biely | 266,000 | kus | 0,76 | 202,16 | |
| 85 | 921 | 21011-0082 | Spínač - špóráková prípojka zapustená, rad.3 | 3,000 | kus | 4,28 | 12,84 | |
| 86 | MAT | 345 308A10 | Špóráková prípojka rad.3 3425A-0344, Tango B | 3,000 | kus | 16,69 | 50,07 | |
| 87 | 921 | 21011-0507 | Prepínač vačkový S 63V 01 P0-P1 | 4,000 | kus | 7,44 | 29,76 | |
| 88 | MAT | 358 118000 | Spínač vačkový S 25 VJ 01 | 4,000 | kus | 14,38 | 57,52 | |
| 89 | 921 | 21011-1011 | Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | 97,000 | kus | 2,59 | 251,23 | |
| 90 | MAT | 345 400A11 | Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B, Tango | 36,000 | kus | 3,17 | 114,12 | |
| 91 | 921 | 21011-1012 | Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 326,000 | kus | 3,49 | 1 137,74 | |
| 92 | MAT | 345 410A11 | Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela | 370,000 | kus | 7,99 | 2 956,30 | |
| 93 | MAT | 345 451A32 | Zásuvka 1-nás. 5518A-2999 B, ochr. clonky, IP44, plast - zapust - | 163,000 | kus | 15,59 | 2 541,17 | |
| 94 | MAT | 831 00DE056 | Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 44 m, 790 W | 1,000 | kus | 158,22 | 158,22 | |
| 95 | MAT | 831 00DE057 | Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 52 m, 935 W | 2,000 | kus | 180,90 | 361,80 | |
| 96 | MAT | 831 00DE060 | Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 90 m, 1625 W | 1,000 | kus | 246,60 | 246,60 | |
| 97 | MAT | 831 00DE061 | Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 105 m, 1880 W | 1,000 | kus | 266,82 | 266,82 | |
| 98 | MAT | 831 00DE063 | Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 130 m, 2295 W | 2,000 | kus | 312,25 | 624,50 | |
| 99 | MAT | 831 09VS022 | Držiak vykurovacích káblov - SYFOK-B, pre zvody, úžľabia a atyp. | 600,000 | m | 2,09 | 1 254,00 | |
| 100 | 921 | 21011-1031 | Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | 163,000 | kus | 4,28 | 697,64 | |
| 101 | MAT | 357 512H002 | Skriňa rozpojovacia SR3-F532 VV 4/0 P3 (12x400A) IP44/2X | 1,000 | kus | 534,08 | 534,08 | |
| 102 | MAT | 921 AN34533 | Rozvádzač RS2.3 až RS2.7 | 5,000 | kus | 368,00 | 1 840,00 | |
| 103 | MAT | 921 AN34536 | Rozvádzač RS1.2 | 1,000 | kus | 782,00 | 782,00 | |
| 104 | MAT | 921 AN34537 | Rozvádzač RS1.4 | 1,000 | kus | 552,00 | 552,00 | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | MAT | 921 AN34539 | Rozvádzač RS1 | 1,000 | kus | 1 840,00 | 1 840,00 | |
| 106 | MAT | 921 AN34541 | Rozvádzač RS1.1.1 | 1,000 | kus | 1 288,00 | 1 288,00 | |
| 107 | MAT | 921 AN34552 | Rozvádzač RS1.1 | 1,000 | kus | 1 817,00 | 1 817,00 | |
| 108 | MAT | 921 AN34553 | Rozvádzač RS1.3 | 1,000 | kus | 747,50 | 747,50 | |
| 109 | MAT | 921 AN34554 | Rozvádzač RS 2.2 | 1,000 | kus | 414,00 | 414,00 | |
| 110 | MAT | 921 AN34555 | Rozvádzač RS 2.1 | 1,000 | kus | 736,00 | 736,00 | |
| 111 | MAT | 921 AN34580 | Rozvádzač RS 4 | 1,000 | kus | 787,75 | 787,75 | |
| 112 | MAT | 921 AN35276 | Rozvádzač R 4.2 až R4.12 | 11,000 | kus | 379,50 | 4 174,50 | |
| 113 | MAT | 921 AN35290 | Rozvádzač RH | 1,000 | kus | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| 114 | MAT | 921 AN35304 | Rozvádzač 4.1 | 1,000 | kus | 357,65 | 357,65 | |
| 115 | MAT | 921 AN35308 | Rozvádzač R3.1 až R3.12 | 12,000 | kus | 345,00 | 4 140,00 | |
| 116 | MAT | 921 AN35365 | Rozvádzač R - DEVI | 1,000 | kus | 1 667,50 | 1 667,50 | |
| 117 | 921 | 21020-0012 | Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W | 40,000 | kus | 4,07 | 162,60 | |
| 118 | 921 | 21020-1010 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W | 109,000 | kus | 2,91 | 317,19 | |
| 119 | 921 | 21020-1012 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x18W | 43,000 | kus | 8,56 | 368,08 | |
| 120 | 921 | 21020-1016 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W | 6,000 | kus | 9,24 | 55,44 | |
| 121 | 921 | 21020-1029 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W | 213,000 | kus | 9,24 | 1 968,12 | |
| 122 | 921 | 21022-0021 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek | 20,000 | m | 0,82 | 16,40 | |
| 123 | MAT | 354 900O03 | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206 | 20,000 | m | 1,82 | 36,40 | |
| 124 | 921 | 21022-0102 | Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D 70mm | 28,000 | m | 5,81 | 162,68 | |
| 125 | MAT | 354 900Z43 | Lano zvodové FeZn 70mm2 | 14,000 | kg | 1,82 | 25,48 | |
| 126 | MAT | 354 901Z04 | - podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky | 15,000 | kus | 0,47 | 7,05 | |
| 127 | MAT | 354 903Z02 | Svorka SJ 02, pre zemniace tyče | 8,000 | kus | 1,43 | 11,44 | |
| 128 | MAT | 354 903Z23 | Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr | 1,000 | kus | 1,20 | 1,20 | |
| 129 | MAT | 354 903Z43 | Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3 | 2,000 | kus | 1 253,50 | 2 507,00 | |
| 130 | 921 | 21022-0111 | Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm | 18,000 | m | 2,88 | 51,84 | |
| 131 | MAT | 354 900O14 | Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103 | 18,000 | m | 1,13 | 20,34 | |
| 132 | 921 | 21022-0221 | Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m na OK, BET | 1,000 | kus | 14,27 | 14,27 | |
| 133 | 921 | 21022-0321 | Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom | 186,000 | kus | 2,82 | 524,52 | |
| 134 | MAT | 354 903Z90 | Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás | 186,000 | kus | 0,59 | 109,74 | |
| 135 | MAT | 354 903Z91 | Páska Cu uzemňovacia pre Bernard | 186,000 | kus | 0,68 | 126,48 | |
| 136 | 921 | 21022-0361 | Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 8,000 | kus | 15,55 | 124,40 | |
| 137 | 921 | 21022-0372 | Uholník ochranný s držiakmi do muriva | 1,000 | kus | 9,32 | 9,32 | |
| 138 | MAT | 354 904Z03 | Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm | 8,000 | kus | 17,88 | 143,04 | |
| 139 | MAT | 354 905Z02 | Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm | 1,000 | kus | 7,04 | 7,04 | |
| 140 | MAT | 354 905Z20 | Štítok označovací na bleskozvod | 1,000 | kus | 0,15 | 0,15 | |
| 141 | MAT | 354 91X023 | Zachytávač AT-1530, DAT-CONTROLER PLUS 30, nerez - 1m | 1,000 | kus | 1 403,00 | 1 403,00 | |
| 142 | MAT | 354 91X083 | Tyč základná CMI 3003, nerez pre DC - 3m | 1,000 | kus | 115,00 | 115,00 | |
| 143 | MAT | 354 91X125 | Konzola HPS 2706 (2ks) - pre fixáciu o vertikálnu rúrovú konštrukci | 1,000 | kus | 23,00 | 23,00 | |
| 144 | MAT | 354 91X139 | Stojan na plochú strechu HPP 4523, platňa | 1,000 | kus | 86,25 | 86,25 | |
| 145 | MAT | 354 91X206 | Fixácia z PVC - HAR 2545, pre 8mm na plech, šedá | 20,000 | kus | 1,19 | 23,80 | |
| 146 | MAT | 354 91X283 | Svorka skúšobná JCH 2708 | 1,000 | kus | 5,80 | 5,80 | |
| 147 | MAT | 354 91X284 | Počítadlo bleskových zásahov CCF 4045, pre zachytávače PULSA | 1,000 | kus | 373,75 | 373,75 | |
| 148 | MAT | 354 91X285 | Skrinka CCS 4046, pre počítadlo bleskových zásahov (CCF 4045) | 1,000 | kus | 17,25 | 17,25 | |
| 149 | 921 | 21022-0452 | Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené | 2 012,000 | m | 1,36 | 2 736,32 | |
| 150 | MAT | 341 000M34 | Vodič CY (H07V-U 4) 4,00 drôt, zel/žltý | 832,000 | m | 0,48 | 399,36 | |
| 151 | MAT | 341 000M40 | Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý | 950,000 | m | 0,73 | 688,75 | |
| 152 | MAT | 341 000M52 | Vodič CY (H07V-U 16) 16,0 drôt, zel/žltý | 230,000 | m | 1,91 | 439,30 | |
| 153 | MAT | 341 000M58 | Vodič CY 25 lano, zel/žlté | 52,000 | m | 3,24 | 168,48 | |
| 154 | 921 | 21022-0463 | Montáž vysúvacieho rebrika na budovách nad 10 m | 1,000 | kus | 11,50 | 11,50 | |
| 155 | 921 | 21080-1128 | Vodič Cu prepojovaci 750V pevne uložený 25 | 52,000 | m | 1,01 | 52,52 | |
| 156 | 921 | 21080-2319 | Šnúra 500V voľne uložená CYSY 5x2,5 | 9,000 | m | 0,49 | 4,41 | |
| 157 | MAT | 341 103M65 | Šnúra Cu jadro 500V CYSY (H05VV-F) 5Cx2,50 | 9,000 | m | 1,71 | 15,39 | |
| 158 | 921 | 21081-0041 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5 | 1 114,000 | m | 0,98 | 1 091,72 | |
| 159 | MAT | 341 201M01 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5 | 1 114,000 | m | 0,38 | 423,32 | |
| 160 | 921 | 21081-0045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 | 11 475,000 | m | 0,98 | 11 245,50 | |
| 161 | MAT | 341 201M13 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5 | 2 160,000 | m | 0,52 | 1 123,20 | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | MAT | 341 201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 9 315,000 | m | 0,52 | 4 843,80 | |
| 163 | 921 | 21081-0046 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5 | 8 180,000 | m | 0,98 | 8 016,40 | |
| 164 | MAT | 341 201M18 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5 | 8 180,000 | m | 0,83 | 6 789,40 | |
| 165 | 921 | 21081-0048 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x6-16 | 1 208,000 | m | 0,98 | 1 183,84 | |
| 166 | MAT | 341 201M23 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx6 | 1 238,000 | m | 1,96 | 2 426,48 | |
| 167 | 921 | 21081-0055 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5 | 2 543,000 | m | 0,98 | 2 492,14 | |
| 168 | MAT | 341 201M40 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5 | 2 543,000 | m | 0,83 | 2 110,69 | |
| 169 | MAT | 341 201M42 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5 | 830,000 | m | 1,34 | 1 112,20 | |
| 170 | MAT | 341 202M10 | Kábel Cu jadro 1kV CYKY 5Cx35 | 147,000 | m | 18,30 | 2 690,10 | |
| 171 | 921 | 21081-0056 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5 | 830,000 | m | 0,98 | 813,40 | |
| 172 | 921 | 21081-0057 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16 | 1 151,000 | m | 1,01 | 1 162,51 | |
| 173 | MAT | 341 201M44 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4 | 207,000 | m | 2,12 | 438,84 | |
| 174 | MAT | 341 201M46 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6 | 1 547,000 | m | 3,05 | 4 718,35 | |
| 175 | MAT | 341 201M48 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx10 | 84,000 | m | 5,15 | 432,60 | |
| 176 | 921 | 21081-0114 | Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x120+50 | 54,000 | m | 2,93 | 158,22 | |
| 177 | MAT | 921 AN01183 | Kábel NYY-J 4X120 | 54,000 | m | 41,27 | 2 228,58 | |
| 178 | 921 | 21081-0430 | Kábel 1kV silový pevne uložený CYKY 4x35 | 147,000 | m | 2,03 | 298,41 | |
| 179 | 921 | 21101-0010 | Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet. | 2 800,000 | kus | 0,86 | 2 408,00 | |
| 180 | MAT | 562 840K03 | Hmoždinka HM 8/1 | 2 800,000 | kus | 0,18 | 504,00 | |
| 181 | 921 | 21120-0101 | Svietidlo núdzové orientačné | 38,000 | kus | 7,82 | 297,16 | |
| 182 | 921 | 21180-0203 | Kábel odporový vyhrievací | 600,000 | m | 2,13 | 1 278,00 | |
| 183 | 921 | 21180-0712 | Kábel JYTY-Cu fólia pevne uložený 4x1 mm | 150,000 | m | 0,98 | 147,00 | |
| 184 | MAT | 341 602M03 | Kábel signálny JYTY 4x1 | 150,000 | m | 0,67 | 100,50 | |
| 185 | 921 | 21329-0030 | Skúšobná prevádzka | 32,000 | hod | 8,40 | 268,80 | |
| 186 | 921 | 21329-0040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 1 216,000 | hod | 2,84 | 3 453,44 | |
| 187 | 921 | 21329-0110 | Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia | 32,000 | hod | 2,84 | 90,88 | |
| 188 | 921 | 21329-0150 | Drobné elektroinštalačné práce | 140,000 | hod | 2,84 | 397,60 | |
| 189 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 150,000 | hod | 5,31 | 796,50 | |
| 190 | MAT | 999 990300 | Podružný materiál | 18 273,670 | % | 0,00 | 0,00 | |
| 191 | MAT | 999 990360 | Doprava materiálu | 10 895,100 | % | 0,00 | 0,00 | |
| 192 | MAT | 999 990370 | Stratné | 12 890,720 | % | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | | | | **242 933,04** | |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | | |
| 193 | 946 | 46020-0154 | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4 | 20,000 | m | 6,80 | 136,00 | |
| 194 | 946 | 46027-0023 | Murovanie piliera s konc dielom, pre skrine SR 3 | 1,000 | kus | 294,00 | 294,00 | |
| 195 | 946 | 46027-0081 | Búranie a úprava plota pre pilier SP 3,4,5 | 1,000 | kus | 23,00 | 23,00 | |
| 196 | 946 | 46042-0204 | Rekonštrukcia kábl lôžka š 60cm, ryha š 65cm, zemina, tehly | 3,000 | m | 4,62 | 13,86 | |
| 197 | 946 | 46056-0154 | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4 | 20,000 | m | 1,49 | 29,80 | |
| 198 | 946 | 46068-0021 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm | 218,000 | kus | 7,30 | 1 591,40 | |
| 199 | 946 | 46068-0022 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm | 144,000 | kus | 13,50 | 1 944,00 | |
| 200 | 946 | 46068-0023 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 45cm | 73,000 | kus | 19,10 | 1 394,30 | |
| 201 | 946 | 46068-0024 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 60cm | 12,000 | kus | 22,50 | 270,00 | |
| 202 | 946 | 46068-0043 | Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 45cm | 12,000 | kus | 63,00 | 756,00 | |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | **6 452,36** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | **249 385,40** | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | **249 385,40** | |

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: | | Miesto: | |
| Objekt :SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 | | JKSO : | |
| Časť :Meranie a regulácia | | | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: 07.01.2007 |

| | |
|---|---|
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | IČO: |
| | DIČ: |
| Dodávateľ: | IČO: |
| | DIČ: |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | IČO: |
| | DIČ: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 12 293 € | 1 M | 12 293 € |
| 1 M2 ZP | 12 293 € | | |
| 1 M2 UP | 12 293 € | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 7 219,82 | 3 110,43 | 10 330,25 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | | | 10 330,25 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie : | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | | Sučet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Sučet riadkov 16 až 19: | |

| | |
|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: |
| podpis: | |
| dátum: | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 10 330,25 |
| 22 | DPH 19% z: | 10 330,25 | 1 962,70 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Sučet riadkov 21 až 23: | | 12 292,95 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

| | |
|---|---|
| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: | pečiatka: |

tlačivo: ODIS A20

**Odberateľ:** ÚŠZV MO SR LEŠŤ
**Projektant:** IS-PO s.r.o. Prešov
**Dodávateľ:**

**Spracoval:**
**JKSO :**
**Dátum:** 07.01.2007

**Stavba :**REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
**Objekt :**SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300
**Časť :**Meranie a regulácia

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| MATERIÁL spolu : | | | 3 110,43 | | |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | | | 7 219,82 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | 10 330,25 | | |
| Rozpočet celkom : | | | 10 330,25 | | |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.01.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300
Časť :Meranie a regulácia

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **MATERIÁL** | | | | | |
| 1 | MAT | 341 201M01 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5 | 30,000 | m | 0,38 | 11,40 | |
| 2 | MAT | 341 201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 640,000 | m | 0,52 | 332,16 | |
| 3 | MAT | 341 201M18 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5 | 80,000 | m | 0,83 | 66,24 | |
| 4 | MAT | 921 AN34108 | Rozvádzač DT 1 | 1,000 | kus | 2 474,80 | 2 474,80 | |
| 5 | MAT | 341 201M28 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx1,5 | 178,000 | m | 0,69 | 123,35 | |
| 6 | MAT | 341 502M06 | Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 10x2x0,5 | 80,000 | m | 0,77 | 61,76 | |
| 7 | MAT | 345 701I01 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 16 IEC, pancierová | 50,000 | m | 0,33 | 16,50 | |
| 8 | MAT | 345 701I02 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová | 40,000 | m | 0,37 | 14,96 | |
| 9 | MAT | 345 701I03 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová | 20,000 | m | 0,46 | 9,26 | |
| | | | **MATERIÁL spolu :** | | | | **3 110,43** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 10 | 921 | 21006-0181 | Oživenie a uvedenie do prevádzky | 1,000 | kus | 1 811,76 | 1 811,76 | |
| 11 | 921 | 21006-1121 | Montáž-vr.dodávky montáž.a nosného materiálu | 1,000 | kus | 4 225,82 | 4 225,82 | |
| 12 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 16,000 | hod | 73,89 | 1 182,24 | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | | | | **7 219,82** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | **10 330,25** | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | **10 330,25** | |

# Krycí list rozpočtu v SKK

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV | Miesto: | | |
| Objekt: SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 (ÚVK) | Ks: | | |
| Zákazka: 17/2007 | Spracoval: | Dňa | 13. 1. 2009 |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | IČO: | | |
| | DIČ: | | |
| Dodávateľ: | IČO: | | |
| | DIČ: | | |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | IČO: | | |
| | DIČ: | | |

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | 0,0 | 0,0 | 1 078,0 |
| 2 | PSV | 0,0 | 0,0 | 185 784,7 |
| 3 | MONT | 0,0 | 0,0 | 7 388,8 |
| 4 | | | | |
| 5 | Spolu | | | **194 251,5** |

| B | Ďalšie náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Ostatné náklady | 0,0 |
| 7 | Kompletačná činnosť | |
| 8 | HZS | 3 953,4 |
| 9 | | |
| 10 | Spolu | **3 953,4** |

| C | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P] | 0,0 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

| D | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,0 |
| 19 | | | |
| 20 | Spolu | | **0,0** |

Projektant,rozpočtár

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 198 204,9 |
| 22 | DPH 19% z | 198 204,9 | 37 658,9 |
| 23 | DPH 0% z | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Spolu | | **235 863,8** |
| F | | | |

Odberateľ

Dodávateľ

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
Ks:
Dátum: 13. 1. 2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300
Objekt: SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 (ÚVK)

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Práce HSV** | | | | | |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | 1 078,0 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Práce HSV** | | | **1 078,0** | **0,0000** | **0,0000** |
| | | | | | |
| **Montážne práce** | | | | | |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA | | | 7 388,8 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Montážne práce** | | | **7 388,8** | **0,0000** | **0,0000** |
| | | | | | |
| **Práce PSV** | | | | | |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | 5 406,4 | 0,0000 | 0,0000 |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE | | | 38 919,5 | 0,0000 | 0,0000 |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE | | | 17 437,5 | 0,0000 | 0,0000 |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA | | | 31 041,1 | 0,0000 | 0,0000 |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY | | | 36 990,7 | 0,3229 | 0,0000 |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | | | 23 916,4 | 0,2007 | 0,0000 |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | 15 847,7 | 0,0000 | 0,0000 |
| NÁTERY | | | 970,3 | 0,0534 | 0,0000 |
| PODLAHOVÉ VYKUROVANIE | | | 15 255,1 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Práce PSV** | | | **185 784,7** | **0,0000** | **0,0000** |
| | | | | | |
| **HZS** | | | | | |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | 3 953,4 | 0,0000 | 0,0000 |
| **HZS** | | | **3 953,4** | **0,0000** | **0,0000** |
| | | | | | |
| **Celkom** | | | **198 204,9** | **0,0000** | **0,0000** |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
Ks:
Dátum: 13. 1. 2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300
Objekt: SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 (ÚVK)

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Práce HSV** | | | | | |
| | | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | |
| 1 | R/R 0 | 15 | Vysprávky a stavebné úpravy po montáži uvk | HOD | 140,0000 | 7,70 | | 1078,00 |
| | | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | **1078,00** |
| | | | **Práce HSV** | | | | | **1078,00** |
| | | | **Montážne práce** | | | | | |
| | | | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA | | | | | |
| 2 | 923/M23 | 230120041 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32 | M | 4 960,0000 | 1,40 | | 6944,00 |
| 3 | 923/M23 | 230120042 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40 | M | 104,0000 | 1,50 | | 156,00 |
| 4 | 923/M23 | 230120043 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50 | M | 75,0000 | 1,70 | | 127,50 |
| 5 | 923/M23 | 230120044 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65 | M | 82,0000 | 1,90 | | 155,80 |
| 6 | 923/M23 | 230120046 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100 | M | 2,5000 | 2,20 | | 5,50 |
| | | | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA | | | | | **7388,80** |
| | | | **Montážne práce** | | | | | **7388,80** |
| | | | **Práce PSV** | | | | | |
| | | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | |
| 7 | 713/A 5 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 53,1342 | 1,15 | | 61,10 |
| 8 | 713/A 5 | 998713293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopra | % | 53,1342 | 0,60 | | 31,88 |
| 9 | R/R 0 | 713TUBOT001 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 18x9 pre 17x2 | m | 1 771,0000 | 0,40 | | 708,40 |
| 10 | R/R 0 | 713TUBOT01 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG 22x9 pre 20x2 | m | 347,0000 | 0,30 | | 104,10 |
| 11 | R/R 0 | 713TUBOT03 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 35x13 pre oceľ DN25 | m | 93,0000 | 1,10 | | 102,30 |
| 12 | R/R 0 | 713TUBOT04 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 42x13 pre oceľ DN32 | m | 279,0000 | 1,30 | | 362,70 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | R/R 0 | 713TUBOT05 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 48x13 pre oceľ DN40 | m | 79,0000 | 0,90 | | 71,10 |
| 14 | R/R 0 | 713TUBOT06 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 60x13 pre oceľ DN50 | m | 75,0000 | 1,10 | | 82,50 |
| 15 | R/R 0 | 713TUBOT07 | Montáž tep.iz. potrubia TUBOLIT DG, DG-A | m | 2 679,0000 | 1,10 | | 2946,90 |
| 16 | R/R 0 | 713URSA03 | Tep.iz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN25 | m | 8,0000 | 4,00 | | 32,00 |
| 17 | R/R 0 | 713URSA04 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG 70x13 pre oceľ DN65 | m | 35,0000 | 1,50 | | 52,50 |
| 18 | R/R 0 | 713URSA05 | Tep.iz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN40 | m | 25,0000 | 6,20 | | 155,00 |
| 19 | R/R 0 | 713URSA07 | Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN65 | m | 47,0000 | 7,50 | | 352,50 |
| 20 | R/R 0 | 713URSA09 | Tep.iz. Flamcovent isoplus 100 | ks | 1,0000 | 36,90 | | 36,90 |
| 21 | R/R 0 | 713URSA09 | Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN100 | m | 2,5000 | 13,30 | | 33,25 |
| 22 | R/R 0 | 713URSA10 | Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m | ks | 2,0000 | 17,90 | | 35,80 |
| 23 | R/R 0 | 713URSA112 | Tep.iz. lamel LM 2 hr.40 mm s AL fóliou pre izoláciu RS 150 | m2 | 1,5150 | 14,40 | | 21,82 |
| 24 | R/R 0 | 713URSA12 | Montáž izolácie URSA | m | 82,5000 | 1,90 | | 156,75 |
| 25 | R/R 0 | 713URSA13 | Montáž izolácie URSA rozdeľovačov a zberačov | ks | 1,0000 | 58,90 | | 58,90 |
| | | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | **5406,40** |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE | | | | | |
| 26 | 731/A 1 | 998731202 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m | % | 382,5010 | 1,15 | | 439,88 |
| 27 | 731/A 1 | 998731293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu doprav | % | 382,5010 | 0,60 | | 229,50 |
| 28 | R/R 0 | 87096410 | Rozšírujúca spalinová kaskádová sada pre ďalší kotol | KPL | 2,0000 | 1283,50 | | 2567,00 |
| 29 | R/R 0 | 87096410 | Rúra odvodu spalín DN250, L=2000 | KPL | 1,0000 | 172,50 | | 172,50 |
| 30 | R/R 0 | 87096415 | Kaskádová spalinová sada do šachty DN 250 | KPL | 1,0000 | 755,80 | | 755,80 |
| 31 | R/R 0 | 87096415 | Rúra odvodu spalín DN250, L=1000 | KPL | 1,0000 | 1011,70 | | 1011,70 |
| 32 | P/P 1 | 1 | Montáž kotlov Buderus komplet, vrátane odvodu spalín | sub | 4,0000 | 402,50 | | 1610,00 |
| 33 | P/P 1 | 300084660 | Regulácia Logamatic 4121 | sub | 1,0000 | 746,40 | | 746,40 |
| 34 | P/P 1 | 5016971 | Prevádzkový modul FM 442 | sub | 1,0000 | 247,30 | | 247,30 |
| 35 | P/P 1 | 5016973 | Príložný snímač teploty FV/FZ | sub | 2,0000 | 23,00 | | 46,00 |
| 36 | P/P 1 | 5,41044E+11 | BUDERUS Závesný kondenzačný plynový turbo kotol s keramickým h | ks | 4,0000 | 6072,00 | | 24288,00 |
| 37 | P/P 1 | 5,41044E+11 | BUDERUS Regulátor Logamatic 4122 | ks | 1,0000 | 459,80 | | 459,80 |
| 38 | P/P 1 | 5,41044E+11 | BUDERUS Príslušenstvo - prevádzkový modul FM 445 | ks | 1,0000 | 277,20 | | 277,20 |
| 39 | P/P 1 | 5,41044E+11 | BUDERUS Príslušenstvo - kaskádový modul FM 457 | ks | 1,0000 | 213,70 | | 213,70 |
| 40 | P/P 1 | 5991374 | Plynová armatúra, prestavba na propán obj.č. 7746900197 | sub | 4,0000 | 312,80 | | 1251,20 |
| 41 | P/P 1 | 630128310 | TL4 - montážna sada pre štyri kotly, hydraulická výhybka vľavo | sub | 1,0000 | 759,00 | | 759,00 |
| 42 | P/P 1 | 630159780 | Pripojovacia skupina čerpadla UPER 25-80 | sub | 4,0000 | 759,00 | | 3036,00 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | P/P 1 | 7096708 | Základná spalinová kaskádová sada pre 2 kotly, DN 250 | sub | 1,0000 | 808,50 | | 808,50 |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE | | | | | **38919,48** |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE | | | | | |
| 44 | 731/A 2 | 732429112 | Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 40 | SUB | 4,0000 | 21,30 | | 85,20 |
| 45 | 731/A 2 | 998732202 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 171,3763 | 1,15 | | 197,08 |
| 46 | 731/A 2 | 998732293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu doprav | % | 171,3763 | 0,60 | | 102,83 |
| 47 | R/R 0 | 724Grund01 | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 32-50 180 | KUS | 1,0000 | 222,50 | | 222,50 |
| 48 | R/R 0 | 724Grund01 | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 32-60 F | KUS | 1,0000 | 263,40 | | 263,40 |
| 49 | R/R 0 | 724Grund01 | Čerpadlo obehové GRUNDFOS MAGNA 32-120 F | KUS | 1,0000 | 1519,20 | | 1519,20 |
| 50 | R/R 0 | 724Grundfo02 | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 32-60 180 | KUS | 1,0000 | 767,30 | | 767,30 |
| 51 | R/R 0 | 724REFLEX1 | Expanzná nádoba reflex N 200/6 | KUS | 1,0000 | 365,70 | | 365,70 |
| 52 | R/R 0 | 732 pc02 | Montáž výmenníka tepla Logalux LSP 4 | KUS | 1,0000 | 400,80 | | 400,80 |
| 53 | R/R 0 | 732 racen02 | Združený rozdeľovač, zberač RS KOMBI, M150 | m | 2,4500 | 481,40 | | 1179,43 |
| 54 | R/R 0 | 732 racen04 | Pevná podpora PS 150/700, pre RS M150 | ks | 2,0000 | 46,00 | | 92,00 |
| 55 | R/R 0 | 732 racen05 | Montáž združených rozdeľovačov, zberačov RS KOMBI | ks | 1,0000 | 91,50 | | 91,50 |
| 56 | R/R 0 | 732bud02 | Montáž zásobníka TÚV Logalux SF 1000 | KUS | 1,0000 | 248,10 | | 248,10 |
| 57 | R/R 0 | 732bud02 | Úprava vody ERDI 0840 s impulzným vodomerom a obmedzovačom p | KUS | 1,0000 | 1671,90 | | 1671,90 |
| 58 | R/R 0 | 732enbra04 | Momtáž úpravne vody ERDI 0840 | ks | 1,0000 | 93,20 | | 93,20 |
| 59 | R/R 0 | 732reflex02 | Montáž nádoby expanznej tlakovej s menbránou reflex N 200/6 | KUS | 1,0000 | 13,40 | | 13,40 |
| 60 | R/R 0 | 732reflex04 | Automatické doplňovacie zariadenie reflex fillcontrol, č.6811500 | KUS | 1,0000 | 1069,50 | | 1069,50 |
| 61 | R/R 0 | 732sob02 | Montáž automatického doplňovacieho zariadenia fillcontrol | KUS | 1,0000 | 89,70 | | 89,70 |
| 62 | R/R 0 | R005 | Montáž odvzdušňovača Flamcovent DN 100 | sub | 1,0000 | 105,80 | | 105,80 |
| 63 | P/P 1 | 2,86054E+11 | Odvzdušňovač Flamcovent DN100 S, privarovací | ks | 1,0000 | 1597,40 | | 1597,40 |
| 64 | P/P 1 | 5016971 | Montáž neutralizačného zariadenia | sub | 1,0000 | 61,00 | | 61,00 |
| 65 | P/P 1 | 5,41044E+11 | BUDERUS neutralizačné zariadenie NE 0.1 | ks | 1,0000 | 425,60 | | 425,60 |
| 66 | P/P 1 | 5,41044E+11 | BUDERUS Zásobník na TÚV bez zabudovaného výmenníka Logalux S | ks | 1,0000 | 2664,60 | | 2664,60 |
| 67 | P/P 1 | 5,41044E+11 | BUDERUS Výmenník tepla - LSP4, Q=160 kW | ks | 1,0000 | 4110,40 | | 4110,40 |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE | | | | | **17437,54** |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 232/A 4 | 111111111 | Montáž potrubia Rautherm S | m | 2 386,0000 | 4,40 | | 10498,40 |
| 69 | 731/A 3 | 733111105 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošv.STN 42 0250 bežných S | M | 93,0000 | 12,70 | | 1181,10 |
| 70 | 731/A 3 | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošv.STN 42 0250 bežných S | M | 279,0000 | 15,30 | | 4268,70 |
| 71 | 731/A 3 | 733111107 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošv.STN 42 0250 bežných S | M | 79,0000 | 17,30 | | 1366,70 |
| 72 | 731/A 3 | 733111108 | Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50 | M | 75,0000 | 21,60 | | 1620,00 |
| 73 | 731/A 3 | 733111213 | Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN | M | 18,0000 | 10,10 | | 181,80 |
| 74 | 731/A 3 | 733111215 | Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN | M | 8,0000 | 14,60 | | 116,80 |
| 75 | 731/A 3 | 733111217 | Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN | M | 25,0000 | 21,10 | | 527,50 |
| 76 | 731/A 3 | 733113115 | Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľových rúrok závitových D | KUS | 22,0000 | 5,10 | | 112,20 |
| 77 | 731/A 3 | 733113116 | Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z o | KUS | 7,0000 | 7,80 | | 54,60 |
| 78 | 731/A 3 | 733113118 | Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z o | KUS | 4,0000 | 11,70 | | 46,80 |
| 79 | 731/A 3 | 733121121 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,2 | M | 35,0000 | 23,60 | | 826,00 |
| 80 | 731/A 3 | 733121221 | Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 70/3,2 | M | 47,0000 | 29,30 | | 1377,10 |
| 81 | 731/A 3 | 733121228 | Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 108/4,0 | M | 2,5000 | 48,50 | | 121,25 |
| 82 | 731/A 3 | 733141102 | Odvzdušňovacie nádoby a striešky z rúrok oceľových akosť 22 533.0 | KUS | 6,0000 | 17,40 | | 104,40 |
| 83 | 731/A 3 | 733190107 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových a plasto | M | 5 064,0000 | 0,30 | | 1519,20 |
| 84 | 731/A 3 | 733190108 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 | M | 75,0000 | 0,50 | | 37,50 |
| 85 | 731/A 3 | 733190225 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3/ | M | 82,0000 | 0,80 | | 65,60 |
| 86 | 731/A 3 | 733190232 | Tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0 | M | 2,5000 | 1,30 | | 3,25 |
| 87 | 731/A 3 | 733191112 | Manžety priestupové pre rúrky nad 20 do DN 32 | KUS | 20,0000 | 7,40 | | 148,00 |
| 88 | 731/A 3 | 733191113 | Manžety priestupové pre rúrky nad 32 do DN 50 | KUS | 36,0000 | 8,10 | | 291,60 |
| 89 | 731/A 3 | 998733203 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 305,0720 | 1,15 | | 350,83 |
| 90 | 731/A 3 | 998733293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopra | % | 305,0720 | 0,60 | | 183,04 |
| 91 | R/R 0 | 23 | Demontáž jestvujúcich rozvodov | hod | 160,0000 | 7,70 | | 1232,00 |
| 92 | P/P 1 | 136140 | Rúrka Rautherm S 17x2 | m | 2 039,0000 | 2,00 | | 4078,00 |
| 93 | P/P 1 | 136160 | Rúrka Rautherm S 20x2 | m | 347,0000 | 2,10 | | 728,70 |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA | | | | | **31041,08** |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY | | | | | |
| 94 | 731/A 4 | 734109215 | Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65 | SUB | 12,0000 | 39,50 | | 474,00 |
| 95 | 731/A 4 | 734109217 | Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100 | SUB | 3,0000 | 68,30 | | 204,90 |
| 96 | 731/A 4 | 734109413 | Montáž armatúr prírubových s tromi prírubami PN 1,6 DN 32 | SUB | 1,0000 | 43,30 | | 43,30 |
| 97 | 731/A 4 | 734163416 | Filtre s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 65 | SUB | 2,0000 | 122,70 | | 245,40 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 731/A 4 | 734173216 | Prírubové spoje PN 0,6/I, 200 C , DN 65 | KPL | 12,0000 | 140,20 | | 1682,40 |
| 99 | 731/A 4 | 734173418 | Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 1,6/I, 200° C DN 100 | SUB | 3,0000 | 783,00 | | 2349,00 |
| 100 | 731/A 4 | 734209103 | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2" | KUS | 270,0000 | 0,80 | | 216,00 |
| 101 | 731/A 4 | 734209104 | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/4 | KUS | 410,0000 | 0,80 | | 328,00 |
| 102 | 731/A 4 | 734209113 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2" | KUS | 216,0000 | 2,20 | | 475,20 |
| 103 | 731/A 4 | 734209115 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1 | KUS | 7,0000 | 2,90 | | 20,30 |
| 104 | 731/A 4 | 734209116 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4" | KUS | 4,0000 | 3,50 | | 14,00 |
| 105 | 731/A 4 | 734209117 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4 | KUS | 12,0000 | 4,50 | | 54,00 |
| 106 | 731/A 4 | 734209118 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2 | KUS | 4,0000 | 5,30 | | 21,20 |
| 107 | 731/A 4 | 734209125 | Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 1 | KUS | 1,0000 | 3,80 | | 3,80 |
| 108 | 731/A 4 | 734291113 | Ostatné armatúry - kohúty plniace a vypúšťacie STN 13 7061, PN 1,0/ | KUS | 12,0000 | 6,20 | | 74,40 |
| 109 | 731/A 4 | 734411121 | Teplomery technické s ochranným puzdrom rohové typ 160 prevedenie | KUS | 10,0000 | 22,80 | | 228,00 |
| 110 | 731/A 4 | 734421130 | Tlakomery deformačné kruhové b s bronzovou trubicou,so spodným pı | KUS | 2,0000 | 89,10 | | 178,20 |
| 111 | 731/A 4 | 734494213 | Návarky s rúrkovým závitom akosť materiálu 22 353.0 G 1/2" | KUS | 15,0000 | 4,60 | | 69,00 |
| 112 | 731/A 4 | 998734203 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 363,5450 | 1,15 | | 418,08 |
| 113 | 731/A 4 | 998734293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopra | % | 363,5450 | 0,60 | | 218,13 |
| 114 | R/R 0 | 722herz01 | Regulačný ventil HERZ STROMAX 4217 GM, DN50 | KPL | 2,0000 | 129,50 | | 259,00 |
| 115 | R/R 0 | 734Ivar10 | Spätná klapka závitová EURA 08030 - 1/2" | KUS | 1,0000 | 13,40 | | 13,40 |
| 116 | R/R 0 | 734ivar111 | Spätná klapka medziprírubová esbe BF DN65 | KUS | 2,0000 | 22,10 | | 44,20 |
| 117 | P/P 1 | 232051 | Kompaktný rozdeľovač vykurovania Rehau HLV 4-okruhový | ks | 7,0000 | 164,50 | | 1151,50 |
| 118 | P/P 1 | 247226 | Skrinka rozdeľovača UP 2 | ks | 7,0000 | 294,40 | | 2060,80 |
| 119 | P/P 1 | 250287 | Dvojitý križovací T kus 17/17/17 s izolačným jadrom | ks | 101,0000 | 43,20 | | 4363,20 |
| 120 | P/P 1 | 250297 | Násuvná objímka 17x2 | ks | 1 034,0000 | 1,30 | | 1344,20 |
| 121 | P/P 1 | 250307 | Násuvná objímka 20x2 | ks | 68,0000 | 2,80 | | 190,40 |
| 122 | P/P 1 | 250607 | Pripojovací skrutkový spoj 17 | ks | 34,0000 | 5,80 | | 197,20 |
| 123 | P/P 1 | 258857 | Dvojitý križovací T kus 20/17/17 s izolačným jadrom | ks | 20,0000 | 43,20 | | 864,00 |
| 124 | P/P 1 | 258867 | Dvojitý križovací T kus 20/17/20 s izolačným jadrom | ks | 7,0000 | 45,10 | | 315,70 |
| 125 | P/P 1 | 261243 | Kompaktný rozdeľovač vykurovania Rehau HLV, 7-okruhový | ks | 1,0000 | 242,20 | | 242,20 |
| 126 | P/P 1 | 261243 | Kolenová pripojovacia garnitúra 17/250 | ks | 334,0000 | 9,70 | | 3239,80 |
| 127 | P/P 1 | 269249 | Rozdeľovač Rehau HLV 3 | ks | 1,0000 | 147,00 | | 147,00 |
| 128 | P/P 1 | 269251 | Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP1 | ks | 1,0000 | 143,30 | | 143,30 |
| 129 | P/P 1 | 269254 | Skrinka rozdeľovača na stenu AP3 | ks | 1,0000 | 143,30 | | 143,30 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | P/P 1 | 2,86054E+11 | Uzatváracia klapka HERZ DN65, medzi prírubý PN16, obj.č.1 4219 02 | ks | 10,0000 | 148,40 | | 1484,00 |
| 131 | P/P 1 | 2,86054E+11 | HERZ 1/2"" spiatočkový ventil HERZ-RL-1, rohový č.1 3748 01 | ks | 32,0000 | 6,40 | | 204,80 |
| 132 | P/P 1 | 2,86054E+11 | Pripájacia garnitúra Herz 3000, rohová, obj.č. 1 3766 12 | ks | 134,0000 | 15,60 | | 2090,40 |
| 133 | P/P 1 | 2,86054E+11 | Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4007, DN32, 200-4200 l/h | ks | 1,0000 | 288,70 | | 288,70 |
| 134 | P/P 1 | 2,86054E+11 | Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4007, DN50, 700-9000 l/h | ks | 2,0000 | 403,10 | | 806,20 |
| 135 | P/P 1 | 2,86054E+11 | HERZ 1"" ventil STRÖMAX 4217 GM | ks | 6,0000 | 84,80 | | 508,80 |
| 136 | P/P 1 | 2,86054E+11 | HERZ 1 1/4"" ventil STRÖMAX 4217 GM | ks | 2,0000 | 108,30 | | 216,60 |
| 137 | P/P 1 | 2,86054E+11 | Prechodka HERZ G 3/4"x15, obj.č. 1 6276 15 | ks | 334,0000 | 12,70 | | 4241,80 |
| 138 | P/P 1 | 2,86054E+11 | Uzatváracia klapka HERZ DN100, medzi prírubý PN16, obj.č. 1 4219 0 | ks | 3,0000 | 126,50 | | 379,50 |
| 139 | P/P 1 | 2,86054E+11 | Demontáž jestvujúcich armatúr | hod | 120,0000 | 7,70 | | 924,00 |
| 140 | P/P 1 | 2,86054E+11 | HERZ Ručný ovládač HERZ-Design | ks | 32,0000 | 3,80 | | 121,60 |
| 141 | P/P 1 | 2,86054E+11 | HERZ Ručná hlavica "H" pre kompaktné telesá, obj.č.1 9102 98 | ks | 7,0000 | 14,70 | | 102,90 |
| 142 | P/P 1 | 2,86054E+11 | HERZ Termostatatická hlavica "H", priamo na VT M 30 x 1,5, obj.č.1 9 | ks | 128,0000 | 13,50 | | 1728,00 |
| 143 | P/P 1 | 2,86054E+11 | Radiatorový ventil HERZ-TS-90-V, DN15, rohový, obj.č.1 7738 67 | ks | 32,0000 | 13,50 | | 432,00 |
| 144 | P/P 1 | 4,84102E+11 | Zmiešavací ventil trojcestný ESBE 3 F 32, DN32 | ks | 1,0000 | 60,50 | | 60,50 |
| 145 | P/P 1 | 4,84102E+11 | Zmiešavací ventil trojcestný ESBE 3 MG25-8, DN25 | ks | 1,0000 | 55,30 | | 55,30 |
| 146 | P/P 1 | 4,84102E+11 | Motor ku zmiešavacím ventilom ESBE 230 V | ks | 2,0000 | 127,10 | | 254,20 |
| 147 | P/P 1 | 4,84102E+11 | IVAR Autom.odvzduš.ventil VARIA 1/2"" | ks | 3,0000 | 5,10 | | 15,30 |
| 148 | P/P 1 | 4,84102E+11 | Pripojovací skrutkový spoj G 3/4 x 20 | ks | 42,0000 | 9,30 | | 390,60 |
| 149 | P/P 1 | 4,84102E+11 | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1/2"" | ks | 14,0000 | 8,30 | | 116,20 |
| 150 | P/P 1 | 4,84102E+11 | Pripájacia garnitúra HERZ 3000, priama, obj.č. 1 3766 02 | ks | 1,0000 | 15,60 | | 15,60 |
| 151 | P/P 1 | 4,84102E+11 | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1"" | ks | 1,0000 | 11,40 | | 11,40 |
| 152 | P/P 1 | 4,84102E+11 | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 5/4"" | ks | 1,0000 | 15,60 | | 15,60 |
| 153 | P/P 1 | 4,84102E+11 | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 6/4"" | ks | 8,0000 | 19,80 | | 158,40 |
| 154 | P/P 1 | 4,84102E+11 | IVAR Filter mosadzný závitový 1 1/2"" | ks | 2,0000 | 31,10 | | 62,20 |
| 155 | P/P 1 | 4,84102E+11 | IVAR spätná klapka 6/4" | ks | 2,0000 | 134,80 | | 269,60 |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY | | | | | **36990,70** |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | | | | | |
| 156 | 731/A 5 | 735158110 | Tlakové skúšky telies vodou USSTEEL Košice panelových jednoradov | KUS | 85,0000 | 2,90 | | 246,50 |
| 157 | 731/A 5 | 735158120 | Tlakové skúšky telies vodou USSTEEL Košice panelových dvojradový | KUS | 50,0000 | 5,50 | | 275,00 |
| 158 | 731/A 5 | 735159514 | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice jednoradový | KPL | 85,0000 | 16,60 | | 1411,00 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 731/A 5 | 735159523 | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice dvojradovýcl | KPL | 26,0000 | 19,00 | | 494,00 |
| 160 | 731/A 5 | 735159524 | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice výšky do 96( | KPL | 24,0000 | 20,30 | | 487,20 |
| 161 | 731/A 5 | 998735202 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 235,0510 | 1,15 | | 270,31 |
| 162 | 731/A 5 | 998735293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopra\ | % | 235,0510 | 0,60 | | 141,03 |
| 163 | R/R 0 | 64 | Demontáž jestvujúcich vykurovacích telies | HOD | 160,0000 | 7,70 | | 1232,00 |
| 164 | P/P 1 | 54109311352 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/800 | ks | 5,0000 | 80,60 | | 403,00 |
| 165 | P/P 1 | 54109311355 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/1000 | ks | 34,0000 | 90,00 | | 3060,00 |
| 166 | P/P 1 | 54109311356 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/1200 | ks | 23,0000 | 99,40 | | 2286,20 |
| 167 | P/P 1 | 54109311356 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/600 | ks | 8,0000 | 71,20 | | 569,60 |
| 168 | P/P 1 | 54109311356 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/1400 | ks | 11,0000 | 108,80 | | 1196,80 |
| 169 | P/P 1 | 54109311358 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/800 | ks | 1,0000 | 99,30 | | 99,30 |
| 170 | P/P 1 | 54109311358 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/600 | ks | 2,0000 | 87,00 | | 174,00 |
| 171 | P/P 1 | 54109311359 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1000 | ks | 5,0000 | 111,50 | | 557,50 |
| 172 | P/P 1 | 54109311361 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1200 | ks | 15,0000 | 125,50 | | 1882,50 |
| 173 | P/P 1 | 54109311362 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1400 | ks | 6,0000 | 139,60 | | 837,60 |
| 174 | P/P 1 | 54109311362 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1600 | ks | 1,0000 | 153,80 | | 153,80 |
| 175 | P/P 1 | 54109311370 | Kúpelňové rebríkové vykurovacie teleso KRVT 1200/450 | ks | 31,0000 | 85,20 | | 2641,20 |
| 176 | P/P 1 | 54109311372 | Kúpelňové rebríkové vykurovacie teleso KRVT 1200/750 | ks | 1,0000 | 96,60 | | 96,60 |
| 177 | P/P 1 | 54109311373 | Montáž rebríkových vykurovacích telies | ks | 32,0000 | 14,50 | | 464,00 |
| 178 | P/P 1 | 54109311380 | Odvzdušňovacia zátka k telesám Korad | ks | 135,0000 | 1,70 | | 229,50 |
| 179 | P/P 1 | 54109311381 | Záslepka k telesám Korad | ks | 135,0000 | 1,70 | | 229,50 |
| 180 | P/P 1 | 54109311382 | Upevňovacia konzola k telesám Korad | sada | 135,0000 | 1,70 | | 229,50 |
| 181 | P/P 1 | 5,41093E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11 VKP 900/800 | ks | 4,0000 | 104,10 | | 416,40 |
| 182 | P/P 1 | 5,41093E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1800 | ks | 2,0000 | 167,80 | | 335,60 |
| 183 | P/P 1 | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1600 | ks | 4,0000 | 179,10 | | 716,40 |
| 184 | P/P 1 | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1400 | ks | 5,0000 | 162,50 | | 812,50 |
| 185 | P/P 1 | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1200 | ks | 2,0000 | 146,00 | | 292,00 |
| 186 | P/P 1 | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1800 | ks | 1,0000 | 196,30 | | 196,30 |
| 187 | P/P 1 | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 900/1400 | ks | 2,0000 | 226,10 | | 452,20 |
| 188 | P/P 1 | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 33 VKP 600/1200 | ks | 1,0000 | 199,40 | | 199,40 |
| 189 | P/P 1 | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 33 VKP 600/1800 | ks | 3,0000 | 276,00 | | 828,00 |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | | | | | **23916,44** |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | |
| 190 | 767/A 3 | 767995102 | Kovové konštrukcie - montáž ostatných atypických doplkových konštru | KG | 35 | 3,68 | | 128,80 |
| 191 | R/R 0 | 767pc0 | Kovové konštrukcie do 10 kg - dodávka | kg | 35 | 449,11 | | 15718,85 |
| | | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | **15847,65** |
| | | | NÁTERY | | | | | |
| 192 | 783/A 1 | 783225100 | Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schn | M2 | 10 | 5,40 | | 54,00 |
| 193 | 783/A 1 | 783226100 | Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schn | M2 | 10 | 2,20 | | 22,00 |
| 194 | 783/A 1 | 783424140 | Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúc | M | 559 | 1,30 | | 726,70 |
| 195 | 783/A 1 | 783424340 | Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúc | M | 18 | 1,80 | | 32,40 |
| 196 | 783/A 1 | 783425150 | Nátery kovových potrubí do DN 100 mm, syntetické, na vzduchu schnú | M | 84,5 | 1,60 | | 135,20 |
| | | | NÁTERY | | | | | **970,30** |
| | | | PODLAHOVÉ VYKUROVANIE | | | | | |
| 197 | P/P 1 | 111111113 | Montáž systému podlahového vykurovania | m2 | 220 | 17,00 | | 3740,00 |
| 198 | P/P 1 | 136140 | Rúrka Rautherm S 17x2 | m | 2176 | 2,40 | | 5222,40 |
| 199 | P/P 1 | 239243 | Dilatačný profil 1,2 m | m | 47,3 | 2,10 | | 99,33 |
| 200 | P/P 1 | 240041 | Rozdeľovač podl. vykurovania HKV-D 11 | ks | 1 | 629,90 | | 629,90 |
| 201 | P/P 1 | 240041 | Rozdeľovač podl. vykurovania HKV-D 6 | ks | 1 | 419,80 | | 419,80 |
| 202 | P/P 1 | 246114 | Nosná rohož RM 150 pozink. drôt 3 mm | ks | 151 | 3,20 | | 483,20 |
| 203 | P/P 1 | 247226 | Skrinka rozdeľovača UP 4 | ks | 1 | 113,30 | | 113,30 |
| 204 | P/P 1 | 247226 | Skrinka rozdeľovača AP 3 | ks | 1 | 79,40 | | 79,40 |
| 205 | P/P 1 | 250607 | Pripojovací skrutkový spoj 17x2 | ks | 34 | 5,20 | | 176,80 |
| 206 | P/P 1 | 256054 | Krycia fólia PE 1200mm x 100 m | m2 | 272 | 9,70 | | 2638,40 |
| 207 | P/P 1 | 256344 | Viazač nosných rohoží | ks | 494 | 1,40 | | 691,60 |
| 208 | P/P 1 | 256374 | Plastifikátor P | kg | 56 | 5,40 | | 302,40 |
| 209 | P/P 1 | 264441 | Okrajový dilatačný pás | m | 197 | 1,00 | | 197,00 |
| 210 | P/P 1 | 268162 | Otočná úchytka | ks | 2308 | 0,20 | | 461,60 |
| | | | PODLAHOVÉ VYKUROVANIE | | | | | **15255,13** |
| | | | **Práce PSV** | | | | | **185784,72** |
| | | | **HZS** | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVŇA SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | | | |
| 211 | R/R 0 | 62 | Vykurovacia skúška 72 hod., 3 pracovníci | HOD | 216 | 7,70 | | 1663,20 |
| 212 | R/R 0 | 75 | HZS - pre nepredvídané práce ( po odsúhlasení projektantom a stavel | HOD | 120 | 7,70 | | 924,00 |
| 213 | R/R 0 | 63 | Vykurovacia skúška, príplatok +14% od 14-20 hod. | HOD | 54 | 8,80 | | 475,20 |
| 214 | R/R 0 | 64 | Vykurovacia skúška, príplatok +28% od 20-06 hod. | HOD | 90 | 9,90 | | 891,00 |
| | | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | | | **3953,40** |
| | | | **HZS** | | | | | **3953,40** |
| | | | | | Celkom | | | 198204,92 |

*LEŠŤ - Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slavia 300 - SO 106 Ubytovňa Slávia 300".*

*Časť : Vzduchotechnicka*

| Názov | Jedn. cena | Jedn. cena | Množ. | | Cena | Montáž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zariadenie 1. a 2. - vetranie výdaja stravy a jedálne** | | | | | | |
| Vetracia jednotka s rekuperáciou DUPLEX 4000 vrátane riadiaceho systému | 10 034,92 € | 1 504,02 € | 1 | ks | 10 034,92 € | 1 504,02 € |
| Výfuková hlavica VHO 400 | 100,77 € | 25,20 € | 1 | ks | 100,77 € | 25,20 € |
| Protidažď. žaluzia PRG 500 W | 113,18 € | 113,18 € | 1 | ks | 113,18 € | 113,18 € |
| Oblúk KS 90´400 | 23,47 € | 7,06 € | 3 | ks | 70,41 € | 21,18 € |
| PRÍVOD | | | | | | |
| Potrubie nerez dn 315 | 78,64 € | 23,67 € | 16 | bm | 1 218,87 € | 366,84 € |
| Spiro spojka nerez dn 315 | 19,85 € | 6,11 € | 6 | ks | 119,09 € | 36,64 € |
| Oblúk nerez KS 45´315 | 69,09 € | 20,80 € | 2 | ks | 138,18 € | 41,61 € |
| Záslepka nerez dn 315 | 61,08 € | 18,32 € | 1 | ks | 61,08 € | 18,32 € |
| Odbočka -nerez dn 315/315 | 166,24 € | 50,00 € | 1 | ks | 166,24 € | 50,00 € |
| Prechod pravouhlý nerez 400/315 | 156,32 € | 46,95 € | 1 | ks | 156,32 € | 46,95 € |
| Oblúk nerez KS 90´400 | 140,29 € | 42,18 € | 2 | ks | 280,58 € | 84,36 € |
| Odbočka -nerez dn 315/200 | 111,27 € | 33,40 € | 1 | ks | 111,27 € | 33,40 € |
| Prechod nerez 315/200 | 60,32 € | 18,14 € | 1 | ks | 60,32 € | 18,14 € |
| Potrubie nerez dn 200 | 56,12 € | 16,80 € | 5 | bm | 252,54 € | 75,61 € |
| Oblúk nerez KS 90´200 | 60,12 € | 18,14 € | 3 | ks | 180,37 € | 54,41 € |
| Výfukové výustky nerez TRN 525x85 R1 | 54,40 € | 13,74 € | 7 | ks | 380,77 € | 96,20 € |
| ODVOD | | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| Spiro potrubie dn 400 | 19,09 € | 5,73 € | 4 | bm | 76,36 € | 22,91 € |
| Spiro spojka dn 400 | 4,58 € | 1,53 € | 2 | ks | 9,15 € | 3,06 € |
| Odbočka 90´ 400/200 | 26,15 € | 7,82 € | 1 | ks | 26,15 € | 7,82 € |
| Prechod PRO 400/350 | 12,98 € | 4,01 € | 1 | ks | 12,98 € | 4,01 € |
| Oblúk OS 90´350 | 18,71 € | 5,53 € | 2 | ks | 37,42 € | 11,06 € |
| Odbočka 90´350/200 | 23,86 € | 7,26 € | 1 | ks | 23,86 € | 7,26 € |
| Prechod PRO 350/250 | 12,98 € | 4,01 € | 1 | ks | 12,98 € | 4,01 € |
| Odbočka 90´250/250 | 16,99 € | 5,15 € | 1 | ks | 16,99 € | 5,15 € |
| Prechod PRO 250/200 | 9,73 € | 3,06 € | 2 | ks | 19,46 € | 6,12 € |
| Oblúk OS 90´200 | 10,30 € | 3,06 € | 4 | ks | 41,22 € | 12,24 € |
| Spiro potrubie dn 350 | 17,18 € | 5,15 € | 9 | bm | 146,04 € | 43,79 € |
| Spiro potrubie dn 250 | 11,26 € | 3,44 € | 1 | bm | 11,26 € | 3,44 € |
| Spiro potrubie dn 200 | 9,55 € | 2,86 € | 3 | bm | 23,86 € | 7,16 € |
| Spiro spojky SS 350 | 3,62 € | 1,15 € | 3 | ks | 10,87 € | 3,45 € |
| Spiro spojky SS 250 | 2,48 € | 0,76 € | 1 | ks | 2,48 € | 0,76 € |
| Spiro spojky SS 200 | 2,10 € | 0,76 € | 1 | ks | 2,10 € | 0,76 € |
| VYDAJ STRAVY | | | | | | |
| Digestor Variant N 4000x1200 | 3 802,03 € | 580,23 € | 1 | ks | 3 802,03 € | 580,23 € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tukové filtre STANDARD 400x400* | *65,85 €* | *9,92 €* | *2* | *ks* | *131,70 €* | *19,85 €* |
| *Digestor STANDARD S 1600x800* | *1 568,91 €* | *235,53 €* | *2* | *ks* | *3 137,82 €* | *471,06 €* |
| *Izolácie na zaizolovanie streš.prestupu* | *29,01 €* | *15,27 €* | *2* | *m2* | *58,03 €* | *30,54 €* |
| *Montážny,spojovací a tesniaci mat.* | | *877,45 €* | *1* | | *0,00 €* | *877,45 €* |
| | | | | | *21 047,69 €* | *4 708,18 €* |
| ***Zariadenie 3. - Vetranie bazénovej haly welness a šatní*** | | | | | | |
| *Vetracia jednotka s rekuperáciou DUPLEX 6000 vrátane riadiaceho systému* | *13 360,55 €* | *1 526,92 €* | *1* | *ks* | *13 360,55 €* | *1 526,92 €* |
| *Výfuková hlavica VHO 400* | *104,97 €* | *26,34 €* | *1* | *ks* | *104,97 €* | *26,34 €* |
| *Protidažď. žaluzia PRG 500 W* | *113,18 €* | *28,24 €* | *1* | *ks* | *113,18 €* | *28,24 €* |
| *Oblúk OS 90´500* | *35,88 €* | *10,68 €* | *3* | *ks* | *107,64 €* | *32,05 €* |
| *Spiro potrubie dn 500* | *23,09 €* | *7,06 €* | *4* | *bm* | *80,82 €* | *24,71 €* |
| *Spiro spojky SS 500* | *6,30 €* | *1,91 €* | *5* | *ks* | *31,51 €* | *9,55 €* |
| *PRIVOD* | | | | | | |
| *Spiro potrubie dn 500* | *23,09 €* | *7,06 €* | *4* | *bm* | *80,82 €* | *24,71 €* |
| *Spiro potrubie dn 400* | *19,09 €* | *5,73 €* | *26* | *bm* | *496,34 €* | *148,90 €* |
| *Spiro potrubie dn 315* | *13,17 €* | *4,01 €* | *7* | *bm* | *85,59 €* | *26,09 €* |
| *Spiro potrubie dn 200* | *9,55 €* | *2,86 €* | *6* | *bm* | *57,27 €* | *17,18 €* |
| *Oblúk OS 45´500* | *23,86 €* | *7,26 €* | *2* | *ks* | *47,73 €* | *14,51 €* |
| *Záslepka dn 315* | *13,94 €* | *4,20 €* | *1* | *ks* | *13,94 €* | *4,20 €* |
| *Odbočka 90´ 500/315* | *44,28 €* | *13,36 €* | *2* | *ks* | *88,55 €* | *26,73 €* |
| *Prechod pravouhlý 500/315* | *44,28 €* | *13,36 €* | *1* | *ks* | *44,28 €* | *13,36 €* |
| *Prívodné výustky TRS1 R1 525x85* | *25,38 €* | *6,30 €* | *3* | *ks* | *76,14 €* | *18,91 €* |
| *Prívodné výustky TRS1 R1 525x125* | *27,29 €* | *6,87 €* | *3* | *ks* | *81,87 €* | *20,60 €* |
| *Prívodné výustky TRS1 R1 525x225* | *31,49 €* | *8,02 €* | *1* | *ks* | *31,49 €* | *8,02 €* |
| *Prívodný difúzor DEL 315* | *236,87 €* | *47,33 €* | *1* | *ks* | *236,87 €* | *47,33 €* |
| *Prechod dn 315-500/200* | *24,82 €* | *7,44 €* | *1* | *ks* | *24,82 €* | *7,44 €* |
| *Spiro spojky SS 500* | *6,30 €* | *1,91 €* | *8* | *ks* | *50,42 €* | *15,27 €* |
| *Spiro spojky SS 315* | *3,44 €* | *1,15 €* | *7* | *ks* | *24,07 €* | *8,05 €* |
| *ODVOD* | | | | | | |
| *Spiro potrubie dn 500* | *23,09 €* | *7,06 €* | *11* | *bm* | *254,01 €* | *77,67 €* |
| *Spiro potrubie dn 400* | *19,09 €* | *5,73 €* | *15* | *bm* | *286,35 €* | *85,91 €* |
| *Spiro potrubie dn 315* | *13,17 €* | *4,01 €* | *17* | *bm* | *217,26 €* | *66,22 €* |
| *Odbočka 90´ 500/315* | *44,28 €* | *13,36 €* | *1* | *ks* | *44,28 €* | *13,36 €* |
| *Prechod PRO 500/400* | *17,94 €* | *5,35 €* | *1* | *ks* | *17,94 €* | *5,35 €* |
| *Oblúk OS 90´500* | *35,88 €* | *10,88 €* | *3* | *ks* | *107,64 €* | *32,64 €* |
| *Oblúk OS 45´500* | *23,86 €* | *7,26 €* | *2* | *ks* | *47,73 €* | *14,51 €* |
| *Odbočka 90´ 400/315* | *26,16 €* | *7,82 €* | *1* | *ks* | *26,16 €* | *7,82 €* |
| *Odbočka 90´ 315/315* | *29,77 €* | *8,97 €* | *1* | *ks* | *29,77 €* | *8,97 €* |
| *Prechod PRO 400/315* | *12,98 €* | *4,01 €* | *1* | *ks* | *12,98 €* | *4,01 €* |
| *Záslepka dn 315* | *13,94 €* | *4,20 €* | *1* | *ks* | *13,94 €* | *4,20 €* |
| *Oblúk OS 90´400* | *35,88 €* | *10,68 €* | *2* | *ks* | *71,76 €* | *21,37 €* |
| *Oblúk OS 90´315* | *16,41 €* | *4,97 €* | *1* | *ks* | *16,41 €* | *4,97 €* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiro spojky SS 500 | 6,30 € | 1,91 € | 4 | ks | 25,21 € | 7,64 € |
| Spiro spojky SS 400 | 4,58 € | 1,33 € | 5 | ks | 22,89 € | 6,67 € |
| Spiro spojky SS 315 | 3,44 € | 1,15 € | 6 | ks | 20,63 € | 6,90 € |
| Výustky nerez TRN 525x85 RN1 | 151,74 € | 37,98 € | 3 | ks | 455,23 € | 113,95 € |
| Výustky nerez TRN 525x125 RN1 | 163,19 € | 40,85 € | 4 | ks | 652,74 € | 163,39 € |
| Výustky nerez TRN 525x225 RN1 | 188,96 € | 47,33 € | 1 | ks | 188,96 € | 47,33 € |
| Odvodný difúzor DEL 315 | 236,87 € | 47,33 € | 2 | ks | 473,73 € | 94,67 € |
| Izolácie na zaizolovanie streš.prestupu | 49,62 € | 15,27 € | 2 | m2 | 99,25 € | 30,54 € |
| Montážny,spojovací a tesniaci mat. | | 877,45 € | 1 | | 0,00 € | 877,45 € |
| | | | | | 18 323,71 € | 3 744,65 € |
| Zariadenie 4. - Vetranie WC, sprch na 1.NP a 2. NP | | | | | | |
| 2.4 Ventilátor RK 160 | 146,40 € | 29,39 € | 1 | ks | 146,40 € | 29,39 € |
| Spätná klapka RSK 160 | 6,49 € | 1,53 € | 1 | ks | 6,49 € | 1,53 € |
| Hygrostat HYG 2 | 73,29 € | 14,89 € | 1 | ks | 73,29 € | 14,89 € |
| Dobehový spínač DT 3 | 17,76 € | 3,62 € | 1 | ks | 17,76 € | 3,62 € |
| Spiro potrubie dn 160 | 8,21 € | 2,48 € | 12 | bm | 98,53 € | 29,81 € |
| Spiro spojka dn 160 | 1,71 € | 0,76 € | 4 | ks | 6,85 € | 3,04 € |
| Flexo potrubie - nerez dn 100 | 14,12 € | 4,97 € | 4 | bm | 56,49 € | 19,87 € |
| Odbočka 90´160/160 | 12,98 € | 4,01 € | 2 | ks | 25,97 € | 8,03 € |
| Prechod PRO 125/100 | 6,11 € | 1,91 € | 1 | ks | 6,11 € | 1,91 € |
| Protidažď.strieška RH 160 | 17,15 € | 4,39 € | 1 | ks | 17,15 € | 4,39 € |
| Tanierovy ventil IT 100 | 6,87 € | 1,53 € | 3 | ks | 20,60 € | 4,59 € |
| | | | | | | |
| 2.5 Ventilátor RK 200 | 167,77 € | 33,59 € | 4 | ks | 671,09 € | 134,37 € |
| Spätná klapka RSK 200 | 7,64 € | 1,91 € | 4 | ks | 30,54 € | 7,64 € |
| Hygrostat HYG 2 | 73,29 € | 14,89 € | 4 | ks | 293,16 € | 59,57 € |
| Dobehový spínač DT 3 | 17,76 € | 3,62 € | 4 | ks | 71,02 € | 14,49 € |
| Protidažď.strieška RH 200 | 19,09 € | 4,77 € | 3 | ks | 57,27 € | 14,32 € |
| Spiro potrubie dn 200 | 9,55 € | 2,86 € | 40 | bm | 381,80 € | 114,54 € |
| Spiro potrubie dn 160 | 8,21 € | 2,48 € | 36 | bm | 295,60 € | 89,42 € |
| Spiro spojka dn 200 | 2,10 € | 0,76 € | 14 | ks | 29,46 € | 10,63 € |
| Spiro spojka dn 160 | 1,71 € | 0,76 € | 12 | ks | 20,56 € | 9,11 € |
| Flexo potrubie - nerez dn 100 | 14,12 € | 4,97 € | 5 | bm | 70,61 € | 24,84 € |
| Odbočka 90´200/160 | 12,03 € | 3,62 € | 4 | ks | 48,12 € | 14,49 € |
| Odbočka 90´200/200 | 13,74 € | 4,20 € | 1 | ks | 13,74 € | 4,20 € |
| Odbočka 90´160/100 | 9,55 € | 2,86 € | 6 | ks | 57,27 € | 17,18 € |
| Oblúk OS 90´160 | 8,97 € | 2,67 € | 4 | ks | 35,88 € | 10,67 € |
| Prechod PRO 200/160 | 6,49 € | 1,91 € | 4 | ks | 25,94 € | 7,64 € |
| Prechod PRO 160/100 | 6,49 € | 1,91 € | 8 | ks | 51,89 € | 15,27 € |
| Tanierovy ventil IT 100 | 5,35 € | 1,91 € | 3 | ks | 16,04 € | 5,73 € |
| | | | | | | |
| 2.6 Ventilátor RK 250 | 233,05 € | 46,58 € | 5 | ks | 1 165,24 € | 232,88 € |
| Spätná klapka RSK 250 | 11,26 € | 2,86 € | 5 | ks | 56,29 € | 14,32 € |
| Hygrostat HYG 2 | 73,29 € | 14,89 € | 5 | ks | 366,45 € | 74,46 € |
| Dobehový spínač DT 3 | 17,76 € | 3,62 € | 5 | ks | 88,78 € | 18,11 € |
| Protidažď.strieška RH 250 | 23,47 € | 5,92 € | 5 | ks | 117,36 € | 29,61 € |
| Spiro potrubie dn 250 | 11,26 € | 3,44 € | 55 | bm | 619,22 € | 189,12 € |
| Spiro potrubie dn 200 | 9,55 € | 2,86 € | 10 | bm | 90,68 € | 27,20 € |
| Spiro spojka dn 250 | 2,48 € | 0,76 € | 20 | ks | 49,68 € | 15,18 € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiro spojka dn 200 | 2,10 € | 0,76 € | 4 | ks | 8,42 € | 3,04 € |
| Flexo potrubie- nerez dn 125 | 17,94 € | 5,73 € | 18 | bm | 322,92 € | 103,09 € |
| Odbočka 90´250/200 | 14,12 € | 4,39 € | 3 | ks | 42,37 € | 13,18 € |
| Odbočka 90´250/125 | 13,55 € | 4,01 € | 1 | ks | 13,55 € | 4,01 € |
| Odbočka 90´250/100 | 13,55 € | 4,01 € | 2 | ks | 27,09 € | 8,03 € |
| Odbočka 90´200/125 | 11,26 € | 3,44 € | 4 | ks | 45,03 € | 13,75 € |
| Odbočka 90´200/100 | 11,26 € | 3,44 € | 2 | ks | 22,52 € | 6,88 € |
| Odbočka 90´200/200 | 13,74 € | 4,20 € | 3 | ks | 41,23 € | 12,59 € |
| Oblúk OS 90´200 | 15,27 € | 4,58 € | 2 | ks | 30,54 € | 9,15 € |
| Prechod PRO 200/125 | 7,06 € | 2,10 € | 4 | ks | 28,24 € | 8,42 € |
| Prechod PRO 200/100 | 7,26 € | 2,29 € | 6 | ks | 43,54 € | 13,73 € |
| Prechod PRO 250/200 | 9,73 € | 3,06 € | 4 | ks | 38,92 € | 12,24 € |
| Tanierovy ventil IT 100 | 5,35 € | 1,33 € | 17 | ks | 90,91 € | 22,68 € |
| Tanierovy ventil IT 125 | 5,73 € | 1,53 € | 6 | ks | 34,36 € | 9,18 € |
| | | | | | | |
| 2.8 Ventilátor RK 315 | 332,11 € | 66,42 € | 2 | ks | 664,22 € | 132,85 € |
| Spätná klapka RSK 315 | 10,88 € | 2,67 € | 2 | ks | 21,76 € | 5,34 € |
| Hygrostat HYG 2 | 73,29 € | 14,89 € | 2 | ks | 146,58 € | 29,79 € |
| Dobehový spínač DT 3 | 17,76 € | 3,62 € | 2 | ks | 35,51 € | 7,25 € |
| Protidažď.strieška RH 315 | 27,68 € | 7,06 € | 2 | ks | 55,36 € | 14,12 € |
| Potrubie 150x300 | 28,64 € | 8,59 € | 26 | bm | 744,51 € | 223,35 € |
| Prechod dn 315/150x300 | 11,07 € | 3,44 € | 2 | ks | 22,15 € | 6,88 € |
| Spiro potrubie dn 315 | 13,17 € | 4,01 € | 4 | bm | 52,67 € | 16,05 € |
| Spiro potrubie dn 200 | 9,55 € | 2,86 € | 4 | bm | 38,18 € | 11,45 € |
| Spiro spojka dn 315 | 3,62 € | 1,15 € | 2 | ks | 7,25 € | 2,30 € |
| Spiro spojka dn 200 | 1,91 € | 0,76 € | 2 | ks | 3,82 € | 1,52 € |
| Flexo potrubie- nerez dn 125 | 17,94 € | 5,35 € | 6 | bm | 107,64 € | 32,09 € |
| Flexo potrubie - nerez dn 100 | 14,12 € | 4,39 € | 5 | bm | 70,61 € | 21,97 € |
| Odbočka 90´ 315/200 | 18,71 € | 5,73 € | 2 | ks | 37,42 € | 11,45 € |
| Odbočka 90´ 315/125 | 18,71 € | 5,73 € | 2 | ks | 37,42 € | 11,45 € |
| Odbočka 90´200/125 | 11,26 € | 3,44 € | 4 | ks | 45,03 € | 13,75 € |
| Odbočka 90´200/100 | 11,26 € | 3,44 € | 4 | ks | 45,03 € | 13,75 € |
| Oblúk OS 90´315 | 16,41 € | 4,97 € | 2 | ks | 32,82 € | 9,94 € |
| Prechod PRO 315/200 | 10,30 € | 3,06 € | 2 | ks | 20,61 € | 6,12 € |
| Prechod PRO 200/125 | 7,06 € | 2,10 € | 2 | ks | 14,12 € | 4,21 € |
| Prechod PRO 200/100 | 7,26 € | 2,29 € | 2 | ks | 14,51 € | 4,58 € |
| Tanierovy ventil IT 100 | 5,53 € | 1,71 € | 6 | ks | 33,19 € | 10,28 € |
| Tanierovy ventil IT 125 | 5,73 € | 1,91 € | 8 | ks | 45,82 € | 15,27 € |
| Stenová mriežka SMU 12,5 400x150 | 29,59 € | 7,44 € | 32 | ks | 946,86 € | 238,10 € |
| Izolácie na zaizol.streš.prestupov | 49,62 € | 15,27 € | 22 | m2 | 1 091,70 € | 335,98 € |
| Montážny spojovací a tesniaci mat. | 878,60 € | 0,00 € | 1 | | 878,60 € | 0,00 € |
| Zaregulovanie zariadenia | 0,00 € | 1 173,04 € | 1 | | 0,00 € | 1 173,04 € |
| | | | | | 11 202,33 € | 3 868,88 € |
| Zariadenie 4. - Vetranie kotolne | | | | | | |
| PŽAL 200x300 R2S | 42,56 € | 10,68 € | 2 | ks | 85,12 € | 21,36 € |
| | | | | | 85,12 € | 21,36 € |
| Zariadenie 5. - Vetranie kuchynky na I.NP | | | | | | |
| 3.1 Digestor Standard S 2500 x 800 | 1 984,23 € | 297,75 € | 1 | ks | 1 984,23 € | 297,75 € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tukové filtre STANDARD 400x400* | *65,85 €* | *9,92 €* | *2* | *ks* | *131,70 €* | *19,85 €* |
| *2.6 Ventilátor RK 250* | *233,05 €* | *46,58 €* | *5* | *ks* | *1 165,24 €* | *232,88 €* |
| *Spiro potrubie dn 160* | *8,21 €* | *2,48 €* | *2* | *bm* | *16,42 €* | *4,97 €* |
| *Spiro potrubie dn 250* | *11,26 €* | *3,44 €* | *8* | *bm* | *90,07 €* | *27,51 €* |
| *Spiro spojka dn 160* | *1,71 €* | *0,76 €* | *1* | *ks* | *1,71 €* | *0,76 €* |
| *Spiro spojka dn 250* | *2,48 €* | *0,95 €* | *3* | *ks* | *7,45 €* | *2,86 €* |
| *Odbočka 90´250/160* | *13,55 €* | *4,01 €* | *1* | *ks* | *13,55 €* | *4,01 €* |
| *Oblúk OS 90´160* | *8,97 €* | *2,67 €* | *2* | *ks* | *17,94 €* | *5,34 €* |
| *Oblúk OS 90´250* | *13,55 €* | *4,01 €* | *1* | *ks* | *13,55 €* | *4,01 €* |
| *Protidažď.strieška RH 250* | *23,47 €* | *5,92 €* | *1* | *ks* | *23,47 €* | *5,92 €* |
| | | | | | *3 465,33 €* | *605,85 €* |
| *Zariadenie 6. - Vetranie kúpeľní a WC ubytovcích buniek* | | | | | | |
| *Zariadenie 6. 1 - Vetranie WC* | | | | | | |
| *2.2 Nástenný ventilátor BF 100 T* | *26,91 €* | *5,35 €* | *33* | *ks* | *888,03 €* | *176,47 €* |
| *2.3 Spätná klapka BDS 100* | *4,39 €* | *1,53 €* | *33* | *ks* | *144,97 €* | *50,47 €* |
| *Žaluzia VK 100* | *9,35 €* | *2,67 €* | *1* | *ks* | *9,35 €* | *2,67 €* |
| | | | | | | |
| *Zariadenie 6. 1 - Vetranie kúpelní* | | | | | | |
| *2.2 Nástenný ventilátor BF 150 T* | *37,61 €* | *7,64 €* | *30* | *ks* | *1 128,15 €* | *229,08 €* |
| *2.3 Spätná klapka BDS 150* | *6,68 €* | *1,71 €* | *30* | *ks* | *200,45 €* | *51,41 €* |
| *Žaluzia VK 150* | *31,88 €* | *8,40 €* | *2* | *ks* | *63,76 €* | *16,79 €* |
| *Spiro potrubie dn 160* | *8,21 €* | *2,48 €* | *160* | *bm* | *1 313,76 €* | *397,44 €* |
| *Flexo potrubie - nerez dn 100* | *14,12 €* | *4,39 €* | *33* | *bm* | *466,03 €* | *144,97 €* |
| *Flexo potrubie- nerez dn 160* | *22,91 €* | *6,87 €* | *30* | *bm* | *687,24 €* | *205,97 €* |
| *Spiro spojka dn 160* | *1,71 €* | *0,76 €* | *55* | *ks* | *94,24 €* | *41,75 €* |
| *Odbočka OBJ 160/100* | *9,73 €* | *3,06 €* | *33* | *ks* | *321,06 €* | *100,95 €* |
| *Odbočka OBJ 160/160* | *11,07 €* | *3,24 €* | *30* | *ks* | *332,24 €* | *97,29 €* |
| *Protidažď.strieška RH 160* | *32,44 €* | *8,59 €* | *21* | *ks* | *681,27 €* | *180,40 €* |
| *Digestory STANDARD recirkulačný* | *89,71 €* | *17,94 €* | *13* | *ks* | *1 166,25 €* | *233,22 €* |
| *Izolácie na zaizol.streš.prestupov* | *49,62 €* | *15,27 €* | *22* | *m2* | *1 091,70 €* | *335,98 €* |
| *Montážny,spojovací a tesniaci materiál* | | *878,60 €* | *1* | *kpl* | *0,00 €* | *878,60 €* |
| | | | | | *8 588,48 €* | *3 143,44 €* |
| ***dodávka spolu*** | | | | | ***62 712,66 €*** | |
| ***montáž*** | | | | | ***16 092,37 €*** | |

| | |
|---|---|
| ***Celkom za dielo bez DPH*** | ***78 805,03 €*** |
| ***Celkom za dielo s DPH*** | *93 777,98 €* |

MULTI
GASTRONOMICKÁ TECHNIKA

MULTI SK s.r.o.
Solivarská 28
080 01 Prešov

tavba : **Rek. a mod objektov Slávia 300**

)bjekt : **SO 106 - Ubytovňa Slávia 300**

Časť : Zariadenie výdajne, jedálne a bufetu

)racoval : Hvišč Marián

# Výkaz - výmer

| ozíci | Typ | Miestnosť/Popis | Ks | Výrobca | Cena/ks | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Umývanie transportných nádob a termoportov** | | | | |
| 1 | RGR | Regál roštový nerez, 4 roštové police, rozmery 110x60x160 cm | 1 | Modular | 501,93 | 501,93 |
| 2 | US 022 | Umývací dvojdrez 50x50,odkapová plocha vpravo,zadný lem,rozmery 160x70x85 | 1 | Modular | 827,97 | 827,97 |
| 2a | DGDR | Umývací systém s tlakovou sprchou | 1 | Modular | 224,17 | 224,17 |
| 3 | DPCA-406 | Odpadková nádoba nerez s vekom na kolieskách, rozmery d=40cm, h=60cm | 1 | Modular | 135,85 | 135,85 |
| | | **Príprava a výdaj jedál** | | | | |
| 4 | PS 011 | Pracovný stôl nerez s policou.zadný lem rozmery 120x70x85 | 1 | Modular | 407,55 | 407,55 |
| 5 | FM611E1 | Elektrický parný konvektomat 6xGN1/1,3 regeneračné a ohrievacie programy,poloautomatické umývanie,rozmer 97x77x83 | 1 | AngeloPo | 8 574,28 | 8 574,28 |
| 5a | LDL | Prídavná tlaková sprcha ku konvektomatu | 1 | AngeloPo | 64,08 | 64,08 |
| 5b | TBA610 | Podstava pod konvektomaty FM611/1011 | 1 | AngeloPo | 520,52 | 520,52 |
| 5c | TBA610V | Držiak pre 8+8 GN1/1h40 do podstavy TBA610 | 1 | AngeloPo | 225,34 | 225,34 |
| 5d | B 12 | Zmäkčovač vody ku konvektomatu | 1 | RM | 100,04 | 100,04 |
| 6 | OVZ | Nástenná digestor s filtrami rozmery 120x140x45 | 1 | Modular | 1 254,11 | 1 254,11 |
| 6a | | Odťahový ventilátor s regulátorom a klapkou | 1 | Multi | | 0,00 |
| 7 | PS 011 | Pracovný stôl nerez s policou.zadný lem rozmery 160x60x85 | 1 | Modular | 447,59 | 447,59 |
| 8 | DC3-604 | Zásuvkový blok 3xGN1/1 do stola hl.60cm, rozmery 40x54x55cm | 1 | Modular | 567,71 | 567,71 |
| 9 | NEK10GN | Pojazdný vozíkm na 22xGN1/1,rozmer 77x66x160,4xkolieska,dve s brzdou | 1 | Abner | 669,24 | 669,24 |
| 10 | EPT 2/V EC | El.vyhrievaný vozík so zásobníkom na 100 ks tanierov do priemeru 27 cm,rozmer 89x48x90,príkon 1 kW | 2 | Abner | 1 162,59 | 2 325,18 |
| 11 | EKG-3/III L | Výdajný vozík 3xGN1/1-200 s ovládaním na dlhšej strane,rozmer 115x70x90,príkon 2,1 kW | 2 | Abner | 1 261,26 | 2 522,52 |
| 12 | MV-PP 2/53x37 – 11634 | Vozík na tácky a príbory, rozmer 90x61,5x123cm | 1 | Abner | 486,20 | 486,20 |
| 12a | GN1/4h15 | Gastronádoba do vozíku na príbory | 4 | Abner | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PDT | Pojazdová dráha trubková 2xzalomená dl. 6,7m | 1 | Jipa CZ | 737,74 | 737,74 |
| 14a | VSO-37015 | Vykrývacia stena otvorená šírka 150 mm,rozmer 370x15x90 | 1 | Jipa CZ | 386,10 | 386,10 |
| 14b | VSO-07515 | Vykrývacia stena otvorená šírka 150 mm,rozmer 75x15x90 | 1 | Jipa CZ | 104,39 | 104,39 |
| 15 | VPJH | Výdajné police s hygienickým zákrytom,ohýbané nerezové trubky a ohýbané sklo,dĺžka 360 cm | 1 | Jipa CZ | 875,16 | 875,16 |
| 16 | S020/V-145 | Výdajný stôl skrinkový,rohový,rozmer 145x70x90 | 1 | Jipa CZ | 965,25 | 965,25 |
| 17 | PK 500x500 | Vozík s podávačom košov 500x500,rozmer 72x67x90 | 1 | Abner | 740,74 | 740,74 |
| 18 | S07B/V2-06570 | Výdajný stôl s dvoma policami,rozmer 65x70x90 | 1 | Jipa CZ | 383,24 | 383,24 |
| 19 | | Termos 10L nerez s výdajným kohútom | 1 | Multi | 98,38 | 98,38 |
| 20 | DLMU-305 | Umývadlo nerez s batériou push-stop | 1 | Modular | 284,57 | 284,57 |
| 21 | UKS5000 | Chladiaca skriňa 491 l,rozmer 75x72x152 | 1 | Liebherr | 1 071,07 | 1 071,07 |
| | | **Umývareň prevádzkového riadu** | | | | |
| 22 | US 022 | Umývací dvojdrez 50x50,odkapová plocha vpravo,zadný lem,rozmery 160x70x85 | 1 | Modular | 827,97 | 827,97 |
| 22a | DGDR | Umývací systém s tlakovou sprchou | 1 | Modular | 224,17 | 224,17 |
| 23 | DPCA-406 | Odpadková nádoba nerez s vekom na kolieskách, rozmery d=40cm, h=60cm | 1 | Modular | 135,85 | 135,85 |
| 24 | RGR | Regál roštový nerez, 4 roštové police, rozmer 110x60x160 cm | 1 | Modular | 636,35 | 636,35 |
| | | **Umývanie stolového riadu** | | | | |
| 25 | ATYP | Nerez parapet do zberného okienka, rozmer 80x30x4cm | 1 | Jipa CZ | 107,25 | 107,25 |
| 26 | PS 010 | Pracovný stôl nerez otvorený,zadný lem,rozmer 150x55x85 | 1 | Modular | 407,55 | 407,55 |
| 27 | DTCED-715 | Privádzací stôl k umývačke riadu s drezom vľavo,otvor na zhod odpadkov,rozmer 150x70x85 | 1 | Modular | 629,20 | 629,20 |
| 27a | DGDR | Umývací systém s tlakovou sprchou | 1 | Modular | 224,17 | 224,17 |
| 28 | DPCA-406 | Odpadková nádoba nerez s vekom na kolieskách, rozmery d=40cm, h=60cm | 1 | Modular | 135,85 | 135,85 |
| 29 | OPT1210 | Stojanová priebažná umývačka riadu,rohové prevedenie,rozmer 64x71x148,príkon 9 kW | 1 | Marels | 3 670,81 | 3 670,81 |
| 30 | DTU-K08 | Odvádzací stôl k umývačke,rozmer 80x55x85 | 1 | Modular | 311,74 | 311,74 |
| 31 | RG | Regál nerez 4xpolica,rozmer 140x40x160 | 1 | Modular | 516,23 | 516,23 |
| | | **Buffet** | | | | |
| 50 | PDT | Pojazdová dráha trubková dl. 4m | 1 | Jipa CZ | 440,44 | 440,44 |
| 51 | ACS | Digitálna stolná váha do 15 kg | 1 | Calibra | 318,46 | 318,46 |
| 52 | PS 011 | Výdajný stôl s policou,rozmer 120x70x90 | 1 | Jipa CZ | 407,55 | 407,55 |
| 53 | CHVO1-119 | Stolná chladiaca vitrína obslužná,rozmer 119x70x80 | 1 | Jipa CZ | 3 617,90 | 3 617,90 |
| 54 | TOPAZ 250 | Nárezový stroj 250 mm | 1 | Sirman | 544,83 | 544,83 |
| 55 | DLMU-305 | Umývadlo nerez s batériou push-stop | 1 | Modular | 284,57 | 284,57 |
| 56 | SAECO | Espresso poloprofesionálne - zásobník vody 2,4 L, rozmer 40x41x39cm, pripojenie na zásuvku 230V/16A (1,25kW) | 1 | Saeco | 1 339,91 | 1 339,91 |
| 57 | USS374 DTI | Chladiaca skriňa presklenná 5xpolica,410 l,rozmer 60x64x184 | 2 | In-Cool-Ex | 722,15 | 1 444,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Zázemie buffetu** | | | | |
| 58 | RG | Regál nerez, 4 police, rozmer 140x40x160cm | 2 | Modular | 516,23 | 1 032,46 |
| 59 | UKS5000 | Chladiaca skriňa 491 l,rozmer 75x72x152 | 2 | Liebherr | 1 071,07 | 2 142,14 |
| | | **Jedáleň** | | | | |
| | Frisby 405 | Jedálenská štvorsedačka | 14 | MB | 1 555,84 | 21 781,76 |
| | | | | | | |
| | | **Cena dodávky bez DPH** | | | | **66 682,37** |
| | | **Doprava a montáž** | | | | **1 565,00** |
| | | **Cena celkom bez DPH** | | | | **68 247,37** |

Neoznačené zariadenia bufetu sú dodávkou interiéru

Odberateľ: ÚŠZV MO SR , 962 63 Lešť
Projektant: AIS - PO , spol. s r.o. , Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 20.12.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt : SO 107 - Športový objekt

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 221 | 11310-7111 | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2 | 89,505 | m2 | | *2,128* | | | *190,422* | | | |
| 2 | 001 | 13130-1102 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 | 134,753 | m3 | | *7,303* | | | *984,034* | | | |
| 3 | 001 | 13130-1109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.4 | 134,753 | m3 | | *1,415* | | | *190,608* | | | |
| 4 | 001 | 13230-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 | 47,477 | m3 | | *37,950* | | | *1 801,752* | | | |
| 5 | 001 | 13230-1109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.4 | 47,477 | m3 | | *3,933* | | | *186,727* | | | |
| 6 | 001 | 13230-1201 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 | 41,249 | m3 | | *27,600* | | | *1 138,472* | | | |
| 7 | 001 | 13230-1209 | Príplatok za lepivosť horniny tr.4 | 41,249 | m3 | | *1,944* | | | *80,167* | | | |
| 8 | 001 | 13231-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne | 31,327 | m3 | | *42,550* | | | *1 332,964* | | | |
| 9 | 001 | 16220-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 | 120,054 | m3 | | *1,518* | | | *182,242* | | | |
| 10 | 001 | 17410-1102 | Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch | 25,800 | m3 | | *10,005* | | | *258,129* | | | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | | | | | | | ***6 345,52*** | | | |
| | | | **2 - ZÁKLADY** | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 27157-1111 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného | 153,657 | m3 | | *44,275* | | | *6 803,164* | | | |
| 12 | 011 | 27331-3511 | Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) | 202,129 | m3 | | *126,500* | | | *25 569,319* | | | |
| 13 | 011 | 27336-2021 | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI | 0,040 | t | | *1 587,000* | | | *63,480* | | | |
| 14 | 211 | 27431-4114 | Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) cement siranovz. | 68,639 | m3 | | *132,250* | | | *9 077,508* | | | |
| 15 | 011 | 27435-1217 | Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie | 37,559 | m2 | | *9,258* | | | *347,702* | | | |
| 16 | 011 | 27435-1218 | Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie | 37,559 | m2 | | *2,841* | | | *106,686* | | | |
| 17 | 002 | 28936-3211 | Kotvičky pre výstuž do tmelu hl. 0-200 mm ocel 10216 do 8 mm | 180,000 | kus | | *3,887* | | | *699,660* | | | |
| 18 | 002 | 28997-0113 | Vrstva z geotextílie Tatratex PP 500g/m2 prisypaním | 179,010 | m2 | | *4,336* | | | *776,098* | | | |
| | | | **2 - ZÁKLADY spolu :** | | | | | | | ***43 443,62*** | | | |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| 19 | 011 | 31127-2204 | Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20 | 24,830 | m3 | | *173,650* | | | *4 311,730* | | | |
| 20 | 011 | 31127-2248 | Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P4-600 | 35,031 | m3 | | *165,600* | | | *5 801,134* | | | |
| 21 | 011 | 31127-2448 | Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 365mm, P4-600 | 284,505 | m3 | | *164,450* | | | *46 786,847* | | | |
| 22 | 011 | 31127-3112 | Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 200mm, P2-400 | 3,767 | m3 | | *159,850* | | | *602,155* | | | |
| 23 | 011 | 31714-2321 | Preklady nenosné Ytong 1250x125x249 mm | 11,000 | kus | | *18,975* | | | *208,725* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 011 | 31714-2336 | Preklady nenosné Ytong 1500x125x250 mm | 3,000 | kus | | *12,075* | | | *36,225* | | | |
| 25 | 012 | 31714-3522 | Preklady nosné Ytong 1740x250x249mm | 1,000 | kus | | *47,725* | | | *47,725* | | | |
| 26 | 012 | 31714-3721 | Preklady nosné Ytong 1490x375x249mm | 3,000 | kus | | *69,575* | | | *208,725* | | | |
| 27 | 012 | 31714-3722 | Preklady nosné Ytong 1740x375x249mm | 1,000 | kus | | *78,775* | | | *78,775* | | | |
| 28 | 012 | 31714-3724 | Preklady nosné Ytong 1990x375x249mm | 1,000 | kus | | *89,700* | | | *89,700* | | | |
| 29 | 012 | 31714-3725 | Preklady nosné Ytong 2240x375x249mm | 2,000 | kus | | *99,475* | | | *198,950* | | | |
| 30 | 012 | 31714-3732 | Preklady nosné Ytong 2590x375x249mm | 1,000 | kus | | *125,350* | | | *125,350* | | | |
| 31 | 011 | 31732-1411 | Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30 | 4,804 | m3 | | *146,050* | | | *701,624* | | | |
| 32 | 011 | 31735-1107 | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie | 40,671 | m2 | | *16,445* | | | *668,835* | | | |
| 33 | 011 | 31735-1108 | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie | 40,671 | m2 | | *4,853* | | | *197,376* | | | |
| 34 | 011 | 31736-1821 | Výstuž prekladov, rims 10505 | 0,133 | t | | *1 575,500* | | | *209,542* | | | |
| 35 | 011 | 31794-1121 | Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12 | 0,486 | t | | *270,250* | | | *131,342* | | | |
| 36 | MAT | 133 843200 | Tyč oceľová U 11373 označenie prierezu 80 | 0,486 | t | | *747,500* | | | *363,285* | | | |
| 37 | 011 | 31794-1123 | Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22 | 0,284 | t | | *248,400* | | | *70,546* | | | |
| 38 | MAT | 133 833250 | Tyč oceľová IPE 11373 označenie prierezu 140 | 0,284 | t | | *760,150* | | | *215,883* | | | |
| 39 | 011 | 34227-2248 | Priečky PPP Ytong hr. 75mm 600kg/m3 | 6,064 | m2 | | *15,985* | | | *96,933* | | | |
| 40 | 011 | 34227-2336 | Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 | 21,029 | m2 | | *20,125* | | | *423,209* | | | |
| 41 | 011 | 34227-2436 | Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 | 119,001 | m2 | | *22,655* | | | *2 695,968* | | | |
| 42 | 011 | 34227-2536 | Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 | 215,894 | m2 | | *26,450* | | | *5 710,396* | | | |
| 43 | 011 | 34294-8111 | Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám | 55,000 | m | | *12,420* | | | *683,100* | | | |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | | ***70 664,08*** | | | |
| | | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| 44 | 011 | 41132-1414 | Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30 | 15,916 | m3 | | *142,600* | | | *2 269,622* | | | |
| 45 | 011 | 41132-3434 | Klenby alebo škrupiny zo železobetónu tr. B 25-B 30 | 5,170 | m3 | | *144,900* | | | *749,133* | | | |
| 46 | 011 | 41135-1101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie | 93,624 | m2 | | *10,350* | | | *969,008* | | | |
| 47 | 011 | 41135-1102 | Debnenie stropov doskových odstránenie | 93,624 | m2 | | *4,290* | | | *401,600* | | | |
| 48 | 011 | 41135-4171 | Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie | 156,231 | m2 | | *4,589* | | | *716,866* | | | |
| 49 | 011 | 41135-4172 | Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie | 156,231 | m2 | | *1,426* | | | *222,785* | | | |
| 50 | 011 | 41135-4235 | Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 50 cm hr. 0,8 mm | 98,791 | m2 | | *21,735* | | | *2 147,222* | | | |
| 51 | 011 | 41135-4236 | Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 50 cm hr. 1 mm | 57,440 | m2 | | *27,025* | | | *1 552,316* | | | |
| 52 | 011 | 41136-1821 | Výstuž stropov 10505 | 1,402 | t | | *1 437,500* | | | *2 015,375* | | | |
| 53 | 011 | 41136-1821 | Výstuž stropov 10505 | 0,183 | t | | *1 437,500* | | | *263,063* | | | |
| 54 | 011 | 41136-2021 | Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI | 0,468 | t | | *1 587,000* | | | *742,716* | | | |
| 55 | 014 | 41323-2221 | Zamurovanie zhlavia valcov. nosníkov výšky 30 cm | 22,000 | kus | | *8,913* | | | *196,075* | | | |
| 56 | 011 | 41732-1313 | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20 | 31,081 | m3 | | *135,700* | | | *4 217,692* | | | |
| 57 | 011 | 41735-1115 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | 227,523 | m2 | | *6,900* | | | *1 569,909* | | | |
| 58 | 011 | 41735-1116 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | 227,523 | m2 | | *2,381* | | | *541,619* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 011 | 41736-1821 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505 | 1,166 | t | | *1 380,000* | | | *1 609,080* | | | |
| 60 | 011 | 43032-1414 | Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30 | 1,258 | m3 | | *1 506,500* | | | *1 895,177* | | | |
| 61 | 011 | 43036-1821 | Výstuž schodišťových konštrukcií 10505 | 0,071 | t | | *1 817,000* | | | *129,007* | | | |
| 62 | 011 | 43135-1121 | Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie | 9,352 | m2 | | *19,435* | | | *181,756* | | | |
| 63 | 011 | 43135-1122 | Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie | 9,352 | m2 | | *3,105* | | | *29,038* | | | |
| 64 | 011 | 43435-1141 | Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie | 0,315 | m2 | | *10,178* | | | *3,206* | | | |
| 65 | 011 | 43435-1142 | Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie | 0,315 | m2 | | *2,565* | | | *0,808* | | | |
| | | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | | ***22 423,07*** | | | |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | |
| 66 | 221 | 56427-1111 | Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm | 89,505 | m2 | | *10,293* | | | *921,230* | | | |
| 67 | 002 | 56479-1121 | Podklad z kameniva okrasného | 22,377 | m3 | | *60,375* | | | *1 351,011* | | | |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | | | | | | | ***2 272,24*** | | | |
| | | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | | |
| 68 | 011 | 61099-1111 | Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | 233,622 | m2 | | *1,173* | | | *274,039* | | | |
| 69 | 011 | 61142-1133 | Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková | 121,446 | m2 | | *13,570* | | | *1 648,022* | | | |
| 70 | 011 | 61240-1r01 | penetračný náter Duvilaxom stien a stropov pre zvýšenie prilnav. omietok | 2 034,529 | m2 | | *1,311* | | | *2 667,268* | | | |
| 71 | 014 | 61242-1431 | Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50% | 2 034,529 | m2 | | *6,958* | | | *14 155,236* | | | |
| 72 | 011 | 61242-1637 | Omietka vnút. stien vápenná štuková | 839,797 | m2 | | *10,638* | | | *8 933,341* | | | |
| 73 | 011 | 61245-6212 | Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou | 209,130 | m2 | | *5,808* | | | *1 214,522* | | | |
| 74 | 253 | 61245-7114 | Vnút. omietka cem. stien štukové | 209,130 | m2 | | *7,878* | | | *1 647,422* | | | |
| 75 | 011 | 61247-1437 | Úprava vnút. stien 2 x Kerzapet ručným nanášaním a vyhladením | 2 034,529 | m2 | | *3,646* | | | *7 416,875* | | | |
| 76 | 011 | 61248-1113 | Potiahnutie stien sklotextilnou sieťkou do lepidla | 1 522,277 | m2 | | *5,566* | | | *8 472,994* | | | |
| 77 | 014 | 61548-1111 | Potiahnutie valcovaných nosníkov rabic. pletivom | 14,141 | m2 | | *8,568* | | | *121,153* | | | |
| 78 | 011 | 62099-1121 | Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia | 167,370 | m2 | | *1,254* | | | *209,798* | | | |
| 79 | 011 | 62599-1601 | Zatepl.vnút.stien om.such.zm.SKP1,5 -Minerál vlna TF hr.20mm | 14,830 | m2 | | *44,275* | | | *656,598* | | | |
| 80 | 011 | 62599-1602 | Zatepl.vnút.stien om.such.zm.SKP1,5 -Minerál vlna TF hr.50mm | 114,150 | m2 | | *48,875* | | | *5 579,081* | | | |
| 81 | 011 | 62599-1624 | Zatepl.vonk.stien om.such.zm.SKP3,0 -Minerál vlna TF hr.70mm | 784,545 | m2 | | *54,625* | | | *42 855,771* | | | |
| 82 | 011 | 62599-1627 | Zatepl.vonk.stien om.such.zm.SKP3,0 -Minerál vlna TF hr.100mm | 519,329 | m2 | | *63,825* | | | *33 146,173* | | | |
| 83 | 011 | 62599-4010 | Zatepl.vonk sokla STYRODUR hr. 100 mm a omiet. Marmolit ALFADEKOR S | 104,045 | m2 | | *78,200* | | | *8 136,319* | | | |
| 84 | 011 | 62999-1202 | Spevnenie rohov a ostení otvorov -minerál vlna TF | 472,082 | m | | *4,750* | | | *2 242,153* | | | |
| 85 | 011 | 62999-1307 | Soklový profil zakladací č.9147 pre 7cm hr. fasádne izol.dosky | 123,096 | m | | *7,130* | | | *877,674* | | | |
| 86 | 011 | 62999-1310 | Soklový profil zakladací č.9150 pre 10cm hr. fasádne izol.dosky | 76,130 | m | | *8,165* | | | *621,601* | | | |
| 87 | 011 | 63131-2511 | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm | 21,046 | m3 | | *140,300* | | | *2 952,754* | | | |
| 88 | 011 | 63131-3511 | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm | 87,170 | m3 | | *134,550* | | | *11 728,724* | | | |
| 89 | 011 | 63131-5511 | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm | 5,005 | m3 | | *132,250* | | | *661,911* | | | |
| 90 | 011 | 63131-9151 | Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm | 21,046 | m3 | | *25,875* | | | *544,565* | | | |
| 91 | 011 | 63131-9153 | Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 12 cm | 87,170 | m3 | | *12,995* | | | *1 132,774* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 011 | 63131-9155 | Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 24 cm | 5,005 | m3 | | *6,498* | | | *32,520* | | | |
| 93 | 011 | 63131-9171 | Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm | 10,772 | m3 | | *7,878* | | | *84,856* | | | |
| 94 | 011 | 63131-9173 | Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm | 87,170 | m3 | | *3,922* | | | *341,837* | | | |
| 95 | 011 | 63136-2021 | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari | 3,654 | t | | *1 587,000* | | | *5 798,898* | | | |
| 96 | 011 | 63245-1065 | Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm | 66,400 | m2 | | *10,868* | | | *721,602* | | | |
| 97 | 011 | 63247-7007 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 5mm | 1 035,385 | m2 | | *11,040* | | | *11 430,650* | | | |
| 98 | 011 | 64294-2111 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 | 16,000 | kus | | *8,050* | | | *128,800* | | | |
| 99 | MAT | 553 319860 | Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm L | 16,000 | kus | | *24,093* | | | *385,480* | | | |
| 100 | 011 | 64294-2221 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2 | 6,000 | kus | | *10,580* | | | *63,480* | | | |
| 101 | MAT | 553 319918 | Zárubňa oceľová CGU 210x197x16cm | 6,000 | kus | | *42,320* | | | *253,920* | | | |
| | | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | | | | | | | ***177 138,81*** | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 102 | 221 | 91656-1111 | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou opo | 165,240 | m | | *6,268* | | | *1 035,642* | | | |
| 103 | MAT | 592 173208 | Obrubník záhonový 100x5x20 | 168,545 | kus | | *3,772* | | | *635,752* | | | |
| 104 | 003 | 94194-1041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 1 631,230 | m2 | | *1,794* | | | *2 926,427* | | | |
| 105 | 003 | 94194-1291 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | 11 418,610 | m2 | | *2,300* | | | *26 262,803* | | | |
| 106 | 003 | 94194-1841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 1 631,230 | m2 | | *0,909* | | | *1 481,972* | | | |
| 107 | 003 | 94195-5004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 460,161 | m2 | | *5,279* | | | *2 428,960* | | | |
| 108 | 003 | 94394-3221 | Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m | 4 432,147 | m3 | | *0,460* | | | *2 038,788* | | | |
| 109 | 003 | 94394-3292 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222 | 8 864,294 | m3 | | *0,276* | | | *2 446,545* | | | |
| 110 | 003 | 94394-3821 | Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m | 4 432,294 | m3 | | *0,265* | | | *1 172,342* | | | |
| 111 | 003 | 94395-5021 | Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m | 933,088 | m2 | | *1,024* | | | *955,016* | | | |
| 112 | 003 | 94395-5191 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141 | 1 866,176 | m2 | | *0,506* | | | *944,285* | | | |
| 113 | 003 | 94395-5821 | Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m | 933,088 | m2 | | *0,564* | | | *525,795* | | | |
| 114 | 011 | 95290-1111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 1 136,161 | m2 | | *2,461* | | | *2 796,092* | | | |
| 115 | 011 | 95290-1114 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m | 379,054 | m2 | | *2,818* | | | *1 067,985* | | | |
| 116 | 014 | 95394-1331 | D+M gumovej čistiacej rohože typ RINGO 900/600 hr. 22 mm vč. Al rámu X/7 | 2,000 | kus | | *372,600* | | | *745,200* | | | |
| 117 | 011 | 95394-4116 | Nastrelovanie klincov typu A D 8 x 70 mm | 260,000 | kus | | *1,898* | | | *493,350* | | | |
| 118 | 014 | 95399-1321 | Dodávka a osad. hmožd. do muriva železobet. 10-12 mm | 58,000 | kus | | *1,311* | | | *76,038* | | | |
| 119 | 013 | 96104-4111 | Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 | 39,095 | m3 | | *89,125* | | | *3 484,342* | | | |
| 120 | 013 | 96203-1133 | Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 | 67,605 | m2 | | *3,588* | | | *242,567* | | | |
| 121 | 013 | 96203-2231 | Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 | 78,165 | m3 | | *21,505* | | | *1 680,938* | | | |
| 122 | 013 | 96208-1131 | Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm | 242,525 | m2 | | *3,784* | | | *917,593* | | | |
| 123 | 013 | 96208-6121 | Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 30 cm | 8,657 | m2 | | *10,408* | | | *90,098* | | | |
| 124 | 013 | 96208-7121 | Búranie obvod. plášťa z panelov hr. do 35 cm | 404,885 | m2 | | *3,784* | | | *1 531,882* | | | |
| 125 | 013 | 96305-1113 | Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm | 3,910 | m3 | | *103,500* | | | *404,685* | | | |
| 126 | 013 | 96305-3936 | Búranie schodisk. ramien želbet. monolit. samonosných | 4,056 | m2 | | *28,750* | | | *116,610* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 013 | 96504-2241 | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 | 444,553 | m3 | | 73,025 | | | 32 463,483 | | | |
| 128 | 013 | 96508-1713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 6,786 | m2 | | 2,139 | | | 14,515 | | | |
| 129 | 013 | 96806-1112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 | 42,000 | kus | | 0,242 | | | 10,143 | | | |
| 130 | 013 | 96806-1113 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 | 17,000 | kus | | 0,472 | | | 8,016 | | | |
| 131 | 013 | 96806-1125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 10,000 | kus | | 0,426 | | | 4,255 | | | |
| 132 | 013 | 96806-1126 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2 | 6,000 | kus | | 0,713 | | | 4,278 | | | |
| 133 | 013 | 96806-2354 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 | 6,318 | m2 | | 9,948 | | | 62,848 | | | |
| 134 | 013 | 96806-2355 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2 | 5,616 | m2 | | 6,038 | | | 33,907 | | | |
| 135 | 013 | 96806-2357 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2 | 83,070 | m2 | | 4,037 | | | 335,312 | | | |
| 136 | 013 | 96807-1126 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2 | 3,000 | kus | | 1,162 | | | 3,485 | | | |
| 137 | 013 | 96807-1137 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2 | 6,000 | kus | | 3,427 | | | 20,562 | | | |
| 138 | 013 | 96807-2455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 20,020 | m2 | | 8,913 | | | 178,428 | | | |
| 139 | 013 | 96807-2456 | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 | 36,270 | m2 | | 6,900 | | | 250,263 | | | |
| 140 | 013 | 96807-2559 | Vybúranie kov. vrát nad 5 m2 | 101,088 | m2 | | 3,404 | | | 344,104 | | | |
| 141 | 013 | 96807-2877 | Vybúranie kov. mreží | 36,504 | m2 | | 3,427 | | | 125,099 | | | |
| 142 | 013 | 97103-3631 | Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm | 4,727 | m2 | | 5,037 | | | 23,810 | | | |
| 143 | 013 | 97103-3641 | Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm | 0,945 | m3 | | 36,225 | | | 34,233 | | | |
| 144 | 013 | 97105-2441 | Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. murive hr. do 30 cm | 22,000 | kus | | 36,225 | | | 796,950 | | | |
| 145 | 013 | 97607-1111 | Vybúranie kovových zábradlí a madiel | 11,960 | m | | 4,623 | | | 55,291 | | | |
| 146 | 013 | 97607-6r01 | Vybúranie vnútorného parapetu | 95,610 | m | | 1,610 | | | 153,932 | | | |
| 147 | 013 | 97801-3161 | Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 % | 2 034,529 | m2 | | 1,311 | | | 2 667,268 | | | |
| 148 | 013 | 97805-9531 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 | 39,338 | m2 | | 3,278 | | | 128,930 | | | |
| 149 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 1 670,369 | t | | 11,328 | | | 18 921,105 | | | |
| 150 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 41 759,225 | t | | 0,368 | | | 15 367,395 | | | |
| 151 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 1 670,369 | t | | 9,488 | | | 15 847,626 | | | |
| 152 | 013 | 97908-2121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 8 351,845 | t | | 1,058 | | | 8 836,252 | | | |
| 153 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný ( | 1 670,369 | t | | 19,090 | | | 31 887,344 | | | |
| 154 | 014 | 99928-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 2 055,113 | t | | 25,300 | | | 51 994,359 | | | |
| 155 | 000 | 99999-0r02 | Stavebné úpravy a hrubé vysprávky po prácach ZTI , ÚK , ELI , VZT | 130,000 | hod. | | 10,753 | | | 1 397,825 | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | | | | | | | ***238 472,72*** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | | **560 760,06** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| | | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | |
| | | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | | | | | | |
| 156 | 711 | 71111-1001 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | 1 281,665 | m2 | | 0,782 | | | 1 002,262 | | | |
| 157 | MAT | 111 631500 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | 0,384 | t | | 1 721,550 | | | 661,075 | | | |
| 158 | 711 | 71111-2001 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr. | 35,334 | m2 | | 1,001 | | | 35,352 | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | MAT | 111 631500 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | 0,012 | t | | *1 721,550* | | | *20,659* | | | |
| 160 | 711 | 71114-1559 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. | 1 281,665 | m2 | | *2,093* | | | *2 682,525* | | | |
| 161 | MAT | 628 2B0308 | Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40 | 1 473,915 | m2 | | *5,187* | | | *7 644,460* | | | |
| 162 | 711 | 71114-2559 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá | 35,334 | m2 | | *3,439* | | | *121,496* | | | |
| 163 | MAT | 628 2B0308 | Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40 | 42,401 | m2 | | *5,187* | | | *219,913* | | | |
| 164 | 711 | 71119-3121 | Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K | 66,400 | m2 | | *25,300* | | | *1 679,920* | | | |
| 165 | 711 | 71119-3131 | Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K | 347,630 | m2 | | *26,450* | | | *9 194,814* | | | |
| 166 | 711 | 99871-1202 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m | 232,625 | % | | *3,000* | | | *697,874* | | | |
| | | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :** | | | | | | | ***23 960,35*** | | | |
| | | | **712 - Povlakové krytiny** | | | | | | | | | | |
| 167 | 712 | 71236-1703 | Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prilepením na celej pl. guma | 1 207,000 | m2 | | *6,153* | | | *7 426,068* | | | |
| 168 | MAT | 628 2B0411 | Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT PR S 42 H farba červená | 1 388,050 | m2 | | *6,371* | | | *8 843,267* | | | |
| 169 | 712 | 99871-2202 | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m | 162,693 | % | | *3,100* | | | *504,349* | | | |
| | | | **712 - Povlakové krytiny spolu :** | | | | | | | ***16 773,68*** | | | |
| | | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | | |
| 170 | 713 | 71311-1111 | Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch | 1 071,730 | m2 | | *0,966* | | | *1 035,291* | | | |
| 171 | MAT | 631 5A0112 | Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.200 mm | 1 093,165 | m2 | | *13,363* | | | *14 607,964* | | | |
| 172 | 713 | 71311-1121 | Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom | 75,450 | m2 | | *2,990* | | | *225,596* | | | |
| 173 | MAT | 631 5A0102 | Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.40 mm | 76,959 | m2 | | *3,059* | | | *235,418* | | | |
| 174 | 713 | 71312-1111 | Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie | 978,970 | m2 | | *0,748* | | | *731,780* | | | |
| 175 | MAT | 283 1C0204 | Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x40 mm | 2,709 | m3 | | *91,655* | | | *248,293* | | | |
| 176 | MAT | 283 1G2403 | Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 500 - 1250x600x40 mm | 97,377 | m2 | | *12,305* | | | *1 198,224* | | | |
| 177 | MAT | 283 1G2407 | Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 500 - 1250x600x100 mm | 860,822 | m2 | | *30,935* | | | *26 629,529* | | | |
| 178 | 713 | 71313-1111 | Montáž tep. izolácie stien, pribitie | 27,360 | m2 | | *2,059* | | | *56,321* | | | |
| 179 | 713 | 71313-1121 | Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom | 23,619 | m2 | | *2,381* | | | *56,225* | | | |
| 180 | MAT | 283 1B0203 | Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.50 mm | 28,728 | m2 | | *9,775* | | | *280,816* | | | |
| 181 | MAT | 283 1B0307 | Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.100 mm | 24,091 | m2 | | *19,550* | | | *470,979* | | | |
| 182 | 713 | 71319-1120 | Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia | 2 050,700 | m2 | | *1,944* | | | *3 985,535* | | | |
| 183 | 713 | 99871-3202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m | 497,620 | % | | *1,500* | | | *746,430* | | | |
| | | | **713 - Izolácie tepelné spolu :** | | | | | | | ***50 508,40*** | | | |
| | | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | | | | | | | ***91 242,43*** | | | |
| | | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | | | | | | |
| | | | **721 - Vnútorná kanalizácia** | | | | | | | | | | |
| 184 | 721 | 72110-0r01 | ZTI -pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *33 659,100* | | | *33 659,100* | | | |
| 185 | 721 | 72199-9r01 | Demontáž rozv. vody a kanaliz. | 15,000 | hod. | | *7,700* | | | *115,500* | | | |
| 186 | 721 | 99872-1202 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m | 337,746 | % | | *1,000* | | | *337,746* | | | |
| | | | **721 - Vnútorná kanalizácia spolu :** | | | | | | | ***34 112,35*** | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | | | | | | |
| 187 | 721 | 72222-0862 | Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4 | 2,000 | kus | | *1,231* | | | *2,461* | | | |
| | | | **722 - Vnútorný vodovod spolu :** | | | | | | | ***2,46*** | | | |
| | | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | | | | | | |
| 188 | 721 | 72511-0811 | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou | 2,000 | súbor | | *5,923* | | | *11,845* | | | |
| 189 | 721 | 72512-2813 | Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou | 1,000 | súbor | | *4,393* | | | *4,393* | | | |
| 190 | 721 | 72521-0821 | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr | 2,000 | súbor | | *3,956* | | | *7,912* | | | |
| 191 | 721 | 72524-0811 | Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr | 1,000 | súbor | | *7,590* | | | *7,590* | | | |
| 192 | 721 | 72582-0802 | Demontáž batérii stojankových do 1 otvoru | 2,000 | súbor | | *2,438* | | | *4,876* | | | |
| 193 | 721 | 72584-0850 | Demontáž batérii sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1 | 1,000 | kus | | *4,428* | | | *4,428* | | | |
| 194 | 721 | 72586-0811 | Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm. | 3,000 | kus | | *0,403* | | | *1,208* | | | |
| 195 | 721 | 99872-5202 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m | 0,423 | % | | *0,300* | | | *0,127* | | | |
| | | | **725 - Zariaďovacie predmety spolu :** | | | | | | | ***42,38*** | | | |
| | | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :** | | | | | | | ***34 157,18*** | | | |
| | | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | | | | | | |
| | | | **731 - Kotolne** | | | | | | | | | | |
| 196 | 731 | 73100-0r01 | ÚK - pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *103 861,200* | | | *103 861,200* | | | |
| 197 | 731 | 73100-0r02 | ÚK - demont. nosníkov, rozv. a technol. v rozvodni ( vč. použ. paliacich súpr.) | 115,000 | hod. | | *7,700* | | | *885,500* | | | |
| | | | **731 - Kotolne spolu :** | | | | | | | ***104 746,70*** | | | |
| | | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :** | | | | | | | ***104 746,70*** | | | |
| | | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| | | | **763 - Konštrukcie - drevostavby** | | | | | | | | | | |
| 198 | 763 | 76313-2420 | Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 m | 75,450 | m2 | | *31,050* | | | *2 342,723* | | | |
| 199 | 763 | 76313-3220 | Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm | 1 071,730 | m2 | | *29,900* | | | *32 044,727* | | | |
| 200 | 763 | 76316-8742 | Obklad stĺpikov ľubov. prierezu GKFI 15 mm | 3,120 | m2 | | *24,150* | | | *75,348* | | | |
| 201 | 763 | 99876-3201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 344,628 | % | | *6,800* | | | *2 343,470* | | | |
| | | | **763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :** | | | | | | | ***36 806,27*** | | | |
| | | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | | | | | | |
| 202 | 764 | 76432-3220 | Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 250 | 156,000 | m | | *11,960* | | | *1 865,760* | | | |
| 203 | 764 | 76432-3830 | Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330 | 150,830 | m | | *1,196* | | | *180,393* | | | |
| 204 | 764 | 76435-2203 | Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- | 156,000 | m | | *10,988* | | | *1 714,167* | | | |
| 205 | 764 | 76435-2810 | Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST | 150,830 | m | | *1,061* | | | *160,099* | | | |
| 206 | 764 | 76435-9211 | Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100 | 12,000 | kus | | *19,286* | | | *231,426* | | | |
| 207 | 764 | 76435-9810 | Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST | 9,000 | kus | | *1,390* | | | *12,513* | | | |
| 208 | 764 | 76441-0850 | Klamp. demont. parapetov rš 330 | 95,610 | m | | *1,390* | | | *132,931* | | | |
| 209 | 764 | 76443-0260 | Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 750 | 80,010 | m | | *21,678* | | | *1 734,417* | | | |
| 210 | 764 | 76443-0840 | Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 | 74,670 | m | | *1,570* | | | *117,213* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 764 | 76445-4202 | Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 | 62,000 | m | | *12,035* | | | *746,155* | | | |
| 212 | 764 | 76445-4802 | Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 | 49,250 | m | | *1,061* | | | *52,276* | | | |
| 213 | 764 | 99876-4202 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 69,473 | % | | *1,700* | | | *118,105* | | | |
| | | | **764 - Konštrukcie klampiarske spolu :** | | | | | | | ***7 065,45*** | | | |
| | | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | | | | | |
| 214 | 766 | 76621-1400 | Montáž madiel sch. drev. atyp. z 1 kusa dielčích š. do 150mm | 12,845 | m | | *4,623* | | | *59,382* | | | |
| 215 | MAT | 611 000002 | Madlo drevené 60/50 mm vč. povrch. úpravy | 12,845 | m | | *31,050* | | | *398,837* | | | |
| 216 | 766 | 76666-1r04 | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 90/197 D4 | 6,000 | kus | | *268,600* | | | *1 611,599* | | | |
| 217 | 766 | 76666-1r05 | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 90/197 D5 | 10,000 | kus | | *268,600* | | | *2 685,998* | | | |
| 218 | 766 | 76666-1r12 | D+M dvier preskl. dvojkr. otoč. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 210/197 D12* | 5,000 | kus | | *967,938* | | | *4 839,689* | | | |
| 219 | 766 | 76666-1r13 | D+M dvier plných dvojkr. posuvn. hladkých dýh. , vč. prahu a kov. 200/200 D1 | 1,000 | kus | | *900,755* | | | *900,755* | | | |
| 220 | 766 | 76666-1r14 | D+M dv. 1/3 zaskl. dvojkr. otoč. dýh. , s nadsvetl.vč. pr. kov. 178/290 D14* | 1,000 | kus | | *572,907* | | | *572,907* | | | |
| 221 | 766 | 76666-1r15 | D+M dv. dvojkr. otoč. dýh. , vč. pr. kov. 200/205 D15* | 1,000 | kus | | *624,220* | | | *624,220* | | | |
| 222 | 766 | 76666-1r16 | D+M dv. jednokr. otoč. dýh. , EW 30/D3-C vč. pr. kov. samozatv. 90/202 D16 | 2,000 | kus | | *1 011,448* | | | *2 022,896* | | | |
| 223 | 766 | 76666-2811 | Demontáž prahov dvier 1-krídlových | 13,000 | kus | | *1,886* | | | *24,518* | | | |
| 224 | 766 | 76666-2812 | Demontáž prahov dvier 2-krídlových | 6,000 | kus | | *2,599* | | | *15,594* | | | |
| 225 | 766 | 76669-7r01 | D+M identifikačných štítkov dverí | 41,000 | kus | | *13,800* | | | *565,800* | | | |
| 226 | 766 | 99876-6202 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m | 143,222 | % | | *1,000* | | | *143,222* | | | |
| | | | **766 - Konštrukcie stolárske spolu :** | | | | | | | ***14 465,42*** | | | |
| | | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | | |
| 227 | 767 | 76713-5r01 | D+M obkladu FUNDERMAX hr. 6 mm vč. detailov | 220,000 | m2 | | *139,150* | | | *30 613,000* | | | |
| 228 | 767 | 76713-5r02 | D+M podkladného roštu pre obklad FUNDERMAX | 1 535,000 | kg | | *4,485* | | | *6 884,475* | | | |
| 229 | 767 | 76716-1110 | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg | 6,980 | m | | *3,197* | | | *22,315* | | | |
| 230 | MAT | 553 042310 | Zábradlie rovné z profilovej ocele 3/Z | 60,800 | kg | | *9,315* | | | *566,352* | | | |
| 231 | 767 | 76721-1112 | Montáž schodov rovných na oceľ. konštr. zváraním | 663,700 | kg | | *1,346* | | | *893,008* | | | |
| 232 | MAT | 553 042430 | Schody 1/Z ,9/Z | 663,700 | kg | | *5,118* | | | *3 396,485* | | | |
| 233 | 767 | 76722-2210 | Montáž zábradlia schodíšť na oceľ. konštruk. do 20 kg | 26,270 | m | | *4,807* | | | *126,280* | | | |
| 234 | MAT | 553 042330 | Zábradlie šikmé z profilovej ocele 2/Z , 4/Z,7/Z , 8/Z | 331,500 | kg | | *10,580* | | | *3 507,270* | | | |
| 235 | 767 | 76724-8r01 | Montáž schodisk. stupňov z PE roštov | 29,000 | ks | | *2,760* | | | *80,040* | | | |
| 236 | MAT | 553 472r01 | Rošty podlahové z PE 250/1200 | 29,000 | kus | | *37,950* | | | *1 100,550* | | | |
| 237 | 767 | 76763-1r01 | D+M plast. okna štvorkrídl. 360/120 vč. vnút. a vonk. parap. O/01 | 6,000 | kus | | *8 984,950* | | | *53 909,700* | | | |
| 238 | 767 | 76763-1r02 | D+M plast. okna dvojkrídl. 180/150 vč. vnút. a vonk. parap. O/02 | 6,000 | kus | | *598,575* | | | *3 591,450* | | | |
| 239 | 767 | 76763-1r03 | D+M plast. okna štvorkrídl. 390/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/03 | 7,000 | kus | | *1 195,885* | | | *8 371,195* | | | |
| 240 | 767 | 76763-1r04 | D+M plast. okna štvorkrídl. 350/150 vč. vnút. a vonk. parap. O/04 | 4,000 | kus | | *969,450* | | | *3 877,800* | | | |
| 241 | 767 | 76763-1r05 | D+M plast. okna jednokrídl. 120/90 vč. vnút. a vonk. parap. O/05 | 1,000 | kus | | *325,680* | | | *325,680* | | | |
| 242 | 767 | 76763-1r06 | D+M plast. okna dvojkrídl. 180/90 vč. vnút. a vonk. parap. O/06 | 1,000 | kus | | *501,860* | | | *501,860* | | | |
| 243 | 767 | 76763-1r07 | D+M plast. okna štvorkrídl. 420/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/07 | 1,000 | kus | | *1 238,320* | | | *1 238,320* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 767 | 76763-1r08 | D+M plast. okna štvorkrídl. 390/120 vč. vnút. a vonk. parap. O/08 | 5,000 | kus | | *950,475* | | | *4 752,375* | | | |
| 245 | 767 | 76763-1r09 | D+M plast. okna jednokrídl. 90/150 vč. vnút. a vonk. parap. O/09 | 1,000 | kus | | *330,165* | | | *330,165* | | | |
| 246 | 767 | 76763-1r10 | D+M plast. okna jednokrídl. 90/90 vč. vnút. a vonk. parap. O/10 | 4,000 | kus | | *282,555* | | | *1 130,220* | | | |
| 247 | 767 | 76763-1r11 | D+M plast. okna trojkrídl. 240/90 vč. vnút. a vonk. parap. O/11 | 1,000 | kus | | *623,185* | | | *623,185* | | | |
| 248 | 767 | 76763-1r12 | D+M plast. okna trojkrídl. 240/150 vč. vnút. a vonk. parap. O/12 | 1,000 | kus | | *760,150* | | | *760,150* | | | |
| 249 | 767 | 76763-1r13 | D+M plast. okna dvojkrídl. 170/150 vč. vnút. a vonk. parap. O/13 | 2,000 | kus | | *582,590* | | | *1 165,180* | | | |
| 250 | 767 | 76763-1r14 | D+M plast. okna jednokrídl. 100/150 vč. vnút. a vonk. parap. O/14 | 4,000 | kus | | *346,150* | | | *1 384,600* | | | |
| 251 | 767 | 76763-1r15 | D+M plast. okna štvorkrídl. 360/120 vč. vnút. a vonk. parap. O/15 | 5,000 | kus | | *681,260* | | | *3 406,300* | | | |
| 252 | 767 | 76763-1r16 | D+M plast. okna dvojkrídl. 180/150 vč. vnút. a vonk. parap. O/16 | 2,000 | kus | | *598,575* | | | *1 197,150* | | | |
| 253 | 767 | 76763-1r17 | D+M plast. stena 205/248 O/17 | 1,000 | kus | | *760,955* | | | *760,955* | | | |
| 254 | 767 | 76763-1r18 | D+M plast. stena 305/235 s dverami O/18 | 1,000 | kus | | *2 051,255* | | | *2 051,255* | | | |
| 255 | 767 | 76764-1r01 | D+M plast. dverí dvojkr. preskl. 210/205 vč. zár. , prahu a kov. D1* | 1,000 | kus | | *2 060,340* | | | *2 060,340* | | | |
| 256 | 767 | 76764-1r02 | D+M plast. dverí dvojkr. plných 150/202 vč. zár. , prahu a kov. D2* | 1,000 | kus | | *1 830,225* | | | *1 830,225* | | | |
| 257 | 767 | 76764-1r03 | D+M plast. dverí dvojkr. preskl. 178/290 s nadsvetl. vč. zár. , prahu a kov. D3* | 1,000 | kus | | *2 190,405* | | | *2 190,405* | | | |
| 258 | 767 | 76764-1r06 | D+M plast. dverí jednokr. plných 70/202 vč. zár. , prahu a kov. D6 | 3,000 | kus | | *774,324* | | | *2 322,971* | | | |
| 259 | 767 | 76764-1r07 | D+M plast. dverí jednokr. plných 70/202 vč. zár. , prahu a kov. D7 | 6,000 | kus | | *774,456* | | | *4 646,736* | | | |
| 260 | 767 | 76764-1r08 | D+M plast. dverí jednokr. plných 90/202 vč. zár. , prahu a kov. D8 | 3,000 | kus | | *831,588* | | | *2 494,764* | | | |
| 261 | 767 | 76764-1r09 | D+M plast. dverí jednokr. plných 90/202 vč. zár. , prahu a kov. D9 | 1,000 | kus | | *831,588* | | | *831,588* | | | |
| 262 | 767 | 76764-1r10 | D+M plast. dverí jednokr. plných 70/202 vč. zár. , prahu a kov. D10 | 1,000 | kus | | *774,324* | | | *774,324* | | | |
| 263 | 767 | 76764-1r11 | D+M plast. dverí jednokr. plných 90/202 vč. zár. , prahu a kov. D11 | 1,000 | kus | | *831,588* | | | *831,588* | | | |
| 264 | 767 | 76764-1r14 | D+M plast. dverí dvojkr. preskl. 178/290 vč. zár. , prahu a kov. D14 | 1,000 | kus | | *2 190,405* | | | *2 190,405* | | | |
| 265 | 767 | 76766-2r01 | D+M ochranných sietí okien | 62,000 | m2 | | *21,620* | | | *1 340,440* | | | |
| 266 | 767 | 76799-6801 | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - schodisko do stroj. | 500,000 | kg | | *1,403* | | | *701,500* | | | |
| 267 | 767 | 99876-7202 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | 1 587,826 | % | | *1,200* | | | *1 905,391* | | | |
| | | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | | | | | | | ***160 687,99*** | | | |
| | | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | | ***219 025,13*** | | | |
| | | | **77 - PODLAHY** | | | | | | | | | | |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | | | | | |
| 268 | 771 | 77147-5112 | Montáž soklov terazzových rovných do lepidla do 9cm | 48,860 | m | | *3,358* | | | *164,072* | | | |
| 269 | MAT | 597 630r01 | Soklík terazzový MRAMORA 300/70/10 | 49,837 | m | | *4,255* | | | *212,056* | | | |
| 270 | 771 | 77155-1030 | Montáž podláh z dlaždíc teracových 300x300 do malty | 55,050 | m2 | | *15,123* | | | *832,494* | | | |
| 271 | MAT | 592 472r01 | Dlaždice teracové MRAMORA 30x30x2,7 prírodné 1 | 56,151 | m2 | | *14,375* | | | *807,171* | | | |
| 272 | 771 | 77157-5107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu | 91,310 | m2 | | *16,790* | | | *1 533,095* | | | |
| 273 | MAT | 597 630r02 | Dlaž. keramická PLURAL 200/200/8 | 93,136 | m2 | | *18,515* | | | *1 724,413* | | | |
| 274 | 771 | 99877-1202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m | 52,733 | % | | *4,900* | | | *258,392* | | | |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | | | | | | | ***5 531,69*** | | | |
| | | | **773 - Podlahy teracové a syntetické** | | | | | | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 773 | 77351-1360 | Podlahy z prír. teraca hr. 30mm | 5,376 | m2 | | *18,285* | | | *98,300* | | | |
| 276 | 773 | 77351-9191 | Prípl. za ďalších 10mm hrúbky prír. teraca podláh | 10,752 | m2 | | *2,542* | | | *27,326* | | | |
| 277 | 773 | 99877-3202 | Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 12 m | 1,256 | % | | *3,300* | | | *4,146* | | | |
| | | | **773 - Podlahy teracové a syntetické spolu :** | | | | | | | ***129,77*** | | | |
| | | | **775 - Podlahy vlysové a parketové** | | | | | | | | | | |
| 278 | 775 | 77591-9r01 | D+M podl. HARO model MNÍCHOV 35 s podl. DLW LINO vč. podkonšt. a prísl | 252,580 | m2 | | *157,895* | | | *39 881,119* | | | |
| 279 | 775 | 99877-5202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m | 398,811 | % | | *0,800* | | | *319,049* | | | |
| | | | **775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :** | | | | | | | ***40 200,17*** | | | |
| | | | **776 - Podlahy povlakové** | | | | | | | | | | |
| 280 | 775 | 77651-1820 | Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou | 45,720 | m2 | | *2,507* | | | *114,620* | | | |
| 281 | 775 | 77659-1r01 | D+M podlahy z plastových pásov GERFLOOR TARALAY vč. olištovania a obr | 456,180 | m2 | | *46,863* | | | *21 377,735* | | | |
| 282 | 775 | 77659-1r02 | D+M podlahy z plastových pásov GERFLOOR SURFACE vč. olištovania a ob | 376,030 | m2 | | *68,713* | | | *25 837,961* | | | |
| 283 | 775 | 99877-6202 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m | 473,303 | % | | *0,400* | | | *189,321* | | | |
| | | | **776 - Podlahy povlakové spolu :** | | | | | | | ***47 519,64*** | | | |
| | | | **777 - Podlahy zo syntetických hmôt** | | | | | | | | | | |
| 284 | 773 | 77755-1r01 | Podlaha zo stierky NIBOFLOOR S s penetr. NIBOGRUND G 17 do hr. 5 mm | 832,210 | m2 | | *7,710* | | | *6 416,339* | | | |
| 285 | 773 | 99877-7202 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m | 64,163 | % | | *0,500* | | | *32,082* | | | |
| | | | **777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :** | | | | | | | ***6 448,42*** | | | |
| | | | **77 - PODLAHY spolu :** | | | | | | | ***99 829,69*** | | | |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | | | | | |
| 286 | 771 | 78147-1107 | Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty | 209,130 | m2 | | *19,900* | | | *4 161,687* | | | |
| 287 | MAT | 597 670900 | Obkl. ker. 200x200x8 | 213,313 | m2 | | *14,720* | | | *3 139,967* | | | |
| 288 | 771 | 99878-1202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m | 73,017 | % | | *2,500* | | | *182,541* | | | |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | | | | | | | ***7 484,20*** | | | |
| | | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | |
| 289 | 783 | 78320-1811 | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním | 9,992 | m2 | | *1,139* | | | *11,376* | | | |
| 290 | 783 | 78322-2100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné | 213,800 | m2 | | *4,681* | | | *1 000,691* | | | |
| 291 | 783 | 78322-6100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné | 213,800 | m2 | | *2,208* | | | *472,070* | | | |
| 292 | 783 | 78352-2000 | Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter | 311,324 | m2 | | *5,532* | | | *1 722,089* | | | |
| | | | **783 - Nátery spolu :** | | | | | | | ***3 206,23*** | | | |
| | | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | | |
| 293 | 784 | 78440-2802 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním | 2 034,529 | m2 | | *1,208* | | | *2 456,694* | | | |
| 294 | 784 | 78444-1111 | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m | 445,750 | m2 | | *3,358* | | | *1 496,829* | | | |
| 295 | 784 | 78444-1121 | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 5m | 717,760 | m2 | | *3,427* | | | *2 459,764* | | | |
| 296 | 784 | 78445-2271 | Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 1 140,460 | m2 | | *1,139* | | | *1 298,414* | | | |
| 297 | 784 | 78445-2272 | Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m | 1 167,430 | m2 | | *1,150* | | | *1 342,545* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **784 - Maľby spolu :** | | | | | | | ***9 054,24*** | | | |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | | | | | | | ***19 744,67*** | | | |
| | | | **79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV** | | | | | | | | | | |
| | | | **795 - Lokálne kúrenie** | | | | | | | | | | |
| 298 | 795 | 79522-1111 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | 2 563,389 | % | | *1,000* | | | *2 563,389* | | | |
| | | | **795 - Lokálne kúrenie spolu :** | | | | | | | *2 563,39* | | | |
| | | | **79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu :** | | | | | | | *2 563,39* | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | | | | | | | ***571 309,194*** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | | |
| 299 | 921 | 21001-0r01 | ELI - pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *43 933,950* | | | *43 933,950* | | | |
| 300 | 921 | 21020-1r01 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W, na podhľad - demontáž | 38,000 | kus | | *11,300* | | | *429,400* | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | | | | | | | ***44 363,35*** | | | |
| | | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | | | | | | |
| 301 | 921 | 22001-0r01 | Slaboprúdové rozvody - pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *1 461,110* | | | *1 461,110* | | | |
| 302 | 921 | 22001-0r02 | MaR - pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *7 617,530* | | | *7 617,530* | | | |
| | | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | | | ***9 078,64*** | | | |
| | | | **M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su** | | | | | | | | | | |
| 303 | 921 | 24001-0r01 | VZT - pozri samostatný rozpočet | 1,000 | kpl. | | *69 000,670* | | | *69 000,670* | | | |
| | | | **M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su** | | | | | | | ***69 000,67*** | | | |
| | | | **M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií** | | | | | | | | | | |
| 304 | 943 | 43086-1r01 | D+M oceľ. stĺpov IPE 180 (I.PP.) | 115,808 | kg | | *2,990* | | | *346,266* | | | |
| 305 | 943 | 43086-1r02 | D+M oceľ. konštr. stropu nad I. PP. | 1 670,600 | kg | | *3,105* | | | *5 187,213* | | | |
| | | | **M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :** | | | | | | | ***5 533,48*** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | | | | ***127 976,14*** | | | |
| | | | **OSTATNÉ** | | | | | | | | | | |
| 306 | NAD | 45343-220-1 | Inštalovanie hasiacich prístrojov vč. značenia a dokumentácie | 5,000 | ks | | *21,965* | | | *109,825* | | | |
| 307 | MAT | 449 845r01 | Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg | 2,000 | kus | | *36,110* | | | *72,220* | | | |
| 308 | MAT | 449 845r02 | Ručný hasiaci prístroj snehový 9 kg | 3,000 | kus | | *68,195* | | | *204,585* | | | |
| | | | **OSTATNÉ spolu :** | | | | | | | ***386,63*** | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | | | ***1 260 432,02*** | | | |

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: | | Miesto: | |
| Objekt :SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT | | JKSO : | |
| Časť :Slaboprúdové rozvody | | | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: 15.12.2008 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | IČO: | |
| | DIČ: | |
| Dodávateľ: | IČO: | |
| | DIČ: | |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | IČO: | |
| | DIČ: | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 M3 OP | 1 739 € | 1 M |
| 1 M2 ZP | 1 739 € | |
| 1 M2 UP | 1 739 € | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | 174,37 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | 1 286,75 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | | | 1 461,11 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | |
| podpis: | | |
| dátum: | | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 1 461,11 |
| 22 | DPH 19% z: | 1 461,11 | 277,60 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 1 738,71 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

| | |
|---|---|
| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: | pečiatka: |

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 15.12.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT
Časť :Slaboprúdové rozvody

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 0,00 | 0,00 | 174,37 | 0,00000 | 0,000 |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 0,00 | 0,00 | 433,33 | 0,00000 | 0,000 |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | 0,00 | 0,00 | 817,02 | 0,00000 | 0,000 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 0,00 | 0,00 | 1 286,75 | 0,00120 | 0,240 |
| Rozpočet celkom : | 0,00 | 0,00 | 1 461,11 | 0,00120 | 0,240 |

**Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ**
**Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov**
**Dodávateľ:**

**Spracoval:**
**JKSO :**
**Dátum: 15.12.2008**

**Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:**
**Objekt :SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT**
**Časť :Slaboprúdové rozvody**

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | |
| 1 | MAT | 246 950810 | Tmel tesniaci silikónový | 1,000 | kg | 9,20 | | | 9,20 | |
| 2 | MAT | 341 502M02 | Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 2x2x0,50 | 280,000 | m | 0,20 | | | 56,00 | |
| 3 | MAT | 343 812400 | Páska izolačná čierna 50mm/15m | 1,000 | kus | 1,73 | | | 1,73 | |
| 4 | MAT | 345 600K01 | Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42 | 6,000 | kus | 0,17 | | | 1,02 | |
| 5 | MAT | 374 31A099 | Zásuvka telef. 1-nás. 5013-A123, TZ-Ab, prístroj pre Tango, dig. ús | 6,000 | kus | 10,30 | | | 61,80 | |
| 6 | MAT | 921 AN37289 | PASIK LSA PLUS 2/10 ROZPOJOV. | 1,000 | kus | 0,21 | | | 0,21 | |
| 7 | MAT | 921 AN37371 | Rozvádzač 64371001-20 KRONE BOX III | 1,000 | kus | 28,75 | | | 28,75 | |
| 8 | MAT | 921 AN37375 | Rám 64372004-20 K KRONE BOX III | 1,000 | kus | 11,50 | | | 11,50 | |
| 9 | MAT | 999 990360 | Doprava materiálu | 49,427 | % | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10 | MAT | 999 990370 | Presun materiálu | 49,427 | % | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11 | MAT | 999 K03552 | Sádra štukatérska 5 kg | 3,000 | kus | 1,27 | | | 3,80 | |
| 12 | MAT | 999 K04407 | Hmoždinka 910 6x40+skrut2351064 | 4,000 | kus | 0,09 | | | 0,36 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 174,37 | | | | | **174,37** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | |
| 13 | 921 | 21004-0736 | Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním | 150,000 | m | 2,18 | | | 327,00 | |
| 14 | 921 | 21010-0301 | Príplatok za ukončenie tienenia kábla | 11,000 | kus | 1,81 | | | 19,91 | |
| 15 | 921 | 21019-2722 | Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený | 6,000 | kus | 0,27 | | | 1,62 | |
| 16 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 16,000 | hod | 5,30 | | | 84,80 | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | 433,33 | | | | | **433,33** | |
| | | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | | | |
| 17 | 922 | 22026-0022 | Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysek. lôžka | 6,000 | kus | 3,40 | | | 20,39 | |
| 18 | 922 | 22028-0101 | Kábel uložený pod omietku : SYKFY 2x2x0,5 | 280,000 | m | 2,26 | | | 632,80 | |
| 19 | 922 | 22030-0801 | Forma drôtová do 10 vodičov | 2,000 | kus | 11,76 | | | 23,52 | |
| 20 | 922 | 22030-1201 | Zásuvka telefónna pod omietkou | 6,000 | kus | 6,90 | | | 41,40 | |
| 21 | 922 | 22030-1212 | Konektor panelový nožová časť | 1,000 | kus | 20,19 | | | 20,19 | |
| 22 | 922 | 22144-0591 | Meranie útlmu páru telefónnej kabeláže | 6,000 | kus | 13,12 | | | 78,72 | |
| 23 | 922 | 22178-0060 | PPV (pomocné a podružné výkony) | 257,491 | % | 0,00 | | | 0,00 | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | 817,02 | | | | | **817,02** | |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | | | | |
| 24 | 946 | 46068-0021 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm | 15,000 | kus | 1,82 | | | 27,30 | |
| 25 | 946 | 46068-0041 | Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 15cm | 5,000 | kus | 1,82 | | | 9,10 | |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | 36,40 | | | | | 36,40 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | 1 286,75 | | | | | **1 286,75** | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 1 461,11 | | | | | **1 461,11** | |

# Krycí list rozpočtu v SKK

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV | | Miesto: | |
| Objekt: SO 107 - Športový objekt - ZTI | | Ks: | |
| Zákazka: 17/2007 | Spracoval: Ing. Šlosárová | Dňa | 13.1.2009 |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | | IČO: | |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | | IČO: | |

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | 0,0 | 0,0 | 5 498,0 |
| 2 | PSV | 0,0 | 0,0 | 28 161,0 |
| 3 | MONT | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | Spolu | | | **33 659,1** |

| B | Ďalšie náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Ostatné náklady | 0,0 |
| 7 | Kompletačná činnosť | 0,0 |
| 8 | HZS | 0,0 |
| 9 | | |
| 10 | Spolu | **0,0** |

| C | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 12 | Územie so sťaž. podmier | 0% z [H+P] | 0,0 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

| D | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,0 |
| 19 | | | |
| 20 | Spolu | | **0,0** |

Projektant,rozpočtár

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 33 659,1 |
| 22 | DPH 19% z | 33 659,1 | 6 395,2 |
| 23 | DPH 0% z | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Spolu | | **40 054,3** |
| F | | | |

Odberateľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

| Sadzby DPH | |
|---|---|
| nizka | vysoká |
| 19% | 0% |

**Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300**

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 107 - Športový objekt - ZTI | 33 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 659,1 |
| **Celkom bez DPH** | **33 659,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **33 659,1** |
| **DPH 19% z** | **33 659,1** | | | | | **6 395,2** |
| **DPH 0% z** | **0,0** | | | | | **0,0** |
| **Celkom** | | | | | | **40 054,3** |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
Ks:
Dátum: 13.1.2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300
Objekt: SO 107 - Športový objekt - ZTI

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Práce HSV** | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | | 3 111,0 | | |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | 994,0 | | |
| POTRUBNÉ ROZVODY | | | 805,0 | | |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | 588,0 | | |
| **Práce HSV** | | | **5 498,0** | | |
| | | | | | |
| **Práce PSV** | | | | | |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | 1 193,6 | | |
| ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | | | 3 115,6 | | |
| ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | | | 8 769,2 | | |
| ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE | | | 599,7 | | |
| ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | 14 483,0 | | |
| **Práce PSV** | | | **28 161,0** | | |
| | | | 33 659,1 | | |
| **Celkom** | | | | | |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ Spracoval:
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov Ks:
Dodávateľ: Dátum: 13.1.2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300
Objekt: SO 107 - Športový objekt - ZTI

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Práce HSV** | | | | | |
| | | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | |
| 1 | 1/A 1 | 130001101 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | M3 | 86,0000 | 12,20 | | 1049,20 |
| 2 | 1/A 1 | 132201201 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 | M3 | 86,0000 | 12,20 | | 1049,20 |
| 3 | 1/A 1 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | M3 | 86,0000 | 0,79 | | 67,94 |
| 4 | 1/A 1 | 151101103 | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hbky do 8 m | M2 | 62,0000 | 7,50 | | 465,00 |
| 5 | 1/A 1 | 151201112 | Odstrán.paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením do 3 m záťažné, hĺbky d | M2 | 62,0000 | 1,98 | | 122,76 |
| 6 | 1/A 1 | 174101101 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávka | M3 | 73,6700 | 2,79 | | 205,54 |
| 7 | 1/A 1 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | M3 | 8,7000 | 10,70 | | 93,09 |
| 8 | 1/A 1 | 175101209 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | M3 | 8,7000 | 6,70 | | 58,29 |
| | | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | **3111,02** |
| | | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | |
| 9 | 271/A 1 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | M3 | 3,6300 | 39,50 | | 143,39 |
| 10 | R/R 0 | 8992 | Vytýčenie podzemných sietí | subor | 1,0000 | 420,00 | | 420,00 |
| 11 | P/PC | 583371970 | Štrkopiesok 0-32 N1 | m3 | 3,6300 | | 13,95 | 50,64 |
| 12 | P/PC | 8991 | Geodetické porealizačné zameranie | subor | 1,0000 | 380,00 | | 380,00 |
| | | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | **994,02** |
| | | | POTRUBNÉ ROZVODY | | | | | |
| 13 | 271/A 1 | 871383121 | Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 300 mm | M | 22,0000 | 1,92 | | 42,24 |
| 14 | 271/A 1 | 899102111 | Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg | KUS | 0,0000 | 20,19 | | 0,00 |
| 15 | P/PC | 271 pc12 | Rúra kanalizačná hrdlová 160x4,0 | m | 22,0000 | | 34,67 | 762,74 |
| | | | POTRUBNÉ ROZVODY | | | | | **804,98** |
| | | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - Športový objekt - ZTI

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13/B 1 | 967031734 | Búracie práce - plošné prisekanie muriva z akýchkoľvek pálených tehál, na vápennú alebo vápenn | M2 | 56,0000 | 10,50 | | 588,00 |
| | | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | **588,00** |
| | | | | | | | | **5498,02** |
| | | | **Práce HSV** | | | | | |
| | | | **Práce PSV** | | | | | |
| | | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | |
| 17 | R/R 0 | 713TUBOT001 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2 | m | 25,7000 | 0,23 | | 5,91 |
| 18 | R/R 0 | 713TUBOT01 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15 | m | 35,0000 | 0,26 | | 9,10 |
| 19 | R/R 0 | 713TUBOT02 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20 | m | 15,0000 | 0,30 | | 4,50 |
| 20 | R/R 0 | 713TUBOT03 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 35x9 pre DN25 | m | 25,0000 | 0,45 | | 11,25 |
| 21 | R/R 0 | 713TUBOT04 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32 | m | 55,0000 | 0,99 | | 54,45 |
| 22 | R/R 0 | 713TUBOT05 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 48x9 pre DN50 | m | 36,0000 | 1,09 | | 39,24 |
| 23 | R/R 0 | 713TUBOT07 | Montáž tep.iz. potrubia | m | 192,0000 | 1,09 | | 209,28 |
| 24 | R/R 0 | 713URSA001 | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10 | m | 25,7000 | 2,53 | | 65,02 |
| 25 | R/R 0 | 713URSA01 | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15 | m | 71,0000 | 2,76 | | 195,96 |
| 26 | R/R 0 | 713URSA03 | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN25 | m | 25,0000 | 3,21 | | 80,25 |
| 27 | R/R 0 | 713URSA04 | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN32 | m | 55,0000 | 3,91 | | 215,05 |
| 28 | R/R 0 | 713URSA10 | Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m | ks | 4,0000 | 17,94 | | 71,76 |
| 29 | R/R 0 | 713URSA12 | Montáž izolácie | m | 212,7000 | 1,09 | | 231,84 |
| | | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | **1193,62** |
| | | | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | | | | | |
| 30 | 721/A 1 | 721171107 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8 | M | 3,0000 | 13,49 | | 40,47 |
| 31 | 721/A 1 | 721171109 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2 | M | 25,0000 | 13,50 | | 337,50 |
| 32 | 721/A 1 | 721171111 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8 | M | 45,0000 | 17,41 | | 783,45 |
| 33 | 721/A 1 | 721171112 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9 | M | 26,0000 | 22,40 | | 582,40 |
| 34 | 721/A 1 | 721173204 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8 | M | 25,0000 | 10,43 | | 260,75 |
| 35 | 721/A 1 | 721173205 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8 | M | 16,5000 | 10,33 | | 170,45 |
| 36 | 721/A 1 | 721173206 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8 | M | 21,0000 | 11,50 | | 241,50 |
| 37 | 721/A 1 | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | M | 160,0000 | 0,77 | | 123,20 |
| 38 | 721/A 1 | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | M | 35,0000 | 0,70 | | 24,50 |
| 39 | 721/A 1 | 998721202 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 30,8473 | 1,00 | | 30,85 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - Športový objekt - ZTI

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Podlahová vpusť s plast. mriežkou 170x240 s košom na nečistoty HL71□ | | | | | |
| 40 | R/R 0 | 721HL02 | | KUS | 2,0000 | 44,28 | | 88,56 |
| 41 | R/R 0 | 721HL06 | Vetracia hlavica HL 810 DN110 | KUS | 4,0000 | 36,37 | | 145,48 |
| 42 | R/R 0 | 721HL30 | Montáž výrobkov kanalizačných prvkov HL | KUS | 8,0000 | 7,58 | | 60,64 |
| 43 | R/R 0 | 721pc 01 | Demotáž vnútornej kanalizácie | hod | 25,0000 | 7,71 | | 192,75 |
| 44 | R/R 0 | 721pc 04 | Kanalizačné záslepky | kus | 2,0000 | 16,54 | | 33,08 |
| | | | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | | | | | **3115,57** |
| | | | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | | | | | |
| 45 | 721/A 2 | 722130221 | Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 D | M | 36,0000 | 11,63 | | 418,68 |
| 46 | 721/A 2 | 722130224 | Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 D | M | 79,0000 | 19,80 | | 1564,20 |
| 47 | 721/A 2 | 722130226 | Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 D | M | 72,3000 | 27,86 | | 2014,28 |
| 48 | 721/A 2 | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 | KUS | 59,0000 | 5,46 | | 322,14 |
| 49 | 721/A 2 | 722290226 | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 | M | 461,3000 | 0,99 | | 456,69 |
| 50 | 721/A 2 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | M | 461,3000 | 0,78 | | 359,81 |
| 51 | 721/A 2 | 998722202 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 86,8233 | 1,00 | | 86,82 |
| 52 | R/R 0 | 722Decon01 | Poistný ventil DUCO 3/4" x 1" KB | KUS | 1,0000 | 43,90 | | 43,90 |
| 53 | R/R 0 | 722IVAR04 | Guľový kohút EVOLUTION 5/4" | KUS | 2,0000 | 13,33 | | 26,66 |
| 54 | R/R 0 | 722IVAR06 | Guľový kohút EVOLUTION 2" | KUS | 4,0000 | 18,46 | | 73,84 |
| 55 | R/R 0 | 722IVAR10 | Spätná klapka EURA - SPRINT 5/4" | KUS | 1,0000 | 6,05 | | 6,05 |
| 56 | R/R 0 | 722IVAR15 | Spätná klapka EURA - SPRINT 2" | KUS | 1,0000 | 12,89 | | 12,89 |
| 57 | R/R 0 | 722pc 01 | Demotáž vnútorného vodovodu | hod | 15,0000 | 7,71 | | 115,65 |
| 58 | R/R 0 | 722pc01 | Prechodka dxG 63x50 | KPL | 1,0000 | 19,48 | | 19,48 |
| 59 | R/R 0 | 722pc04 | Požiarny hadicový navyjak DN25 | KPL | 2,0000 | 308,20 | | 616,40 |
| 60 | R/R 0 | 722pc06 | Dom.vodomer suchobežný ZENNER MTK Qn3,5 | KPL | 1,0000 | 290,49 | | 290,49 |
| 61 | R/R 0 | 722pc07 | Montáž dom.vodomeru ZENNER MTK 3,5 | KPL | 1,0000 | 15,99 | | 15,99 |
| 62 | R/R 0 | 722REHAU01 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 16 | m | 51,4000 | 2,14 | | 110,00 |
| 63 | R/R 0 | 722REHAU02 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 20 | m | 67,0000 | 2,88 | | 192,96 |
| 64 | R/R 0 | 722REHAU03 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 25 | m | 27,3000 | 4,49 | | 122,58 |
| 65 | R/R 0 | 722REHAU05 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 32 | m | 42,3000 | 6,67 | | 282,14 |
| 66 | R/R 0 | 722REHAU06 | Potrubie PE,RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 40 | m | 27,3000 | 9,32 | | 254,44 |
| 67 | R/R 0 | 722REHAU10 | Tvarovky RAUTITAN potrebnej dimenzie, T-kus, prechody, a dxG | kus | 65,0000 | 10,24 | | 665,60 |
| 68 | R/R 0 | 722REHAU12 | Montáž RAUTITAN | m | 216,0000 | 1,50 | | 324,00 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - Športový objekt - ZTI

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | R/R 0 | 722REHAU30 | RAUTITAN nastenné pripojenie d16 | kus | 59,0000 | 6,33 | | 373,47 |
| | | | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | | | | | **8769,15** |
| | | | ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE | | | | | |
| 70 | 721/A 4 | 998724202 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 5,9377 | 1,00 | | 5,94 |
| 71 | 731/A 4 | 734421150 | Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 100 | KUS | 1,0000 | 85,89 | | 85,89 |
| 72 | R/R 0 | 724Grundfo34 | Montáž čerpadla | KUS | 1,0000 | 21,28 | | 21,28 |
| 73 | R/R 0 | 732Grund01 | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 32-80B, 230V, č.59545500 | KUS | 1,0000 | 486,60 | | 486,60 |
| | | | ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE | | | | | **599,71** |
| | | | ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | | | |
| 74 | 721/A 5 | 725332320 | Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2 | SUB | 1,0000 | 203,55 | | 203,55 |
| 75 | 721/A 5 | 725810403 | Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2 | SUB | 55,0000 | 7,13 | | 392,15 |
| 76 | 721/A 5 | 998725202 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 143,3960 | 1,00 | | 143,40 |
| 77 | R/R 0 | 725pc 01 | Demotáž jestvujúcich zariaďovacích predmetov | hod | 25 | 7,71 | | 192,75 |
| 78 | R/R 0 | 725pc02 | Umyvadlo diturvitové dl540 so zapach uzavierkou T1015 | KPL | 14 | 69,46 | | 972,44 |
| 79 | R/R 0 | 725pc042 | WC kombi | KPL | 7 | 229,75 | | 1608,25 |
| 80 | R/R 0 | 725pc05 | Pisoárová misa so pisoár zapach. uzávierkou | KPL | 4 | 156,40 | | 625,60 |
| 81 | R/R 0 | 725pc061 | Sprchovacia misa 900x900 hranatá so sprch. zapach. uzávierkou a zástenou | KPL | 8 | 750,90 | | 6007,20 |
| 82 | R/R 0 | 725pc062 | Sprchovacia misa 900x900 štvrťkruhová so sprch. zapach. uzávierkou a zástenou | KPL | 1 | 857,80 | | 857,80 |
| 83 | R/R 0 | 725pc07 | Bateria stojanková jednopáková umyvaklová | KPL | 14 | 77,86 | | 1090,04 |
| 84 | R/R 0 | 725pc072 | Bateria nástenná jednopáková | KPL | 1 | 77,86 | | 77,86 |
| 85 | R/R 0 | 725pc09 | Bateria jednopáková sprchovacia | KPL | 9 | 124,20 | | 1117,80 |
| 86 | R/R 0 | 725pc10 | Pisoárový splachovač | KPL | 4 | 298,54 | | 1194,16 |
| | | | ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | | | **14 483,0** |
| | | | | | | | | **28 161,0** |
| | | | **Práce PSV** | | **Celkom** | | | **33 659,1** |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23.12.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT
Časť :Elektroinštalácia

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 1 | 003 | 94195-5004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 424,764 | m2 | 4,59 | 1 949,67 | |
| 2 | 003 | 94394-3221 | Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m | 4 091,213 | m3 | 0,40 | 1 636,49 | |
| 3 | 003 | 94394-3292 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222 | 8 182,426 | m3 | 0,24 | 1 963,78 | |
| 4 | 003 | 94394-3821 | Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m | 4 091,213 | m3 | 0,24 | 981,89 | |
| 5 | 003 | 94395-5021 | Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m | 861,312 | m2 | 0,89 | 766,57 | |
| 6 | 003 | 94395-5191 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -514 | 1 722,624 | m2 | 0,44 | 757,95 | |
| 7 | 003 | 94395-5821 | Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m | 861,312 | m2 | 0,49 | 422,04 | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | | | | **8 478,39** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | **8 478,39** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 8 | 921 | 21001-0021 | Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 16 mm (1516) | 270,000 | m | 0,77 | 207,90 | |
| 9 | MAT | 345 701I02 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová | 270,000 | m | 0,37 | 99,90 | |
| 10 | 921 | 21001-0301 | Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia | 132,000 | kus | 0,98 | 129,36 | |
| 11 | MAT | 345 602K02 | Škatuľa KP prístrojová pre zostavy do rady KP 67/2, D72x42 | 132,000 | kus | 0,17 | 22,44 | |
| 12 | 921 | 21001-0321 | Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia | 85,000 | kus | 0,17 | 14,45 | |
| 13 | MAT | 345 620K01 | Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42 | 85,000 | kus | 0,17 | 14,45 | |
| 14 | 921 | 21001-0351 | Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 ( 6455-11) | 12,000 | kus | 7,21 | 86,52 | |
| 15 | MAT | 345 680A04 | Škatuľa termoplast 00810, IP44, štvorcová 80x80x40 | 12,000 | kus | 2,16 | 25,92 | |
| 16 | 921 | 21004-0722 | Otvor pre poistnú skriňu 3x100A | 3,000 | kus | 28,53 | 85,59 | |
| 17 | 921 | 21004-0731 | Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézc | 900,000 | m | 2,18 | 1 962,00 | |
| 18 | 921 | 21004-0736 | Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním | 385,000 | m | 2,18 | 839,30 | |
| 19 | 013 | 97303-1616 | Vysek. kapies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm | 208,000 | kus | 1,15 | 239,20 | |
| 20 | 921 | 21004-0756 | Vyrezanie rýh v beton.murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest.priľahl kstropu | 280,000 | m | 2,18 | 610,40 | |
| 21 | 921 | 21010-0001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 215,000 | kus | 0,60 | 129,00 | |
| 22 | 921 | 21010-0002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 | 60,000 | kus | 0,61 | 36,60 | |
| 23 | 921 | 21010-0003 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16 | 20,000 | kus | 0,88 | 17,60 | |
| 24 | MAT | 921 AN15420 | Koncovka zmršťov. VE3512 4X6-4X25MM | 8,000 | kus | 8,23 | 65,84 | |
| 25 | MAT | 921 AN15422 | Koncovka zmršťov. VE5527 4X70-4X120MM | 2,000 | kus | 13,80 | 27,60 | |
| 26 | 921 | 21010-0007 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 70 | 8,000 | kus | 2,82 | 22,56 | |
| 27 | 921 | 21010-0251 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10 | 78,000 | kus | 3,28 | 255,84 | |
| 28 | 921 | 21010-0254 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x70-95 | 2,000 | kus | 14,42 | 28,84 | |
| 29 | 921 | 21011-0021 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 | 9,000 | kus | 4,17 | 37,53 | |
| 30 | MAT | 345 378A31 | Prepínač rad.6 3558A-06940 B, IP44, plast - zapustený - Tango, biely | 11,000 | kus | 6,99 | 76,89 | |
| 31 | 921 | 21011-0041 | Spínač zapustený IP20, rad.1 | 14,000 | kus | 1,36 | 19,04 | |
| 32 | MAT | 345 300A90 | Spínač rad.1 3553-01289 B1, Classic | 14,000 | kus | 1,82 | 25,48 | |
| 33 | 921 | 21011-0043 | Spínač zapustený IP20, rad.5 | 5,000 | kus | 1,56 | 7,80 | |
| 34 | MAT | 345 313A90 | Prepínač rad.5 3553-05289 B1, Classic | 5,000 | kus | 2,89 | 14,45 | |
| 35 | 921 | 21011-0045 | Prepínač zapustený IP20, rad.6 | 14,000 | kus | 1,56 | 21,84 | |
| 36 | MAT | 345 325A90 | Prepínač rad.6 3553-06289 B1, Classic | 14,000 | kus | 1,97 | 27,58 | |
| 37 | 921 | 21011-0046 | Prepínač zapustený IP20, rad.7 | 3,000 | kus | 1,75 | 5,25 | |
| 38 | MAT | 345 328A90 | Prepínač rad.7 3553-07289 B1, Classic | 3,000 | kus | 3,12 | 9,36 | |
| 39 | 921 | 21011-1012 | Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 77,000 | kus | 3,50 | 269,50 | |
| 40 | MAT | 345 400A91 | Zásuvka 1-nás. 5517-2389 B1, Classic | 2,000 | kus | 1,77 | 3,54 | |
| 41 | MAT | 345 410A81 | Zásuvka 2-nás. 5512-2249 B1, Classic hranatá, lesklá biela | 75,000 | kus | 20,50 | 1 537,50 | |
| 42 | 921 | 21011-1032 | Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 10,000 | kus | 5,41 | 54,10 | |
| 43 | MAT | 345 450A32 | Zásuvka 1-nás. 5518A-2989 B, IP44, Tango, plastová zapustená, biel | 10,000 | kus | 3,17 | 31,70 | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 921 | 21014-0432 | Ovládač pomocných obvodov 2-tlač v skrinke | 15,000 | kus | 4,97 | 74,55 | |
| 45 | MAT | 345 724L05 | Vývodka káblová 98014, závit 16P- plastová, IP55 | 15,000 | kus | 0,18 | 2,70 | |
| 46 | MAT | 358 1303C53 | Ovládač 2- tlačidlový (1-1) XB5AW84M5 - LED 230-240V-DC, zelený | 15,000 | kus | 6,33 | 94,95 | |
| 47 | MAT | 921 AN07583 | Skrinka XALD02 2 OTV. prázdna IP65 | 15,000 | kus | 8,74 | 131,10 | |
| 48 | 921 | 21019-0001 | Montáž rozvodnice do 20 kg | 4,000 | kus | 5,41 | 21,64 | |
| 49 | MAT | 357 017F510 | Rozvádzač RS 100 | 1,000 | kus | 828,00 | 828,00 | |
| 50 | MAT | 357 021L075 | Rozvádzač RS 300; RS400 | 2,000 | kus | 287,50 | 575,00 | |
| 51 | MAT | 357 021L088 | Rozvádzač RS 200 | 1,000 | kus | 943,00 | 943,00 | |
| 52 | MAT | 921 AN34584 | Rozvádzač RH | 1,000 | kus | 1 667,50 | 1 667,50 | |
| 53 | 921 | 21019-0054 | Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 500 kg | 1,000 | kus | 62,03 | 62,03 | |
| 54 | 921 | 21019-1542 | Montáž piliera PRIS 3 | 1,000 | kus | 43,35 | 43,35 | |
| 55 | MAT | 357 512H002 | Skriňa rozpojovacia SR3-F532 VV 4/0 P3 (12x400A) IP44/2X | 1,000 | kus | 534,08 | 534,08 | |
| 56 | 921 | 21020-0043 | Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20 | 17,000 | kus | 5,86 | 99,62 | |
| 57 | 921 | 21020-1029 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W | 19,000 | kus | 9,24 | 175,56 | |
| 58 | 921 | 21020-1042 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x26W | 50,000 | kus | 9,24 | 462,00 | |
| 59 | 921 | 21020-1076 | Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 1x22W | 3,000 | kus | 7,10 | 21,30 | |
| 60 | MAT | 348 2B0993 | Svietidlo žiarivkové prisad/záves IP20,2x36W,EVG: CLASSIC AS/T8 F | 13,000 | kus | 24,03 | 312,39 | |
| 61 | MAT | 348 2B3066 | Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené T8 IP50,2x36W,EVG: PLAST ( | 8,000 | kus | 31,44 | 251,52 | |
| 62 | MAT | 348 2B3191 | Svietidlo žiariv. kompaktné pris T-R IP54,1x22W,KVG K: PLAST FOR | 3,000 | kus | 27,37 | 82,11 | |
| 63 | MAT | 348 2B3640 | Svietidlo žiarivk lin prisadené IP65, 67,2x35W,EVG: TORNADO PC/T | 127,000 | kus | 29,77 | 3 780,79 | |
| 64 | MAT | 348 8B0007 | Svietidlo žiarivkové núdzové T5 IP42,8WW,CONTROL UNIT: EMERG | 17,000 | kus | 35,42 | 602,14 | |
| 65 | MAT | 921 AN28007 | Svietidlo CHARON S37.215.T4 2X26W B | 46,000 | kus | 33,87 | 1 558,02 | |
| 66 | 921 | 21020-1077 | Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W, | 121,000 | kus | 10,60 | 1 282,36 | |
| 67 | 921 | 21022-0021 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek | 20,000 | m | 0,82 | 16,40 | |
| 68 | MAT | 354 900O03 | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206 | 20,000 | m | 1,82 | 36,40 | |
| 69 | 921 | 21022-0102 | Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D 70mm | 28,000 | m | 5,81 | 162,68 | |
| 70 | MAT | 354 900Z43 | Lano zvodové FeZn 70mm2 | 14,000 | kg | 1,82 | 25,48 | |
| 71 | MAT | 354 901Z04 | - podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky | 15,000 | kus | 0,47 | 7,05 | |
| 72 | MAT | 354 903Z02 | Svorka SJ 02, pre zemniace tyče | 6,000 | kus | 1,43 | 8,58 | |
| 73 | MAT | 354 903Z23 | Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr | 1,000 | kus | 1,20 | 1,20 | |
| 74 | MAT | 354 903Z43 | Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm | 2,000 | kus | 1,25 | 2,50 | |
| 75 | 921 | 21022-0111 | Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm | 3,000 | m | 2,88 | 8,64 | |
| 76 | MAT | 354 900O14 | Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103 | 3,000 | m | 1,14 | 3,42 | |
| 77 | 921 | 21022-0321 | Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom | 24,000 | kus | 2,82 | 67,68 | |
| 78 | MAT | 354 903Z90 | Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás | 24,000 | kus | 0,59 | 14,16 | |
| 79 | MAT | 354 903Z91 | Páska Cu uzemňovacia pre Bernard | 24,000 | kus | 0,68 | 16,32 | |
| 80 | 921 | 21022-0325 | Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie | 1,000 | kus | 2,82 | 2,82 | |
| 81 | MAT | 354 305520 | Svorka zemniaca HUS | 1,000 | kus | 4,81 | 4,81 | |
| 82 | 921 | 21022-0361 | Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 3,000 | kus | 15,55 | 46,65 | |
| 83 | 921 | 21022-0372 | Uholnik ochranný s držiakmi do muriva | 1,000 | kus | 9,32 | 9,32 | |
| 84 | MAT | 354 905Z20 | Štítok označovací na bleskozvod | 1,000 | kus | 0,15 | 0,15 | |
| 85 | MAT | 354 91X023 | Zachytávač AT-1530, DAT-CONTROLER PLUS 30, nerez - 1m | 1,000 | kus | 1 403,00 | 1 403,00 | |
| 86 | MAT | 354 91X083 | Tyč základná CMI 3003, nerez pre DC - 3m | 1,000 | kus | 115,00 | 115,00 | |
| 87 | MAT | 354 91X125 | Konzola HPS 2706 (2ks) - pre fixáciu o vertikálnu rúrovú konštrukciu F | 1,000 | kus | 23,00 | 23,00 | |
| 88 | MAT | 354 91X139 | Stojan na plochú strechu HPP 4523, platňa | 1,000 | kus | 86,25 | 86,25 | |
| 89 | MAT | 354 91X206 | Fixácia z PVC - HAR 2545, pre 8mm na plech, šedá | 20,000 | kus | 1,19 | 23,70 | |
| 90 | MAT | 354 91X283 | Svorka skúšobná JCH 2708 | 1,000 | kus | 5,80 | 5,80 | |
| 91 | MAT | 354 91X284 | Počítadlo bleskových zásahov CCF 4045, pre zachytávače PULSAR | 1,000 | kus | 373,75 | 373,75 | |
| 92 | MAT | 354 91X285 | Skrinka CCS 4046, pre počítadlo bleskových zásahov (CCF 4045) | 1,000 | kus | 17,25 | 17,25 | |
| 93 | 921 | 21022-0452 | Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené | 225,000 | m | 1,36 | 306,00 | |
| 94 | MAT | 341 000M40 | Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý | 180,000 | m | 0,73 | 131,40 | |
| 95 | MAT | 341 000M58 | Vodič CY 25 lano, zel/žlté | 45,000 | m | 2,89 | 130,05 | |
| 96 | 921 | 21081-0045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 | 988,000 | m | 0,98 | 968,24 | |
| 97 | MAT | 341 201M13 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5 | 310,000 | m | 0,52 | 161,20 | |
| 98 | MAT | 341 201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 753,000 | m | 0,52 | 391,56 | |
| 99 | MAT | 341 201M18 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5 | 628,000 | m | 0,83 | 521,24 | |
| 100 | MAT | 341 201M29 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Dx1,5 | 26,000 | m | 0,69 | 17,94 | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MAT | 341 201M40 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5 | 501,000 | m | 0,83 | 415,83 | |
| 102 | MAT | 341 201M42 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5 | 19,000 | m | 1,34 | 25,46 | |
| 103 | MAT | 341 201M44 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4 | 19,000 | m | 2,12 | 40,28 | |
| 104 | MAT | 341 201M46 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6 | 95,000 | m | 3,07 | 291,65 | |
| 105 | MAT | 341 201M48 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx10 | 28,000 | m | 5,15 | 144,20 | |
| 106 | MAT | 347 4O136 | Žiarivka kompakt. DULUX D/E 26W/ 21 G24-q3 | 44,000 | kus | 4,20 | 184,80 | |
| 107 | MAT | 347 4O138 | Žiarivka kompakt. DULUX D/E 26W/ 31 G24-q3 | 6,000 | kus | 4,20 | 25,20 | |
| 108 | MAT | 347 5O012 | Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 36W/21 | 42,000 | kus | 2,63 | 110,46 | |
| 109 | MAT | 347 5P050 | Žiarivka lineár. TL 5 35W/830 | 242,000 | kus | 3,76 | 909,92 | |
| 110 | 921 | 21081-0046 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5 | 828,000 | m | 0,98 | 811,44 | |
| 111 | 921 | 21081-0049 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5 | 26,000 | m | 0,98 | 25,48 | |
| 112 | 921 | 21081-0055 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5 | 712,000 | m | 0,98 | 697,76 | |
| 113 | 921 | 21081-0056 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5 | 19,000 | m | 0,98 | 18,62 | |
| 114 | 921 | 21081-0057 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16 | 151,000 | m | 0,98 | 147,98 | |
| 115 | 921 | 21090-1093 | Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x70 | 25,000 | m | 1,81 | 45,25 | |
| 116 | MAT | 341 411M15 | Kábel Al jadro 1kV AYKY 4x70 | 25,000 | m | 5,31 | 132,75 | |
| 117 | 921 | 21095-0101 | Štítok označovací na kábel | 154,000 | kus | 0,24 | 36,96 | |
| 118 | 921 | 21101-0010 | Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet. | 900,000 | kus | 0,86 | 774,00 | |
| 119 | 921 | 21329-0020 | Manipulácia v sieti NN | 16,000 | hod | 5,31 | 84,96 | |
| 120 | 921 | 21329-0040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 532,000 | hod | 5,31 | 2 824,92 | |
| 121 | 921 | 21329-0100 | Skúšobná prevádzka technologického zariadenia | 24,000 | hod | 5,31 | 127,44 | |
| 122 | 921 | 21329-0110 | Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia | 8,000 | hod | 5,31 | 42,48 | |
| 123 | 921 | 21329-0150 | Drobné elektroinštalačné práce | 80,000 | hod | 5,31 | 424,80 | |
| 124 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 80,000 | hod | 5,31 | 424,80 | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | | | | **34 545,66** | |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | | |
| 125 | 946 | 46068-0021 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm | 54,000 | kus | 7,30 | 394,20 | |
| 126 | 946 | 46068-0023 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 45cm | 27,000 | kus | 19,10 | 515,70 | |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | **909,90** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | **35 455,56** | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | **43 933,95** | |

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: | | Miesto: | |
| Objekt :SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT | | JKSO : | |
| Časť :Meranie a regulácia | | | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: 07.01.2007 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 9 065 € | 1 M | 9 065 € |
| 1 M2 ZP | 9 065 € | | |
| 1 M2 UP | 9 065 € | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 6 732,68 | 884,85 | 7 617,53 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | | | 7 617,53 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska: | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | | Súčet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | |
| podpis: | | |
| dátum: | | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 7 617,53 |
| 22 | DPH 19% z: | 7 617,53 | 1 447,30 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 9 064,83 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
|---|---|
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: | pečiatka: |

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT
Časť :Meranie a regulácia

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| MATERIÁL spolu : | | | 884,85 | | |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | | | 6 732,68 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | 7 617,53 | | |
| Rozpočet celkom : | | | 7 617,53 | | |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.01.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT
Časť :Meranie a regulácia

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **MATERIÁL** | | | | | |
| 1 | MAT | 341 201M01 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5 | 30,000 | m | 0,38 | 11,40 | |
| 2 | MAT | 341 201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 520,000 | m | 0,52 | 269,88 | |
| 3 | MAT | 341 201M18 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5 | 40,000 | m | 0,83 | 33,12 | |
| 4 | MAT | 921 AN34108 | Rozvádzač DT 2 | 1,000 | kus | 345,00 | 345,00 | |
| 5 | MAT | 341 201M28 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx1,5 | 178,000 | m | 0,69 | 123,35 | |
| 6 | MAT | 341 502M06 | Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 10x2x0,5 | 80,000 | m | 0,77 | 61,60 | |
| 7 | MAT | 345 701I01 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 16 IEC, pancierová | 50,000 | m | 0,33 | 16,50 | |
| 8 | MAT | 345 701I02 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová | 40,000 | m | 0,37 | 14,80 | |
| 9 | MAT | 345 701I03 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová | 20,000 | m | 0,46 | 9,20 | |
| | | | **MATERIÁL spolu :** | | | | **884,85** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 10 | 921 | 21006-0062 | Oživenie a uvedenie do prevádzky | 1,000 | kus | 1 533,16 | 1 533,16 | |
| 11 | 921 | 21006-0532 | Montáž-vr.dodávky montáž.a nosného materiálu | 1,000 | kus | 5 114,56 | 5 114,56 | |
| 12 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 16,000 | hod | 5,31 | 84,96 | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | | | | **6 732,68** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | **7 617,53** | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | **7 617,53** | |

# Krycí list rozpočtu v SKK

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV | | Miesto: | |
| Objekt: SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK) | | Ks: | |
| Zákazka: 17/2007 | Spracoval: Ing. Šlosár | Dňa | 13. 1. 2009 |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | | IČO: | |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | | IČO: | |

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | 0,0 | 0,0 | 231,0 |
| 2 | PSV | 0,0 | 0,0 | 95 979,4 |
| 3 | MONT | 0,0 | 0,0 | 3 853,6 |
| 4 | | | | |
| 5 | Spolu | | | **100 063,9** |

| B | Ďalšie náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Ostatné náklady | |
| 7 | Kompletačná činnosť | |
| 8 | HZS | 3 797,2 |
| 9 | | |
| 10 | Spolu | **3 797,2** |

| C | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 12 | Územie so sťaž. podmien | 0% z [H+P] | 0,0 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

| D | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,0 |
| 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,0 |
| 19 | | | |
| 20 | Spolu | | **0,0** |

Projektant,rozpočtár

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 103 861,2 |
| 22 | DPH 19% z | 103 861,2 | 19 733,6 |
| 23 | DPH 0% z | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Spolu | | **123 594,8** |
| F | | | |

Odberateľ

Dodávateľ

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
Ks:
Dátum: 13. 1. 2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300
Objekt: SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Práce HSV** | | | | | |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | 231,0 | | |
| **Práce HSV** | | | **231,0** | | |
| | | | | | |
| **Montážne práce** | | | | | |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA | | | 3 853,6 | | |
| **Montážne práce** | | | **3 853,6** | | |
| | | | | | |
| **Práce PSV** | | | | | |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | 2 130,4 | | |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE | | | 13 766,6 | | |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE | | | 9 879,6 | | |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA | | | 9 279,2 | | |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY | | | 11 126,7 | | |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | | | 6 848,0 | | |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | 18 111,6 | | |
| NÁTERY | | | 339,4 | | |
| PODLAHOVÉ VYKUROVANIE | | | 24 497,8 | | |
| **Práce PSV** | | | **95 979,4** | | |
| | | | | | |
| **HZS** | | | | | |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | 3 797,2 | | |
| **HZS** | | | **3 797,2** | | |
| | | | | | |
| **Celkom** | | | **103 861,2** | | |

**Odberateľ: ÚŠZV MO SR I Spracoval:**
**Projektant: IS-PO s.r.o. Pr Ks:**
**Dodávateľ:** **Dátum: 13. 1. 2009**

**Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300**
**Objekt: SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)**

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Por.č | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Práce HSV** | | | | | |
| | | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | |
| 1 | R/R 0 | 15 | Vysprávky a stavebné úpravy po montáži uvk | HOD | 30,0000 | 7,70 | | 231,00 |
| | | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | **231,00** |
| | | | **Práce HSV** | | | | | **231,00** |
| | | | **Montážne práce** | | | | | |
| | | | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA | | | | | |
| 2 | 923/M23 | 230120041 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32 | M | 2 674,0000 | 1,40 | | 3751,62 |
| 3 | 923/M23 | 230120042 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40 | M | 58,0000 | 1,52 | | 88,04 |
| 4 | 923/M23 | 230120043 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50 | M | 5,0000 | 1,67 | | 8,35 |
| 5 | 923/M23 | 230120044 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65 | M | 3,0000 | 1,85 | | 5,55 |
| | | | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA | | | | | **3853,57** |
| | | | **Montážne práce** | | | | | **3853,57** |
| | | | **Práce PSV** | | | | | |
| | | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | |
| 6 | 713/A 5 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 20,9890 | 1,00 | | 20,99 |
| 7 | 713/A 5 | 998713293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 20,9890 | 0,50 | | 10,49 |
| 8 | R/R 0 | 3TUBOT001 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 18x9 pre 17x2 | m | 422,0000 | 0,39 | | 164,58 |
| 9 | R/R 0 | 3TUBOT001 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 18x13 pre DN 10 | m | 9,0000 | 0,05 | | 0,45 |
| 10 | R/R 0 | '13TUBOT01 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG 22x9 pre 20x2 | m | 224,0000 | 0,30 | | 67,20 |
| 11 | R/R 0 | '13TUBOT01 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 22x13 pre DN15 | m | 6,0000 | 0,31 | | 1,86 |
| 12 | R/R 0 | '13TUBOT03 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 35x13 pre oceľ DN25 | m | 19,0000 | 0,75 | | 14,25 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

| Por.č | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | R/R 0 | '13TUBOT04 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 42x13 pre oceľ DN32 | m | 60,0000 | 1,29 | | 77,40 |
| 14 | R/R 0 | '13TUBOT05 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 48x13 pre oceľ DN40 | m | 10,0000 | 0,94 | | 9,40 |
| 15 | R/R 0 | '13TUBOT07 | Montáž tep.iz. potrubia TUBOLIT DG, DG-A | m | 750,0000 | 1,09 | | 817,50 |
| 16 | R/R 0 | 713URSA03 | Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN65 | m | 3,0000 | 4,03 | | 12,09 |
| 17 | R/R 0 | 713URSA04 | Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN40 | m | 48,0000 | 6,44 | | 309,12 |
| 18 | R/R 0 | 713URSA06 | Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN50 | m | 5,0000 | 4,83 | | 24,15 |
| 19 | R/R 0 | 713URSA09 | Tep.iz. Flamcovent isoplus 65 | ks | 1,0000 | 5,64 | | 5,64 |
| 20 | R/R 0 | 713URSA10 | Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m | ks | 2,0000 | 17,94 | | 35,88 |
| 21 | R/R 0 | '13URSA112 | Tep.iz. lamel LM 2 hr.40 mm s AL fóliou pre izoláciu RS 100 | m2 | 1,0000 | 12,42 | | 12,42 |
| 22 | R/R 0 | 713URSA12 | Montáž izolácie URSA | m | 56,0000 | 1,91 | | 106,96 |
| 23 | R/R 0 | 713URSA13 | Montáž izolácie URSA rozdeľovačov a zberačov | ks | 1,0000 | 58,88 | | 58,88 |
| 24 | P/P 1 | 2,8605E+11 | Demontáž jestvujúcej izolácie | hod | 48,0000 | 7,94 | | 381,12 |
| | | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | **2130,38** |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE | | | | | |
| 25 | 731/A 1 | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % | 135,2322 | 1,20 | | 162,28 |
| 26 | 731/A 1 | 998731293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 135,2322 | 0,60 | | 81,14 |
| 27 | 731/B 1 | 731201825 | Demontáž žiarorúrkových skriňových automatických s výkonom nad 1160 do 1860 kW 10,81000 t | KUS | 2,0000 | 1199,11 | | 2398,22 |
| 28 | 731/B 1 | 731202880 | Rozrezanie demontovaných kotlov oceľových s hmotnosťou nad 15000 do 20000 kg | KUS | 2,0000 | 1283,52 | | 2567,04 |
| 29 | R/R 0 | 87096410 | Rúra koncentrická PP/Oceľ, DN110/160, L=2000 | KPL | 1,0000 | 108,91 | | 108,91 |
| 30 | R/R 0 | 87096415 | Rúra koncentrická PP/Oceľ, DN110/160, L=1000 | KPL | 1,0000 | 52,90 | | 52,90 |
| 31 | P/P 1 | 1 | Montáž kotla Buderus komplet, vrátane dymovodu | sub | 1,0000 | 402,50 | | 402,50 |
| 32 | P/P 1 | 300084660 | Regulácia Logamatic 4121 | sub | 1,0000 | 598,00 | | 598,00 |
| 33 | P/P 1 | 5016971 | Prevádzkový modul FM 442 | sub | 1,0000 | 247,25 | | 247,25 |
| 34 | P/P 1 | 5016973 | Priložný snímač teploty FV/FZ | sub | 2,0000 | 23,00 | | 46,00 |
| 35 | P/P 1 | 5,4104E+11 | BUDERUS Závesný kondenzačný plynový turbo kotol s keramickým horákom Logamax plus GB 162-100, 19-94,5 k | ks | 1,0000 | 5957,00 | | 5957,00 |
| 36 | P/P 1 | 5991374 | Plynová armatúra, prestavba na propán obj.č. 7746900197 | sub | 1,0000 | 138,00 | | 138,00 |
| 37 | P/P 1 | 630128310 | TL1 - montážna sada pre jeden kotol | sub | 1,0000 | 58,65 | | 58,65 |
| 38 | P/P 1 | 630159780 | Pripojovacia skupina čerpadla UPER 25-80 | sub | 1,0000 | 759,00 | | 759,00 |
| 39 | P/P 1 | 7096708 | Komínová sada DO DN 110/160 | sub | 1,0000 | 189,75 | | 189,75 |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE | | | | | **13766,64** |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

| Por.č | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 731/A 2 | 732429113 | Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 50 | KPL | 5,0000 | 21,28 | | 106,40 |
| 41 | 731/A 2 | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 97,0493 | 1,20 | | 116,46 |
| 42 | 731/A 2 | 998732293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 97,0493 | 0,60 | | 58,23 |
| 43 | R/R 0 | 724Grund01 | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPE 32-80 180 | KUS | 1,0000 | 222,55 | | 222,55 |
| 44 | R/R 0 | 724Grund01 | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 32-60 F | KUS | 1,0000 | 263,35 | | 263,35 |
| 45 | R/R 0 | 724Grund01 | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 32-50, 180, 230V | KUS | 2,0000 | 785,45 | | 1570,90 |
| 46 | R/R 0 | 724REFLEX1 | Expanzná nádoba reflex N 80/6 | KUS | 1,0000 | 122,91 | | 122,91 |
| 47 | R/R 0 | 732 racen02 | Združený rozdeľovač, zberač RS KOMBI, M100 | m | 2,2000 | 258,75 | | 569,25 |
| 48 | R/R 0 | 732 racen04 | Pevný stojan M 100-550 mm, pre RS M100 | ks | 2,0000 | 36,80 | | 73,60 |
| 49 | R/R 0 | 732 racen05 | Montáž združených rozdeľovačov, zberačov RS KOMBI | ks | 1,0000 | 91,54 | | 91,54 |
| 50 | R/R 0 | 732bud02 | Úprava vody ERDI 0840 s impulzným vodomerom a obmedzovačom prietoku | KUS | 1,0000 | 1671,87 | | 1671,87 |
| 51 | R/R 0 | 732enbra04 | Momtáž úpravne vody ERDI 0840 | ks | 1,0000 | 93,15 | | 93,15 |
| 52 | R/R 0 | 732reflex02 | Montáž nádoby expanznej tlakovej s menbránou reflex N 80/6 | KUS | 1,0000 | 13,35 | | 13,35 |
| 53 | R/R 0 | 732reflex04 | Automatické doplňovacie zariadenie reflex fillcontrol, č.6811500 | KUS | 1,0000 | 1069,50 | | 1069,50 |
| 54 | R/R 0 | 732sob02 | Montáž automatického doplňovacieho zariadenia fillcontrol | KUS | 1,0000 | 83,99 | | 83,99 |
| 55 | R/R 0 | R005 | Montáž odvzdušňovača Flamcovent DN 65 | sub | 1,0000 | 74,98 | | 74,98 |
| 56 | P/P 1 | ?52310440 | Zásobník TÚV Logalux SU 300 | sub | 1,0000 | 1148,85 | | 1148,85 |
| 57 | P/P 1 | 111111112 | Montáž zásobníka TÚV Logalux SU 300 | sub | 1,0000 | 76,02 | | 76,02 |
| 58 | P/P 1 | 2,8605E+11 | Odvzdušňovač Flamcovent DN65 S, privarovací | ks | 1,0000 | 1320,20 | | 1320,20 |
| 59 | P/P 1 | 5,4109E+10 | Demontáž jestvujúceho strojného zariadenia | hod | 144,0000 | 7,71 | | 1109,52 |
| 60 | P/P 1 | 630128310 | Snímač teploty TÚV AS 1-6 | sub | 1,0000 | 23,00 | | 23,00 |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE | | | | | **9879,62** |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA | | | | | |
| 61 | 232/A 4 | 111111111 | Montáž potrubia Rautherm S | m | 646,0000 | 4,37 | | 2823,02 |
| 62 | 731/A 3 | 733111102 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošv.STN 42 0250 bežných STN 42 5710.0 a.11 353.0 DN 10 | M | 15,0000 | 8,76 | | 131,40 |
| 63 | 731/A 3 | 733111103 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošv.STN 42 0250 bežných STN 42 5710.0 a.11 353.0 DN 15 | M | 14,0000 | 8,90 | | 124,60 |
| 64 | 731/A 3 | 733111104 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošv.STN 42 0250 bežných STN 42 5710.0 a.11 353.0 DN 20 | M | 16,0000 | 10,22 | | 163,52 |
| 65 | 731/A 3 | 733111105 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošv.STN 42 0250 bežných STN 42 5710.0 a.11 353.0 DN 25 | M | 19,0000 | 12,67 | | 240,73 |
| 66 | 731/A 3 | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošv.STN 42 0250 bežných STN 42 5710.0 a.11 353.0 DN 32 | M | 60,0000 | 15,31 | | 918,60 |
| 67 | 731/A 3 | 733111107 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošv.STN 42 0250 bežných STN 42 5710.0 a.11 353.0 DN 40 | M | 58,0000 | 17,27 | | 1001,66 |
| 68 | 731/A 3 | 733111108 | Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50 | M | 5,0000 | 21,59 | | 107,95 |
| 69 | 731/A 3 | 733113112 | Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľových rúrok závitových DN 10 | KUS | 6,0000 | 2,73 | | 16,38 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

| Por.č | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 731/A 3 | 733113113 | Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľových rúrok závitových DN 15 | KUS | 7,0000 | 2,86 | | 20,02 |
| 71 | 731/A 3 | 733113115 | Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľových rúrok závitových DN 25 | KUS | 8,0000 | 5,08 | | 40,64 |
| 72 | 731/A 3 | 733113116 | Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32 | KUS | 6,0000 | 7,82 | | 46,92 |
| 73 | 731/A 3 | 733113117 | Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40 | KUS | 6,0000 | 9,06 | | 54,36 |
| 74 | 731/A 3 | 733113118 | Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50 | KUS | 2,0000 | 11,67 | | 23,35 |
| 75 | 731/A 3 | 733121221 | Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 70/3,2 | M | 3,0000 | 23,63 | | 70,89 |
| 76 | 731/A 3 | 733190107 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových a plastových Rehau do DN 40 | M | 2 674,0000 | 0,32 | | 855,68 |
| 77 | 731/A 3 | 733190108 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50 | M | 63,0000 | 0,46 | | 28,98 |
| 78 | 731/A 3 | 733190225 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3/2,9 do priem. 89/5 | M | 3,0000 | 0,77 | | 2,31 |
| 79 | 731/A 3 | 733191112 | Manžety priestupové pre rúrky nad 20 do DN 32 | KUS | 4,0000 | 7,42 | | 29,68 |
| 80 | 731/A 3 | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 91,1517 | 1,20 | | 109,38 |
| 81 | 731/A 3 | 998733293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 91,1517 | 0,60 | | 54,69 |
| 82 | R/R 0 | 23 | Demontáž jestvujúcich rozvodov | hod | 144,0000 | 7,71 | | 1110,24 |
| 83 | P/P 1 | 136140 | Rúrka Rautherm S 17x2 | m | 422,0000 | 1,96 | | 827,12 |
| 84 | P/P 1 | 136160 | Rúrka Rautherm S 20x2 | m | 224,0000 | 2,13 | | 477,12 |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA | | | | | **9279,24** |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY | | | | | |
| 85 | 731/A 4 | 734109215 | Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65 | SUB | 3,0000 | 39,51 | | 118,53 |
| 86 | 731/A 4 | 734173216 | Prírubové spoje PN 0,6/I, 200 C , DN 65 | KPL | 3,0000 | 140,47 | | 421,41 |
| 87 | 731/A 4 | 734209103 | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2" | KUS | 93,0000 | 0,76 | | 70,68 |
| 88 | 731/A 4 | 734209112 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8 | KUS | 6,0000 | 0,78 | | 4,68 |
| 89 | 731/A 4 | 734209113 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2" | KUS | 50,0000 | 2,21 | | 110,50 |
| 90 | 731/A 4 | 734209114 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4 | KUS | 2,0000 | 2,69 | | 5,38 |
| 91 | 731/A 4 | 734209115 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1 | KUS | 3,0000 | 2,93 | | 8,79 |
| 92 | 731/A 4 | 734209116 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4" | KUS | 2,0000 | 3,47 | | 6,94 |
| 93 | 731/A 4 | 734209117 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4 | KUS | 20,0000 | 4,46 | | 89,20 |
| 94 | 731/A 4 | 734209118 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2 | KUS | 7,0000 | 5,34 | | 37,38 |
| 95 | 731/A 4 | 734209124 | Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 3/4 | KUS | 1,0000 | 3,45 | | 3,45 |
| 96 | 731/A 4 | 734209125 | Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 1 | KUS | 1,0000 | 3,81 | | 3,81 |
| 97 | 731/A 4 | 734291113 | Ostatné armatúry - kohúty plniace a vypúšťacie STN 13 7061, PN 1,0/100 C - G 1/2" | KUS | 13,0000 | 6,18 | | 80,34 |
| 98 | 731/A 4 | 734411121 | Teplomery technické s ochranným puzdrom rohové typ 160 prevedenie "B" | KUS | 10,0000 | 22,79 | | 227,90 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

| Por.č | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 731/A 4 | 734421130 | Tlakomery deformačné kruhové b s bronzovou trubicou,so spodným prípojom STN 25 7210 roz.0-10 MPa, nízkotlak | KUS | 2,0000 | 89,13 | | 178,25 |
| 100 | 731/A 4 | 734494213 | Návarky s rúrkovým závitom akosť materiálu 22 353.0 G 1/2" | KUS | 16,0000 | 4,65 | | 74,40 |
| 101 | 731/A 4 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 109,2997 | 1,20 | | 131,16 |
| 102 | 731/A 4 | 998734293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 109,2997 | 0,60 | | 65,58 |
| 103 | R/R 0 | 722herz01 | Regulačný ventil HERZ STROMAX 4217 GM, DN50 | KPL | 1,0000 | 129,49 | | 129,49 |
| 104 | R/R 0 | 734lvar10 | Spätná klapka závitová EURA 08030 - 1/2" | KUS | 1,0000 | 13,35 | | 13,35 |
| 105 | R/R 0 | 734lvar12 | Spätná klapka závitová EURA 08018 - 2" | KUS | 1,0000 | 22,14 | | 22,14 |
| 106 | P/P 1 | 232051 | Kompaktný rozdeľovač vykurovania Rehau HLV 4-okruhový | ks | 1,0000 | 164,45 | | 164,45 |
| 107 | P/P 1 | 247226 | Skrinka rozdeľovača AP 2 | ks | 1,0000 | 294,40 | | 294,40 |
| 108 | P/P 1 | 250287 | Dvojitý križovací T kus 17/17/17 s izolačným jadrom | ks | 17,0000 | 43,13 | | 733,21 |
| 109 | P/P 1 | 250297 | Násuvná objímka 17x2 | ks | 208,0000 | 2,67 | | 555,36 |
| 110 | P/P 1 | 250307 | Násuvná objímka 20x2 | ks | 16,0000 | 2,76 | | 44,16 |
| 111 | P/P 1 | 250607 | Pripojovací skrutkový spoj 17 | ks | 6,0000 | 30,26 | | 181,54 |
| 112 | P/P 1 | 258817 | Prechod s vonkajším závitom 17-R 1/2 | ks | 2,0000 | 4,14 | | 8,28 |
| 113 | P/P 1 | 258857 | Dvojitý križovací T kus 20/17/17 s izolačným jadrom | ks | 7,0000 | 43,17 | | 302,19 |
| 114 | P/P 1 | 261243 | Kolenová pripojovacia garnitúra 17/250 | ks | 74,0000 | 6,67 | | 493,58 |
| 115 | P/P 1 | 261243 | Kompaktný rozdeľovač vykurovania Rehau HLV, 6-okruhový | ks | 1,0000 | 208,73 | | 208,73 |
| 116 | P/P 1 | 261243 | Prechod s vonkajším závitom 20 - R 1/2" | SUB | 2,0000 | 127,65 | | 255,30 |
| 117 | P/P 1 | 269243 | Kolenová pripojovacia garnitúra 17/500 | ks | 2,0000 | 9,68 | | 19,36 |
| 118 | P/P 1 | 2,8605E+11 | Uzatváracia klapka HERZ DN65, medzi príruby PN16, obj.č.1 4219 02 | ks | 3,0000 | 119,34 | | 358,02 |
| 119 | P/P 1 | 2,8605E+11 | HERZ 1/2"" spiatočkový ventil HERZ-RL-1, priamy | ks | 1,0000 | 6,41 | | 6,41 |
| 120 | P/P 1 | 2,8605E+11 | HERZ 3/8"" spiatočkový ventil HERZ-RL-1, priamy č.1 3723 40 | ks | 3,0000 | 6,41 | | 19,23 |
| 121 | P/P 1 | 2,8605E+11 | HERZ 1/2"" spiatočkový ventil HERZ-RL-1, rohový č.1 3748 01 | ks | 1,0000 | 6,41 | | 6,41 |
| 122 | P/P 1 | 2,8605E+11 | Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4007, DN50, 700-9000 l/h | ks | 1,0000 | 403,06 | | 403,06 |
| 123 | P/P 1 | 2,8605E+11 | HERZ 1/2"" ventil STRÖMAX 4217 GM | ks | 1,0000 | 66,22 | | 66,22 |
| 124 | P/P 1 | 2,8605E+11 | HERZ 3/4"" ventil STRÖMAX 4217 GM | ks | 1,0000 | 71,85 | | 71,85 |
| 125 | P/P 1 | 2,8605E+11 | HERZ 1"" ventil STRÖMAX 4217 GM | ks | 1,0000 | 84,80 | | 84,80 |
| 126 | P/P 1 | 2,8605E+11 | HERZ 1 1/4"" ventil STRÖMAX 4217 GM | ks | 1,0000 | 108,27 | | 108,27 |
| 127 | P/P 1 | 2,8605E+11 | Prechodka HERZ G 3/4"x15, obj.č. 1 6276 15 | ks | 76,0000 | 12,69 | | 964,44 |
| 128 | P/P 1 | 2,8605E+11 | Demontáž jestvujúcich armatúr | hod | 128,0000 | 7,71 | | 986,88 |
| 129 | P/P 1 | 2,8605E+11 | HERZ Ručný ovládač HERZ-Design | ks | 5,0000 | 3,80 | | 18,98 |
| 130 | P/P 1 | 2,8605E+11 | HERZ Ručná hlavica "H" pre kompaktné telesá, obj.č.1 9102 98 | ks | 7,0000 | 14,70 | | 102,90 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

| Por.č | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | P/P 1 | 2,8605E+11 | HERZ Termostatatická hlavica "H", priamo na VT M 30 x 1,5, obj.č.1 9230 98 | ks | 30,0000 | 13,49 | | 404,70 |
| 132 | P/P 1 | 2,8605E+11 | HERZ 1/2"" ventil HERZ-TS-90-V, priamy | ks | 1,0000 | 12,96 | | 12,96 |
| 133 | P/P 1 | 2,8605E+11 | Radiatorový ventil HERZ-TS-90-V, DN15, rohový, obj.č.1 7738 67 | ks | 1,0000 | 13,50 | | 13,50 |
| 134 | P/P 1 | 2,8605E+11 | Radiatorový ventil HERZ-TS-90-V, DN10, priamy, obj.č.1 7723 65 | ks | 3,0000 | 13,50 | | 40,50 |
| 135 | P/P 1 | 4,841E+11 | IVAR VSUVKA REDUKOVANÁ 1552G 1/2""x3/8"" | ks | 6,0000 | 4,50 | | 27,00 |
| 136 | P/P 1 | 4,841E+11 | Zmiešavací ventil trojcestný ESBE 3 MG20-6,3 DN20 | ks | 1,0000 | 55,35 | | 55,35 |
| 137 | P/P 1 | 4,841E+11 | Zmiešavací ventil trojcestný ESBE 3 MG25-8, DN25 | ks | 1,0000 | 55,35 | | 55,35 |
| 138 | P/P 1 | 4,841E+11 | Motor ku zmiešavacím ventilom ESBE 230 V | ks | 2,0000 | 127,09 | | 254,18 |
| 139 | P/P 1 | 4,841E+11 | IVAR Autom.odvzduš.ventil VARIA 1/2"" | ks | 7,0000 | 5,12 | | 35,84 |
| 140 | P/P 1 | 4,841E+11 | IVAR Filter mosadzný závitový 2" | ks | 1,0000 | 301,17 | | 301,17 |
| 141 | P/P 1 | 4,841E+11 | Pripojovací skrutkový spoj G 3/4 x 20 | ks | 14,0000 | 9,33 | | 130,62 |
| 142 | P/P 1 | 4,841E+11 | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1/2"" | ks | 8,0000 | 8,33 | | 66,64 |
| 143 | P/P 1 | 4,841E+11 | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 3/4"" | ks | 1,0000 | 8,37 | | 8,37 |
| 144 | P/P 1 | 4,841E+11 | Pripájacia garnitúra HERZ 3000, priama, obj.č. 1 3766 02 | ks | 37,0000 | 15,64 | | 578,68 |
| 145 | P/P 1 | 4,841E+11 | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1"" | ks | 2,0000 | 11,39 | | 22,78 |
| 146 | P/P 1 | 4,841E+11 | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 5/4"" | ks | 1,0000 | 15,64 | | 15,64 |
| 147 | P/P 1 | 4,841E+11 | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 6/4"" | ks | 14,0000 | 19,85 | | 277,90 |
| 148 | P/P 1 | 4,841E+11 | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 2"" | ks | 3,0000 | 22,14 | | 66,42 |
| 149 | P/P 1 | 4,841E+11 | IVAR Filter mosadzný závitový 1 1/2"" | ks | 3,0000 | 31,07 | | 93,21 |
| 150 | P/P 1 | 4,841E+11 | IVAR spätná klapka 6/4" | ks | 3,0000 | 134,84 | | 404,52 |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY | | | | | **11126,71** |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | | | | | |
| 151 | 731/A 5 | 735158110 | Tlakové skúšky telies vodou USSTEEL Košice panelových jednoradových | KUS | 8,0000 | 2,85 | | 22,80 |
| 152 | 731/A 5 | 735158120 | Tlakové skúšky telies vodou USSTEEL Košice panelových dvojradových a trojradových | KUS | 33,0000 | 5,54 | | 182,82 |
| 153 | 731/A 5 | 735159514 | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice jednoradových s odvzdušnením do 2040 mm | KPL | 8,0000 | 16,57 | | 132,56 |
| 154 | 731/A 5 | 735159523 | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice dvojradových a trojradových s odvzdušnením do 1200 mr | KPL | 18,0000 | 19,01 | | 342,18 |
| 155 | 731/A 5 | 735159524 | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice výšky do 960 mm prac.pretl.0,8 MPa dvojradových a trojr | KPL | 15,0000 | 20,29 | | 304,29 |
| 156 | 731/A 5 | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 67,2691 | 1,20 | | 80,72 |
| 157 | 731/A 5 | 998735293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 67,2691 | 0,60 | | 40,36 |
| 158 | P/P 1 | 5,4109E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 K 600/1000 | ks | 1,0000 | 87,80 | | 87,80 |
| 159 | P/P 1 | 5,4109E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 K 900/1200 | ks | 1,0000 | 178,49 | | 178,49 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

| Por.č | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | P/P 1 | 5,4109E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 33 VKP 600/1400 | ks | 1,0000 | 224,79 | | 224,79 |
| 161 | P/P 1 | 5,4109E+10 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/800 | ks | 4,0000 | 80,57 | | 322,28 |
| 162 | P/P 1 | 5,4109E+10 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/500 | ks | 2,0000 | 66,53 | | 133,06 |
| 163 | P/P 1 | 5,4109E+10 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/1200 | ks | 1,0000 | 99,38 | | 99,38 |
| 164 | P/P 1 | 5,4109E+10 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/600 | ks | 1,0000 | 71,20 | | 71,20 |
| 165 | P/P 1 | 5,4109E+10 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 K 600/800 | ks | 1,0000 | 75,46 | | 75,46 |
| 166 | P/P 1 | 5,4109E+10 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 K 600/1200 | ks | 1,0000 | 101,97 | | 101,97 |
| 167 | P/P 1 | 5,4109E+10 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/800 | ks | 4,0000 | 99,26 | | 397,04 |
| 168 | P/P 1 | 5,4109E+10 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1000 | ks | 2,0000 | 111,54 | | 223,08 |
| 169 | P/P 1 | 5,4109E+10 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1200 | ks | 3,0000 | 125,54 | | 376,62 |
| 170 | P/P 1 | 5,4109E+10 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1400 | ks | 4,0000 | 139,63 | | 558,52 |
| 171 | P/P 1 | 5,4109E+10 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1600 | ks | 3,0000 | 153,77 | | 461,31 |
| 172 | P/P 1 | 5,4109E+10 | Kúpeľňové rebríkové vykurovacie teleso KRVT 1200/450 | ks | 1,0000 | 85,22 | | 85,22 |
| 173 | P/P 1 | 5,4109E+10 | Montáž rebríkových vykurovacích telies | ks | 1,0000 | 14,50 | | 14,50 |
| 174 | P/P 1 | 5,4109E+10 | Odvzdušňovacia zátka k telesám Korad | ks | 37,0000 | 1,73 | | 63,83 |
| 175 | P/P 1 | 5,4109E+10 | Záslepka k telesám Korad | ks | 45,0000 | 1,73 | | 77,85 |
| 176 | P/P 1 | 5,4109E+10 | Upevňovacia konzola k telesám Korad | sada | 41,0000 | 1,73 | | 70,93 |
| 177 | P/P 1 | 5,4109E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/800 | ks | 1,0000 | 112,78 | | 112,78 |
| 178 | P/P 1 | 5,4109E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1000 | ks | 1,0000 | 129,39 | | 129,39 |
| 179 | P/P 1 | 5,4109E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1600 | ks | 1,0000 | 179,14 | | 179,14 |
| 180 | P/P 1 | 5,4109E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1200 | ks | 2,0000 | 145,98 | | 291,96 |
| 181 | P/P 1 | 5,4109E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1800 | ks | 5,0000 | 195,70 | | 978,50 |
| 182 | P/P 1 | 5,4109E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 900/1200 | ks | 1,0000 | 200,80 | | 200,80 |
| 183 | P/P 1 | 5,4109E+11 | USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22 VKP 900/1400 | ks | 1,0000 | 226,36 | | 226,36 |
| | | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | | | | | **6847,99** |
| | | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | |
| 184 | 767/A 3 | 767995102 | Kovové konštrukcie - montáž ostatných atypických doplkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg | KG | 40 | 3,68 | | 147,20 |
| 185 | R/R 0 | 767pc0 | Kovové konštrukcie do 10 kg - dodávka | kg | 40 | 449,11 | | 17964,40 |
| | | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | **18111,60** |
| | | | NÁTERY | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

| Por.č | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 783/A 1 | 783225100 | Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním | M2 | 10 | 5,41 | | 54,10 |
| 187 | 783/A 1 | 783226100 | Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, základné | M2 | 10 | 2,16 | | 21,60 |
| 188 | 783/A 1 | 783424140 | Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom | M | 157 | 1,31 | | 205,67 |
| 189 | 783/A 1 | 783424340 | Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním so základr | M | 30 | 1,77 | | 53,10 |
| 190 | 783/A 1 | 783425150 | Nátery kovových potrubí do DN 100 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom | M | 3 | 1,63 | | 4,89 |
| | | | NÁTERY | | | | | **339,36** |
| | | | PODLAHOVÉ VYKUROVANIE | | | | | |
| 191 | P/P 1 | 111111113 | Montáž systému podlahového vykurovania - pružná podlaha | m2 | 250 | 17,02 | | 4255,00 |
| 192 | P/P 1 | 136160 | Rúrka Rautherm S 20x2 | SUB | 1904 | 4,03 | | 7673,12 |
| 193 | P/P 1 | 239243 | Lišta Raufix | m | 220 | 3,77 | | 829,40 |
| 194 | P/P 1 | 240041 | Rozdeľovač podl. vykurovania HKV-D 8 | ks | 1 | 511,41 | | 511,41 |
| 195 | P/P 1 | 246114 | Rozdeľovač podl. vykurovania HKV-D 9 | ks | 1 | 537,28 | | 537,28 |
| 196 | P/P 1 | 247226 | Skrinka rozdeľovača AP 3 | ks | 3 | 247,94 | | 743,82 |
| 197 | P/P 1 | 250307 | Násuvná objímka 20x2 | ks | 20 | 1,13 | | 22,60 |
| 198 | P/P 1 | 250607 | Pripojovací skrutkový spoj 20x2 | ks | 34 | 5,98 | | 203,32 |
| 199 | P/P 1 | 253549 | Spojka REHAU 20 | ks | 10 | 5,36 | | 53,60 |
| 200 | P/P 1 | 256054 | Tepelná izolácia PUR REHAU 70 mm s vopred vyrezanými otvormi | m2 | 237 | 40,25 | | 9539,25 |
| 201 | P/P 1 | 256344 | Príchytka RAUFIX | ks | 510 | 0,25 | | 129,03 |
| | | | PODLAHOVÉ VYKUROVANIE | | | | | **24497,83** |
| | | | **Práce PSV** | | | | | **95979,37** |
| | | | **HZS** | | | | | |
| | | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | | | |
| 202 | R/R 0 | 62 | Vykurovacia skúška 72 hod., 3 pracovníci | HOD | 216 | 7,71 | | 1664,28 |
| 203 | R/R 0 | 75 | HZS - pre nepredvídané práce ( po odsúhlasení projektantom a stavebným dozorom stavby) | HOD | 100 | 7,70 | | 770,00 |
| 204 | R/R 0 | 63 | Vykurovacia skúška, príplatok +14% od 14-20 hod. | HOD | 54 | 8,79 | | 474,66 |
| 205 | R/R 0 | 64 | Vykurovacia skúška, príplatok +28% od 20-06 hod. | HOD | 90 | 9,87 | | 888,30 |
| | | | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | | | | | **3797,24** |
| | | | **HZS** | | | | | **3797,24** |
| | | | | | | Celkom | | **103861,18** |

*"LEŠŤ - Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slavia 300 - SO 107 Športový objekt Slávia 300".*

*Časť : Vzduchotechnika*

| *Názov* | *Jedn. cena* | *Jedn. cena* | *Množ.* | | *Cena* | *Montáž* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Zariadenie 1. - Vetranie telocvične - miestnosť č. 117*** | | | | | | |
| *Vetracia jednotka s rekuperáciou DUPLEX 6000 vrátane riadiaceho systému* | *13 474,67 €* | *1 965,09 €* | *1* | *ks* | *13 474,67 €* | *1 965,09 €* |
| *Spiro potrubie dn 500* | *23,09 €* | *7,06 €* | *62* | *bm* | *1 431,70 €* | *437,78 €* |
| *Spiro spojky SS 500* | *6,30 €* | *1,91 €* | *22* | *ks* | *138,64 €* | *42,00 €* |
| *Oblúk OS 90'500* | *35,88 €* | *10,88 €* | *12* | *ks* | *430,56 €* | *130,55 €* |
| *Výfuková hlavica VHK 2 S 500* | *127,88 €* | *32,06 €* | *1* | *ks* | *127,88 €* | *32,06 €* |
| *Protidažď. žaluzia PRG 500 W* | *113,18 €* | *28,24 €* | *1* | *ks* | *113,18 €* | *28,24 €* |
| *Výustka TRP1 R1 625x225* | *34,74 €* | *8,77 €* | *18* | *ks* | *625,35 €* | *157,94 €* |
| *Záslepka dn 500* | *16,41 €* | *4,97 €* | *2* | *ks* | *32,82 €* | *9,94 €* |
| *Protipož.klapka PKI 500 DV1* | *246,79 €* | *61,84 €* | *2* | *ks* | *493,58 €* | *123,67 €* |
| *Izolácia na prestup cez strechu* | *24,43 €* | *15,27 €* | *2* | *m2* | *48,85 €* | *30,54 €* |
| *Montážny,spojovací a tesniaci mat.* | | *330,00 €* | *1* | | | *330,00 €* |
| | | | | | *16 917,24 €* | *3 287,82 €* |
| ***Zariadenie 2. - Vetranie telocvične a posilovne - miestnosť č. 121 a 122*** | | | | | | |
| *Vetracia jednotka s rekuperáciou DUPLEX 8000 vrátane riadiaceho systému* | *14 488,55 €* | *2 117,79 €* | *1* | *ks* | *14 488,55 €* | *2 117,79 €* |
| *Spiro potrubie dn 500* | *23,09 €* | *7,06 €* | *82* | *bm* | *1 893,54 €* | *579,00 €* |
| *Spiro potrubie dn 315* | *13,17 €* | *4,01 €* | *18* | *bm* | *237,02 €* | *72,24 €* |
| *Spiro spojky SS 500* | *6,30 €* | *1,91 €* | *28* | *ks* | *176,46 €* | *53,45 €* |
| *Spiro spojky SS 315* | *3,62 €* | *1,15 €* | *6* | *ks* | *21,74 €* | *6,90 €* |
| *Oblúk OS 90'500* | *35,88 €* | *10,68 €* | *15* | *ks* | *538,20 €* | *160,25 €* |
| *Prechod 500/315* | *21,38 €* | *6,49 €* | *1* | *ks* | *21,38 €* | *6,49 €* |
| *Výfuková hlavica VHK 2 S 500* | *127,88 €* | *32,06 €* | *1* | *ks* | *127,88 €* | *32,06 €* |
| *Protidažď. žaluzia PRG 500 W* | *113,18 €* | *28,24 €* | *1* | *ks* | *113,18 €* | *28,24 €* |
| *Výustka TRP1 R1 525x125* | *24,62 €* | *6,11 €* | *14* | *ks* | *344,70 €* | *85,49 €* |
| *Výustka TRP1 R1 525x85* | *22,91 €* | *5,73 €* | *10* | *ks* | *229,08 €* | *57,27 €* |
| *Záslepka dn 315* | *13,94 €* | *4,20 €* | *2* | *ks* | *27,88 €* | *8,40 €* |
| *Protipož.klapka PKI 500 DV1* | *246,79 €* | *61,84 €* | *2* | *ks* | *493,58 €* | *123,67 €* |
| *Izolácia na prestup cez strechu* | *49,62 €* | *15,27 €* | *2* | *m2* | *99,25 €* | *30,54 €* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Montážny,spojovací a tesniaci mat.* | | *330,00 €* | *1* | | | *330,00 €* |
| | | | | | *18 812,42 €* | *3 691,80 €* |
| ***Zariadenie 3. - Vetranie socialnych zariadení šatní*** | | | | | | |
| *2.1 Nástenný ventilátor BF 100 T* | *27,11 €* | *5,53 €* | *1* | *ks* | *27,11 €* | *5,53 €* |
| *Spätná klapka BDS 100* | *4,58 €* | *1,33 €* | *1* | *ks* | *4,58 €* | *1,33 €* |
| *2.2 Nástenný ventilátor BF 150 T* | *37,61 €* | *7,64 €* | *1* | *ks* | *37,61 €* | *7,64 €* |
| *Spätná klapka BDS 150* | *6,68 €* | *1,71 €* | *1* | *ks* | *6,68 €* | *1,71 €* |
| *Flexo potrubie - nerez dn 100* | *14,12 €* | *5,35 €* | *1* | *bm* | *14,12 €* | *5,35 €* |
| *Flexo potrubie - nerez dn 160* | *22,91 €* | *7,64 €* | *1* | *bm* | *22,91 €* | *7,64 €* |
| *Odbočka 90'160/100* | *9,55 €* | *2,86 €* | *2* | *ks* | *19,09 €* | *5,73 €* |
| *Odbočka 90'160/160* | *11,45 €* | *3,44 €* | *2* | *ks* | *22,91 €* | *6,88 €* |
| *Protidažď.strieška RH 160* | *17,18 €* | *4,39 €* | *2* | *ks* | *34,36 €* | *8,79 €* |
| | | | | | | |
| *2.3 Ventilátor RK 125* | *112,23 €* | *22,52 €* | *2* | *ks* | *224,46 €* | *45,03 €* |
| *Protidažď. žaluzia PRG 125 W* | *113,18 €* | *28,24 €* | *2* | *ks* | *226,37 €* | *56,49 €* |
| *Spätná klapka RSK 125* | *6,11 €* | *1,53 €* | *2* | *ks* | *12,21 €* | *3,06 €* |
| *Hygrostat HYG 2* | *73,29 €* | *14,89 €* | *2* | *ks* | *146,58 €* | *29,79 €* |
| *Dobehový spínač DT 3* | *17,76 €* | *3,62 €* | *2* | *ks* | *35,51 €* | *7,25 €* |
| *Spiro potrubie dn 125* | *7,06 €* | *2,10 €* | *10* | *bm* | *70,61 €* | *21,05 €* |
| *Spiro spojka dn 125* | *1,53 €* | *0,58 €* | *4* | *ks* | *6,12 €* | *2,30 €* |
| *Flexo potrubie - nerez dn 100* | *14,12 €* | *4,77 €* | *6* | *bm* | *84,73 €* | *28,64 €* |
| *Odbočka 90'125/100* | *8,59 €* | *25,20 €* | *4* | *ks* | *34,36 €* | *100,79 €* |
| *Oblúk OS 90'125* | *8,02 €* | *2,48 €* | *2* | *ks* | *16,03 €* | *4,97 €* |
| *Prechod PRO 125/100* | *5,73 €* | *1,91 €* | *2* | *ks* | *11,45 €* | *3,82 €* |
| *Protidažď.strieška RH 125* | *15,08 €* | *4,58 €* | *2* | *ks* | *30,15 €* | *9,15 €* |
| *Tanierovy ventil IT 100* | *5,97 €* | *1,33 €* | *6* | *ks* | *35,82 €* | *7,98 €* |
| | | | | | | |
| *2.4 Ventilátor RK 160* | *150,97 €* | *30,35 €* | *1* | *ks* | *150,97 €* | *30,35 €* |
| *Spätná klapka RSK 160* | *6,68 €* | *1,71 €* | *1* | *ks* | *6,68 €* | *1,71 €* |
| *Protidažď. žaluzia PRG 160 W* | *14,12 €* | *3,62 €* | *1* | *ks* | *14,12 €* | *3,62 €* |
| *Hygrostat HYG 2* | *73,29 €* | *14,89 €* | *1* | *ks* | *73,29 €* | *14,89 €* |
| *Dobehový spínač DT 3* | *17,76 €* | *3,62 €* | *1* | *ks* | *17,76 €* | *3,62 €* |
| *Spiro potrubie dn 160* | *8,21 €* | *2,48 €* | *3* | *bm* | *20,53 €* | *6,21 €* |
| *Spiro potrubie dn 125* | *7,06 €* | *2,10 €* | *3* | *bm* | *21,18 €* | *6,31 €* |
| *Flexo potrubie - nerez dn 100* | *14,12 €* | *4,77 €* | *4* | *bm* | *56,49 €* | *19,09 €* |
| *Odbočka 90'160/125* | *9,73 €* | *3,06 €* | *1* | *ks* | *9,73 €* | *3,06 €* |
| *Odbočka 90'125/100* | *8,59 €* | *2,67 €* | *1* | *ks* | *8,59 €* | *2,67 €* |
| *Protidažď.strieška RH 160* | *17,18 €* | *4,58 €* | *2* | *ks* | *34,36 €* | *9,15 €* |
| *Tanierovy ventil IT 100* | *6,87 €* | *1,91 €* | *4* | *ks* | *27,46 €* | *7,64 €* |
| | | | | | | |
| *2.5 Ventilátor RK 200* | *219,88 €* | *44,09 €* | *2* | *ks* | *439,76 €* | *88,18 €* |
| *Protidažď. žaluzia PRG 200 W* | *50,39 €* | *12,59 €* | *2* | *ks* | *100,79 €* | *25,19 €* |
| *Spätná klapka RSK 200* | *8,02 €* | *2,10 €* | *2* | *ks* | *16,03 €* | *4,21 €* |
| *Hygrostat HYG 2* | *73,29 €* | *14,89 €* | *2* | *ks* | *146,58 €* | *29,79 €* |
| *Dobehový spínač DT 3* | *17,76 €* | *3,62 €* | *2* | *ks* | *35,51 €* | *7,25 €* |
| *Spiro potrubie dn 200* | *9,55 €* | *2,86 €* | *7* | *bm* | *66,82 €* | *20,04 €* |
| *Spiro potrubie dn 160* | *8,21 €* | *2,48 €* | *6* | *bm* | *49,27 €* | *14,90 €* |
| *Spiro spojka dn 200* | *2,10 €* | *0,95 €* | *2* | *ks* | *4,21 €* | *1,91 €* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Spiro spojka dn 160* | *1,91 €* | *0,76 €* | *2* | *ks* | *3,82 €* | *1,52 €* |
| *Flexo potrubie- nerez dn 125* | *17,94 €* | *5,35 €* | *5* | *bm* | *89,70 €* | *26,74 €* |
| *Odbočka 90´200/125* | *11,26 €* | *3,44 €* | *2* | *ks* | *22,52 €* | *6,88 €* |
| *Odbočka 90´160/125* | *9,73 €* | *3,06 €* | *2* | *ks* | *19,46 €* | *6,12 €* |
| *Oblúk OS 90´160* | *8,97 €* | *2,86 €* | *2* | *ks* | *17,94 €* | *5,73 €* |
| *Prechod PRO 200/160* | *6,68 €* | *2,10 €* | *2* | *ks* | *13,36 €* | *4,21 €* |
| *Prechod PRO 160/125* | *6,49 €* | *2,10 €* | *2* | *ks* | *12,97 €* | *4,21 €* |
| *Tanierovy ventil IT 125* | *7,26 €* | *2,29 €* | *6* | *ks* | *43,54 €* | *13,73 €* |
| | | | | | | |
| *2.6 Ventilátor RK 250* | *233,23 €* | *46,58 €* | *1* | *ks* | *233,23 €* | *46,58 €* |
| *Protidažď. žaluzia PRG 250 W* | *67,76 €* | *16,99 €* | *1* | *ks* | *67,76 €* | *16,99 €* |
| *Spätná klapka RSK 250* | *11,26 €* | *2,86 €* | *1* | *ks* | *11,26 €* | *2,86 €* |
| *Hygrostat HYG 2* | *73,29 €* | *14,89 €* | *1* | *ks* | *73,29 €* | *14,89 €* |
| *Dobehový spínač DT 3* | *17,76 €* | *3,62 €* | *1* | *ks* | *17,76 €* | *3,62 €* |
| *Spiro potrubie dn 250* | *11,26 €* | *3,44 €* | *3* | *bm* | *33,78 €* | *10,32 €* |
| *Spiro potrubie dn 200* | *9,55 €* | *2,86 €* | *1* | *bm* | *9,55 €* | *2,86 €* |
| *Spiro potrubie dn 160* | *8,21 €* | *2,48 €* | *5* | *bm* | *41,06 €* | *12,42 €* |
| *Spiro spojka dn 160* | *1,91 €* | *0,58 €* | *2* | *ks* | *3,82 €* | *1,15 €* |
| *Flexo potrubie- nerez dn 125* | *17,94 €* | *5,35 €* | *5* | *bm* | *89,70 €* | *26,74 €* |
| *Flexo potrubie - nerez dn 100* | *14,12 €* | *4,39 €* | *3* | *bm* | *35,31 €* | *10,98 €* |
| *Odbočka 90´250/160* | *14,12 €* | *4,39 €* | *1* | *ks* | *14,12 €* | *4,39 €* |
| *Odbočka 90´250/125* | *13,55 €* | *4,01 €* | *1* | *ks* | *13,55 €* | *4,01 €* |
| *Odbočka 90´200/125* | *15,08 €* | *3,44 €* | *2* | *ks* | *30,15 €* | *6,88 €* |
| *Odbočka 90´160/100* | *9,55 €* | *2,86 €* | *1* | *ks* | *9,55 €* | *2,86 €* |
| *Oblúk OS 90´160* | *8,97 €* | *2,67 €* | *2* | *ks* | *17,94 €* | *5,34 €* |
| *Prechod PRO 200/160* | *6,49 €* | *2,10 €* | *2* | *ks* | *12,97 €* | *4,21 €* |
| *Prechod PRO 250/200* | *9,55 €* | *2,86 €* | *1* | *ks* | *9,55 €* | *2,86 €* |
| *Prechod PRO 160/125* | *6,30 €* | *1,91 €* | *2* | *ks* | *12,60 €* | *3,82 €* |
| *Prechod PRO 160/100* | *6,30 €* | *1,91 €* | *2* | *ks* | *12,60 €* | *3,82 €* |
| *Tanierovy ventil IT 100* | *6,87 €* | *1,53 €* | *2* | *ks* | *13,73 €* | *3,06 €* |
| *Tanierovy ventil IT 125* | *6,68 €* | *1,53 €* | *4* | *ks* | *26,73 €* | *6,12 €* |
| *Stenová mriežka SMU 12,5 400x150* | *33,79 €* | *8,40 €* | *32* | *ks* | *1 081,18 €* | *268,64 €* |
| *Montážny,spojovací a tesniaci materiál* | | *561,54 €* | *1* | *kpl* | | *561,54 €* |
| | | | | | *4 518,36 €* | *1 766,76 €* |
| ***Zariadenie 4. - Vetranie kotolne*** | | | | | | |
| *PŽAL 300x400 R2S* | *52,11 €* | *12,98 €* | *2* | *ks* | *104,21 €* | *25,97 €* |
| | | | | | | |
| *Zaregulovanie zariadenia* | | *2 626,17 €* | *1* | | | *2 626,17 €* |
| | | | | | | |
| ***Zariadenie 5. - Labolátória reflexných dejov*** | | | | | | |
| *Vetracia jednotka s rekuperáciou DUPLEX -S-BCT 900/30/1 vrátane riadiaceho systému* | *12 567,85 €* | *1 685,18 €* | *1* | *ks* | *12 567,85 €* | *1 685,18 €* |
| *Spiro potrubie dn 250* | *11,26 €* | *3,44 €* | *53* | *bm* | *596,70 €* | *182,24 €* |
| *Spiro potrubie dn 125* | *7,06 €* | *2,10 €* | *3* | *bm* | *21,18 €* | *6,31 €* |
| *Oblúk OS 90´125* | *8,02 €* | *2,48 €* | *27* | *ks* | *216,42 €* | *67,07 €* |
| *Odbočka 90´250/125* | *13,55 €* | *4,01 €* | *2* | *ks* | *27,09 €* | *8,03 €* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Výfuková hlavica VHK 2 S 250* | *60,13 €* | *18,04 €* | *1* | *ks* | *60,13 €* | *18,04 €* |
| *Protidažď. žaluzia PRG 250 W* | *67,76 €* | *16,99 €* | *1* | *ks* | *67,76 €* | *16,99 €* |
| *Výustka TRP1 R1 525x85* | *22,91 €* | *5,73 €* | *5* | *ks* | *114,54 €* | *28,64 €* |
| *Záslepka dn 250* | *12,63 €* | *3,78 €* | *2* | *ks* | *25,25 €* | *7,57 €* |
| *Protipož.klapka PKI 250 DV1* | *105,09 €* | *31,52 €* | *2* | *ks* | *210,17 €* | *63,04 €* |
| | | | | | *14 011,31 €* | *4 735,24 €* |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ***dodávka spolu*** | | | | | ***54 259,33 €*** | |
| ***montáž*** | | | | | | *13 481,63 €* |
| ***dopravné náklady*** | | | | | | *1 259,71 €* |
| | | | | | | |
| ***Celkom za dielo bez DPH*** | | | | | | **69 000,67 €** |
| ***Celkom za dielo s DPH*** | | | | | | **82 110,80 €** |

**Odberateľ: ÚŠZV MO SR , 962 63 Lešť**
**Projektant: AIS - PO , spol. s r.o. , Prešov**
**Dodávateľ:**

**Spracoval:**
**JKSO :**
**Dátum: 20.12.2008**

**Stavba : VO LEŠŤ , MK - rekonštrukcia B. SLÁVIA 300 - súťaž**
**Objekt : SO 202 - Areálové komunikácie a spevnené plochy**

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 001 | 12230-2201 | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3 | 59,360 | m3 | | *12,305* | | | *730,425* | | | |
| 2 | 001 | 12230-2209 | Priplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty | 59,360 | m3 | | *1,415* | | | *83,965* | | | |
| 3 | 001 | 16270-1105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 53,660 | m3 | | *7,878* | | | *422,707* | | | |
| 4 | 001 | 17110-1104 | Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS | 5,700 | m3 | | *3,220* | | | *18,354* | | | |
| 5 | 001 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 53,660 | m3 | | *0,759* | | | *40,728* | | | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | | | | | | | **1 296,18** | | | |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | |
| 6 | 221 | 56427-1111 | Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm | 446,225 | m2 | | *10,293* | | | *4 592,771* | | | |
| 7 | 221 | 56485-1111 | Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm | 446,225 | m2 | | *5,428* | | | *2 422,109* | | | |
| 8 | 221 | 56512-1221 | Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 4 cm | 170,310 | m2 | | *9,200* | | | *1 566,852* | | | |
| 9 | 221 | 56513-1221 | Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 5 cm | 2 161,225 | m2 | | *11,500* | | | *24 854,088* | | | |
| 10 | 221 | 57321-1111 | Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 | 1 868,620 | m2 | | *0,805* | | | *1 504,239* | | | |
| 11 | 221 | 57713-1211 | Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 5 cm | 2 161,225 | m2 | | *16,158* | | | *34 919,993* | | | |
| 12 | 221 | 57713-2111 | Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 4 cm | 170,310 | m2 | | *13,110* | | | *2 232,764* | | | |
| 13 | 221 | 59796-1111 | Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu | 42,000 | m | | *36,225* | | | *1 521,450* | | | |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | | | | | | | **73 614,27** | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 14 | 221 | 91786-2111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z bet | 96,500 | m | | *8,395* | | | *810,118* | | | |
| 15 | MAT | 592 174510 | Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 | 98,430 | kus | | *6,337* | | | *623,702* | | | |
| 16 | 221 | 99822-2011 | Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva | 905,448 | t | | *2,128* | | | *1 926,341* | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | | | | | | | **3 360,16** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | | **78 270,60** | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | | | ***78 270,60*** | | | |

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: | | Miesto: | |
| Objekt :SO 405 - AREÁLOVÉ OSVETLENIE | | JKSO : | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: 07.01.2007 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 62 962 € | 1 M | 62 962 € |
| 1 M2 ZP | 62 962 € | | |
| 1 M2 UP | 62 962 € | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | 5 927,12 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | 46 981,86 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | | | 52 908,98 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie s | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Sučet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Sučet riadkov 16 až 19: | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | |
| podpis: | | |
| dátum: | | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 52 908,98 |
| 22 | DPH 19% z: | 52 908,98 | 10 052,70 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Sučet riadkov 21 až 23: | | 62 961,68 |

F Odpočet - prípočet

| | |
|---|---|
| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: | pečiatka: |

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :SO 405 - AREÁLOVÉ OSVETLENIE

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | 2 964,72 | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | 2 962,40 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 5 927,12 | | |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | | | 27 014,70 | | |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | | | 19 967,16 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | 46 981,86 | | |
| Rozpočet celkom : | | | 52 908,98 | | |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt :SO 405 - AREÁLOVÉ OSVETLENIE

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | |
| 1 | 001 | 14170-1101 | Pretláčanie s použ.oceľ.rúr v hor.tr.1-4 hl.do 6 m dl.do 35m do 200 | 12,000 | m | 247,06 | 2 964,72 | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | | | | 2 964,72 | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 2 | 003 | 94994-2101 | Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m | 112,000 | hod | 26,45 | 2 962,40 | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | | | | 2 962,40 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | **5 927,12** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 3 | 921 | 21001-0124 | Rúrka PE uložená voľne 80 mm | 50,000 | m | 1,68 | 83,95 | |
| 4 | MAT | 345 70K003 | Rúrka ohybná, chránička KF 09063 - KOPOFLEX 63 | 50,000 | m | 1,69 | 84,53 | |
| 5 | 921 | 21002-0131 | Káblový rošt šírky do 200 mm, pre uloženie káblov, prefabrikát | 9,000 | m | 2,38 | 21,42 | |
| 6 | MAT | 921 AN34011 | Rošt š.150 | 3,000 | kus | 21,05 | 63,14 | |
| 7 | 921 | 21010-0003 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16 | 112,000 | kus | 1,01 | 113,34 | |
| 8 | 921 | 21010-0006 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50 | 16,000 | kus | 2,85 | 45,63 | |
| 9 | 921 | 21010-0252 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 | 28,000 | kus | 6,10 | 170,66 | |
| 10 | MAT | 354 358R03 | Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35) | 28,000 | kus | 15,87 | 444,36 | |
| 11 | 921 | 21015-0411 | Montáž snímača | 1,000 | kus | 9,34 | 9,34 | |
| 12 | 921 | 21019-0002 | Montáž rozvodnice do 50 kg | 1,000 | kus | 10,64 | 10,64 | |
| 13 | MAT | 921 AN19567 | Rozvádzač RVO P F402 25A P0 | 1,000 | kus | 307,49 | 307,49 | |
| 14 | 921 | 21020-3501 | Svietidlo výbojkové 1x125-400W, montáž na výložníku | 15,000 | kus | 31,25 | 468,68 | |
| 15 | MAT | 347 6P060 | Výbojka SON 250W E40 | 15,000 | kus | 40,83 | 612,38 | |
| 16 | MAT | 348 4P0026 | Svietidlo cestné výbojkové SGS 102 250 :1xSON(-T) IP65-zdroj,IP | 15,000 | kus | 319,21 | 4 788,08 | |
| 17 | 921 | 21020-4011 | Stožiar osvetlovací oceľový do 12 m | 15,000 | kus | 70,69 | 1 060,36 | |
| 18 | MAT | 316 714E106 | Stožiar osvetľovací ulično - diaľničný, rúrový OS UD 89/10, ŽZ, výš | 15,000 | kus | 561,12 | 8 416,79 | |
| 19 | MAT | 316 780E573 | Výložník 1-ramenný V1D20-D89, dĺžka ramena A: 2000 mm, ŽZ | 15,000 | kus | 106,11 | 1 591,66 | |
| 20 | MAT | 921 AN33226 | Výzbroj EKM 2020 | 15,000 | kus | 27,26 | 408,83 | |
| 21 | 921 | 21020-4103 | Výložník oceľový 1-ramenný do 35 kg | 15,000 | kus | 35,72 | 535,79 | |
| 22 | 921 | 21020-4201 | Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh | 15,000 | kus | 16,81 | 252,20 | |
| 23 | 921 | 21022-0025 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2 | 640,000 | m | 2,19 | 1 398,40 | |
| 24 | 921 | 21022-0026 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm | 50,000 | m | 1,01 | 50,60 | |
| 25 | MAT | 354 900O03 | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206 | 640,000 | m | 2,09 | 1 339,52 | |
| 26 | MAT | 354 900O15 | Kruhový vodič 8 mm obj.č.5021286 | 50,000 | m | 1,31 | 65,55 | |
| 27 | MAT | 354 903Z02 | Svorka SJ 02, pre zemniace tyče | 16,000 | kus | 1,64 | 26,31 | |
| 28 | MAT | 354 903Z22 | Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok | 16,000 | kus | 0,64 | 10,30 | |
| 29 | MAT | 354 903Z42 | Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8) | 64,000 | kus | 0,89 | 56,67 | |
| 30 | MAT | 354 903Z43 | Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3 | 30,000 | kus | 1,44 | 43,13 | |
| 31 | MAT | 354 904Z03 | Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm | 8,000 | kus | 20,56 | 164,50 | |
| 32 | 921 | 21022-0301 | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 46,000 | kus | 3,09 | 142,30 | |
| 33 | 921 | 21022-0302 | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 88,000 | kus | 4,32 | 380,51 | |
| 34 | 921 | 21081-0006 | Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5 | 220,000 | m | 0,56 | 123,97 | |
| 35 | MAT | 341 201M18 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5 | 220,000 | m | 0,95 | 209,99 | |
| 36 | 921 | 21081-0041 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5 | 12,000 | m | 1,13 | 13,52 | |
| 37 | MAT | 341 602M01 | Kábel signálny JYTY 2x1 | 12,000 | m | 0,47 | 5,66 | |
| 38 | MAT | 358 4411C11 | Snímač súmrakový IC 15268, pre nástennú montáž | 1,000 | kus | 28,72 | 28,72 | |
| 39 | 921 | 21090-1015 | Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16 | 750,000 | m | 0,66 | 491,63 | |
| 40 | MAT | 341 410M18 | Kábel Al jadro 750V AYKY 4Bx16 | 750,000 | m | 1,90 | 1 423,13 | |
| 41 | 921 | 21329-0020 | Manipulácia v sieti NN | 16,000 | hod | 6,11 | 97,70 | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 921 | 21329-0040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 160,000 | hod | 6,11 | 977,04 | |
| 43 | 921 | 21329-0100 | Skúšobná prevádzka | 4,000 | hod | 6,11 | 24,43 | |
| 44 | 921 | 21329-0110 | Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia | 2,000 | hod | 6,11 | 12,21 | |
| 45 | 921 | 21329-0150 | Drobné elektroinštalačné práce | 32,000 | hod | 6,11 | 195,41 | |
| 46 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 40,000 | hod | 6,11 | 244,26 | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | | | | **27 014,70** | |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | | |
| 47 | 946 | 46008-0002 | Betónový základ z prostého betónu do debnenia | 20,000 | m3 | 158,70 | 3 174,00 | |
| 48 | 946 | 46008-0101 | Betónový základ - rozbúranie | 10,000 | m3 | 89,13 | 891,25 | |
| 49 | 946 | 46010-0022 | Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 250x1500mm | 15,000 | kus | 201,25 | 3 018,75 | |
| 50 | 946 | 46012-0003 | Zásyp jamy, zemina tr 5-7 | 15,000 | kus | 10,06 | 150,94 | |
| 51 | 946 | 46020-0164 | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4 | 297,000 | m | 9,26 | 2 749,48 | |
| 52 | 946 | 46020-0165 | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 5 | 223,000 | m | 18,52 | 4 128,85 | |
| 53 | 946 | 46020-0264 | Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4 | 75,000 | m | 11,16 | 836,63 | |
| 54 | 946 | 46020-0265 | Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 5 | 45,000 | m | 22,66 | 1 019,48 | |
| 55 | 946 | 46042-0022 | Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom | 640,000 | m | 2,22 | 1 420,48 | |
| 56 | 946 | 46049-0012 | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm | 640,000 | m | 1,82 | 1 162,88 | |
| 57 | 946 | 46056-0164 | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4 | 280,000 | m | 1,98 | 553,84 | |
| 58 | 946 | 46056-0165 | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 5 | 180,000 | m | 2,24 | 403,65 | |
| 59 | 946 | 46056-0264 | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4 | 75,000 | m | 2,75 | 206,14 | |
| 60 | 946 | 46056-0265 | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 5 | 45,000 | m | 3,20 | 143,87 | |
| 61 | 946 | 46068-0042 | Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 30cm | 2,000 | kus | 53,48 | 106,95 | |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | **19 967,16** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | **46 981,86** | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | **52 908,98** | |

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:** | | Miesto: | |
| **Objekt :SO 406 - REKONŠTRUKCIA TRAFOSTANICE** | | JKSO : | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: 07.01.2007 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 43 108 € | 1 M | 43 108 € |
| 1 M2 ZP | 43 108 € | | |
| 1 M2 UP | 43 108 € | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 920 000,00 | | 36 225,00 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 920 000,00 | | 36 225,00 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie s | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Sučet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Sučet riadkov 16 až 19: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | | pečiatka: | |
| podpis: | | | |
| dátum: | | | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 36 225,00 |
| 22 | DPH 19% z: | 36 225,00 | 6 882,80 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Sučet riadkov 21 až 23: | | 43 107,80 |

F Odpočet - prípočet

| | |
|---|---|
| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: | pečiatka: |

tlačivo: ODIS A20

**Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ**
**Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov**
**Dodávateľ:**

**Spracoval:**
**JKSO :**
**Dátum: 07.01.2007**

**Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:**
**Objekt :SO 406 - REKONŠTRUKCIA TRAFOSTANICE**

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 0,00 | 0,00 | 36 225,00 | 0,00000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 0,00 | 0,00 | 36 225,00 | 0,00000 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 0,00 | 0,00 | 36 225,00 | 0,00000 | 0,000 |

**Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ**
**Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov**
**Dodávateľ:**

**Spracoval:**
**JKSO :**
**Dátum: 07.01.2007**

**Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:**
**Objekt :SO 406 - REKONŠTRUKCIA TRAFOSTANICE**

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 1 | 921 | 210 - | Dodávka a montáž rekonštrukcie trafostanice, nový olejový transformátor o výkone 400 kVA, výmena VN poistiek v kobke, vývodu na transfromátor v rozvodni 22 kV, prezbrojenie prívodného poľa NN . rozvádzača, osadenie nového prívodného ističa s In = 630 A vrátane výmeny MTP jestv. merania spotreby el. energie SSE a.s. | 1,000 | kompl. | 36 225,00 | 36 225,00 | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | | | | **36 225,00** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | **36 225,00** | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | **36 225,00** | |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR , 962 63 Lešť
Projektant: AIS - PO , spol. s r.o. , Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 20.12.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:
Objekt : SO 502 - Plynové hospodárstvo

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 221 | 11310-6241 | Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov | 86,275 | m2 | | *1,311* | | | *113,107* | | | |
| 2 | 001 | 12210-1401 | Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3 | 32,337 | m3 | | *3,358* | | | *108,588* | | | |
| 3 | 001 | 13130-1102 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 | 107,676 | m3 | | *7,303* | | | *786,304* | | | |
| 4 | 001 | 13330-2120 | Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy | 0,768 | m3 | | *79,350* | | | *60,941* | | | |
| 5 | 001 | 16270-1105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 140,781 | m3 | | *7,878* | | | *1 109,002* | | | |
| 6 | 001 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 108,444 | m3 | | *0,759* | | | *82,309* | | | |
| 7 | 231 | 18040-1211 | Založenie lúčneho trávnika výsevom v rovine | 80,100 | m2 | | *0,230* | | | *18,423* | | | |
| 8 | 231 | 18040-1213 | Založenie lúčneho trávnika výsevom vo svahu do 1:1 | 81,583 | m2 | | *0,564* | | | *45,972* | | | |
| 9 | MAT | 005 724200 | Zmes trávna parková okrasná | 5,174 | kg | | *9,545* | | | *49,386* | | | |
| 10 | 001 | 18130-1103 | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm | 80,100 | m2 | | *1,978* | | | *158,438* | | | |
| 11 | 001 | 18230-1123 | Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm | 81,583 | m2 | | *2,645* | | | *215,787* | | | |
| 12 | MAT | 583 950r01 | Dodávka ornice | 32,337 | m3 | | *30,360* | | | *981,751* | | | |
| | | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | | | | | | | **3 730,01** | | | |
| | | | **2 - ZÁKLADY** | | | | | | | | | | |
| 13 | 002 | 27157-1111 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného | 13,163 | m3 | | *44,275* | | | *582,792* | | | |
| 14 | 011 | 27331-3511 | Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) | 13,163 | m3 | | *126,500* | | | *1 665,120* | | | |
| 15 | 011 | 27336-2021 | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI | 0,202 | t | | *1 587,000* | | | *320,574* | | | |
| | | | **2 - ZÁKLADY spolu :** | | | | | | | **2 568,49** | | | |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| 16 | 011 | 31127-2200 | Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20 | 1,722 | m3 | | *177,100* | | | *304,966* | | | |
| 17 | 011 | 31131-1811 | Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 12,5- B 15 | 0,750 | m3 | | *125,350* | | | *94,013* | | | |
| 18 | 015 | 33817-1122 | Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet. | 5,000 | kus | | *9,603* | | | *48,013* | | | |
| 19 | MAT | 313 2A0912 | Stĺpik AXIS dĺž.2,90 m | 5,000 | kus | | *60,030* | | | *300,150* | | | |
| 20 | 015 | 34812-1122 | Osadenie plotových dosiek 300/50/3000 mm | 4,000 | kus | | *11,615* | | | *46,460* | | | |
| 21 | MAT | 313 2A1123 | Panel betónový, dĺž./výš/hr.- 2515 / 250 / 35 mm | 4,000 | kus | | *21,264* | | | *85,054* | | | |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | | **878,66** | | | |
| | | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 011 | 43431-1113 | Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15 | 6,000 | m | | *8,453* | | | *50,715* | | | |
| 23 | 011 | 43435-1141 | Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie | 2,700 | m2 | | *10,178* | | | *27,479* | | | |
| 24 | 011 | 43435-1142 | Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie | 2,700 | m2 | | *2,565* | | | *6,924* | | | |
| | | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | | **85,12** | | | |
| | | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | | |
| 25 | 011 | 63157-1002 | Obsyp z piesku ťaženého | 138,434 | m3 | | *44,850* | | | *6 208,765* | | | |
| | | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | | | | | | | **6 208,76** | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 26 | 013 | 96104-4111 | Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 | 4,710 | m3 | | *89,125* | | | *419,779* | | | |
| 27 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 46,770 | t | | *11,328* | | | *529,787* | | | |
| 28 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 888,630 | t | | *0,368* | | | *327,016* | | | |
| 29 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 46,770 | t | | *9,488* | | | *443,730* | | | |
| 30 | 013 | 97908-2121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 187,080 | t | | *1,058* | | | *197,931* | | | |
| 31 | 011 | 99801-1001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 377,732 | t | | *7,130* | | | *2 693,229* | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | | | | | | | **4 611,47** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | | **18 082,50** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| | | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| | | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | | |
| 32 | 767 | 76722-1110 | Montáž zábradlia schodíšť z rúrok do muriva, do 15 kg | 3,700 | m | | *2,645* | | | *9,787* | | | |
| 33 | MAT | 553 042330 | Zábradlie šikmé z profilovej ocele | 49,329 | kg | | *4,370* | | | *215,568* | | | |
| 34 | 767 | 76739-2802 | Demontáž krytín striech skrutkovaných | 117,120 | m2 | | *2,875* | | | *336,720* | | | |
| 35 | 767 | 76791-2120 | Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m | 30,000 | m | | *0,414* | | | *12,420* | | | |
| 36 | MAT | 313 2A1861 | Drôt ostnatý pozinkovaný CORRAL, dĺž.250 m - FR300001 | 1,000 | kus | | *66,930* | | | *66,930* | | | |
| 37 | 767 | 76791-4130 | Montáž oplotenia rámového, výšky do 2,0 m | 8,174 | m | | *5,095* | | | *41,642* | | | |
| 38 | MAT | 313 2A0831 | Panel AXIS SR, výš.2,20 m, veľk.oka 100x50 mm, dĺž.2,48 m | 4,000 | kus | | *187,278* | | | *749,110* | | | |
| 39 | MAT | 313 2A1701 | Nadstavec jednostr.BAVOLET AXIS AI I - 0,32 m/2 rady drôtov | 6,000 | kus | | *47,035* | | | *282,210* | | | |
| 40 | 767 | 76792-0260 | Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 15 m2 | 1,000 | kus | | *73,025* | | | *73,025* | | | |
| 41 | MAT | 313 2A4064 | Brána OPPIDUM 2-krídlové, šír.4 m, výš.2 m | 1,000 | kus | | *2 010,200* | | | *2 010,200* | | | |
| 42 | 767 | 76799-6801 | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg | 1 329,692 | kg | | *1,403* | | | *1 865,558* | | | |
| 43 | 767 | 99876-7201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 56,632 | % | | *0,920* | | | *52,101* | | | |
| | | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | | | | | | | **5 715,27** | | | |
| | | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | | ***5 715,27*** | | | |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| | | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | |
| 44 | 783 | 78322-2100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné | 2,175 | m2 | | *4,681* | | | *10,180* | | | |
| 45 | 783 | 78322-6100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné | 2,175 | m2 | | *2,208* | | | *4,802* | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260*

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | *J. Cena EUR* | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | *Cena spolu EUR* | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **783 - Nátery spolu :** | | | | | | | **14,98** | | | |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | | | | | | | **14,98** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | | | | | | | ***5 730,25*** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | | |
| 46 | 921 | 21022-0r01 | Uzemnenie | 1,000 | kpl. | | *376,671* | | | *376,671* | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | | | | | | | **376,67** | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | | | | | | | **376,67** | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | | | **24 189,43** | | | |

**MINISTERSTVO OBRANY SR**
**Sekcia majetku a infraštruktúry**
Č.p.: SEMaI-80-24/2010-OSaVO

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 1

# DODATOK č. 1 KaVSÚ-3-419/2010

**k ZoD č. KaVSÚ-3-322/2010 uzavretej medzi Ministerstvom obrany SR, Sekciou majetku a infraštruktúry a Združením Lešť 2010 zastúpeným splnomocneným účastníkom K.P.A., a.s., Oremburská 58/11295, 821 06 Bratislava**

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku XIII. Záverečné ustanovenia bod 13.2. Zmluvy o dielo č. KaVSÚ-3-322/2010 dohodli na jej zmene nasledovne:

1. Znenie článku IV. Lehoty realizácie, v bode 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje, bod 4.2.1 sa mení nasledovne:

   Vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska, minimálne 14 dní pred jeho odovzdaním. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu s 3. výtlačkom stavebného povolenia, ktorý je určený pre zhotoviteľa.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. KaVSÚ-3-322/2010 ostávajú v platnosti bez zmeny. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich výtlačkoch a je neoddeliteľnou súčasťou uvedenej zmluvy o dielo.

3. Dodatok č.1 KaVSÚ-3-419/2010 k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-3-322/2010 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

V Bratislave: 13 MÁJ 2010

**Za zhotoviteľa**
Ing. Jozef KRAJČÍR
predseda predstavenstva

**K.P.A. a.s.**
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
- 3 -

V Bratislave: 14 MÁJ 2010

**Za objednávateľa:**
Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ

**Záznam o vykonanej predbežnej finančnej kontrole**
**v zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole**

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole bola vykonaná predbežná finančná kontrola zmluvy o dielo č. KaVSÚ – 3 – 322 / 2010 na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300".

Finančné krytie výdavku je zabezpečené z finančných zdrojov roku 2009, ktoré budú v súlade s § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvom financií presunuté na tento účel do rozpočtového roku 2010 a z finančných zdrojov rozpočtovaných pre rok 2011 v rámci návrhu rozpisu rozpočtu rozpočtovej kapitoly MO SR v projekte 0950415 ÚŠZV Lešť.

V Bratislava, dňa - 6 APR. 2010

**Ing. Martin HANČÁK**
riaditeľ OdIaP SEMaI

**Ministerstvo obrany SR**
**Vojenský stavebný úrad**
**Banská Bystrica**

K č.p.: VSÚ– 33/2009

Výtlačok čís.: 2
Počet listov : 3

**S t a v b a : VVP Lešť – Zrubový tábor Slávia (CE 09-08-047), Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300.**

**S t a v e b n í k : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR, Lešť**

# STAVEBNÉ POVOLENIE

## číslo : 02 – 09 – 2909

Na základe podania stavebníka č. ÚŠZV-149-21/2009 zo dňa 17. 8. 2009, po jeho preskúmaní a doplnení Vojenský stavebný úrad Banská Bystrica ( ďalej VSÚ), ako príslušný správny orgán v zmysle § 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, **r o z h o d o l** podľa § 66 stavebného zákona takto:

**p o v o ľ u j e**
**s t a v e b n í k o v i**

| | | |
|---|---|---|
| **stavbu** | : | Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300, |
| miesto stavby | : | VVP Lešť – Zrubový tábor Slávia, |
| katastrálne územie | : | Podjavorie I ( 831 450), parc. č. 514/3; Ubytovňa slávia parc.. č. 5143/13, Trafostanica murovaná parc. č. 514/14, Sklad vševojskový Slávia parc. 514/15, Kotolňa Slávia 514/16, Skládka škváry parc. č. 514/17, Komín pri kotolni Slávia 514/18, |
| okres | : | Zvolen. |

Projekt rieši modernizáciu objektov v ZT Slávia vo VVP Lešť.
Stavebné objekty realizácia, ktorých sa povoľuje podľa predloženej dokumentácie:
**SO 1... - Stavebné objekty**
***SO 106 Ubytovňa Slávia 300***
*Stavebná časť* - zahŕňa vybúranie podláh, deliacich priečok, omietok a obkladov, drevených okien, vnútorných a vonkajších dverí vrátane zárubní, prečnievajúcich strešných murovaných šácht; demontáž oceľových mreží, zábradlia, bleskozvodu, strešnej krytina z asfaltových pásov, klampiarskych výrobkov, rozvodov vody, kanalizácie, ZTI predmetov, rozvodov ÚK ako aj vykurovacích telies, svietidiel, ELI rozvodov a zariadení. Ďalej rieši vytvorenie základových pásov pre prístavbu jedálne, obvodového muriva prístavby z pórobetónových tvárnic YTONG, deliacich priečok z tvárnic YTONG hr. 125mm a tehál POROTHERM 12 PROFI hr.120 mm, výplňového muriva YTONG hr. 300mm, novej sedlovej strechy – krytina

asfaltový šindeľ; zateplenie stropu na I.NP a IV.NP; osadenie plastových okien, dverí; zhotovenie novej omietky, podlahy – nášľapná vrstva podľa účelu miestnosti a charakteru prostredia (podlahy na I.NP zatepliť tepelnou izoláciou), obklady (keramické v. 1800-2500mm) a nátery (umývateľný v. 1500)mm v určených miestnostiach; zateplenie objektu kontaktným zatepľovacím systémom STOMIX.

*Elektroinštalácia-* zahŕňa demontáž existujúcej prípojkovej skrine, úpravu existujúcich napájacích káblov, prípojkovú skriňu SR3, hlavný rozvádzač HR vrátane prívodu z prípojkovej skrine, podružné rozvádzače a rozvodnice, napojenie rozvádzača výťahu a rozvádzača MaR, svetelnú a zásuvkovú inštaláciu, núdzové osvetlenie, napojenie elektrospotrebičov, bleskozvod a uzemnenie.

*Vzduchotechnika* - rieši odvetranie určených priestorov pomocou vetracích jednotiek s rekuperáciou rady DUPLEX 4000, 6000; potrubných ventilátorov RK 200, 250, 315; nástenného ventilátora Systemair BFT 100, 150; digestora STANDARD S 2500x800.

*Ústredné vykurovanie* – rieši vybudovanie nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne III. kategórie – stredný zdroj, ktorej súčasťou sú štyri nástenné nízkotlaké teplovodné kondenzačné kotly na propán typu BUDERUS GB 162-80 o celkovom výkone Q = 4x80=320 kW. Ďalej rieši odvod spalín – komín D 250 mm, odvod kondenzátu, prípravu TÚV, vykurovaciu sústavu – dvojrúrková s núteným obehom vody v teplotnom spáde 70/50°, rozvody ÚK – z rúr oceľových bezšvových závitových a hladkých oceľových rúr; vykurovacie telesá – oceľové doskové typu KORAD VENTIL KOMPAKT (v kúpeľniach rebríkové vyk. telesá); podlahové vykurovanie systému REHAU na I.NP.

*Zdravotechnika* – rieši vodovodnú prípojku, vnútorný rozvod pitnej, TÚV a požiarnej vody; kanalizačnú prípojku, vnútornú a dažďovú kanalizáciu.

*Slaboprúdové rozvody* – riešia telefónny rozvod, elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS), informačný rozhlas.

*Meranie a regulácia* – rieši dodávku a montáž elektrotechnických zariadení, elektroinštalačných zriadení a regulačnej techniky pre: napájanie kotlov v kotolni, ich havarijné vypnutie; snímanie úniku plynu a iných havarijných stavov; silové napájanie a ovládanie teplovodných čerpadiel ÚK a TÚV; dodávku a montáž rozvádzača DT1 v kotolni.

***SO 107 Športový objekt*** *– v pôvodnom objekte Kotolne.*

*Stavebná časť* - zahŕňa vybúranie podláh, deliacich priečok, omietok a obkladov, drevených okien, vnútorných a vonkajších dverí vrátane zárubní, otvorov, odkvapového chodníka, vonkajšieho schodiska, základu rampy, stropnej dosky nad jamou v kotolni; demontáž kúrenárskej technológie, bleskozvodu, klampiarskych výrobkov, rozvodov vody, kanalizácie, ZTI predmetov, rozvodov ÚK ako aj vykurovacích telies, svietidiel, ELI rozvodov a zariadení. Ďalej rieši zhotovenie základových pásov pod vnútorné nosné steny a obvodové steny (po odstránení obvodových panelov) z tvárnic YTONG P4-500, novej dvojplášťovej prevetrávanej strechy, deliacich priečok z tvárnic YTONG hr. 75, 100, 125, 150 mm, zateplenie stropov, osadenie plastových okien, dverí; omietky, podlahy – nášľapná vrstva podľa účelu miestnosti a charakteru prostredia (podlahy na I.NP zatepliť tepelnou izoláciou), obklady (keramické v. 1200 - 2000mm); zateplenie objektu kontaktným zatepľovacím systémom.

*Elektroinštalácia* – rieši prípojkovú skriňu SR3, hlavný rozvádzač HR vrátane prívodu z prípojkovej skrine, podružné rozvádzače vrátane prívodov z HR, napojenie rozvádzača kotolne a verejného osvetlenia, svetelnú a zásuvkovú inštaláciu, núdzové osvetlenie, napojenie elektrospotrebičov, bleskozvod a uzemnenie.

*Ústredné vykurovanie* – rieši vybudovanie nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne III. kategórie – malý zdroj, ktorej súčasťou je jeden nástenný nízkotlakový teplovodný kondenzačný kotol typu BUDERUS GB 162-100 o celkovom výkone Q = 94,5 kW. Ďalej rieši odvod spalín, odvod kondenzátu, prípravu TÚV, vykurovaciu sústavu – dvojrúrková s núteným obehom vody v teplotnom spáde 70/50°, rozvody ÚK – z rúr oceľových

bezšvových závitových a hladkých oceľových rúr bezšvových; vykurovacie telesá – oceľové doskové typu KORAD VENTIL KOMPAKT (v kúpeľni rebríkové vykurovacie teleso); podlahové vykurovanie v telocvični.
*Vzduchotechnika* - rieši teplovzdušné vetranie určených priestorov pomocou jednotiek rady DUPLEX umiestnenej v strojovni VZT.
*Zdravotechnika* – rieši vodovodnú prípojku, vnútorný rozvod pitnej, TÚV a požiarnej vody; kanalizačnú prípojku, vnútornú a dažďovú kanalizáciu.
*Slaboprúdové rozvody* – rieša telefónny rozvod.
*Meranie a regulácia* – rieši dodávku a montáž elektrotechnických zariadení, elektroinštalačných zriadení a regulačnej techniky pre: napájanie kotla v kotolni a jeho havarijné vypnutie; snímanie úniku plynu a iných havarijných stavov; silové napájanie a ovládanie teplovodných čerpadiel ÚK a TÚV; dodávku a montáž rozvádzača DT2 v kotolni.

**SO 2... – Komunikácie a spevnené plochy**

***SO 202 Areálové komunikácie a spevnené plochy*** – rieši nové komunikácie a spevnené plochy v areáli.

**SO 4... – Elektrorozvody**

***SO 405 Areálové osvetlenie*** – zahŕňa demontáž existujúceho osvetlenia, nový rozvádzač RVO v objekte SO 107, nové stožiare a svietidlá, uzemnenie a ochranu proti blesku.

**SO 5... – Plyn**

***SO 502 Plynové hospodárstvo*** – rieši skladovanie a dodávku plynu propán - bután v existujúcom sklade na tuhé palivo pre kotolne v objektoch SO 106 a so 107. Vytvorenie palivového hospodárstva zahŕňa demontáž existujúceho ESO prístrešku vrátane základových pätiek stĺpov, vytvorenie základovej dosky hr. 150 mm pod tlakové nádoby, oplotenie. Palivové hospodárstvo pozostáva z tankoviska pre uskladnenie a čerpanie, stáčania LPG, podzemného úložiska – 4 valcové nádrže objemu 9 100 l, z STL a NTL potrubného rozvodu.

**Prevádzkové súbory**

*PS 04 Technológia plynového hospodárstva* – rieši situovanie zásobníkov, reguláciu tlaku plynu, vonkajší a vnútorný plynovod.
*PS 05 Technológia saunového vybavenia a vírivej vane* – rieši dodávku zariadení do priestorov vodoliečby rehabilitačnej časti objektu SO 106.
*PS 06 Výťah* – v objekte SO 106 ubytovňa Slávia. Jedná sa o osobný lanový výťah bez klasickej strojovne, nosnosti 630 kg.

**Projektant** : AIS –PO spol. s. r. o., Šarišská 1 Prešov,
zodpovedný projektant Ing. Miroslav Ochotnický (číslo osved. 1301*A*).

**Zhotoviteľ stavby** : bude určený verejným obstarávaním.

**P o d m i e n k y pre realizáciu stavby :**

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, pričom musia byť rešpektované a splnené požiadavky a pripomienky zainteresovaných, ktoré sú uvedené:
   - v stanovisku č. VÚHE -3/1-2-16/2008 z 30.12.2008,
   - v OS inšpektora bezpečnosti elektrických stabilných zariadení č. 93/2008-1 z 3.1.2008,
   - v ZS inšpektora bezpečnosti elektrických stabilných zariadení č.p. SEMaI-92-42/2009 z 10.2.2009,
   - v ZS energetickej inšpekcie č.p. SEMaI-57-1/2009-OdDČIP z 25.2.2009,
   - v ZS inšpektora práce č. 1-102/2008 z 30.1.2008,
   - v ZS inšpektora práce č. p 107 – 47/2009 z 5.2.2009,
   - v stanovisku inšpektora požiarneho dozoru č. 2/08 z 15.1.2008,

- v OS inšpektora pre zdvíhacie zariadenia č. 112-1/2008 z 21.1.2008,
- vo vyjadrení OÚŽP Zvolen č. A/2008/00127-2-vyj.Ra z 22.1.2008,
- v rozhodnutí OÚŽP Zvolen č. A/2008/00586 z 18.4.2008.

2. Stavebník zaistí :
   a. do 15 dní po určení zhotoviteľa, písomne oznámi VSÚ jeho adresu, meno určeného stavbyvedúceho s fotokópiou dokladu o jeho odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe.
   b. u príslušného orgánu povolenie ku vstupu na stavenisko pre zamestnancov dodávateľských organizácií, zúčastnených na realizácii stavby,
   c. naloženie s odpadom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, z toho nebezpečný odpad musí byť zlikvidovaný firmou na to oprávnenou.

3. Zhotoviteľ stavby je povinný mať na stavbe úplnú projektovú dokumentáciu s dokladovou časťou, stavebné povolenie a stavebný denník, riadne vedený.

4. Pri realizácii stavby budú dodržané všetky predpisy zaisťujúce bezpečnosť a ochranu pracujúcich v stavebníctve v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

6. Stavbyvedúci zhotoviteľa a stavebníka sú zodpovední za odborné vykonanie prác na stavbe v schválenom rozsahu a predpísaným spôsobom a za dodržania stavebných podmienok, uvedených v tomto povolení.

7. V súvislosti s touto povolenou stavbou nesmú byť realizované žiadne iné stavby, na ktoré nebolo vydané povolenie.

8. Prípadné zmeny stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, môžu byť realizované len s predchádzajúcim povolením VSÚ.

9. Kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie (prevádzku) dokončenej stavby bude vydané VSÚ po predložení dokumentácie podľa stavebného zákona, dokladov podľa zákona č. 90/1998 Z.z. a č. 264/1999 Z.z., vyhl. 718/2002 Z.z. a splnení podmienok tohto stavebného povolenia.

Náklad stavby : 4 644 302,36 €

Ukončenie stavby : december / 2010

**D ô v o d y :**

Stavebným konaním z predloženej dokumentácie a dokladov sa zistilo, že stavba bola v plnom rozsahu prejednaná a k tejto sa bez zásadných námietok vyjadrili a jej realizáciu odsúhlasili príslušné zainteresované a stavbou dotknuté orgány a organizácie.

Stavba nevyžaduje územné rozhodnutie, v zmysle § 39a odst. 3 stavebného zákona a to vzhľadom na to, že sa jedná o rekonštrukciu existujúcich budov.

Na základe skutkového stavu Vojenský stavebný úrad Banská Bystrica predmetnú stavbu podľa stavebného zákona **p o v o l i l.**

Toto povolenie stráca platnosť uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ak sa v tejto dobe nezačne so stavebnými prácami.

**P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno, podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, odvolať na Ministerstvo obrany SR podaním, predloženým u Vojenského stavebného úradu Banská Bystrica do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Právoplatné rozhodnutie, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je preskúmateľné súdom.

V Banskej Bystrici, dňa 10. septembra 2009

Ing. Ľubomír Černák
prednosta

Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť
Došlo 14 SEP. 2009
Č.: Listov 3

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vyhotovené v 4 výtlačkoch, dostanú :
Výtl. č. 1,2 - ÚŠZV MO SR Lešť
Výtl. č. 3 - zhotoviteľ
Výtl. č. 4 - VSÚ B. Bystrica

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 