269/4/96 (3.)

Zmluva o dielo č. 10 / 34 / 2002 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

registrácia : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Pš, vložka číslo: 28/S

zastúpený : plk. Ing. Matej HAVRAN, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRC : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR

v zastúpení : Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk. Ing. Vladimír FLAŠKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2.PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nasledovné opravy leteckej prevádzkovej techniky:

2.1.1 nálezovú opravu 1 ks štartovacieho zariadenia SUEZ- M ev. č. 8601185 z VÚ 4990 Kuchyňa v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opravy uvedenej v prílohe č.1 (položka č.1 a č.2),

2.1.2 nálezovú opravu 1 ks štartovacieho zariadenia SUEZ-M ev. č. 8301057 z VÚ 4990 Kuchyňa v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opravy uvedenej v prílohe č.1 (položka č.3 a č.4),

2.1.3 nálezovú opravu 1 ks štartovacieho zariadenia SUEZ-M ev. č. 8509170 z VÚ 6335 Prešov v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opravy uvedenej v prílohe č.1 (položka č.5 a č.6),

2.1.4 nálezovú opravu 1 ks štartovacieho zariadenia SUEZ-M ev. č. 8211052 z VÚ 4977 Sliač v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opravy uvedenej v prílohe č.1 (položka č.7 a č.8).

2.1.5 strednú opravu 1 ks teplovzdušného ohrievača TO-5 ev. č. 7910099 z VÚ 4990 Kuchyňa, podľa technických podmienok č. 001-94/TO-5 v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.9 a č.10),

2.1.6 strednú opravu 1 ks teplovzdušného ohrievača TO-5 ev. č. 7712035 z VÚ 4990 Kuchyňa, podľa technických podmienok č. 001-94/TO-5 v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.11 a č.12),

2.1.7 strednú opravu 1 ks teplovzdušného ohrievača TO-5 ev. č. 7912106 z VÚ 6335 Prešov, podľa technických podmienok č. 001-94/TO-5 v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.13 a č.14),

2.1.8 strednú opravu 1 ks teplovzdušného ohrievača TO-5 ev. č. 8105171 z VÚ 6335 Prešov, podľa technických podmienok č. 001-94/TO-5 v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.15 a č.16).

Príloha č.1 (položka č.1 až č.16) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom **2.1** tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** v nasledovných termínoch:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 5. 3. 2003

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 5.4. 2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.3**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 5.5. 2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.4**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 5.6. 2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.5**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 15.4. 2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.6**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 15.4. 2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.7**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 15. 3. 2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.8**	I. etapa	-	do 10. 12. 2002
	II. etapa	-	do 15. 3. 2003

s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5 čl. 68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave. V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave zhotoviteľ uvedie technickú dokumentáciu predmetnej techniky, v ktorej je oprava zaevidovaná.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5.CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR

č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy		Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk		% DPH
		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
2.1.1 SUEZ-M ev. č. 8601185	I. etapa	320.000	352.000	1	320.000	352.000	10%
	II. etapa	720.800	886.584		720.800	886.584	23%
2.1.2 SUEZ-M ev. č. 8301057	I. etapa	320.000	352.000	1	320.000	352.000	10%
	II. etapa	720.800	886.584		720.800	886.584	23%
2.1.3 SUEZ-M ev. č. 8509170	I. etapa	320.000	352.000	1	320.000	352.000	10%
	II. etapa	720.800	886.584		720.800	886.584	23%
2.1.4 SUEZ-M ev. č.8211052	I. etapa	320.000	352.000	1	320.000	352.000	10%
	II. etapa	720.800	886.584		720.800	886.584	23%
2.1.5 TO-5 ev. č. 7910099	I. etapa	135.900	149.490	1	135.900	149.490	10%
	II. etapa	213.100	262.113		213.100	262.113	23%
2.1.6 TO-5 ev. č. 7712035	I. etapa	135.900	149.490	1	135.900	149.490	10%
	II. etapa	213.100	262.113		213.100	262.113	23%
2.1.7 TO-5 ev. č. 7912106	I. etapa	135.900	149.490	1	135.900	149.490	10%
	II. etapa	213.100	262.113		213.100	262.113	23%
2.1.8 TO-5 ev. č. 8105171	I. etapa	135.900	149.490	1	135.900	149.490	10%
	II. etapa	213.100	262.113		213.100	262.113	23%
Spolu					5.559.200	6.600.748	

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** predstavuje sumu:

5.559.200,-Sk bez DPH
6.600.748,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 a sadzbe DPH 23% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003, v zmysle zákona č. 511/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec tejto zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č.2 (položka č.1 až č.16).

5.4 Z celkovej dohodnutej ceny 6.600.748,- Sk za predmet zmluvy podľa bodu **2.1**, zrealizuje zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke 2.005.960,- Sk a v roku 2003 časť v čiastke 4.594.788,- Sk.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavky vo výške:

a) 50% z ceny za I. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002) podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **1.002.980,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

b) 50% z ceny za II. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **5.2**, čo predstavuje sumu **2.297.394,-Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2003. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy techniky letectva a PVO.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opráv. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opráv bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opráv, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa. Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach – originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov bude:
- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení II. etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu **4.4** tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu zodpovedá zhotoviteľ:

a) u nálezových opráv (predmet zmluvy realizovaný podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4), v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.1 až č.8), po dobu 6 mesiacov.

b) u stredných opráv (predmet zmluvy realizovaný podľa bodov 2.1.5 až 2.1.8) podľa technických podmienok č. 001-94/TO-5, v rozsahu prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.9 až č.16), po dobu 12 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 19.9.2002

.....
Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa: 21. X. 2002

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ZOL č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **SUEZ-M** **I. etapa**

Ev.č.: 8601185

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 719/1 oper.1,2 – prevziať od zákazníka, odovzdať na nálezovú kontrolu
	719/3 oper.1-3 – demontáž vozidla
	719/15 op. 1,2 – oprava motorov a ventilátorov
	719/16 op. 1 – oprava servopohonu (demontáž)
	719/17 op. 1-4 – oprava motorčeka K7A3
	719/18 op. 1,2 – oprava výstražného blikača
	Vyčistiť, prekontrolovať, opraviť a nastaviť jednotky „S“ do parametrov podľa KNP.
	Skontrolovať a opraviť sťahovače okien. Prekontrolovať funkčnosť vzduchového stierača,
	závady odstrániť. Prekontrolovať autoelektriku (tlmené a diaľkové svetlá, smerovky,
	brzdové a koncové svetlá, stropné osvetlenie kabíny vodiča, svetlo pre čítanie máp,
	cúvacie svetlo, húkačku). Prekontrolovať funkčnosť brzdovej sústavy podľa TP.
	Prekontrolovať funkčnosť hnacieho agregátu podľa TP. Zistené závady odstrániť.
2	Povrchová úprava podvozku a nadstavby z vonkajšej strany podľa PTN 03 3063/5450.
3	Kooperácia:
	- revízna oprava motora účelovej nadstavby
	- povrchová úprava vybraných dielov zinkovaním
	- výroba štítkov

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **SUEZ-M** **II. etapa**

Ev.č.: 8601185

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 719/1 oper.3-6
	719/2 oper.4-8
	719/5 op. 1
	719/5 – blok tyristorových usmerňovačov - vyčistiť blok, skontrolovať stav
	prepojovacích vodičov, izolácie, káblových očiek, vývodov tyristorov,
	poškodené vymeniť,
	719/5 – bočníky R5,R6 – vyčistiť a vizuálne skontrolovať bočníky, poškodené
	vymeniť,
	719/5 – kondenzátorové batérie – skontrolovať prítlačné skrutky kondenzátorov,
	zaoxidované alebo poškodené vymeniť, vyčistiť batériu a kryt batérie,
	vyčistiť pásnice, vizuálne skontrolovať stav kondenzátorov a prepojok,
	poškodené vymeniť,
	719/5 – doska poistiek – vyčistiť dotykové plochy kontaktov, nožové kontakty
	usmerňovačov, vyčistiť, napružiť a nakonzervovať kontakty držiaka
	autopoistiek, skontrolovať poistky, vadné vymeniť, zmerať diódy a odpory
	usmerňovačov,vadné vymeniť, skontrolovať prepojovacie vodiče, káblové oká
	a držiaky poistiek, vadné vymeniť,
	719/5 – panel prístrojov – vyčistiť diely a vodiče panela, vyčistiť kontakty stykačov,
	zmerať cievky stykačov,zmerať diódy usmerňovača, vadné vymeniť,
	skontrolovať premosťovacie diódy stykačov,vadné vymeniť,skontrolovať
	prepojovacie vodiče, vodiče viazanice a letovacie očká, poškodené vymeniť,
	719/5 – doska stykačov – vyčistiť, skontrolovať súčiastky, vadné vymeniť,
	719/5 – doska odporov – vyčistiť dosku, skontrolovať izolačné podložky,

SUEZ-M II. etapa Ev.č.: 8601185

	- vadné vymeniť,
	719/5 – doska kondenzátorov – vyčistiť dosku a držiaky kondenzátorov, skontrolovať
	vodiče a káblové očká, poškodené vymeniť,
	719/5 – odrušovacie členy K1 a K2 – zmerať kapacitu, vadné vymeniť, skontrolovať
	vodiče a káblové očká, vadné vymeniť,
	719/5 op. 11,12
	719/7 op. 2
	719/9 – pomocný ovládací panel I a II a panel kúrenia – z panela demontovať všetky
	diely a vymeniť štítky, skontrolovať stav a funkciu demontovaných dielov,
	vadné vymeniť, spätná montáž demontovaných dielov,
	719/9 – zadná doska – vyčistiť dosku, skontrolovať stykače, poškodené s nahorenými
	kontaktmi vymeniť, skontrolovať cievky a kontakty relé K3-K5,
	719/9 – čelná doska –skontrolovať regulátor napätia
	719/9 op. 5,6 (vymeniť poškodené podložky v aku. skrini)
	719/10 op. 2 719/14 op. 1
	719/11 op. 2,4 719/19 op. 1-3
	719/12 op. 1,2 719/20 op. 1
	719/13 op. 1-9 719/21 op. 1
	Opraviť a odskúšať kúrenie 6BON3 podľa TchP
	316/1 op. 2,3,9,12
	316/2 op. 1-5,7-10
	316/3 op. 1,2,4-8
2	Lisovanie otvorov do štítkov – súprava.

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **SUEZ-M** **I. etapa**

Ev.č.: 8301057

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 719/1 oper.1,2 – prevziať od zákazníka, odovzdať na nálezovú kontrolu
	719/3 oper.1-3 – demontáž vozidla
	719/15 op. 1,2 – oprava motorov a ventilátorov
	719/16 op. 1 – oprava servopohonu (demontáž)
	719/17 op. 1-4 – oprava motorčeka K7A3
	719/18 op. 1,2 – oprava výstražného blikača
	Vyčistiť, prekontrolovať, opraviť a nastaviť jednotky „S“ do parametrov podľa KNP.
	Skontrolovať a opraviť sťahovače okien. Prekontrolovať funkčnosť vzduchového stierača,
	závady odstrániť. Prekontrolovať autoelektriku (tlmené a diaľkové svetlá, smerovky,
	brzdové a koncové svetlá, stropné osvetlenie kabíny vodiča, svetlo pre čítanie máp,
	cúvacie svetlo, húkačku). Prekontrolovať funkčnosť brzdovej sústavy podľa TP.
	Prekontrolovať funkčnosť hnacieho agregátu podľa TP. Zistené závady odstrániť.
2	Povrchová úprava podvozku a nadstavby z vonkajšej strany podľa PTN 03 3063/5450.
3	Kooperácia:
	- revízna oprava motora účelovej nadstavby
	- povrchová úprava vybraných dielov zinkovaním
	- výroba štítkov

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.4

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **SUEZ-M** **II. etapa**

Ev.č.: 8301057

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 719/1 oper.3-6
	719/2 oper.4-8
	719/5 op. 1
	719/5 – blok tyristorových usmerňovačov - vyčistiť blok, skontrolovať stav
	prepojovacích vodičov, izolácie, káblových očiek, vývodov tyristorov,
	poškodené vymeniť,
	719/5 – bočníky R5,R6 – vyčistiť a vizuálne skontrolovať bočníky, poškodené
	vymeniť,
	719/5 – kondenzátorové batérie – skontrolovať prítlačné skrutky kondenzátorov,
	zaoxidované alebo poškodené vymeniť, vyčistiť batériu a kryt batérie,
	vyčistiť pásnice, vizuálne skontrolovať stav kondenzátorov a prepojok,
	poškodené vymeniť,
	719/5 – doska poistiek – vyčistiť dotykové plochy kontaktov, nožové kontakty
	usmerňovačov, vyčistiť, napružiť a nakonzervovať kontakty držiaka
	autopoistiek, skontrolovať poistky, vadné vymeniť, zmerať diódy a odpory
	usmerňovačov,vadné vymeniť, skontrolovať prepojovacie vodiče, káblové oká
	a držiaky poistiek, vadné vymeniť,
	719/5 – panel prístrojov – vyčistiť diely a vodiče panela, vyčistiť kontakty stykačov,
	zmerať cievky stykačov,zmerať diódy usmerňovača, vadné vymeniť,
	skontrolovať premosťovacie diódy stykačov,vadné vymeniť,skontrolovať
	prepojovacie vodiče, vodiče viazanice a letovacie očká, poškodené vymeniť,
	719/5 – doska stykačov – vyčistiť, skontrolovať súčiastky, vadné vymeniť,
	719/5 – doska odporov – vyčistiť dosku, skontrolovať izolačné podložky,

SUEZ-M II. etapa Ev.č.: 8301057

	- vadné vymeniť,
	719/5 – doska kondenzátorov – vyčistiť dosku a držiaky kondenzátorov, skontrolovať
	vodiče a káblové očká, poškodené vymeniť,
	719/5 – odrušovacie členy K1 a K2 – zmerať kapacitu, vadné vymeniť, skontrolovať
	vodiče a káblové očká, vadné vymeniť,
	719/5 op. 11,12
	719/7 op. 2
	719/9 – pomocný ovládací panel I a II a panel kúrenia – z panela demontovať všetky
	diely a vymeniť štítky, skontrolovať stav a funkciu demontovaných dielov,
	vadné vymeniť, spätná montáž demontovaných dielov,
	719/9 – zadná doska – vyčistiť dosku, skontrolovať stykače, poškodené s nahorenými
	kontaktmi vymeniť, skontrolovať cievky a kontakty relé K3-K5,
	719/9 – čelná doska –skontrolovať regulátor napätia
	719/9 op. 5,6 (vymeniť poškodené podložky v aku. skrini)
	719/10 op. 2 719/14 op. 1
	719/11 op. 2,4 719/19 op. 1-3
	719/12 op. 1,2 719/20 op. 1
	719/13 op. 1-9 719/21 op. 1
	Opraviť a odskúšať kúrenie 6BON3 podľa TchP
	316/1 op. 2,3,9,12
	316/2 op. 1-5,7-10
	316/3 op. 1,2,4-8
2	Lisovanie otvorov do štítkov – súprava.

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.5

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **SUEZ-M** **I. etapa**

Ev.č.: 8509170

VÚ: 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 719/1 oper.1,2 – prevziať od zákazníka, odovzdať na nálezovú kontrolu
	719/3 oper.1-3 – demontáž vozidla
	719/15 op. 1,2 – oprava motorov a ventilátorov
	719/16 op. 1 – oprava servopohonu (demontáž)
	719/17 op. 1-4 – oprava motorčeka K7A3
	719/18 op. 1,2 – oprava výstražného blikača
	Vyčistiť, prekontrolovať, opraviť a nastaviť jednotky „S“ do parametrov podľa KNP.
	Skontrolovať a opraviť sťahovače okien. Prekontrolovať funkčnosť vzduchového stierača,
	závady odstrániť. Prekontrolovať autoelektriku (tlmené a diaľkové svetlá, smerovky,
	brzdové a koncové svetlá, stropné osvetlenie kabíny vodiča, svetlo pre čítanie máp,
	cúvacie svetlo, húkačku). Prekontrolovať funkčnosť brzdovej sústavy podľa TP.
	Prekontrolovať funkčnosť hnacieho agregátu podľa TP. Zistené závady odstrániť.
2	Povrchová úprava podvozku a nadstavby z vonkajšej strany podľa PTN 03 3063/5450.
3	Kooperácia:
	- revízna oprava motora účelovej nadstavby
	- povrchová úprava vybraných dielov zinkovaním
	- výroba štítkov

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.6

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **SUEZ-M** **II. etapa**

Ev.č.: 8509170

VÚ: 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 719/1 oper.3-6
	719/2 oper.4-8
	719/5 op. 1
	719/5 – blok tyristorových usmerňovačov - vyčistiť blok, skontrolovať stav
	prepojovacích vodičov, izolácie, káblových očiek, vývodov tyristorov,
	poškodené vymeniť,
	719/5 – bočníky R5,R6 – vyčistiť a vizuálne skontrolovať bočníky, poškodené
	vymeniť,
	719/5 – kondenzátorové batérie – skontrolovať prítlačné skrutky kondenzátorov,
	zaoxidované alebo poškodené vymeniť, vyčistiť batériu a kryt batérie,
	vyčistiť pásnice, vizuálne skontrolovať stav kondenzátorov a prepojok,
	poškodené vymeniť,
	719/5 – doska poistiek – vyčistiť dotykové plochy kontaktov, nožové kontakty
	usmerňovačov, vyčistiť, napružiť a nakonzervovať kontakty držiaka
	autopoistiek, skontrolovať poistky, vadné vymeniť, zmerať diódy a odpory
	usmerňovačov,vadné vymeniť, skontrolovať prepojovacie vodiče, káblové oká
	a držiaky poistiek, vadné vymeniť,
	719/5 – panel prístrojov – vyčistiť diely a vodiče panela, vyčistiť kontakty stykačov,
	zmerať cievky stykačov,zmerať diódy usmerňovača, vadné vymeniť,
	skontrolovať premosťovacie diódy stykačov,vadné vymeniť,skontrolovať
	prepojovacie vodiče, vodiče viazanice a letovacie očká, poškodené vymeniť,
	719/5 – doska stykačov – vyčistiť, skontrolovať súčiastky, vadné vymeniť,
	719/5 – doska odporov – vyčistiť dosku, skontrolovať izolačné podložky,

	- vadné vymeniť,
	719/5 – doska kondenzátorov – vyčistiť dosku a držiaky kondenzátorov, skontrolovať
	vodiče a káblové očká, poškodené vymeniť,
	719/5 – odrušovacie členy K1 a K2 – zmerať kapacitu, vadné vymeniť, skontrolovať
	vodiče a káblové očká, vadné vymeniť,
	719/5 op. 11,12
	719/7 op. 2
	719/9 – pomocný ovládací panel I a II a panel kúrenia – z panela demontovať všetky
	diely a vymeniť štítky, skontrolovať stav a funkciu demontovaných dielov,
	vadné vymeniť, spätná montáž demontovaných dielov,
	719/9 – zadná doska – vyčistiť dosku, skontrolovať stykače, poškodené s nahorenými
	kontaktmi vymeniť, skontrolovať cievky a kontakty relé K3-K5,
	719/9 – čelná doska –skontrolovať regulátor napätia
	719/9 op. 5,6 (vymeniť poškodené podložky v aku. skrini)
	719/10 op. 2 719/14 op. 1
	719/11 op. 2,4 719/19 op. 1-3
	719/12 op. 1,2 719/20 op. 1
	719/13 op. 1-9 719/21 op. 1
	Opraviť a odskúšať kúrenie 6BON3 podľa TchP
	316/1 op. 2,3,9,12
	316/2 op. 1-5,7-10
	316/3 op. 1,2,4-8
2	Lisovanie otvorov do štítkov – súprava.

ZOD č. 10/34/2012/00

Príloha č.1
k položke č.7

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **SUEZ-M** **I. etapa**

Ev.č.: 82 11 052

VÚ: 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 719/1 oper.1,2 – prevziať od zákazníka, odovzdať na nálezovú kontrolu
	719/3 oper.1-3 – demontáž vozidla
	719/15 op. 1,2 – oprava motorov a ventilátorov
	719/16 op. 1 – oprava servopohonu (demontáž)
	719/17 op. 1-4 – oprava motorčeka K7A3
	719/18 op. 1,2 – oprava výstražného blikača
	Vyčistiť, prekontrolovať, opraviť a nastaviť jednotky „S“ do parametrov podľa KNP.
	Skontrolovať a opraviť sťahovače okien. Prekontrolovať funkčnosť vzduchového stierača,
	závady odstrániť. Prekontrolovať autoelektriku (tlmené a diaľkové svetlá, smerovky,
	brzdové a koncové svetlá, stropné osvetlenie kabíny vodiča, svetlo pre čítanie máp,
	cúvacie svetlo, húkačku). Prekontrolovať funkčnosť brzdovej sústavy podľa TP.
	Prekontrolovať funkčnosť hnacieho agregátu podľa TP. Zistené závady odstrániť.
2	Povrchová úprava podvozku a nadstavby z vonkajšej strany podľa PTN 03 3063/5450.
3	Kooperácia:
	- revízna oprava motora účelovej nadstavby
	- povrchová úprava vybraných dielov zinkovaním
	- výroba štítkov

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.8

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **SUEZ-M** **II. etapa**

Ev.č.: 82 11 052

VÚ: 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	Tchp 719/1 oper.3-6
	719/2 oper.4-8
	719/5 op. 1
	719/5 – blok tyristorových usmerňovačov - vyčistiť blok, skontrolovať stav
	prepojovacích vodičov, izolácie, káblových očiek, vývodov tyristorov,
	poškodené vymeniť,
	719/5 – bočníky R5,R6 – vyčistiť a vizuálne skontrolovať bočníky, poškodené
	vymeniť,
	719/5 – kondenzátorové batérie – skontrolovať prítlačné skrutky kondenzátorov,
	zaoxidované alebo poškodené vymeniť, vyčistiť batériu a kryt batérie,
	vyčistiť pásnice, vizuálne skontrolovať stav kondenzátorov a prepojok,
	poškodené vymeniť,
	719/5 – doska poistiek – vyčistiť dotykové plochy kontaktov, nožové kontakty
	usmerňovačov, vyčistiť, napružiť a nakonzervovať kontakty držiaka
	autopoistiek, skontrolovať poistky, vadné vymeniť, zmerať diódy a odpory
	usmerňovačov,vadné vymeniť, skontrolovať prepojovacie vodiče, káblové oká
	a držiaky poistiek, vadné vymeniť,
	719/5 – panel prístrojov – vyčistiť diely a vodiče panela, vyčistiť kontakty stykačov,
	zmerať cievky stykačov,zmerať diódy usmerňovača, vadné vymeniť,
	skontrolovať premosťovacie diódy stykačov,vadné vymeniť,skontrolovať
	prepojovacie vodiče, vodiče viazanice a letovacie očká, poškodené vymeniť,
	719/5 – doska stykačov – vyčistiť, skontrolovať súčiastky, vadné vymeniť,
	719/5 – doska odporov – vyčistiť dosku, skontrolovať izolačné podložky,

	- vadné vymeniť,
	719/5 – doska kondenzátorov – vyčistiť dosku a držiaky kondenzátorov, skontrolovať
	vodiče a káblové očká, poškodené vymeniť,
	719/5 – odrušovacie členy K1 a K2 – zmerať kapacitu, vadné vymeniť, skontrolovať
	vodiče a káblové očká, vadné vymeniť,
	719/5 op. 11,12
	719/7 op. 2
	719/9 – pomocný ovládací panel I a II a panel kúrenia – z panela demontovať všetky
	diely a vymeniť štítky, skontrolovať stav a funkciu demontovaných dielov,
	vadné vymeniť, spätná montáž demontovaných dielov,
	719/9 – zadná doska – vyčistiť dosku, skontrolovať stykače, poškodené s nahorenými
	kontaktmi vymeniť, skontrolovať cievky a kontakty relé K3-K5,
	719/9 – čelná doska –skontrolovať regulátor napätia
	719/9 op. 5,6 (vymeniť poškodené podložky v aku. skrini)
	719/10 op. 2 719/14 op. 1
	719/11 op. 2,4 719/19 op. 1-3
	719/12 op. 1,2 719/20 op. 1
	719/13 op. 1-9 719/21 op. 1
	Opraviť a odskúšať kúrenie 6BON3 podľa TchP
	316/1 op. 2,3,9,12
	316/2 op. 1-5,7-10
	316/3 op. 1,2,4-8
2	Lisovanie otvorov do štítkov – súprava.

ZCD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.9

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5 I. etapa**

Ev.č.: 7910099

VÚ : 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	TchP 1192/1 op. 1-3
	1192/3 op. 1-6 - demontáž elektrických častí
	1192/6 op. 1 – oprava predhrievača (demontáž)
	1192/7 op. 1-6 – demontáž zariadenia
	1192/8 op. 1 – oprava výmenníka tepla (demontáž)
	TchP 1150/2 op. 1 – vyčistiť dosku plošných spojov. Skontrolovať upevnenie súčiastok.
2	Kooperácia: - GO motora Š776
	- výroba štítkov
	- galvanická povrchová úprava vybraných dielov zinkovaním

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5 II. etapa**

Ev.č.: 7910099

VÚ : 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác	
1	Opraviť podľa	
	TchP 1192/1 op. 4-9	1192/6 op. 2-4
	1192/2 op. 1-3	1192/8 op. 2-7
	1192/4 op. 1-3	1192/9 op. 1-4, 9,10
	1192/5 op. 1	1192/10 op. 1-7
2	Povrchová úprava dielov podľa	
	TchP 1192/13 op. 1-4,6-25 + vypláchnuť nádrž perchlórom	

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5 I. etapa**

Ev.č.: 7712035

VÚ : 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	TchP 1192/1 op. 1-3
	1192/3 op. 1-6 - demontáž elektrických častí
	1192/6 op. 1 – oprava predhrievača (demontáž)
	1192/7 op. 1-6 – demontáž zariadenia
	1192/8 op. 1 – oprava výmenníka tepla (demontáž)
	TchP 1150/2 op. 1 – vyčistiť dosku plošných spojov. Skontrolovať upevnenie súčiastok.
2	Kooperácia: - GO motora Š776
	- výroba štítkov
	- galvanická povrchová úprava vybraných dielov zinkovaním

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.12

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5 II. etapa**

Ev.č.: 7712035

VÚ : 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác	
1	Opraviť podľa	
	TchP 1192/1 op. 4-9	1192/6 op. 2-4
	1192/2 op. 1-3	1192/8 op. 2-7
	1192/4 op. 1-3	1192/9 op. 1-4, 9,10
	1192/5 op. 1	1192/10 op. 1-7
2	Povrchová úprava dielov podľa	
	TchP 1192/13 op. 1-4,6-25 + vypláchnuť nádrž perchlórom	

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5 I. etapa**

Ev.č.: 7912106

VÚ : 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	TchP 1192/1 op. 1-3
	1192/3 op. 1-6 - demontáž elektrických častí
	1192/6 op. 1 – oprava predhrievača (demontáž)
	1192/7 op. 1-6 – demontáž zariadenia
	1192/8 op. 1 – oprava výmenníka tepla (demontáž)
	TchP 1150/2 op. 1 – vyčistiť dosku plošných spojov. Skontrolovať upevnenie súčiastok.
2	Kooperácia: - GO motora Š776
	- výroba štítkov
	- galvanická povrchová úprava vybraných dielov zinkovaním

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.14

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5 II. etapa**

Ev.č.: 7912106

VÚ : 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác	
1	Opraviť podľa	
	TchP 1192/1 op. 4-9	1192/6 op. 2-4
	1192/2 op. 1-3	1192/8 op. 2-7
	1192/4 op. 1-3	1192/9 op. 1-4, 9,10
	1192/5 op. 1	1192/10 op. 1-7
2	Povrchová úprava dielov podľa	
	TchP 1192/13 op. 1-4,6-25 + vypláchnuť nádrž perchlórom	

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.15

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5 I. etapa**

Ev.č.: 8105171

VÚ : 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť podľa
	TchP 1192/1 op. 1-3
	1192/3 op. 1-6 - demontáž elektrických častí
	1192/6 op. 1 – oprava predhrievača (demontáž)
	1192/7 op. 1-6 – demontáž zariadenia
	1192/8 op. 1 – oprava výmenníka tepla (demontáž)
	TchP 1150/2 op. 1 – vyčistiť dosku plošných spojov. Skontrolovať upevnenie súčiastok.
2	Kooperácia: - GO motora Š776
	- výroba štítkov
	- galvanická povrchová úprava vybraných dielov zinkovaním

STREDNÁ OPRAVA

Typ: **TO-5 II. etapa**

Ev.č.: 8105171

VÚ : 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác	
1	Opraviť podľa	
	TchP 1192/1 op. 4-9	1192/6 op. 2-4
	1192/2 op. 1-3	1192/8 op. 2-7
	1192/4 op. 1-3	1192/9 op. 1-4, 9,10
	1192/5 op. 1	1192/10 op. 1-7
2	Povrchová úprava dielov podľa	
	TchP 1192/13 op. 1-4,6-25 + vypláchnuť nádrž perchlórom	

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: SUEZ-M I.etapa ev.č. 8601185 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 552

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		10 000,00	
2	Kooperácia		45 000,00	
3	Priame mzdy		18 130,35	
4	Ostatné priame náklady		6 889,53	
5	Výrobné náklady		100 623,44	
6	Správne náklady		95 184,34	
7	Spracovacie náklady		220 827,66	
8	Úplné vlastné náklady		275 827,66	
9	Kalk.zisk		44 172,34	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		319 993,20	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**320 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**352 000,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :10.09.2002 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č. 2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: SUEZ - M II. etapa ev.č.8601185 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 553

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		42 800,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		46 385,46	
4	Ostatné priame náklady		17 626,48	
5	Výrobné náklady		257 439,32	
6	Správne náklady		243 523,68	
7	Spracovacie náklady		564 974,94	
8	Úplné vlastné náklady		607 774,94	
9	Kalk.zisk		113 025,06	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**720 800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**886 584,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :16.09.2002 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.3

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: SUEZ-M I.etapa ev.č. 8301057 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 552

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		10 000,00	
2	Kooperácia		45 000,00	
3	Priame mzdy		18 130,35	
4	Ostatné priame náklady		6 889,53	
5	Výrobné náklady		100 623,44	
6	Správne náklady		95 184,34	
7	Spracovacie náklady		220 827,66	
8	Úplné vlastné náklady		275 827,66	
9	Kalk.zisk		44 172,34	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		319 993,20	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**320 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**352 000,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :10.09.2002 Podpis:

LOEB s.r.o.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č.4

CENOVÁ KALKULÁCIA NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: SUEZ - M II. etapa ev.č.8301057 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 553

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		42 800,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		46 385,46	
4	Ostatné priame náklady		17 626,48	
5	Výrobné náklady		257 439,32	
6	Správne náklady		243 523,68	
7	Spracovacie náklady		564 974,94	
8	Úplné vlastné náklady		607 774,94	
9	Kalk.zisk		113 025,06	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**720 800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**886 584,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :16.09.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.5

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: SUEZ-M I.etapa ev.č. 8509170 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 552

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		10 000,00	
2	Kooperácia		45 000,00	
3	Priame mzdy		18 130,35	
4	Ostatné priame náklady		6 889,53	
5	Výrobné náklady		100 623,44	
6	Správne náklady		95 184,34	
7	Spracovacie náklady		220 827,66	
8	Úplné vlastné náklady		275 827,66	
9	Kalk.zisk		44 172,34	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		319 993,20	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**320 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**352 000,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :10.09.2002 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č.6

C E N O V Á K A L K U L Á C I A NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: SUEZ - M II. etapa ev.č.8509170 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 553

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		42 800,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		46 385,46	
4	Ostatné priame náklady		17 626,48	
5	Výrobné náklady		257 439,32	
6	Správne náklady		243 523,68	
7	Spracovacie náklady		564 974,94	
8	Úplné vlastné náklady		607 774,94	
9	Kalk.zisk		113 025,06	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**720 800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**886 584,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :16.09.2002 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.7

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: SUEZ-M I.etapa ev.č.8211052 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 552

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		10 000,00	
2	Kooperácia		45 000,00	
3	Priame mzdy		18 130,35	
4	Ostatné priame náklady		6 889,53	
5	Výrobné náklady		100 623,44	
6	Správne náklady		95 184,34	
7	Spracovacie náklady		220 827,66	
8	Úplné vlastné náklady		275 827,66	
9	Kalk.zisk		44 172,34	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		319 993,20	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**320 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**352 000,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :10.09.2002 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č.8

C E N O V Á K A L K U L Á C I A NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: SUEZ - M II. etapa ev.č.8211052 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 553

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		42 800,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		46 385,46	
4	Ostatné priame náklady		17 626,48	
5	Výrobné náklady		257 439,32	
6	Správne náklady		243 523,68	
7	Spracovacie náklady		564 974,94	
8	Úplné vlastné náklady		607 774,94	
9	Kalk.zisk		113 025,06	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**720 800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**886 584,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :16.09.2002 Podpis:

LOSB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/01

Príloha č.2
Položka č.9

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TO-5 I.etapa ev.č. 7910099 SO KP: 29 60 92

TCHP: Z 550

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		500,00	
2	Kooperácia		30 000,00	
3	Priame mzdy		7 207,74	
4	Ostatné priame náklady		2 738,94	
5	Výrobné náklady		40 002,96	
6	Správne náklady		37 840,64	
7	Spracovacie náklady		87 790,27	
8	Úplné vlastné náklady		118 290,27	
9	Kalk.zisk		17 609,73	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		135 848,33	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**135 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**149 490,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :10.09.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/00

Príloha č.2
Položka č.11

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TO-5 I.etapa ev.č. 7712035 SO KP: 29 60 92

TCHP: Z 550

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		500,00	
2	Kooperácia		30 000,00	
3	Priame mzdy		7 207,74	
4	Ostatné priame náklady		2 738,94	
5	Výrobné náklady		40 002,96	
6	Správne náklady		37 840,64	
7	Spracovacie náklady		87 790,27	
8	Úplné vlastné náklady		118 290,27	
9	Kalk.zisk		17 609,73	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		135 848,33	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**135 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**149 490,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :10.09.2002 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č.12

CENOVÁ KALKULÁCIA NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: TO-5 II. etapa ev.č.7712035 SO

KP: 29 60 92

TCHP: Z 551

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		20 865,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		13 150,36	
4	Ostatné priame náklady		4 997,14	
5	Výrobné náklady		72 984,52	
6	Správne náklady		69 039,41	
7	Spracovacie náklady		160 171,44	
8	Úplné vlastné náklady		181 036,44	
9	Kalk.zisk		32 063,56	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**213 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**262 113,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum :16.09.2002

Podpis:

Schválil:

LOBE s.r.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/00

Príloha č.2
Položka č.13

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TO-5 I.etapa ev.č. 7912106 SO

KP: 29 60 92

TCHP: Z 550
Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		500,00	
2	Kooperácia		30 000,00	
			7 207,74	
3	Priame mzdy			
			2 738,94	
4	Ostatné priame náklady			
			40 002,96	
5	Výrobné náklady		37 840,64	
6	Správne náklady			
			87 790,27	
7	Spracovacie náklady		118 290,27	
8	Úplné vlastné náklady			
			17 609,73	
9	Kalk.zisk		135 848,33	
10	Kalkul.cena /bez DPH/			
			135 900,00	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**149 490,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**			

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :10.09.2002 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č.14

C E N O V Á K A L K U L Á C I A NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: TO-5 II. etapa ev.č.7912106 SO KP: 29 60 92

TCHP: Z 551

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		20 865,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		13 150,36	
4	Ostatné priame náklady		4 997,14	
5	Výrobné náklady		72 984,52	
6	Správne náklady		69 039,41	
7	Spracovacie náklady		160 171,44	
8	Úplné vlastné náklady		181 036,44	
9	Kalk.zisk		32 063,56	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**213 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**262 113,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :16.09.2002 Podpis:

LCDD a.s.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. 10/34/2002/OÚ

Príloha č. 2
Položka č.16

CENOVÁ KALKULÁCIA NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: TO-5 II. etapa ev.č.8105171 SO KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z 551
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		20 865,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		13 150,36	
4	Ostatné priame náklady		4 997,14	
5	Výrobné náklady		72 984,52	
6	Správne náklady		69 039,41	
7	Spracovacie náklady		160 171,44	
8	Úplné vlastné náklady		181 036,44	
9	Kalk.zisk		32 063,56	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**213 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23 %/**		**262 113,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :16.09.2002 Podpis:

LOEB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*