Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-101/6-12/2006

Ružomberok: 1. decembra 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-101/6-12/2006 (KaVSÚ 16-250/2006) uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav Riško
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO s. r.o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ján Kozoň
IČO	:	36430013
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Námestovo číslo účtu: 1981026658/0200
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri OS Žilina, zo dňa 27.4.2005 oddiel: Sro, vložka číslo 1616/L

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: **„Demolácia – asanácia budov č. 6,32,33,45,6263,95,povrchové hnojisko, oplotenie polygónu I a oplotenie kotolne"** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
Likvidácia vzniknutých nevyužiteľných odpadov bude zhotoviteľom vykonaná v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve – zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

III.
Čas plnenia

3.1. V nadväznosti na pridelený objem finančných prostriedkov, ako aj klimatické podmienky objektu kasární Mokraď bude predmet plnenia realizovaný nasledovne:

Zahájenie prác	:	4. decembra 2006
Ukončenie prác	:	22. decembra 2006

Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli dielčiu cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	3 991 411,89 Sk
DPH	:	758 368,30 Sk
Cena s DPH	:	4 749 780,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác . Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Riško Miroslav.
5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.
5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.
6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- Sk za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.
8.5. Dodávku elektrickej energie a vody nepožaduje zhotoviteľ poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.
8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
8.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 1. decembra 2006.

Ing. Vladimír Tomka
objednávateľ

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

p. Ján Kozoň
zhotoviteľ

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/6522285

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : Ing. Jozef Gurega
Súhlasí : Ing. Vladimír Tomka
Počet listov : 5
Registratúrna značka: D1-01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené : v 7 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : pre spis – PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : SLOKO, s. r.o., Námestovo
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB
Výtlačok č. 5 : odborný finančný referent PSB
Výtlačok č. 6 : OPaÚ Trenčín
Výtlačok č. 7 : OPaÚ Trenčín

SLOKO, s. r. o.
Klinanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Posádková správa budov
RUŽOMBEROK
(Pečiatka odosielajúcej súčasti)
PSB-Rbk-101/6-12/2006
Č. p.:

Spiatočný lístok

Potvrdzujem, že som uvedenú zásielku dnes prijal
v Ružomberku dňa 1.12. rok 2006
o ..... hodine

Pečiatka a podpis príjemcu

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Fotokópia zmluvy o dielo č. KaVSÚ-16-250/2006 (PSB-Rbk-101/6-12/2006) je zhodná s originálom.

Ing. Jozef Gurega

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-101/6-12/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : SLOKO, s. r. o., Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa zmluvy o dielo č. PSB-Rbk-101/6-12/2006 „Demolácia – asanácia budov č. 6, 32, 33, 45, 62, 63, 95, povrchové hnojisko, oplotenie polygónu I a oplotenie kotolne". Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou od dozorného vchodu, presun k objektom – b. č. 6, 32, 33, 45, 62, 63, 95, povrchové hnojisko, oplotenie polygónu I a oplotenie kotolne je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru a PSB Ružomberok

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zemné práce, práce vo výškach, práca s otvoreným ohňom.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávate

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 0960 420229 – dozorný vojenského objektu.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305 Mokraď	p. pplk. Ing. Jaroslav Fignár	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ Ružomberok
za dodávateľa	p. Ján Kozoň	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-101/6-12/2006 t. j. od. 4. 12. 2006 do 22. 12. 2006.

V Ružomberku: 1. decembra 2006

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Kozoň

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Krycí list rozpočtu

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Demolácia budov č.6,32,33,45,62,63,95,povrchové hnojisko, oplot.polyg. 1 a oplot.kotolne	č. 6110901	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 749 780 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	4 749 780 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	4 749 780 Sk	za M2 ZP	1 M	4 749 780 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 520 630,83	130 290,30	3 650 921,13
2	PSV :	340 490,76		340 490,76
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	3 861 121,59	130 290,30	3 991 411,89

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 991 411,89
22	DPH 19 % z : 3 991 411,89	758 368,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 749 780,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

SLOKO, s.r. o.
Kľňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Dátum :

Pečiatka :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Demolácia budov č.6,32,33,45,62,63,95,povrchové hnojisko, oplot.polyg. 1 a oplot.kotolne

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	148 475,13	18 184,83	130 290,30	365,984		3,72
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 502 446,00	3 502 446,00		1,484	1 723,060	87,75
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 650 921,13	3 520 630,83	130 290,30	367,468	1 723,060	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
762 - Konštrukcie tesárske	77 056,01	77 056,01			25,837	1,93
765 - Krytiny tvrdé	8 883,00	8 883,00			8,316	0,22
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	254 551,75	254 551,75		0,421	24,042	6,38
76 - KONŠTRUKCIE	340 490,76	340 490,76		0,421	58,195	8,53
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	340 490,76	340 490,76		0,421	58,195	
Za rozpočet celkom :	3 991 411,89	3 861 121,59	130 290,30	367,889	1 781,255	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Ružomberok
Demolácia budov č.6,32,33,45,62,63,95,povrchové hnojisko, oplot.polyg. 1 a oplot.kotolne

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	228,740	m3	79,50	18 184,83		4 798,97	1 823,06	3 259,55		5 974,73	2 328,53	68,4
2	583438730	Kamenivo drtené hrubé 8-16B	365,984	t	356,00	130 290,30	130 290,30						-0,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**148 475,13**	**Sk**			**130 290,30**	**4 798,97**	**1 823,06**	**3 259,55**		**5 974,73**	**2 328,53**	**68,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
3	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	441,678	m3	2 260,00	998 192,28		245 656,89	93 348,65	203 587,06		328 052,07	127 547,62	2 902,3
4	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	27,500	m2	90,50	2 488,75	374,55	553,30	210,38	389,40		697,07	264,06	7,2
5	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	169,560	m3	540,00	91 562,40	4 432,30	22 088,58	8 393,22	17 049,26		28 737,54	10 861,50	262,6
6	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	73,300	m3	2 620,00	192 046,00	9 982,73	48 232,87	18 328,67	32 686,67		60 005,36	22 809,71	627,0
7	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo železbet. prier. do 0,1 m2	3,520	m3	3 330,00	11 721,60	555,00	4 430,73	1 683,69			3 696,77	1 355,42	51,9
8	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	1 079,000	m	87,00	93 873,00		37 333,40	14 188,85			31 149,05	11 201,70	517,9
9	976011211	Demontáž prefa plotových dosák betónových-stĺpiky	360,000	kus	106,00	38 160,00		6 400,80	2 433,60	11 901,60		12 536,20	4 887,80	82,8
10	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1 781,255	t	268,00	477 376,34		72 995,83	27 734,14		157 765,76	156 289,10	62 591,51	1 047,4
11	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	24 937,570	t	8,90	221 944,37					118 952,21	71 918,51	31 073,65	
12	979087111	Nakladanie sute	1 781,255	t	99,00	176 344,25		20 591,31	7 819,71	66 939,56		57 651,98	23 341,69	292,1
13	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	1 159,500	t	780,00	904 410,00				904 410,00				
14	981011112	Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ostatných 2 stranne obitých	1 300,000	m3	211,00	274 300,00	14 378,00	47 177,00	17 927,00	75 816,00		85 200,39	33 801,61	611,0
15	998222011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	367,468	t	54,50	20 027,0		598,97	227,83	3 472,57	6 467,44	6 509,48	2 750,72	7,3

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 502 446,00**	**Sk**			**29 722,57**	**506 059,67**	**192 295,72**	**1 316 252,12**	**283 185,40**	**842 443,52**	**332 486,99**	**6 409,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 650 821,13**	**Sk**			**160 812,88**	**510 858,64**	**194 118,78**	**1 319 511,66**	**283 185,40**	**848 418,25**	**334 615,52**	**6 478,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
16	762331812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	392,000	m	49,50	19 404,00		6 040,72	2 297,12			8 726,33	2 339,83	70,2
17	762331813	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	81,000	m	59,50	4 819,50		1 506,60	572,67			2 176,41	563,82	17,5
18	762342812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	993,000	m2	14,90	14 795,70		4 607,52	1 747,68			6 655,95	1 784,55	59,6
19	762521811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm-drev.rošty	840,000	m2	41,50	34 860,00		10 911,60	4 149,60			15 762,73	4 036,07	141,1
20	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	738,792	%	4,30	3 176,81								
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**77 056,01**	**Sk**				**23 066,44**	**8 767,07**			**33 321,42**	**8 724,27**	**288,4**
		765 - Krytiny tvrdé												
21	765323830	Demontáž do sute AZC vlnovky na drev. alebo ocel. konštr.	378,000	m2	23,50	8 883,00		2 600,64	986,58	260,82		4 029,86	1 005,10	35,2
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	**8 883,00**	**Sk**				**2 600,64**	**986,58**	**260,82**		**4 029,86**	**1 005,10**	**35,2**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
22	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	201,600	m2	47,00	9 475,20		2 951,42	1 120,90			4 263,57	1 139,31	34,3
23	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	1 533,400	m2	66,00	101 204,40		31 419,37	11 945,19			45 387,91	12 451,94	364,9
24	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg		kg	32,50									
25	767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	1 127,000	kg	19,70	22 201,90	5 736,43	3 978,31	1 510,18	1 555,26		7 375,05	2 046,67	46,2
26	767996804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	3 200,000	kg	18,30	58 560,00	16 268,00	10 208,00	3 872,00	4 064,00		19 000,51	5 127,49	118,4
27	767996805	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	4 100,000	kg	14,90	61 090,00	20 869,00	9 184,00	3 485,00	4 469,00		17 945,21	5 137,79	106,6
28	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 525,315	%	0,80	2 020,25								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**254 551,75**	**Sk**			**42 893,43**	**57 741,10**	**21 933,26**	**10 088,26**		**93 972,25**	**25 903,20**	**670,4**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA Ra...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**340 490,76**	**Sk**			**42 893,43**	**83 408,18**	**31 686,91**	**10 349,68**		**131 323,53**	**35 632,57**	**993,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**340 490,76**	**Sk**			**42 893,43**	**83 408,18**	**31 686,91**	**10 349,68**		**131 323,53**	**35 632,57**	**993,9**
		Za rozpočet celkom :	**3 991 411,89**	**Sk**			**202 906,31**	**594 266,82**	**225 805,69**	**1 329 860,74**	**283 185,40**	**979 741,78**	**370 448,99**	**7 472,0**