(2) 3+9

Posádková správa budov Ružomberok
Č. : PSB-Rbk-510-2/2006

Ružomberok 22. novembra 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-510-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ
PSB		
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
		číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ing. Ľubomír Kremeň- LKS
		Rašov 175
		013 51 Predmier
Zastúpený	:	Ing. Ľubomír Kremeň
IČO	:	40068773
DIČ	:	SK 1022153319
Bankové spojenie	:	Slovenská Sporiteľňa, a.s. filiálka Bytča
číslo účtu	:	0422585002 / 0900
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra OÚ Bytča
		č. ŽO- 2003/ 00701/4/PAN zo dňa 04. 06. 2003
		Živnostenský register č. 501- 643

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

zam. Stanislav Ondrík

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava oplotenia v budove číslo 21- garáže v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 22. novembra 2006
Ukončenie prác : 12. decembra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH :	**41 995,80 Sk**
DPH :	**7 979,20 Sk**
Cena s DPH :	**49 975,00 Sk**

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 22. novembra 2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 066 773
tel. 0905 143 841

Ing. Kremeň Ľubomír
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (~~nie je~~)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené
nedostatky: Nebolí

z. Stanislav Ondrík .....
Dátum: 22. novembra 2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : z. Stanislav Ondrík
Súhlasí : Ing. Martin Bella
Počet listov :
Registratúrna značka:
Znak hodnoty a lehota uloženia:
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Ing. Ľubomír Kremeň – LKS , Rašov 175
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-510-2/2006

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Ing. Ľubomír Kremeň- LKS, Rašov 175, 013 51 Predmier

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-510-2/2006 číslo objektu 09.19.01 „Oprava oplotenia v budove číslo 21- garáže v objekte kasární Ružomberok". Vstup do kasárenského objektu bude vykonávaný hlavnou bránou , presun po budovu číslo 21 po útvarovej komunikácii.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Výkopové práce, práce s tlakovým zariadením.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ útvaru
za VÚ 1118 Ružomberok	kpt. Ing. Igor Vaško	veliteľ útvaru
za PSB Ružomberok	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Ing. Ľubomír Kremeň	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-510-2/2006.

V Ružomberku: 22. novembra 2006

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 473
tel.: 0905 143 841

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ľubomír Kremeň

Krycí list rozpočtu

Mária MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Oprava oplotenia v budove č. 21 - GARÁŽE VÚ 1771 Ružomberok.	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : VÚ 1771 Ružomberok	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Ľubomír Kremeň - LKS	IČO : 40068773	DIČ : 1022153319
01351 Predmier	Maršová - Rašov 175	IČ DPH : SK1022153319
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	49 975 Sk	za M3 OP	1 M	49 975 Sk	za M
1 M2 ZP	49 975 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	49 975 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 797,30	924,00	10 721,30
2	PSV :	15 912,25	15 362,25	31 274,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	25 709,55	16 286,25	41 995,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		41 995,80
22	DPH 19 % z:	41 995,80	7 979,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		49 975,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel: 0905 143 841

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ef : *JKSO :*

ateľ : **Ing. Ľubomír Kremeň - LKS** *Dátum :* . .

ktant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava oplotenia v budove č. 21 - GARÁŽE VÚ 1771 Ružomberok.

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 721,30	9 797,30	924,00	0,142	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	10 721,30	9 797,30	924,00	0,142	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	25 983,50	10 621,25	15 362,25	0,353	
76 - KONŠTRUKCIE	25 983,50	10 621,25	15 362,25	0,353	
783 - Nátery	5 291,00	5 291,00		0,024	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 291,00	5 291,00		0,024	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	31 274,50	15 912,25	15 362,25	0,377	
Za rozpočet celkom :	41 995,80	25 709,55	16 286,25	0,519	

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 48 068 793
tel. 0905 143 841

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m *75*1,2 = 90,000*	90,000	m2	56,50	5 085,00		19
2	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	6,000	kus	60,00	360,00		19
3	953943121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	2,000	kus	58,50	117,00		19
4	998152121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	0,143	t	107,00	15,30		19
5	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 *"Navéranie kotviacich očiek na L profily." 4 = 4,000* *"Očistenie drev. hranolov pred náterom." 2*8 = 16,000*	20,000	hod	211,00	4 220,00		19
6	553000115	Dodávka kotv. očiek	8,000	kus	67,50		540,00	19
7	553000116	Dodávka napínákov	8,000	kus	48,00		384,00	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**10 721,30**	**Sk**		**9 797,30**	**924,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**10 721,30**	**Sk**		**9 797,30**	**924,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
8	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	75,000	m	74,50	5 587,50		19
9	313278105	Pletivo stroj. pozink. výš. 2,0m	75,000	m	148,00		11 100,00	19
10	767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	75,000	m	9,90	742,50		19
11	314775251	Drôt ostnaný 4 špicový 2,8mm	75,000	m	19,90		1 492,50	19
12	767912150	Montáž napínacieho drôtu *3*75 = 225,000*	225,000	m	6,70	1 507,50		19
13	156165851	Drôt napínací pozink. d 3,15	225,000	m	6,70		1 507,50	19
14	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu *(3*75)+(2*2) = 229,000*	229,000	m	8,00	1 832,00		19
15	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	14,850	kg	46,50	690,53		19
16	553000022	Oceľové konštrukcie - dodávka L 45/45/5 *5*2,97 = 14,850*	14,850	kg	38,00		564,30	19
17	553000030	Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady	14,850	kg	47,00		697,95	19
18	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,353	t	740,00	261,22		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**25 983,50**	**Sk**		**10 621,25**	**15 362,25**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**25 983,50**	**Sk**		**10 621,25**	**15 362,25**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
19	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email *5*0,2 = 1,000*	1,000	m2	107,00	107,00		19
20	783784303	Nátery tesárskych konštr. Pyromanom *16*2,5*0,8 = 32,000*	32,000	m2	162,00	5 184,00		19
		783 - Nátery spolu :	**5 291,00**	**Sk**		**5 291,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 291,00**	**Sk**		**5 291,00**		

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 61 PREDMER
IČO: 40 066 273
tel 0915 143 841

Prehľad rozpočtových nákladov

oprava oplotenia v budove č. 21 - GARÁŽE VÚ 1771 Ružomberok. *Mária MROŠČÁKOVÁ*

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**31 274,50**	**Sk**		**15 912,25**	**15 362,25**	
	Za rozpočet celkom :	**41 995,80**	**Sk**		**25 709,55**	**16 286,25**	

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PRÍEVIDZA
IČO: 44 066 773
tel. 0905 [illegible]

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : Ing. Lubomír Kremeň - LKS

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava oplotenia v budove č. 21 - GARÁŽE VÚ 1771 Ružomberok.

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	90,000	m2	56,50	5 085,00	2 737,80	925,20	325,80		9,90	762,26	324,04	11,9
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	1,028	kus	720,00	740,66	8,23 za m2							
		Lešenie rúrkové-koza	0,360	kus	1 420,00	511,20	5,68 za m2							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,074	m3	7 510,00	560,99	6,23 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,127	m3	7 240,00	925,27	10,28 za m2							
		LEŠENÁRI	11,970	Nh	77,30	925,28	10,28 za m2							
2	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	6,000	kus	60,00	360,00	35,04	129,18	45,48			105,59	44,71	1,5
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,012	m3	2 920,00	35,04	5,84 za m2							
		Murár	1,500	Nh	86,10	129,15	21,53 za m2							
3	953943121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	2,000	kus	58,50	117,00	4,22	44,84	15,78			36,65	15,51	0,5
		Klinec stavebný 022825 4/100	0,040	kg	27,00	1,08	0,54 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	3,140	Sk	1,00	3,14	1,57 za m2							
		Murár	0,580	Nh	77,30	44,83	22,42 za m2							
4	998152121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	0,143	t	107,00	15,30		5,90	2,07			4,82	2,49	0,0
		Stavebný robotník HSV	0,086	Nh	67,80	5,89	41,22 za m2							
		Stavebný robotník HSV	0,000	Nh	75,20	0,01	0,08 za m2							
5	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	20,000	hod	211,00	4 220,00		1 674,00	589,20			1 368,37	588,43	20,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	20,000	Nh	83,70	1 674,00	83,70 za m2							
6	553000115	Dodávka kotv. očiek	8,000	kus	67,50	540,00	540,00							
7	553000116	Dodávka napínákov	8,000	kus	48,00	384,00	384,00							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**10 721,30**	**Sk**			**3 701,06**	**2 779,12**	**978,33**		**9,90**	**2 277,69**	**975,18**	**34,1**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**10 721,30**	**Sk**			**3 701,06**	**2 779,12**	**978,33**		**9,90**	**2 277,69**	**975,18**	**34,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	75,000	m	74,50	5 587,50		1 692,00	595,50			2 394,64	905,36	22,5
	Stavebný zámočník	22,500	Nh	75,20	1 692,00	22,56 za m2							
313278105	Pletivo stroj. pozink. výš. 2,0m	75,000	m	148,00	11 100,00	11 100,00							
767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	75,000	m	9,90	742,50		225,75	79,50			319,49	117,76	3,0
	Stavebný zámočník	3,000	Nh	75,20	225,60	3,01 za m2							
314775251	Drôt ostnaný 4 špicový 2,8mm	75,000	m	19,90	1 492,50	1 492,50							
767912150	Montáž napínacieho drôtu	225,000	m	6,70	1 507,50		461,25	162,00			652,80	231,45	4,9
	Stavebný zámočník	4,950	Nh	93,00	460,35	2,05 za m2							
156165851	Drôt napínací pozink. d 3,15	225,000	m	6,70	1 507,50	1 507,50							
767912160	Príhačkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	229,000	m	8,00	1 832,00		554,18	194,65			784,31	298,86	5,9
	Stavebný zámočník	5,954	Nh	93,00	553,72	2,42 za m2							
767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	14,850	kg	46,50	690,52	144,78	166,17	58,50	3,86		239,22	77,98	1,9
	Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,012	1000 ks	1 900,00	23,13	1,56 za m2							
	Elektróda E-R117 055023 d 4	0,014	1000 ks	5 090,00	75,58	5,09 za m2							
	Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,012	1000 ks	3 780,00	46,02	3,10 za m2							
	Stavebný zámočník	1,796	Nh	86,10	154,70	10,42 za m2							
	Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,148	Nh	77,30	11,47	0,77 za m2							
553000022	Oceľové konštrukcie - dodávka L 45/45/5	14,850	kg	38,00	564,30	564,30							
553000030	Oceľová konštrukcie - spracovacie náklady	14,850	kg	47,00	697,95	697,95							
998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,353	t	740,00	261,22		81,34	28,63			115,12	36,11	1,1
	Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,941	Nh	67,80	63,83	180,82 za m2							
	Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,232	Nh	75,20	17,52	49,63 za m2							
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**25 983,50**	**Sk**			**15 507,03**	**3 180,70**	**1 118,79**	**3,86**		**4 505,58**	**1 667,52**	**39,5**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**25 983,50**	**Sk**			**15 507,03**	**3 180,70**	**1 118,79**	**3,86**		**4 505,58**	**1 667,52**	**39,5**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
	783 - Nátery												
783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	1,000	m2	107,00	107,00	31,54	22,64	7,97			32,04	12,81	0,3
	INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,090	kg	149,00	13,41	13,41 za m2							
	INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	0,090	kg	169,00	15,21	15,21 za m2							
	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,015	kg	47,00	0,70	0,71 za m2							
	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,000	100 ks	341,00	0,30	0,31 za m2							
	Ostatný materiál pre nátery	1,910	Sk	1,00	1,91	1,91 za m2							
	Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,007	Nh	75,20	0,52	0,53 za m2							

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO 40066713
tel 0905 143 841

Stavba : Oprava oplotenia v budove č. 21 - GARÁŽE VÚ 1771 Ružomberok.

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Maliar, natierač	0,076	Nh	67,80	5,15	5,15 za m2							
		Maliar, natierač	0,224	Nh	75,20	16,84	16,84 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,001	Nh	93,00	0,11	0,12 za m2							
20	783784303	Nátery tesárskych konštr. Pyromanom	32,000	m2	162,00	5 184,00	3 716,16	453,12	159,36			641,29	214,07	6,4
		Lak latex PYROMAN proti ohňu	24,000	kg	151,00	3 624,00	113,25 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	92,160	Sk	1,00	92,16	2,88 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,352	Nh	77,30	27,20	0,85 za m2							
		Maliar, natierač	6,112	Nh	69,70	426,00	13,31 za m2							
		783 - Nátery spolu :	**5 291,00**	**Sk**			**3 747,70**	**475,76**	**167,33**			**673,33**	**226,86**	**6,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 291,00**	**Sk**			**3 747,70**	**475,76**	**167,33**			**673,33**	**226,86**	**6,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**31 274,50**	**Sk**			**19 254,73**	**3 656,46**	**1 286,12**	**3,86**		**5 178,91**	**1 894,40**	**46,2**
		Za rozpočet celkom :	**41 995,80**	**Sk**			**22 955,79**	**6 435,58**	**2 264,46**	**3,86**	**9,90**	**7 456,60**	**2 869,59**	**80,4**

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO 40 068 723
tel 0905 143 841