ID=15576

PSBMI-44/2010-2J

44 | 10-Z

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-72-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	PhDr. Juraj Rosocháč 0960/542 105 riaditeľ PSB Michalovce
Odborný dozor objednávateľa:	Stanková Monika Horváth Štefan
Telefón :	0960/550 204 0960/542 128, 0960 550 192
Fax :	0960/542 133

1.2 Zhotoviteľ	**SBK, s.r.o.**
Sídlo:	B.Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený:	Ľubomír Boroš
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ľubomír Boroš
vo veciach technických:	Vladimír Dravecký
vo veciach stavebných:	Vladimír Dravecký
IČO :	36470694
IČDPH:	SK2020001313
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	1450691958/0200
Telefón:	057/4462 440
Fax:	057/4883 120
Register:	Obchodný register č. 12579/P

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava sociálnych zariadení v b.č. 2 – kasárne Trebišov".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **24. 03. 2010**
termín ukončenia prác: **30. 04. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**14 552,41 €**
DPH 19 %	**2 764,96 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**17 317,37 €**

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Michalovce, Ul. Moyzesova 1, 071 01 Michalovce.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.



7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 12 MAR. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa pravidiel a dotácií
TRENČÍN

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 12 MAR. 2010

Ľubomír Boroš

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava socialnych zariadení v b. č.2-kasárne Trebišov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Trebišov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR,Správa prevádzky a údržby Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313

Rozpočet číslo	Spracoval

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	335	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	4 340	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	5 261	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	4 488	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	128				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		14 552	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		14 552,41
24	19 %	14 552,41 DPH	2 764,96
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**17 317,37**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

12 MAR. 2010

Dátum a podpis

Pečiatka

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Zhotoviteľ

SBK s.r.o. Boženy Němcovej 1 093 01 Vranov n.T.

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

OVEROVAL:
Ing. Marián MARUŠKA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Oprava socialnych zariadení v b. č.2-kasárne Trebišov**
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: MO SR,Správa prevádzky a údržby Trenčín
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	334,77	4 340,20	4 674,97	8,541	16,621
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00	462,74	462,74	1,969	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	334,77	2 312,69	2 647,46	6,531	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 380,39	1 380,39	0,041	16,621
99	Presun hmôt HSV	0,00	184,38	184,38	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	5 261,09	4 488,25	9 749,34	4,271	0,385
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	139,05	139,05	0,000	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	564,31	564,31	0,632	0,045
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	58,07	411,00	469,07	0,049	0,000
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	2 126,25	597,19	2 723,44	0,441	0,336
766	Konštrukcie stolárske	616,98	53,64	670,62	0,137	0,003
771	Podlahy z dlaždíc	743,33	414,10	1 157,43	0,848	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	1 716,46	1 851,24	3 567,71	2,114	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	277,34	277,34	0,024	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	180,39	180,39	0,026	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	28,81	128,10	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	28,81	128,10	0,000	0,000
	Celkom	5 595,86	8 857,26	14 552,41	12,812	17,006

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Oprava socialnych zariadení v b. č.2-kasárne Trebišov**

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MO SR,Správa prevádzky a údržby Trenčín

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**334,77**	**4 340,20**	**4 674,97**		**8,541**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**0,00**	**462,74**	**462,74**		**1,969**
1	011	342272210	Priečky z tvárnic YPOR 60x25x10 P3-580	m2	24,632	17,26	0,00	425,03	425,03	0,07970	1,963
			6*1,30*2,20+6,62*2,2		31,724						
			Medzisúčet		31,724						
			odpočet otvorov		0,000						
			-6*0,6*1,97		-7,092						
			Súčet		24,632						
2	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam	m	17,600	2,14	0,00	37,72	37,72	0,00033	0,006
			8*2,20		17,600						
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**334,77**	**2 312,69**	**2 647,46**		**6,531**
3	014	611451431	Oprava vnútorných štuk omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 30-50%	m2	41,139	13,26	0,00	545,46	545,46	0,02725	1,121
			1,2*(3,56*6,63+3,56*3,0)		41,139						
4	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	88,640	7,54	0,00	668,43	668,43	0,02846	2,523
			129,779-41,139		88,640						
5	011	632477002	Liaty samonivelačný poter KNAUF oddelený od betónovej konštrukcie vrstvou špeciálnej fólie hr.30mm	m2	41,439	21,96	0,00	909,88	909,88	0,05505	2,281
6	014	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	9,000	20,78	0,00	187,05	187,05	0,05345	0,481
7	*553*	*5533198100*	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm p*	*ks*	*7,000*	*28,97*	*202,77*	*0,00*	*202,77*	*0,01370*	*0,096*
8	*553*	*5533198700*	*Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm p*	*ks*	*2,000*	*30,91*	*61,83*	*0,00*	*61,83*	*0,01460*	*0,029*
9	*429*	*4297100445*	*Krycia mriežka D= 350KMK*	*ks*	*2,000*	*30,96*	*61,92*	*0,00*	*61,92*	*0,00000*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

10	429	4297100447	*Rámik do steny D= 350R1/R2*	*ks*	*2,000*	*4,13*		*8,25*	*0,00*	*8,25*	*0,00000*	*0,000*
11	R	75719	Montaž vetracej mriežky /vnút.a vonk./		2,000	0,94	✓	0,00	1,87	1,87	0,00000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,00**	**1 380,39**	**1 380,39**		**0,041**
12	013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,646	81,48	✓	0,00	134,12	134,12	0,00000	0,000
			0,04*41,139		1,646							
13	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,714	90,49	✓	0,00	155,09	155,09	0,00000	0,000
			0,05*(3,56*6,63+3,56*3,0)		1,714							
14	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	27,000	1,62	✓	0,00	43,79	43,79	0,00000	0,000
15	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2	ks	9,000	0,58	✓	0,00	5,20	5,20	0,00000	0,000
16	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	11,820	5,90	✓	0,00	69,74	69,74	0,00115	0,014
			2*0,9*1,97+7*0,6*1,97		11,820							
17	013	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	52,000	2,30	✓	0,00	119,76	119,76	0,00053	0,027
18	013	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 % -0,020 t	m2	140,000	1,27	✓	0,00	177,10	177,10	0,00000	0,000
19	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	54,000	2,68	✓	0,00	144,56	144,56	0,00000	0,000
20	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,006	11,43	✓	0,00	194,36	194,36	0,00000	0,000
21	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	85,029	0,41	✓	0,00	35,03	35,03	0,00000	0,000
22	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,006	7,26	✓	0,00	123,50	123,50	0,00000	0,000
23	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,018	0,81	✓	0,00	41,38	41,38	0,00000	0,000
24	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		7,981	17,14	✓	0,00	136,76	136,76	0,00000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**					**0,00**	**184,38**	**184,38**		**0,000**
25	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,541	21,59	✓	0,00	184,38	184,38	0,00000	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**5 261,09**	**4 488,25**	**9 749,34**		**4,271**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**					**0,00**	**139,05**	**139,05**		**0,000**
26	711	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	41,139	3,38	✓	0,00	139,05	139,05	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a služieb
TRENČÍN

		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**					**0,00**	**564,31**	**564,31**		**0,632**
27	721	721100902	Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia do DN 100 0,00042 t	ks	14,000	6,34	✓	0,00	88,77	88,77	0,00138	0,019
			2*(6+1)		14,000							
28	721	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	7,000	14,71	✓	0,00	103,00	103,00	0,02589	0,181
29	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	20,000	15,19	✓	0,00	303,74	303,74	0,02131	0,426
30	721	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114 0,00198 t	m	20,000	0,88	✓	0,00	17,52	17,52	0,00000	0,000
31	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	5,000	10,26	✓	0,00	51,28	51,28	0,00109	0,005
			10*0,5		5,000							
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**					**58,07**	**411,00**	**469,07**		**0,049**
32	721	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb	2,000	23,48	✓	0,00	46,96	46,96	0,01024	0,020
33	721	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	8,500	10,31	✓	0,00	87,65	87,65	0,00045	0,004
			7*0,5+10*0,5		8,500							
34	721	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	m	17,000	10,63	✓	0,00	180,69	180,69	0,00054	0,009
			2*7,0+2,0+1,0		17,000							
35	721	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	1,646	1,00	✓	0,00	1,65	1,65	0,00013	0,000
36	721	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	1,646	1,22	✓	0,00	2,00	2,00	0,00016	0,000
37	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	18,000	4,84	✓	0,00	87,07	87,07	0,00067	0,012
			6+10+1+1		18,000							
38	721	722229102	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	1,000	4,98	✓	0,00	4,98	4,98	0,00029	0,000
39	*551*	*5511083700*	*Ventil priamy priechodný K E 83 E 3/4" /hl.uzav/*	*ks*	*1,000*	*4,87*		*4,87*	*0,00*	*4,87*	*0,00055*	*0,001*
40	*551*	*5514009400*	*Ventil výtokový drezový mosadzný T 2234 1/2"/výlevka/*	*ks*	*2,000*	*18,81*		*37,62*	*0,00*	*37,62*	*0,00080*	*0,002*
41	*551*	*5514023200*	*Ventil výtokový drezový s horným otočným výtokom TE 400V 1/2"*	*ks*	*1,000*	*15,58*		*15,58*	*0,00*	*15,58*	*0,00043*	*0,000*
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**					**2 126,25**	**597,19**	**2 723,44**		**0,441**
42	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	7,000	5,78	✓	0,00	40,47	40,47	0,00000	0,000
43	721	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	6,000	22,45	✓	0,00	134,68	134,68	0,00198	0,012

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa majetku a služieb TRENČÍN

44	642	6423001800	*WC kombi 32197 biele I.A spodný zvislý odpad*	*ks*	*6,000*	*100,43*		*602,57*	*0,00*	*602,57*	*0,01200*	*0,072*
45	551	5510900404	*Rohový guľový kohút pre úžitkovú vodu 1/2, PN 16, DN 20 Herz obj.č.1255401*	*ks*	*6,000*	*7,98*		*47,86*	*0,00*	*47,86*	*0,00007*	*0,000*
46	551	5514101000	*splachovač pisoárový pritlačný T 1/2"*	*ks*	*10,000*	*14,85*		*148,51*	*0,00*	*148,51*	*0,00000*	*0,000*
47	721	725122813	Demontáž pisoára 0,01720t	súb	10,000	4,25	✓	0,00	42,54	42,54	0,00000	0,000
48	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	10,000	29,28	✓	0,00	292,77	292,77	0,00374	0,037
49	642	6425211500	*Pisoár biely 4406 V*	*ks*	*10,000*	*99,85*		*998,49*	*0,00*	*998,49*	*0,02800*	*0,280*
50	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946	súb	1,000	3,82	✓	0,00	3,82	3,82	0,00000	0,000
51	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1,000	23,64	✓	0,00	23,64	23,64	0,00138	0,001
52	642	6421431600	*Umývadlo biele výber 60cm 1434*	*ks*	*1,000*	*44,62*		*44,62*	*0,00*	*44,62*	*0,01500*	*0,015*
53	721	725333350	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže,liatinová	súb	1,000	10,53	✓	0,00	10,53	10,53	0,00034	0,000
54	642	6420134850	*Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0*	*ks*	*1,000*	*133,22*		*133,22*	*0,00*	*133,22*	*0,01000*	*0,010*
55	721	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,jednoduchá 0.00085 t	ks	11,000	0,40	✓	0,00	4,43	4,43	0,00000	0,000
			10+1		11,000							
56	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,umývadlová do D 40	ks	11,000	4,03	✓	0,00	44,32	44,32	0,00017	0,002
57	551	5516172000	*Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2*	*ks*	*10,000*	*14,62*		*146,15*	*0,00*	*146,15*	*0,00104*	*0,010*
58	551	5516131100	*Uzávierka zápachová umyvadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV*	*ks*	*1,000*	*4,83*		*4,83*	*0,00*	*4,83*	*0,00033*	*0,000*
		766	**Konštrukcie stolárske**					**616,98**	**53,64**	**670,62**		**0,137**
59	611	6116022200	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa*	*ks*	*2,000*	*75,40*		*150,80*	*0,00*	*150,80*	*0,01750*	*0,035*
60	611	6116013200	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa*	*ks*	*7,000*	*62,83*		*439,79*	*0,00*	*439,79*	*0,01380*	*0,097*
61	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	9,000	4,52	✓	0,00	40,72	40,72	0,00000	0,000
62	766	766662811	Demontáž dverného krídla,dokovanie prahu dverí jednokrídlových	ks	3,000	1,28	✓	0,00	3,84	3,84	0,00000	0,000
63	766	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	ks	3,000	3,03	✓	0,00	9,08	9,08	0,00001	0,000
64	611	6118712100	*Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm*	*ks*	*1,000*	*6,50*		*6,50*	*0,00*	*6,50*	*0,00138*	*0,001*
65	611	6118718100	*Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm*	*ks*	*2,000*	*9,94*		*19,88*	*0,00*	*19,88*	*0,00208*	*0,004*
		771	**Podlahy z dlaždíc**					**743,33**	**414,10**	**1 157,43**		**0,848**
66	771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	33,503	12,36	✓	0,00	414,10	414,10	0,00491	0,164
			2,26*6,63+6*0,805*1,30+1,30*1,20+3,0*3,56		33,503							

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

67	597	5976412100	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 Ia*	*m2*	*34,173*	*21,75*		*743,33*	*0,00*	*743,33*	*0,02000*	*0,683*
			33,503*1,02		34,173							
		781	**Dokončovacie práce a obklady**					**1 716,46**	**1 851,24**	**3 567,71**		**2,114**
68	771	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 200x100mm	m2	88,221	17,10	✓	0,00	1 508,67	1 508,67	0,00255	0,225
			1,80*((2,26*2+6,63*2)+(2*3,56+2*3,0)+6*(2*1,30+2*0,805)+(2*1,3+2*1,2)		110,088							
			Odpočet otvorov		0,000							
			-14*0,6*1,97-3*0,9*1,97		-21,867							
			Súčet		88,221							
69	597	5976580600	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 trieda oteruvzdornosti IV IIa*	*m2*	*89,985*	*19,08*		*1 716,46*	*0,00*	*1 716,46*	*0,02100*	*1,890*
			88,221 * 1,02		89,985							
70	771	781419701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	54,000	6,34	✓	0,00	342,58	342,58	0,00000	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,00**	**277,34**	**277,34**		**0,024**
71	783	783324240	Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m2	4,000	7,02	✓	0,00	28,08	28,08	0,00069	0,003
72	783	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	10,000	0,11	✓	0,00	1,05	1,05	0,00000	0,000
73	783	783421110	Nátery kov.potr.a armatúr synteti. na vzduchu schnúce farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnásobné	ks	10,000	2,23	✓	0,00	22,29	22,29	0,00020	0,002
74	783	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným	m2	14,000	8,58	✓	0,00	120,16	120,16	0,00107	0,015
75	783	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	14,000	5,91	✓	0,00	82,75	82,75	0,00022	0,003
76	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	14,000	1,64	✓	0,00	23,00	23,00	0,00006	0,001
		784	**Dokončovacie práce - maľby**					**0,00**	**180,39**	**180,39**		**0,026**
77	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	129,779	0,65	✓	0,00	83,71	83,71	0,00000	0,000
78	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	129,779	0,75	✓	0,00	96,69	96,69	0,00020	0,026
			(3,80-1,80)*((2,26*2+6,63*2)+(2*3,56+2*3,0)+(3,80-1,80)*(2*1,30+2*0,805)+(2*1,3+2*1,2))+1,2*(3,56*6,63+3,56*3,0)		129,779							
		M	**Práce a dodávky M**					**0,00**	**28,81**	**128,10**		**0,000**
		21-M	**Elektromontáže**					**0,00**	**28,81**	**128,10**		**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

79	921	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	1,34	✓	0,00	2,69	2,69	0,00000	0,000
80	*345*	*3450201280*	*Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely*	*ks*	*2,000*	*1,64*		*0,00*	*0,00*	*3,29*	*0,00000*	*0,000*
81	921	210200033	Svietidlo žiarovkové - typ 213 04 02 - 2 x 40 W, obj. E 14	ks	2,000	3,99	✓	0,00	7,98	7,98	0,00000	0,000
82	*348*	*3480102600*	*Svietidlo AMI 14-3-4 nastenné biele*	*ks*	*2,000*	*9,21*		*0,00*	*0,00*	*18,42*	*0,00000*	*0,000*
83	921	210201042	Svietidlo žiarivkové - typ 231 61 40 - 2 x 40 W,strop né, vaničkové	ks	2,000	9,07	✓	0,00	18,14	18,14	0,00000	0,000
84	*347*	*3470301000*	*Trubica 36W 120cm*	*ks*	*4,000*	*1,27*		*0,00*	*0,00*	*5,08*	*0,00000*	*0,000*
85	*348*	*3480132300*	*Svietidlo 2316140*	*ks*	*2,000*	*35,62*		*0,00*	*0,00*	*71,25*	*0,00000*	*0,000*
86	*348*	*3481201600*	*Štartér TESLA 25-65W*	*ks*	*4,000*	*0,31*		*0,00*	*0,00*	*1,25*	*0,00000*	*0,000*
		Celkom						**5 595,86**	**8 857,26**	**14 552,41**		**12,812**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-44/2010-Z

.....
Ing. František Girman

