ID 1935

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-331-4/2007

Ružomberok 10. mája 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/25

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk- 331-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava |
| **v zastúpení** | | Posádková správa budov Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | Ing. Ladislav Stromko |
| **IČO** | : | 00805173 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica<br>číslo účtu: 7000171928/8180 |
| **Zhotoviteľ** | : | LKS - Ing. Ľubomír Kremeň<br>Ul. Maršová – Rašov 175<br>01351 Predmier |
| **Zastúpený vo veciach technických** | | Ing. Ľubomír Kremeň - konateľ |
| **IČO** | : | 40068773 |
| **DIČ** | : | SK 1022153319 |
| **Bankové spojenie** | : | Slovenská sporiteľňa Bytča<br>číslo účtu: 0422585002 |
| **Oprávnený k podnikateľskej činnosti** | : | Výpis zo živnostenského registra zo dňa: 4.6.2003<br>Okresný úrad v Bytči<br>Pod. č. 501-643 |

## 2.
## Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava sociálnych zariadení " na prízemí časť C v objekte Posádkový klub armády v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

## 3.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 15. mája 2007
Ukončenie prác : 15. júla 2007

## 4.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

| | | |
|---|---|---|
| bez DPH | : | 530.568,06 Sk |
| DPH | : | 100.807,90Sk |
| Cena s DPH | : | 631.375,96Sk |

## 5.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ing.Ladislav Stromko

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## 6.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



**7.**
**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

**8.**
**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

**9.**
**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za PKA Lipt.Mikuláš | Ing.Ladislav Bernáth | vedúci PKA |
| za PSB Ružomberok | p. Miroslav MATEJČEK | bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB |
| | Ing. Vladimír TOMKA | riaditeľ PSB |
| za zhotoviteľa | Ing. Ľubomír Kremeň | konateľ |

**10.**
**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch Posádkového klubu armády. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

**11.**
**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-331-4/2007, t.j. od 15. mája 2007 do 15. júla 2007.

V Ružomberku: 11. mája 2007

---

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Rašove: 10. mája 2007

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
IČO: 40 069 773
tel. 0905 143 841

---

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Ľubomír Kremeň

Posádková správa budov
Ružomberok Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-331-4/2007

# DOHODA

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : LKS stavebno-obchodná činnosť služby
   Ul. Maršová – Rašov 175
   01351 Predmier

## 1.
## Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Posádkový klub armády pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

## 2.
## Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-331-4/2007 „Oprava sociálnych zariadení " na prízemí časť C v objekte Posádkový klub armády. Zhotoviteľ má povolený vstup počas doby realizácie len do časti „C"- prízemie cez bočný hlavný vchod vchod
Termín prác je dohodnutý od 15.mája 2007 do 15. júla 2007.

## 3.
## Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré niesú zverené im do užívania.

## 4.
## Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

## 5.
## Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

## 6.
## Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

**7.**
**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

**8.**
**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

**9.**
**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za PKA Lipt.Mikuláš | Ing.Ladislav Bernáth | vedúci PKA |
| za PSB Ružomberok | p. Miroslav MATEJČEK | bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB |
| | Ing. Vladimír TOMKA | riaditeľ PSB |
| za zhotoviteľa | Ing. Ľubomír Kremeň | konateľ |

**10.**
**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch Posádkového klubu armády. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

**11.**
**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-78-4/2007, t.j. od 15. mája 2007 do 30. júna 2007.

V Ružomberku: .. mája 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Rašove: 10.mája 2007

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 78, 913 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel.: 0905 142 847

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Ľubomír Kremeň

# Krycí list rozpočtu

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| | |
|---|---|
| Stavba : Oprava sociálnych zariadení - posádkový dom armády. | JKSO : |
| Objekt : Súpis prác. | Rozpočet : |
| | Spracoval : |
| Miesto : Liptovský Mikuláš — Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : LKS - Ing. Ľubomír Kremeň<br>01351 Predmier | IČO : 40068773<br>Maršová - Rašov 175 | DIČ : 1022153319<br>IČ DPH : SK1022153319 |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 631 376 Sk | za M3 OP | 1 M | 631 376 Sk za M |
| | 1 M2 ZP | 631 376 Sk | za M2 ZP | | |
| | 1 M2 UP | 631 376 Sk | za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 127 432,80 | | 127 432,80 |
| 2 | PSV : | 221 825,67 | 151 126,19 | 372 951,86 |
| 3 | MCE : | 30 183,40 | | 30 183,40 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 379 441.87 | 151 126,19 | 530 568,06 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 530 568,06 |
| 22 | DPH 19 % z : 530 568,06 | 100 807,90 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 631 375,96 |

F Odpočet - prípočet

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 01351 PREDMIER
IČO: 40068773
tel. 0905 143 841

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

LKS - Ing. Ľubomír Kremeň

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba : Oprava sociálnych zariadení - posádkový dom armády.** **Objekt : Súpis prác.**

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 2 513,20 | 2 513,20 | | 0,588 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 77 425,45 | 77 425,45 | | 6,469 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 47 494,15 | 47 494,15 | | 0,050 | 6,404 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 127 432,80 | 127 432,80 | | 7,108 | 6,404 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 721 - Vnútorná kanalizácia | 20 979,01 | 16 869,01 | 4 110,00 | 0,086 | |
| 722 - Vnútorný vodovod | 13 460,28 | 13 460,28 | | 0,041 | |
| 725 - Zariaďovacie predmety | 119 921,20 | 81 021,20 | 38 900,00 | 0,443 | 0,336 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | 154 360,49 | 111 350,49 | 43 010,00 | 0,570 | 0,336 |
| 735 - Vykurovacie telesá | 87,50 | 87,50 | | | |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | 87,50 | 87,50 | | | |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 1 040,11 | 1 040,11 | | 0,026 | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 60 049,65 | 7 372,15 | 52 677,50 | 0,248 | 0,014 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 8 716,61 | 7 687,77 | 1 028,84 | 0,024 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 69 806,37 | 16 100,03 | 53 706,34 | 0,299 | 0,014 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 24 889,84 | 12 614,64 | 12 275,20 | 0,608 | |
| 77 - PODLAHY | 24 889,84 | 12 614,64 | 12 275,20 | 0,608 | |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 114 692,28 | 72 557,63 | 42 134,65 | 1,905 | |
| 783 - Nátery | 2 987,15 | 2 987,15 | | 0,004 | |
| 784 - Maľby | 6 128,23 | 6 128,23 | | 0,048 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 123 807,66 | 81 673,01 | 42 134,65 | 1,959 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 372 951,86 | 221 825,67 | 151 126,19 | 3,437 | 0,350 |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 30 183,40 | 30 183,40 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 30 183,40 | 30 183,40 | | | |
| **Za rozpočet celkom :** | 530 568,06 | 379 441,87 | 151 126,19 | 10,545 | 6,754 |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

*Projektant :*

*Spracoval :*

**…va sociálnych zariadení - posádkový dom armády.** *JKSO :* *Dátum :* . .

**…ktroinštalácia.**

**…pis prác.**

## Prehľad rozpočtových nákladov

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 1 | 210110041 | Spínač zapustený IP20, rad.1 | 2,000 | kus | 36,50 | 73,00 | |
| 2 | 345300T10 | Spínač rad.1 4 FN 575 | 2,000 | kus | 89,75 | | 179,50 |
| 3 | 210110041D | Spínač zapustený IP20, rad.1 - demontaž | 4,000 | kus | 20,00 | 80,00 | |
| 4 | 210110042 | Spínač zapustený IP20, rad.2 | 4,000 | kus | 47,00 | 188,00 | |
| 5 | 345313T10 | Spínač rad.2 4 FN 575 | 4,000 | kus | 118,00 | | 472,00 |
| 6 | 210110043D | Spínač zapustený IP20, rad.5 - demontáž | 4,000 | kus | 22,00 | 88,00 | |
| 7 | 210111011 | Zásuvka zapustená IP20, - demontáž | 3,000 | kus | 55,00 | 165,00 | |
| 8 | 210111012 | Zásuvka zapustená IP20, 10/16A - 250V | 3,000 | kus | 89,00 | 267,00 | |
| 9 | 345400T10 | Zásuvka 1-nás. 4 FN 150 50, Modul | 3,000 | kus | 88,50 | | 265,50 |
| 10 | 210200009 | Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W | 18,000 | kus | 103,00 | 1 854,00 | |
| 11 | 3471O012 | Žiarovka CLASSIC A CL 100W-E27 | 18,000 | kus | 10,70 | | 192,60 |
| 12 | 3482O0008 | Svietidlo žiarovkové IN - 12 K53/031,100W IP41 - nastenne-osmont | 8,000 | kus | 890,00 | | 7 120,00 |
| 13 | 3482O0084 | Svietidlo žiarovkové IN - 12 K53/035, 100W IP41 - stropne | 10,000 | kus | 998,00 | | 9 980,00 |
| 14 | 210200012 | Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W - demontáž | 11,000 | kus | 60,00 | 660,00 | |
| 15 | 210290751 | Montáž ventilátora do 1,5kW | 2,000 | kus | 60,00 | 120,00 | |
| 16 | 210290801 | Odpojenie spotrebiča do 5kW - sušič rúk | 2,000 | kus | 18,90 | 37,80 | |
| 17 | 211010010 | Osadenie HM 8 | 57,000 | kus | 22,00 | 1 254,00 | |
| 18 | 341765180 | Tlačítko zvonkové do krabice PO - vypín. tlačít. | 4,000 | kus | 290,00 | | 1 160,00 |
| 19 | 341765181 | Spínač časový 1s.- 90 m. do krabice - ovlád. tlač. | 4,000 | kus | 483,00 | | 1 932,00 |
| 20 | 213299005 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5, drobne prace | 13,000 | hod | 315,00 | 4 095,00 | |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **30 183,40** | **Sk** | | **8 881,80** | **21 301,60** |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **30 183,40** | **Sk** | | **8 881,80** | **21 301,60** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **30 183,40** | **Sk** | | **8 881,80** | **21 301,60** |

**Ing. Ľubomír Kremeň - LKS**
Rašov 176, 013 51 PREDMER
IČO 40 058 773
tel. 0905 143 841

Ing. Ľubomír Kremeň
sociálnych zariadení - posádkový dom armády.
prác.

Projektant :
Spracoval :
JKSO : Dátum : . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

| P. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| 1 | 319201311 | Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm | 10,000 | m2 | 117,00 | 1 170,00 | |
| 2 | 346255115 | Obklad stien doskami pórobet. plynob. plynosil. hr. do 8 cm<br>*(0,9*1,2*2)-(0,4*0,4*2) = 1,840* | 1,840 | m2 | 730,00 | 1 343,20 | |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **2 513,20** | **Sk** | | | **2 513,20** |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | |
| 3 | 612456212 | Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou | 104,578 | m2 | 137,00 | 14 327,19 | |
| 4 | 612474102 | Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková<br>*185,012-104,578 = 80,434* | 80,434 | m2 | 302,00 | 24 291,07 | |
| 5 | 612484010 | Potiahnutie vnút. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open | 185,012 | m2 | 133,00 | 24 606,60 | |
| 6 | 632477001 | Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konštr.hr.25mm | 30,086 | m2 | 472,00 | 14 200,59 | |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **77 425,45** | **Sk** | | | **77 425,45** |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 7 | 941955001 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m | 30,086 | m2 | 58,00 | 1 744,99 | |
| 8 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 30,086 | m2 | 57,00 | 1 714,90 | |
| 9 | 953943111 | Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.<br>*"vetracej mriežky"* | 1,000 | kus | 73,00 | 73,00 | |
| 10 | 965081713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 5,000 | m2 | 52,00 | 260,00 | |
| 11 | 967023693 | Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom nad 2 m2<br>*"80% pl. obkl." 185,012*0,8 = 148,010* | 148,010 | m2 | 207,00 | 30 638,07 | |
| 12 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 | 14,000 | kus | 9,00 | 126,00 | |
| 13 | 978059531 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 | 10,000 | m2 | 78,00 | 780,00 | |
| 14 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 6,754 | t | 271,00 | 1 830,33 | |
| 15 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km<br>*6,754*14 = 94,556* | 94,556 | t | 8,90 | 841,55 | |
| 16 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 6,754 | t | 221,00 | 1 492,63 | |
| 17 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m<br>*6,754*4 = 27,016* | 27,016 | t | 24,50 | 661,89 | |
| 18 | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 6,754 | t | 465,00 | 3 140,61 | |
| 19 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 7,102 | t | 590,00 | 4 190,18 | |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **47 494,15** | **Sk** | | | **47 494,15** |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **127 432,80** | **Sk** | | | **127 432,80** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | |
| | | **721 - Vnútorná kanalizácia** | | | | | |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 918 51 PREDMER
IČO: 36 068 373
tel. 0905 143 841

| položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Montáž | Dodávka |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 170955 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110 | 8,000 | kus | 895,00 | 7 160,00 | |
| 721170965 | Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110<br>*2+3+2+3+1 = 11,000* | 8,000 | kus | 294,00 | 2 352,00 | |
| 22 721171109 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | 6,000 | m | 372,00 | 2 232,00 | |
| 23 721194109 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | 7,000 | kus | 81,50 | 570,50 | |
| 24 592442561 | Plastová mriežka pre podlah. vpusť | 3,000 | kus | 1 370,00 | | 4 110,00 |
| 25 721290111 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | 6,000 | m | 15,80 | 94,80 | |
| 26 721300912 | Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200 | 4,000 | kus | 250,00 | 1 000,00 | |
| 27 721300922 | Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300 | 8,000 | m | 132,00 | 1 056,00 | |
| 28 721300932 | Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100 | 4,000 | m | 123,00 | 492,00 | |
| 29 721999904 | HZS - chemické a mechanické čistenie vývodov pisoárov a umývadiel | 6,000 | hod | 284,00 | 1 704,00 | |
| 30 998721201 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 207,713 | % | 1,00 | 207,71 | |
| | 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | **20 979,01** | **Sk** | | **16 869,01** | **4 110,00** |
| | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | |
| 31 722130211 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15<br>*2,5+2,5+3 = 8,000* | 21,000 | m | 287,00 | 6 027,00 | |
| 32 722131931 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15 | 12,000 | kus | 243,00 | 2 916,00 | |
| 33 722190401 | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15 | 26,000 | kus | 144,00 | 3 744,00 | |
| 34 722290226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 21,000 | m | 33,00 | 693,00 | |
| 35 998722201 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 133,800 | % | 0,60 | 80,28 | |
| | 722 - Vnútorný vodovod spolu : | **13 460,28** | **Sk** | | **13 460,28** | |
| | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | |
| 36 725110811 | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou<br>*2+4 = 6,000* | 8,000 | súbor | 140,00 | 1 120,00 | |
| 37 725112300 | Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita | 8,000 | súbor | 4 320,00 | 34 560,00 | |
| 38 725122100 | Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže | 4,000 | súbor | 2 480,00 | 9 920,00 | |
| 39 725122817 | Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou | 4,000 | súbor | 58,00 | 232,00 | |
| 40 725210821 | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr<br>*2+3 = 5,000* | 7,000 | súbor | 92,50 | 647,50 | |
| 725212200 | Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita<br>*2+3 = 5,000* | 7,000 | súbor | 2 130,00 | 14 910,00 | |
| 42 725819201 | Montáž ventilov nástenných G 1/2 | 4,000 | súbor | 99,50 | 398,00 | |
| 43 551012671 | Splachovač tlačítkový G 1/2 pre pisoár | 4,000 | kus | 1 200,00 | | 4 800,00 |
| 44 725820801 | Demontáž batérií nástenných do G 3/4<br>*2+3 = 5,000* | 7,000 | súbor | 55,50 | 388,50 | |
| 45 725821200 | Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita<br>*2+3 = 5,000* | 7,000 | súbor | 1 360,00 | 9 520,00 | |
| 46 725980123 | Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30 | 4,000 | kus | 118,00 | 472,00 | |
| 47 725999904 | Zariaďovacie predmety HZS T4<br>*"Osadenie osušovača rúk." 4*2 = 8,000*<br>*"Osadenie zrkadiel do steny." (2+1+1)*2 = 8,000*<br>*"Osadenie dávkovača mydla."6*1 = 6,000*<br>*"Osadenie držiakov toalet. papiera." 8*0,5 = 4,000*<br>*"Osadenie držiakov WC kefy." 8*0,5 = 4,000* | 30,000 | hod | 284,00 | 8 520,00 | |
| 48 5421B0103 | Sušič rúk | 4,000 | kus | 3 600,00 | | 14 400,00 |
| 49 542222235 | Zrkadlo 50x52 cm | 2,000 | kus | 400,00 | | 800,00 |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 54 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

| položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu<br>Montáž | <br>Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 0222236 | Zrkadlo 152x61 cm | 1,000 | kus | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 542222237 | Zrkadlo 121x62 cm | 1,000 | kus | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 52 6429A0201 | Dávkovač na tekuté mydlo<br>*2+2+2 = 6,000* | 6,000 | kus | 2 100,00 | | 12 600,00 |
| 53 6429A0501 | Držiak toal.papiera | 8,000 | kus | 450,00 | | 3 600,00 |
| 54 998725201 | Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m | 1 110,680 | % | 0,30 | 333,20 | |
| | 725 - Zariaďovacie predmety spolu : | **119 921,20** | **Sk** | | **81 021,20** | **38 900,00** |
| | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | **154 360,49** | **Sk** | | **111 350,49** | **43 010,00** |
| | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | |
| | **735 - Vykurovacie telesá** | | | | | |
| 55 735127110 | Vykur. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere | 2,500 | m2 | 35,00 | 87,50 | |
| | 735 - Vykurovacie telesá spolu : | **87,50** | **Sk** | | **87,50** | |
| | 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | **87,50** | **Sk** | | **87,50** | |
| | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | **763 - Konštrukcie - drevostavby** | | | | | |
| 763168741 | Obklad stupačiek ľubov. prierezu GKFI 12,5 mm<br>*(2,25*0,38)+1 = 1,855* | 1,855 | m2 | 525,00 | 973,88 | |
| 57 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 9,739 | % | 6,80 | 66,23 | |
| | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu : | **1 040,11** | **Sk** | | **1 040,11** | |
| | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | |
| 58 766662112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m<br>*4+3+2 = 9,000* | 14,000 | kus | 422,00 | 5 908,00 | |
| 59 549136681 | Kovanie -kľučka so štítmi dver. | 14,000 | sada | 450,00 | | 6 300,00 |
| 60 611617130 | Dvere drev. vnútorné plné 60x197<br>*4+3+3 = 10,000* | 10,000 | kus | 3 200,00 | | 32 000,00 |
| 61 611617210 | Dvere drev. vnútorné plné 80x197<br>*2+2 = 4,000* | 4,000 | kus | 3 440,00 | | 13 760,00 |
| 62 766662811 | Demontáž prahov dvier 1-krídlových | 14,000 | kus | 45,00 | 630,00 | |
| 63 766695213 | Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm | 4,000 | kus | 119,00 | 476,00 | |
| 64 611873610 | Prah bukový dĺžka 62 šírka 15cm | 2,000 | kus | 109.75 | | 219,50 |
| 611874010 | Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm | 2,000 | kus | 199,00 | | 398,00 |
| 66 998766201 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 596,915 | % | 0,60 | 358,15 | |
| | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | **60 049,65** | **Sk** | | **7 372,15** | **52 677,50** |
| | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | |
| 67 767995103 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg<br>*(1,1+0,6)*2*2*1,78 = 12,104* | 12,104 | kg | 47,50 | 574,94 | |
| 68 553000030 | Oceľové konštrukcie - dodávka oceľ. profilov | 12,104 | kg | 38,00 | | 459,95 |
| 69 553000060 | Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady | 12,104 | kg | 47,00 | | 568,89 |
| 70 767999904 | Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4<br>*"Mechanické vyrovnanie podhľadu Feal."*<br>*5+10+10 = 25,000* | 25,000 | hod | 284,00 | 7 100,00 | |
| 71 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 16,038 | % | 0,80 | 12,83 | |
| | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **8 716,61** | **Sk** | | **7 687,77** | **1 028,84** |
| | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **69 806,37** | **Sk** | | **16 100,03** | **53 706,34** |
| | **77 - PODLAHY** | | | | | |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 DOLNÝ
tel. 0905 143 841

| položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu<br>Montáž | <br>Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | |
| 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 30,086 | m2 | 342,00 | 10 289,41 | |
| 597628012 | Dodávka keramickej dlažby<br>*30,086*1,02 = 30,688* | 30,688 | m2 | 400,00 | | 12 275,20 |
| 771579792 | Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram | 30,086 | m2 | 47,00 | 1 414,04 | |
| 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 239,787 | % | 3,80 | 911,19 | |
| | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | **24 889,84** | **Sk** | | **12 614,64** | **12 275,20** |
| | 77 - PODLAHY spolu : | **24 889,84** | **Sk** | | **12 614,64** | **12 275,20** |
| | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | |
| 781415016 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 250x200 do tmelu<br>*"148,149"*<br>*(0,85+1,5)*2*1,8-(0,6*1,8) = 7,380*<br>*(1,125+1,5)*2*1,8-(0,6*1,8*2) = 7,290*<br>*(0,85+1,5)*2*1,8-(0,6*1,8) = 7,380*<br>*(1,127+1,5)*2*1,8-(0,6*1,8*2) = 7,297*<br>*"158,159"*<br>*(0,9+1,2)*2*1,8*3-(0,6*1,8*3) = 19,440*<br>*(1,8+3,05)*2*1,8-(0,6*1,8*3)-(0,8*1,8) = 12,780*<br>*(0,7+2,1+0,95)*1,8 = 6,750*<br>*"161, 162"*<br>*(0,9+2,1+0,915+0,6)*1,8 = 8,127*<br>*(0,9+1,2)*2*1,8*3-(0,6*1,8*3) = 19,440*<br>*(0,5+3,05+1,5)*1,8-(0,6*1,8*3) = 5,850*<br>*"stupačky" (1,8*0,38)+1 = 1,684*<br>*"umýv. dosky"*<br>*(1,1*0,6*2)-(0,4*0,4*2)+(1*0,08*2) = 1,160* | 104,578 | m2 | 430,00 | 44 968,54 | |
| 597628103 | Dodávka keramick. obkladu 250x200 mm, 250x350 mm<br>*104,578*1,02 = 106,670* | 106,670 | m2 | 395,00 | | 42 134,65 |
| 781419704 | Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov. | 104,578 | m2 | 2,20 | 230,07 | |
| 781419711 | Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov. | 104,578 | m2 | 28,50 | 2 980,47 | |
| 781493111 | Montáž plastových profilov do lepidla, roh | 104,880 | m | 211,00 | 22 129,68 | |
| 781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 1 124,434 | % | 2,00 | 2 248,87 | |
| | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | **114 692,28** | **Sk** | | **72 557,63** | **42 134,65** |
| | **783 - Nátery** | | | | | |
| 783201821 | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením<br>*"radiátorov" 0,25*10 = 2,500* | 2,500 | m2 | 156,00 | 390,00 | |
| 783222100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné<br>*"zárubní" (1,0*10)+(1,4*4) = 15,600* | 15,600 | m2 | 108,00 | 1 684,80 | |
| 783322120 | Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email | 2,500 | m2 | 88,50 | 221,25 | |
| 783424240 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. | 6,300 | m | 35,00 | 220,50 | |
| 783903812 | Odmastenie saponátmi<br>*"zárubne" 15,6 = 15,600*<br>*"radiátory" 2,5 = 2,500* | 18,100 | m2 | 26,00 | 470,60 | |
| | 783 - Nátery spolu : | **2 987,15** | **Sk** | | **2 987,15** | |
| | **784 - Maľby** | | | | | |
| 784441111 | Maľba akrylátová JUPOL dvojnásobná so stropom v miest. do 3,8m | 78,567 | m2 | 78,00 | 6 128,23 | |
| | 784 - Maľby spolu : | **6 128,23** | **Sk** | | **6 128,23** | |

Ing. Ľuboslír Kremeň - LKS
Rašov 175, 018 51 PREDMER
IČO: 40 858 775

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **123 807,66** | **Sk** | | **81 673,01** | **42 134,65** |
| | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **372 951,86** | **Sk** | | **221 825,67** | **151 126,19** |
| | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 38 210 | Elektromontáže, silnoprúd | 1,000 | Sk | 30 183,40 | 30 183,40 | |
| | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **30 183,40** | **Sk** | | **30 183,40** | |
| | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **30 183,40** | **Sk** | | **30 183,40** | |
| | **Za rozpočet celkom :** | **530 568,06** | **Sk** | | **379 441,87** | **151 126,19** |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREMIER
IČO: 30 066 473
tel. 0905 143 841

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **LKS - Ing. Ľubomír Kremeň**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .




Mária MROŠČÁKOVÁ

**Stavba : Oprava sociálnych zariadení - posádkový dom armády.**
**Objekt : Súpis prác.**

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 319201311 | Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm | 10,000 | m2 | 117,00 | 1 170,00 | 351,00 | 325,50 | 114,60 | | | 266,07 | 112,83 | 4,1 |
| | | MVC 2,5 pre ZD z hydrátu vápenného a cementu | 0,150 | m3 | 2 340,00 | 351,00 | 35,10 za m2 | | | | | | | |
| | | MURÁR | 2,700 | Nh | 79,40 | 214,38 | 21,44 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 1,400 | Nh | 79,40 | 111,16 | 11,12 za m2 | | | | | | | |
| 2 | 346255115 | Obklad stien doskami pórobet. plynob. plynosil. hr. do 8 cm | 1,840 | m2 | 730,00 | 1 343,20 | 488,53 | 338,63 | 119,19 | | | 276,81 | 120,02 | 4,2 |
| | | Klinec stavebný 022825 3,5/80 | 0,110 | kg | 29,00 | 3,20 | 1,74 za m2 | | | | | | | |
| | | MVC 2,5 pre ZD z kaše vápennej a cementu | 0,047 | m3 | 2 630,00 | 125,28 | 68,09 za m2 | | | | | | | |
| | | Doska PLYNOS ID 201/11 | 9,175 | kus | 34,50 | 316,55 | 172,04 za m2 | | | | | | | |
| | | Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm | 0,003 | m3 | 4 050,00 | 13,41 | 7,29 za m2 | | | | | | | |
| | | Materiál lešenový v používaní | 0,003 | m3 | 9 280,00 | 30,05 | 16,33 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre práce HSV | 0,036 | Sk | 1,00 | 0,03 | 0,02 za m2 | | | | | | | |
| | | MURÁR | 3,783 | Nh | 79,40 | 300,37 | 163,25 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ TESÁR | 0,130 | Nh | 79,40 | 10,37 | 5,64 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ TESÁR | 0,079 | Nh | 88,50 | 7,00 | 3,81 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 0,263 | Nh | 79,40 | 20,89 | 11,35 za m2 | | | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | **2 513,20** | **Sk** | | | **839,53** | **664,13** | **233,79** | | | **542,88** | **232,85** | **8,3** |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 612456212 | Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou | 104,578 | m2 | 137,00 | 14 327,18 | 3 872,52 | 4 146,51 | 1 459,90 | | | 3 389,44 | 1 458,80 | 47,8 |
| | | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 0,313 | m3 | 41,50 | 13,01 | 0,12 za m2 | | | | | | | |
| | | MC cement. postrek cem. troskoportlandský | 0,313 | m3 | 2 730,00 | 856,49 | 8,19 za m2 | | | | | | | |
| | | MC s plastifikač. prís. cem. troskoportlandský | 0,836 | m3 | 3 590,00 | 3 003,48 | 28,72 za m2 | | | | | | | |
| | | OMIETKÁR | 37,752 | Nh | 88,50 | 3 341,11 | 31,95 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 10,144 | Nh | 79,40 | 805,43 | 7,70 za m2 | | | | | | | |
| | 612474102 | Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková | 80,434 | m2 | 302,00 | 24 291,06 | 12 780,15 | 3 344,44 | 1 177,55 | 1 523,41 | 123,06 | 3 729,27 | 1 613,15 | 32,1 |
| | | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 0,694 | m3 | 41,50 | 28,84 | 0,36 za m2 | | | | | | | |
| | | Zmes omietková vápcem. vnút. BAUMIT MVS 25 | 1,900 | t | 5 160,00 | 9 807,38 | 121,93 za m2 | | | | | | | |
| | | omietk. jemná štuk. vnút. BAUMIT FP | 0,492 | t | 5 980,00 | 2 943,69 | 36,60 za m2 | | | | | | | |

**Ing. Ľubomír Kremeň - LKS**
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 778
tel. 0905 143 841

# Výrobná kalkulácia - náklady

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OMIETKÁR | 25,497 | Nh | 108,00 | 2 753,73 | 34,24 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 6,676 | Nh | 88,50 | 590,82 | 7,35 za m2 | | | | | | | |
| 5 | 612484010 | Potiahnutie vnút. stien sklotextílnou mriežkou Baumit open | 185,012 | m2 | 133,00 | 24 606,59 | 9 361,60 | 5 356,09 | 1 885,27 | 986,11 | 11,10 | 4 981,10 | 2 025,30 | 64,7 |
| | | Sklotextilná mriežka Baumit open | 203,513 | m2 | 46,00 | 9 361,60 | 50,60 za m2 | | | | | | | |
| | | OMIETKÁR | 42,552 | Nh | 88,50 | 3 765,91 | 20,36 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 22,201 | Nh | 71,60 | 1 589,62 | 8,59 za m2 | | | | | | | |
| 6 | 632477001 | Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konštr.hr.25mm | 30,086 | m2 | 472,00 | 14 200,59 | 11 332,49 | 1 117,99 | 393,52 | 33,39 | 1,20 | 934,78 | 387,19 | 11,6 |
| | | Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné | 0,391 | m3 | 20,50 | 8,01 | 0,27 za m2 | | | | | | | |
| | | Penetračný náter KNAUF Estrichgrund | 3,008 | kg | 254,00 | 764,18 | 25,40 za m2 | | | | | | | |
| | | Liaty poter KNAUF F 300 Riflux | 1 353,870 | kg | 7,80 | 10 560,18 | 351,00 za m2 | | | | | | | |
| | | MURÁR | 9,344 | Nh | 98,20 | 917,62 | 30,50 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 2,265 | Nh | 88,50 | 200,46 | 6,66 za m2 | | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | **77 425,45** | **Sk** | | | **37 346,78** | **13 965,05** | **4 916,25** | **2 542,92** | **135,36** | **13 034,59** | **5 484,46** | **156,4** |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 941955001 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m | 30,086 | m2 | 58,00 | 1 744,98 | 933,56 | 317,70 | 111,91 | | 3,30 | 261,70 | 116,78 | 4,0 |
| | | Lešenie rúrkové-rúrky L4m | 0,343 | kus | 740,00 | 254,47 | 8,46 za m2 | | | | | | | |
| | | Lešenie rúrkové-koza | 0,120 | kus | 1 450,00 | 174,49 | 5,80 za m2 | | | | | | | |
| | | Hranolček SM 1 S76-100 L400-600 | 0,024 | m3 | 7 650,00 | 191,03 | 6,35 za m2 | | | | | | | |
| | | Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi | 0,042 | m3 | 7 340,00 | 313,58 | 10,42 za m2 | | | | | | | |
| | | LEŠENÁRI | 4,001 | Nh | 79,40 | 317,71 | 10,56 za m2 | | | | | | | |
| 8 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 30,086 | m2 | 57,00 | 1 714,90 | 43,02 | 663,39 | 233,46 | | | 542,27 | 232,74 | 9,2 |
| | | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 0,060 | m3 | 41,50 | 2,49 | 0,08 za m2 | | | | | | | |
| | | REKORD-EXRA fľaša 500 ml | 0,601 | kus | 39,50 | 23,76 | 0,79 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre práce HSV | 16,848 | Sk | 1,00 | 16,84 | 0,56 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 9,266 | Nh | 71,60 | 663,48 | 22,05 za m2 | | | | | | | |
| 9 | 953943111 | Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod. | 1,000 | kus | 73,00 | 73,00 | 15,00 | 23,03 | 8,11 | | | 18,83 | 8,03 | 0,2 |
| | | MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský | 0,005 | m3 | 3 000,00 | 15,00 | 15,00 za m2 | | | | | | | |
| | | MURÁR | 0,290 | Nh | 79,40 | 23,02 | 23,03 za m2 | | | | | | | |
| 10 | 965081713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 5,000 | m2 | 52,00 | 260,00 | | 79,10 | 27,85 | 31,55 | 1,05 | 84,37 | 36,08 | 1,1 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 1,105 | Nh | 71,60 | 79,11 | 15,82 za m2 | | | | | | | |
| | | Odsekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom | 148,010 | m2 | 207,00 | 30 638,07 | | 12 187,14 | 4 289,32 | | | [illegible]01 | 4 199,58 | 170,2 |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel: 0905 143 841

# Výrobná kalkulácia - náklady

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MURÁR | 170,211 | Nh | 71,60 | 12 187,14 | 82,34 za m2 | | | | | | | |
| 12 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 14,000 | kus | 9,00 | 126,00 | | 50,12 | 17,64 | | | 40,97 | 17,27 | 0,7 |
| | | MURÁR | 0,700 | Nh | 71,60 | 50,12 | 3,58 za m2 | | | | | | | |
| 13 | 978059531 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 | 10,000 | m2 | 78,00 | 780,00 | | 309,70 | 109,00 | | | 253,15 | 108,15 | 3,9 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 3,900 | Nh | 79,40 | 309,66 | 30,97 za m2 | | | | | | | |
| 14 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 6,754 | t | 271,00 | 1 830,33 | | 284,34 | 100,09 | | 598,20 | 594,10 | 253,59 | 3,9 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 3,971 | Nh | 71,60 | 284,34 | 42,10 za m2 | | | | | | | |
| 15 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 94,556 | t | 8,90 | 841,54 | | | | | 451,03 | 272,69 | 117,82 | |
| 16 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 6,754 | t | 221,00 | 1 492,63 | | 592,39 | 208,49 | | | 484,23 | 207,51 | 8,2 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 8,273 | Nh | 71,60 | 592,39 | 87,71 za m2 | | | | | | | |
| 17 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 27,016 | t | 24,50 | 661,89 | | 265,02 | 93,20 | | | 216,63 | 87,02 | 3,7 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 3,701 | Nh | 71,60 | 265,00 | 9,81 za m2 | | | | | | | |
| 18 | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 6,754 | t | 465,00 | 3 140,61 | | | | | 1 688,50 | 1 020,87 | 431,24 | |
| 19 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 7,102 | t | 590,00 | 4 190,18 | | 1 384,96 | 487,48 | 382,22 | 4,75 | 1 366,07 | 564,67 | 18,4 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 10,262 | Nh | 71,60 | 734,78 | 103,46 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 6,789 | Nh | 79,40 | 539,08 | 75,91 za m2 | | | | | | | |
| | | OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV | 1,399 | Nh | 79,40 | 111,08 | 15,64 za m2 | | | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **47 494,15** | **Sk** | | | **991,59** | **16 156,92** | **5 686,59** | **413,77** | **2 746,85** | **15 117,89** | **6 380,52** | **223,8** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **127 432,80** | **Sk** | | | **39 177,91** | **30 786,11** | **10 836,64** | **2 956,70** | **2 882,21** | **28 695,36** | **12 097,83** | **388,6** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **721 - Vnútorná kanalizácia** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 721170955 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110 | 8,000 | kus | 895,00 | 7 160,00 | 4 431,12 | 848,64 | 298,72 | | | 1 201,06 | 380,46 | 9,0 |
| | | Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg | 0,040 | kg | 27,50 | 1,10 | 0,14 za m2 | | | | | | | |
| | | Dosky a bloky gumové hr. 2-4mm | 5,083 | kg | 212,00 | 1 077,63 | 134,70 za m2 | | | | | | | |
| | | Rúrka PVC odpadová hrdlová d 110x2,2X500 | 24,000 | kus | 68,50 | 1 644,00 | 205,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Odbočka odpadová PVC d110/110 mm | 8,000 | kus | 96,50 | 772,00 | 96,50 za m2 | | | | | | | |
| | | [illegible] K2-06 2237 rúr. liatinová 100/100 | 16,000 | kus | 55,00 | 880,00 | 110,00 za m2 | | | | | | | |
| | | [illegible] pre zdravotno-technické inštalácie | 56,400 | Sk | 1,00 | 56,40 | 7,05 za m2 | | | | | | | |
| | | | 0,784 | Nh | 79,40 | 62,24 | 7,78 za m2 | | | | | | | |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 176, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 7,384 | Nh | 98,20 | 725,10 | 90,64 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 0,856 | Nh | 71,60 | 61,28 | 7,66 za m2 | | | | | | | |
| 21 | 721170965 | Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110 | 8,000 | kus | 294,00 | 2 352,00 | 697,12 | 516,64 | 181,84 | | | 731,19 | 225,21 | 5,6 |
| | | Tmel asfltový ATiS S-LUTEX špec. | 0,000 | t | 37 600,00 | 30,08 | 3,76 za m2 | | | | | | | |
| | | Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr | 8,000 | kus | 21,50 | 172,00 | 21,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Dosky a bloky gumové hr. 2-4mm | 0,640 | kg | 212,00 | 135,68 | 16,96 za m2 | | | | | | | |
| | | Držiak K2-06 2237 rúr. liatinová 100/100 | 4,000 | kus | 55,00 | 220,00 | 27,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie | 139,360 | Sk | 1,00 | 139,36 | 17,42 za m2 | | | | | | | |
| | | MURÁR | 0,784 | Nh | 79,40 | 62,24 | 7,78 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ TESÁR | 0,152 | Nh | 79,40 | 12,06 | 1,51 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 3,880 | Nh | 98,20 | 381,01 | 47,63 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 0,856 | Nh | 71,60 | 61,28 | 7,66 za m2 | | | | | | | |
| 22 | 721171109 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | 6,000 | m | 372,00 | 2 232,00 | 910,56 | 411,84 | 144,96 | | | 582,86 | 181,78 | 4,8 |
| | | Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg | 0,060 | kg | 27,50 | 1,65 | 0,28 za m2 | | | | | | | |
| | | Rúrka PVC odpadová rovná d110x2,2 | 5,670 | m | 78,00 | 442,26 | 73,71 za m2 | | | | | | | |
| | | Koleno odpadové PVC d110/2,2mm 87st. | 2,304 | kus | 49,00 | 112,89 | 18,82 za m2 | | | | | | | |
| | | Prechod ventilačný PVC d110/140mm | 0,396 | kus | 89,50 | 35,44 | 5,91 za m2 | | | | | | | |
| | | Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 70/3 | 6,096 | kus | 22,00 | 134,11 | 22,35 za m2 | | | | | | | |
| | | Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209 | 0,103 | kg | 99,50 | 10,32 | 1,72 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie | 173,880 | Sk | 1,00 | 173,88 | 28,98 za m2 | | | | | | | |
| | | MURÁR | 2,088 | Nh | 79,40 | 165,78 | 27,63 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ TESÁR | 0,072 | Nh | 79,40 | 5,71 | 0,95 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 1,896 | Nh | 98,20 | 186,18 | 31,03 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 0,630 | Nh | 71,60 | 45,10 | 7,52 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 0,114 | Nh | 79,40 | 9,05 | 1,51 za m2 | | | | | | | |
| 23 | 721194109 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | 7,000 | kus | 81,50 | 570,50 | | 178,01 | 62,65 | | | 251,93 | 77,91 | 1,8 |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 1,813 | Nh | 98,20 | 178,03 | 25,43 za m2 | | | | | | | |
| 24 | 592442561 | Plastová mriežka pre podlah. vpusť | 3,000 | kus | 1 370,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | | | | | | | |
| 25 | 721290111 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | 6,000 | m | 15,80 | 94,80 | 3,96 | 28,26 | 9,96 | | | 40,00 | 12,62 | 0,2 |
| | | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 0,094 | m3 | 41,50 | 3,93 | 0,66 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 0,288 | Nh | 98,20 | 28,28 | 4,71 za m2 | | | | | | | |
| | | Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200 | 4,000 | kus | 250,00 | 1 000,00 | | 311,16 | 109,52 | | | 440,38 | 138,94 | 3,5 |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 3,516 | Nh | 88,50 | 311,16 | 77,79 za m2 | | | | | | | |
| | | prečistenie ležatých zvodov do DN 300 | 8,000 | m | 132,00 | 1 056,00 | | 329,20 | 115,84 | | | 465,91 | 145,05 | 3,7 |
| | | ATÉR | 3,720 | Nh | 88,50 | 329,22 | 41,15 za m2 | | | | | | | |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721300932 | Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100 | 4,000 | m | 123,00 | 492,00 | | 153,64 | 54,08 | | | 217,44 | 66,84 | 1,7 |
| | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 1,736 | Nh | 88,50 | 153,63 | 38,41 za m2 | | | | | | | |
| 721999904 | HZS - chemické a mechanické čistenie vývodov pisoárov a umývadiel | 6,000 | hod | 284,00 | 1 704,00 | | 531,00 | 186,90 | | | 751,51 | 234,59 | 6,0 |
| | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 6,000 | Nh | 88,50 | 531,00 | 88,50 za m2 | | | | | | | |
| 998721201 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 207,713 | % | 1,00 | 207,71 | | | | | | | | |
| | **721 - Vnútorná kanalizácia spolu :** | **20 979,01** | **Sk** | | | **10 152,76** | **3 308,39** | **1 164,47** | | | **4 682,28** | **1 463,40** | **36,5** |
| | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | | | | | | | | |
| 722130211 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15 | 21,000 | m | 287,00 | 6 027,00 | 2 371,53 | 1 141,56 | 401,73 | | | 1 615,62 | 496,56 | 12,9 |
| | Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 1/2 | 20,853 | m | 55,00 | 1 146,91 | 54,62 za m2 | | | | | | | |
| | Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 1/2 | 9,870 | kus | 9,70 | 95,73 | 4,56 za m2 | | | | | | | |
| | Koleno č.92 138207 pozinkované DN1/2 | 8,400 | kus | 12,80 | 107,52 | 5,12 za m2 | | | | | | | |
| | Oblúk č. 2 138210 pozinkovaný DN1/2 | 6,300 | kus | 27,00 | 170,10 | 8,10 za m2 | | | | | | | |
| | Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN1/2 | 3,570 | kus | 13,40 | 47,83 | 2,28 za m2 | | | | | | | |
| | Nátrubok č. 270 138235 pozinkovaný DN 1/2 | 1,260 | kus | 10,10 | 12,72 | 0,61 za m2 | | | | | | | |
| | Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 1/2x3/8 | 0,840 | kus | 9,80 | 8,23 | 0,39 za m2 | | | | | | | |
| | Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 1/2 | 6,300 | kus | 11,50 | 72,45 | 3,45 za m2 | | | | | | | |
| | Zátka č. 290 138248 pozinkovaná DN 1/2 | 0,630 | kus | 7,80 | 4,91 | 0,23 za m2 | | | | | | | |
| | Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 1/2 | 0,840 | kus | 48,50 | 40,74 | 1,94 za m2 | | | | | | | |
| | Skrutkovanie nárožné č. 95 138262 pozinkované DN 1/2 | 1,470 | kus | 66,00 | 97,02 | 4,62 za m2 | | | | | | | |
| | Háky na potr. kov. 1/2 G | 0,050 | 100 ks | 885,00 | 44,60 | 2,12 za m2 | | | | | | | |
| | Obj. dv. K 2 06 2210 1/2 G d 22 | 6,300 | kus | 17,00 | 107,10 | 5,10 za m2 | | | | | | | |
| | Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 1/2 | 10,500 | kus | 17,60 | 184,80 | 8,80 za m2 | | | | | | | |
| | Záves stropný ST D 1/2 G DN 22 | 0,336 | kus | 47,50 | 15,96 | 0,76 za m2 | | | | | | | |
| | Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie | 214,830 | Sk | 1,00 | 214,83 | 10,23 za m2 | | | | | | | |
| | MURÁR | 1,659 | Nh | 79,40 | 131,72 | 6,27 za m2 | | | | | | | |
| | STAVEBNÝ TESÁR | 0,231 | Nh | 79,40 | 18,34 | 0,87 za m2 | | | | | | | |
| | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 2,457 | Nh | 98,20 | 241,27 | 11,49 za m2 | | | | | | | |
| | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 2,100 | Nh | 108,00 | 226,80 | 10,80 za m2 | | | | | | | |
| | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 1,155 | Nh | 118,60 | 136,98 | 6,52 za m2 | | | | | | | |
| | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 5,397 | Nh | 71,60 | 386,42 | 18,40 za m2 | | | | | | | |
| | vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia | 12,000 | kus | 243,00 | 2 916,00 | 979,44 | 604,56 | 212,76 | | | 963 | 263,61 | 6,5 |
| | ená č. 241 138240 pozinkovaná | 12,000 | kus | 9,80 | 117,60 | 9,80 za m2 | | | | | | | |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

## Výrobná kalkulácia - náklady



| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DN 1/2x3/8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 1/2 | 12,000 | kus | 48,50 | 582,00 | 48,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Obj. dv. K 2 06 2210 1/2 G d 22 | 12,000 | kus | 17,00 | 204,00 | 17,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie | 75,840 | Sk | 1,00 | 75,84 | 6,32 za m2 | | | | | | | |
| | | MURÁR | 0,636 | Nh | 79,40 | 50,49 | 4,21 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ TESÁR | 0,192 | Nh | 79,40 | 15,24 | 1,27 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 4,980 | Nh | 98,20 | 489,03 | 40,75 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 0,696 | Nh | 71,60 | 49,83 | 4,15 za m2 | | | | | | | |
| 33 | 722190401 | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15 | 26,000 | kus | 144,00 | 3 744,00 | | 1 170,26 | 411,84 | | | 1 656,24 | 505,66 | 11,0 |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 4,758 | Nh | 98,20 | 467,23 | 17,97 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 4,082 | Nh | 108,00 | 440,85 | 16,96 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 2,210 | Nh | 118,60 | 262,10 | 10,08 za m2 | | | | | | | |
| 34 | 722290226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 21,000 | m | 33,00 | 693,00 | 213,57 | 150,15 | 52,92 | | | 212,50 | 63,86 | 1,4 |
| | | Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm | 0,003 | t | 41 700,00 | 131,35 | 6,26 za m2 | | | | | | | |
| | | Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3 | 0,016 | m3 | 260,00 | 4,36 | 0,21 za m2 | | | | | | | |
| | | Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg | 0,002 | kg | 860,00 | 2,34 | 0,11 za m2 | | | | | | | |
| | | Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40 | 0,126 | kus | 150,00 | 18,90 | 0,90 za m2 | | | | | | | |
| | | Príruby zaslep. PN1,6 11375 40 | 0,126 | kus | 228,00 | 28,72 | 1,37 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie | 27,930 | Sk | 1,00 | 27,93 | 1,33 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 0,399 | Nh | 98,20 | 39,18 | 1,87 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 0,819 | Nh | 108,00 | 88,45 | 4,21 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 0,189 | Nh | 118,60 | 22,41 | 1,07 za m2 | | | | | | | |
| 35 | 998722201 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 133,800 | % | 0,60 | 80,28 | | | | | | | | |
| | | **722 - Vnútorný vodovod spolu :** | **13 460,28** | **Sk** | | | **3 564,54** | **3 066,53** | **1 079,25** | | | **4 339,99** | **1 329,69** | **31,9** |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 725110811 | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou | 8,000 | súbor | 140,00 | 1 120,00 | | 348,08 | 122,56 | | | 492,62 | 156,74 | 4,3 |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 4,384 | Nh | 79,40 | 348,08 | 43,51 za m2 | | | | | | | |
| 37 | 725112300 | Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita | 8,000 | súbor | 4 320,00 | 34 560,00 | 31 231,28 | 1 048,00 | 368,88 | | | 1 483,21 | 428,63 | 10,6 |
| | | Benzín technický čistiaci 85/160 | 0,061 | kg | 28,00 | 1,71 | 0,21 za m2 | | | | | | | |
| | | Tmel sklenársky 0 5500 | 2,400 | kg | 37,50 | 90,00 | 11,25 za m2 | | | | | | | |
| | | Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr | 1,000 | kus | 21,50 | 21,50 | 2,69 za m2 | | | | | | | |
| | | Prechod skĺzový PVC d114/110mm | 8,000 | kus | 45,50 | 364,00 | 45,50 za m2 | | | | | | | |
| | | [illegible]cefová s polguľovou hlavou 021812 6x60 | 0,032 | 1000 ks | 780,00 | 24,96 | 3,12 za m2 | | | | | | | |
| | | [illegible]ubkom K E263 1/2x15 | 8,000 | kus | 18,40 | 147,20 | 18,40 za m2 | | | | | | | |

**Ing. Ľubomír Kremeň - LKS**
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 778
tel: 0905 143 841

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sedátko záchodové štandardná kvalita | 8,000 | kus | 232,00 | 1 856,00 | 232,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Príchytka d 10 mm | 0,032 | 1000 ks | 1 010,00 | 32,32 | 4,04 za m2 | | | | | | | |
| | | Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita univerz. odpad | 8,000 | kus | 3 580,00 | 28 640,00 | 3580,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Priadza konopná JL pramen rez. | 0,160 | kg | 229,00 | 36,64 | 4,58 za m2 | | | | | | | |
| | | Fermež ľanová | 0,240 | kg | 70,50 | 16,92 | 2,12 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 10,672 | Nh | 98,20 | 1 047,99 | 131,00 za m2 | | | | | | | |
| 38 | 725122100 | Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže | 4,000 | súbor | 2 480,00 | 9 920,00 | 8 958,40 | 296,56 | 104,40 | | | 419,71 | 140,93 | 3,0 |
| | | Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 5/4 | 2,800 | m | 135,00 | 378,00 | 94,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Oblúk 90° 1-hrdlový d40mm PVC | 4,000 | kus | 15,50 | 62,00 | 15,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021812 6x 80 | 0,016 | 1000 ks | 4 940,00 | 79,04 | 19,76 za m2 | | | | | | | |
| | | Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 1/2 | 8,000 | kus | 9,70 | 77,60 | 19,40 za m2 | | | | | | | |
| | | Oblúk č. 1 138211 pozinkovaný DN5/4 | 4,000 | kus | 156,00 | 624,00 | 156,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN5/4 | 4,000 | kus | 54,00 | 216,00 | 54,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 21/2x1 | 4,000 | kus | 74,50 | 298,00 | 74,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Predĺženie s nátrubkom K E263 1/2x15 | 4,000 | kus | 18,40 | 73,60 | 18,40 za m2 | | | | | | | |
| | | Uzávierka zápachová pisoárová T 2406 | 4,000 | kus | 64,50 | 258,00 | 64,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Kolienko pripojovacie T72 1/2 s rúrkou | 4,000 | kus | 69,00 | 276,00 | 69,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Príchytka d 10 mm | 0,016 | 1000 ks | 1 010,00 | 16,16 | 4,04 za m2 | | | | | | | |
| | | Mušľa pisoárová, štadartná kvalita | 4,000 | kus | 1 650,00 | 6 600,00 | 1650,00 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 3,020 | Nh | 98,20 | 296,56 | 74,14 za m2 | | | | | | | |
| 39 | 725122817 | Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou | 4,000 | súbor | 58,00 | 232,00 | | 72,08 | 25,36 | | | 102,01 | 32,55 | 0,9 |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 0,908 | Nh | 79,40 | 72,09 | 18,02 za m2 | | | | | | | |
| 40 | 725210821 | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr | 7,000 | súbor | 92,50 | 647,50 | | 201,18 | 70,84 | | | 284,73 | 90,75 | 2,5 |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 2,534 | Nh | 79,40 | 201,19 | 28,74 za m2 | | | | | | | |
| 41 | 725212200 | Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita | 7,000 | súbor | 2 130,00 | 14 910,00 | 12 279,12 | 817,32 | 287,70 | | | 1 156,73 | 369,13 | 8,3 |
| | | Benzín technický čistiaci 85/160 | 0,273 | kg | 28,00 | 7,64 | 1,09 za m2 | | | | | | | |
| | | Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr | 0,875 | kus | 21,50 | 18,81 | 2,69 za m2 | | | | | | | |
| | | Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1,8 | 1,400 | m | 29,50 | 41,30 | 5,90 za m2 | | | | | | | |
| | | Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021812 5x 70 | 0,042 | 1000 ks | 3 310,00 | 139,02 | 19,86 za m2 | | | | | | | |
| | | Uzávierka zápach. umýv. T T 1015 s ventil.AKV | 7,000 | kus | 104,00 | 728,00 | 104,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Podpera liatinová LL 34 | 14,000 | kus | 89,00 | 1 246,00 | 178,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Príchytka d 8 mm | 0,042 | 1000 ks | 436,00 | 18,31 | 2,62 za m2 | | | | | | | |
| | | Umývadlo štandardná kvalita | 7,000 | kus | 1 440,00 | 10 080,00 | 1440,00 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 8,323 | Nh | 98,20 | 817,31 | 116,76 za m2 | | | | | | | |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 864

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 725819201 | Montáž ventilov nástenných G 1/2 | 4,000 | súbor | 99,50 | 398,00 | 104,56 | 91,16 | 32,08 | | | 129,02 | 41,18 | 0,8 |
| | | Predĺženie s nátrubkom K E263 1/2x15 | 4,000 | kus | 18,40 | 73,60 | 18,40 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie | 30,960 | Sk | 1,00 | 30,96 | 7,74 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 0,844 | Nh | 108,00 | 91,15 | 22,79 za m2 | | | | | | | |
| 43 | 551012671 | Splachovač tlačítkový G 1/2 pre pisoár | 4,000 | kus | 1 200,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | | | | |
| 44 | 725820801 | Demontáž batérií nástenných do G 3/4 | 7,000 | súbor | 55,50 | 388,50 | | 120,61 | 42,42 | | | 170,69 | 54,78 | 1,5 |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 1,519 | Nh | 79,40 | 120,60 | 17,23 za m2 | | | | | | | |
| 45 | 725821200 | Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita | 7,000 | súbor | 1 360,00 | 9 520,00 | 8 629,53 | 284,55 | 100,17 | | | 402,71 | 103,04 | 2,8 |
| | | Predĺženie s nátrubkom K E263 1/2x15 | 14,000 | kus | 18,40 | 257,60 | 36,80 za m2 | | | | | | | |
| | | Batéria umývadlová G 1/2 štandartná kvalita | 7,000 | kus | 1 190,00 | 8 330,00 | 1190,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Priadza konopná JL pramen rez. | 0,140 | kg | 229,00 | 32,06 | 4,58 za m2 | | | | | | | |
| | | Fermež ľanová | 0,140 | kg | 70,50 | 9,87 | 1,41 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 2,898 | Nh | 98,20 | 284,58 | 40,65 za m2 | | | | | | | |
| 46 | 725980123 | Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30 | 4,000 | kus | 118,00 | 472,00 | 444,00 | 8,24 | 2,92 | | | 11,66 | 5,18 | 0,0 |
| | | Dvierka krycie T 3622 30x30 cm | 4,000 | kus | 111,00 | 444,00 | 111,00 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 0,084 | Nh | 98,20 | 8,24 | 2,06 za m2 | | | | | | | |
| 47 | 725999904 | Zariaďovacie predmety HZS T4 | 30,000 | hod | 284,00 | 8 520,00 | | 2 655,00 | 934,50 | | | 3 757,55 | 1 172,95 | 30,0 |
| | | STAVEBNÝ INŠTALATÉR | 30,000 | Nh | 88,50 | 2 655,00 | 88,50 za m2 | | | | | | | |
| 48 | 5421B0103 | Sušič rúk | 4,000 | kus | 3 600,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | | | | | | | |
| 49 | 542222235 | Zrkadlo 50x52 cm | 2,000 | kus | 400,00 | 800,00 | 800,00 | | | | | | | |
| 50 | 542222236 | Zrkadlo 152x61 cm | 1,000 | kus | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | |
| 51 | 542222237 | Zrkadlo 121x62 cm | 1,000 | kus | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | | |
| 52 | 6429A0201 | Dávkovač na tekuté mydlo | 6,000 | kus | 2 100,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | | | | | | | |
| 53 | 6429A0501 | Držiak toal.papiera | 8,000 | kus | 450,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | | | |
| 54 | 998725201 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m | 1 110,680 | % | 0,30 | 333,20 | | | | | | | | |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety spolu :** | **119 921,20** | **Sk** | | | **100 546,89** | **5 942,78** | **2 091,83** | | | **8 410,64** | **2 595,86** | **65,1** |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu** | **154 360,49** | **Sk** | | | **114 264,19** | **12 317,70** | **4 335,55** | | | **17 432,91** | **5 388,95** | **133,7** |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **735 - Vykurovacie telesá** | | | | | | | | | | | | |
| | | Vykur. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere | 2,500 | m2 | 35,00 | 87,50 | | 27,42 | 9,65 | | | 38,81 | 11,61 | 0,3 |
| | | INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA | 0,310 | Nh | 88,50 | 27,43 | 10,97 za m2 | | | | | | | |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 778
tel. 0905 143 841

# Výrobná kalkulácia - náklady

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **735 - Vykurovacie telesá spolu :** | **87,50** | **Sk** | | | | **27,42** | **9,65** | | | **38,81** | **11,61** | **0,3** |
| | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :** | **87,50** | **Sk** | | | | **27,42** | **9,65** | | | **38,81** | **11,61** | **0,3** |
| | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | | | |
| | **763 - Konštrukcie - drevostavby** | | | | | | | | | | | | |
| 741 | Obklad stupačiek ľubov. prierezu GKFI 12,5 mm | 1,855 | m2 | 525,00 | 973,87 | 760,06 | 67,80 | 23,87 | | | 95,96 | 26,17 | 0,6 |
| | Rýchloskrutka pre zárubne KNAUF TN25 | 0,035 | 1000 ks | 309,00 | 10,89 | 5,87 za m2 | | | | | | | |
| | Rýchloskrutka pre zárubne KNAUF TN45 | 0,127 | 1000 ks | 515,00 | 65,91 | 35,54 za m2 | | | | | | | |
| | Uholník na ochranu rohu 31/31 2,5m ZN | 10,944 | m | 31,50 | 344,75 | 185,85 za m2 | | | | | | | |
| | Tmel vyrovnávací Teralit SP bal. | 0,000 | t | 3 710,00 | 2,06 | 1,11 za m2 | | | | | | | |
| | Dosky sadrokart. KNAUF GKFI hr.12,5mm | 2,133 | m2 | 148,00 | 315,72 | 170,20 za m2 | | | | | | | |
| | Páska KNAUF zo sklených vlákien | 9,275 | m | 1,75 | 16,23 | 8,75 za m2 | | | | | | | |
| | Ostatný materiál pre drevostavby | 4,489 | Sk | 1,00 | 4,48 | 2,42 za m2 | | | | | | | |
| | STAVEBNÝ TESÁR | 0,684 | Nh | 98,20 | 67,21 | 36,24 za m2 | | | | | | | |
| | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI TESÁRSKYCH A | 0,007 | Nh | 79,40 | 0,58 | 0,32 za m2 | | | | | | | |
| 3201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 9,739 | % | 6,80 | 66,22 | | | | | | | | |
| | **763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :** | **1 040,11** | **Sk** | | | **760,06** | **67,80** | **23,87** | | | **95,96** | **26,17** | **0,6** |
| | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | | | | | | | |
| 62112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m | 14,000 | kus | 422,00 | 5 908,00 | | 1 838,62 | 647,22 | | | 2 602,14 | 820,02 | 23,1 |
| | STAVEBNÝ STOLÁR | 23,156 | Nh | 79,40 | 1 838,58 | 131,33 za m2 | | | | | | | |
| 36681 | Kovanie -kľučka so štítmi dver. | 14,000 | sada | 450,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | | | | | | | |
| 617130 | Dvere drev. vnútorné plné 60x197 | 10,000 | kus | 3 200,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | | | |
| 617210 | Dvere drev. vnútorné plné 80x197 | 4,000 | kus | 3 440,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | | | | | | | |
| 662811 | Demontáž prahov dvier 1-kridlových | 14,000 | kus | 45,00 | 630,00 | | 195,58 | 68,88 | | | 276,79 | 88,75 | 2,4 |
| | STAVEBNÝ STOLÁR | 2,464 | Nh | 79,40 | 195,64 | 13,97 za m2 | | | | | | | |
| 695213 | Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm | 4,000 | kus | 119,00 | 476,00 | 18,00 | 142,28 | 50,08 | | | 201,36 | 64,28 | 1,7 |
| | Skrutka oceľová zápustná 021814 4x60 | 0,008 | 1000 ks | 456,00 | 4,01 | 1,00 za m2 | | | | | | | |
| | Vrták na príklep VRT d8 | 0,071 | kus | 57,50 | 4,10 | 1,03 za m2 | | | | | | | |
| | Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie | 9,880 | Sk | 1,00 | 9,88 | 2,47 za m2 | | | | | | | |
| | STAVEBNÝ STOLÁR | 1,792 | Nh | 79,40 | 142,28 | 35,57 za m2 | | | | | | | |
| | Prah bukový dĺžka 62 šírka 15cm | 2,000 | kus | 109,75 | 219,50 | 219,50 | | | | | | | |
| | Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm | 2,000 | kus | 199,00 | 398,00 | 398,00 | | | | | | | |

**Ing. Ľubomír Kremeň - LKS**
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 069 773
tel. 0905 148 841

## Výrobná kalkulácia - náklady



| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 998766201 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 596,915 | % | 0,60 | 358,14 | | | | | | | | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske spolu :** | **60 049,65** | **Sk** | | | **52 695,50** | **2 176,48** | **766,18** | | | **3 080,29** | **973,05** | **27,4** |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 767995103 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg | 12,104 | kg | 47,50 | 574,94 | 119,58 | 139,19 | 49,02 | 2,90 | 0,24 | 200,30 | 63,68 | 1,5 |
| | | Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67 | 0,009 | 1000 ks | 1 920,00 | 19,05 | 1,57 za m2 | | | | | | | |
| | | Elektróda E-R117 055023 d 4 | 0,012 | 1000 ks | 5 160,00 | 62,45 | 5,16 za m2 | | | | | | | |
| | | Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená | 0,009 | 1000 ks | 3 840,00 | 38,11 | 3,15 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK | 1,464 | Nh | 88,50 | 129,61 | 10,71 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 0,121 | Nh | 79,40 | 9,61 | 0,79 za m2 | | | | | | | |
| 68 | 553000030 | Oceľové konštrukcie - dodávka ocel. profilov | 12,104 | kg | 38,00 | 459,95 | 459,95 | | | | | | -0,00 | |
| 69 | 553000060 | Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady | 12,104 | kg | 47,00 | 568,88 | 568,88 | | | | | | 0,00 | |
| 70 | 767999904 | Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4 | 25,000 | hod | 284,00 | 7 100,00 | | 2 212,50 | 778,75 | | | 3 131,30 | 977,45 | 25,0 |
| | | STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK | 25,000 | Nh | 88,50 | 2 212,50 | 88,50 za m2 | | | | | | | |
| 71 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 16,038 | % | 0,80 | 12,83 | | | | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | **8 716,61** | **Sk** | | | **1 148,42** | **2 351,69** | **827,77** | **2,90** | **0,24** | **3 331,60** | **1 041,13** | **26,5** |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **69 806,37** | **Sk** | | | **54 603,99** | **4 595,97** | **1 617,82** | **2,90** | **0,24** | **6 507,85** | **2 040,36** | **54,6** |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 30,086 | m2 | 342,00 | 10 289,41 | 3 135,26 | 2 230,57 | 785,24 | | | 3 156,87 | 981,45 | 22,7 |
| | | Disperzný akrylát SOKRAT 2802 AS sb. | 0,015 | t | 65 200,00 | 1 039,65 | 34,56 za m2 | | | | | | | |
| | | Teramotmel vrátane disperzie | 0,072 | t | 23 700,00 | 1 725,55 | 57,35 za m2 | | | | | | | |
| | | MC škarov. cem. portlandský s disperz. prísadou | 0,030 | m3 | 12 300,00 | 370,05 | 12,30 za m2 | | | | | | | |
| | | OBKLADAČ STIEN | 22,714 | Nh | 98,20 | 2 230,60 | 74,14 za m2 | | | | | | | |
| 73 | 597628012 | Dodávka keramickej dlažby | 30,688 | m2 | 400,00 | 12 275,20 | 12 275,20 | | | | | | | |
| 74 | 771579792 | Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram | 30,086 | m2 | 47,00 | 1 414,04 | | 441,96 | 155,54 | | | 625,49 | 191,04 | 4,9 |
| | | OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ | 4,994 | Nh | 88,50 | 441,99 | 14,69 za m2 | | | | | | | |
| | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 239,787 | % | 3,80 | 911,19 | | | | | | | | |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 10 068 773
tel. 0905 141 841

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | **24 889,84** | **Sk** | | | **15 410,46** | **2 672,53** | **940,78** | | | **3 782,36** | **1 172,49** | **27,7** |
| | | **77 - PODLAHY spolu :** | **24 889,84** | **Sk** | | | **15 410,46** | **2 672,53** | **940,78** | | | **3 782,36** | **1 172,49** | **27,7** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 781415016 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 250x200 do tmelu | 104,578 | m2 | 430,00 | 44 968,54 | 7 793,15 | 11 596,65 | 4 081,67 | | | 16 412,44 | 5 084,61 | 129,8 |
| | | Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb. | 0,035 | t | 65 200,00 | 2 318,28 | 22,17 za m2 | | | | | | | |
| | | Teramotmel vrátane disperzie | 0,209 | t | 23 700,00 | 4 956,99 | 47,40 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre obklady keramické | 517,661 | Sk | 1,00 | 517,66 | 4,95 za m2 | | | | | | | |
| | | OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ | 1,882 | Nh | 79,40 | 149,46 | 1,43 za m2 | | | | | | | |
| | | OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ | 115,767 | Nh | 88,50 | 10 245,45 | 97,97 za m2 | | | | | | | |
| | | OBKLADAČ STIEN | 12,235 | Nh | 98,20 | 1 201,53 | 11,49 za m2 | | | | | | | |
| 77 | 597628103 | Dodávka keramick. obkladu 250x200 mm, 250x350 mm | 106,670 | m2 | 395,00 | 42 134,65 | 42 134,65 | | | | | | | |
| 78 | 781419704 | Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov. | 104,578 | m2 | 2,20 | 230,07 | 232,16 | | | | | | -2,09 | |
| | | Cement biely tr. 52,5 I bal. | 0,028 | t | 8 240,00 | 232,66 | 2,22 za m2 | | | | | | | |
| 79 | 781419711 | Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov. | 104,578 | m2 | 28,50 | 2 980,47 | | 925,51 | 326,28 | | | 1 309,85 | 418,82 | 10.4 |
| | | OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ | 10,457 | Nh | 88,50 | 925,51 | 8,85 za m2 | | | | | | | |
| 80 | 781493111 | Montáž plastových profilov do lepidla, roh | 104,880 | m | 211,00 | 22 129,68 | 5 750,57 | 5 108,70 | 1 798,69 | | | 7 230,21 | 2 241,50 | 52,0 |
| | | Lepidlo mrazuvzdorné CM 211 | 26,220 | kg | 19,30 | 506,04 | 4,83 za m2 | | | | | | | |
| | | Lišta pre obklady profil 8 šedá | 41,952 | kus | 125,00 | 5 244,00 | 50,00 za m2 | | | | | | | |
| | | OBKLADAČ STIEN | 52,020 | Nh | 98,20 | 5 108,41 | 48,71 za m2 | | | | | | | |
| 81 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 1 124,434 | % | 2,00 | 2 248,86 | | | | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | **114 692,28** | **Sk** | | | **55 910,53** | **17 630,87** | **6 206,65** | | | **24 952,50** | **7 742,84** | **192,3** |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 783201821 | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením | 2,500 | m2 | 156,00 | 390,00 | 22,37 | 114,75 | 40,40 | | | 162,40 | 50,07 | 1,5 |
| | | Plátno brúsne molino G 150x200 150 | 0,004 | 100 ks | 352,00 | 1,58 | 0,63 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre nátery | 20,800 | Sk | 1,00 | 20,80 | 8,32 za m2 | | | | | | | |
| | | MALIAR (NATIERAČ) BUDOV | 1,545 | Nh | 71,60 | 110,62 | 44,25 za m2 | | | | | | | |
| | | PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY | 0,042 | Nh | 98,20 | 4,13 | 1,65 za m2 | | | | | | | |

**Ing. Ľubomír Kremeň - LKS**
Rašov 176, 013 51 PREDMER
IČO: 40068773
tel: 0905 143 841

# Výrobná kalkulácia - náklady

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783222100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné | 15,600 | m2 | 108,00 | 1 684,80 | 562,38 | 348,03 | 122,46 | | | 492,56 | 159,36 | 4,4 |
| | Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014 | 2,184 | kg | 236,00 | 515,42 | 33,04 za m2 | | | | | | | |
| | Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 | 0,234 | kg | 48,50 | 11,34 | 0,73 za m2 | | | | | | | |
| | Plátno brúsne molino G 150x200 150 | 0,014 | 100 ks | 352,00 | 4,94 | 0,32 za m2 | | | | | | | |
| | Ostatný materiál pre nátery | 30,732 | Sk | 1,00 | 30,73 | 1,97 za m2 | | | | | | | |
| | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH | 0,109 | Nh | 79,40 | 8,67 | 0,56 za m2 | | | | | | | |
| | MALIAR (NATIERAČ) BUDOV | 1,185 | Nh | 71,60 | 84,88 | 5,44 za m2 | | | | | | | |
| | MALIAR (NATIERAČ) BUDOV | 3,182 | Nh | 79,40 | 252,68 | 16,20 za m2 | | | | | | | |
| | PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY | 0,018 | Nh | 98,20 | 1,79 | 0,11 za m2 | | | | | | | |
| 783322120 | Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email | 2,500 | m2 | 88,50 | 221,25 | 111,70 | 34,00 | 11,97 | | | 48,12 | 15,45 | 0,4 |
| | Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014 | 0,175 | kg | 236,00 | 41,30 | 16,52 za m2 | | | | | | | |
| | INDUSTROL(Synta) email vonkajší biely S 2013 | 0,375 | kg | 175,00 | 65,62 | 26,25 za m2 | | | | | | | |
| | Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 | 0,075 | kg | 48,50 | 3,63 | 1,46 za m2 | | | | | | | |
| | Plátno brúsne molino G 150x200 150 | 0,003 | 100 ks | 352,00 | 1,14 | 0,46 za m2 | | | | | | | |
| | MALIAR (NATIERAČ) BUDOV | 0,425 | Nh | 79,40 | 33,74 | 13,50 za m2 | | | | | | | |
| | PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY | 0,002 | Nh | 98,20 | 0,24 | 0,10 za m2 | | | | | | | |
| 783424240 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. | 6,300 | m | 35,00 | 220,50 | 76,92 | 44,85 | 15,81 | | | 63,49 | 19,41 | 0,5 |
| | Farba syntetická miniová S 2005 | 0,173 | kg | 187,00 | 32,39 | 5,14 za m2 | | | | | | | |
| | Farba syntetická podkladová biela S 2012 | 0,126 | kg | 159,00 | 20,03 | 3,18 za m2 | | | | | | | |
| | INDUSTROL(Synta) email vonkajší biely S 2013 | 0,126 | kg | 175,00 | 22,05 | 3,50 za m2 | | | | | | | |
| | Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 | 0,031 | kg | 48,50 | 1,52 | 0,24 za m2 | | | | | | | |
| | Plátno brúsne molino G 150x200 150 | 0,002 | 100 ks | 352,00 | 0,88 | 0,14 za m2 | | | | | | | |
| | MALIAR (NATIERAČ) BUDOV | 0,560 | Nh | 79,40 | 44,51 | 7,07 za m2 | | | | | | | |
| | PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY | 0,003 | Nh | 98,20 | 0,31 | 0,05 za m2 | | | | | | | |
| 783903812 | Odmastenie saponátmi | 18,100 | m2 | 26,00 | 470,60 | 71,49 | 123,08 | 43,25 | | | 174,19 | 58,57 | 1,7 |
| | REKORD-EXRA fľaša 500 ml | 1,810 | kus | 39,50 | 71,49 | 3,95 za m2 | | | | | | | |
| | MALIAR (NATIERAČ) BUDOV | 1,719 | Nh | 71,60 | 123,11 | 6,80 za m2 | | | | | | | |
| | **783 - Nátery spolu :** | **2 987,15** | **Sk** | | | **844,87** | **664,72** | **233,90** | | | **940,76** | **302,88** | **8,7** |
| | **784 - Maľby** | | | | | | | | | | | | |
| 784441111 | Maľba akrylátová JUPOL dvojnásobná so stropom v miest. do 3,8m | 78,567 | m2 | 78,00 | 6 128,22 | 4 388,75 | 542,89 | 190,91 | | | 768,35 | 237,31 | 6,8 |
| | Farba disperzná AKUMEX V 2007 | 15,713 | kg | 197,00 | 3 095,53 | 39,40 za m2 | | | | | | | |
| | Akrylátová farba JUPOL | 31,426 | kg | 37,50 | 1 178,50 | 15,00 za m2 | | | | | | | |
| | Tmel emulzný latexový biely V 5010 | 0,769 | kg | 111,00 | 85,46 | 1,09 za m2 | | | | | | | |
| | Papier brúsny PAZ 300x230 50 | 0,078 | 100 ks | 377,00 | 29,61 | 0,38 za m2 | | | | | | | |
| | MALIAR (NATIERAČ) BUDOV | 6,835 | Nh | 79,40 | 542,72 | 6,91 za m2 | | | | | | | |

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Mária MROŠČÁKOVÁ*

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **784 - Maľby spolu :** | **6 128,23** | **Sk** | | | **4 388,75** | **542,89** | **190,91** | | | **768,35** | **237,31** | **6,8** |
| | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **123 807,66** | **Sk** | | | **61 144,16** | **18 838,49** | **6 631,47** | | | **26 661,61** | **8 283,04** | **207,9** |
| | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **372 951,86** | **Sk** | | | **245 422,80** | **38 452,13** | **13 535,29** | **2,90** | **0,24** | **54 423,54** | **16 896,47** | **424,3** |
| | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | | | |
| | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Elektromontáže, silnoprúd | 1,000 | Sk | 30 183,40 | 30 183,40 | | | | | | | | |
| | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **30 183,40** | **Sk** | | | | | | | | | | |
| | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **30 183,40** | **Sk** | | | | | | | | | | |
| | **Za rozpočet celkom :** | **530 568,06** | **Sk** | | | **284 600,72** | **69 238,24** | **24 371,94** | **2 959,61** | **2 882,46** | **83 118,90** | **28 994,31** | **813,0** |

**Ing. Ľubomír Kremeň - LKS**
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 10 088 773
tel: 0905 143 841

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - Rúz 331-4

Ivan FLOCH