f56-MB-63-23/2007

Zmluva o dielo

č.: 01/2007

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. *Objednávateľ :* Ministerstvo obrany SR
v zastúpení: POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV Moldava nad Bodvou
Zastúpený: Ing. Tomáš Toth
Adresa : Obrancov mieru č. 28, 045 01 Moldava nad Bodvou
Oprávnený jednať: vo veciach zmluvných - Ing. Tomáš Toth
vo veciach technických – p. Kysucká Eva
IČO : 00805262
Bankové spojenie: štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. *Zhotoviteľ :* EKOS – Július KUCHÁR
Trieda SNP 63, 040 01 Košice
Zastúpený: Kuchár Júliusom
IČO : 10816453
DIČ : 1024377024
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka Košice
Číslo účtu : 70946-512/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-elektro v zmysle Vyhl.č.718/2002 Z.z. na vnútorných elektroinštaláciách nižšie uvedených budov v objekte Kukoreliho kasárni Košice :

- Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalačných rozvodov a el. zariadení budov :
  1/ budova č. 17 – školské dielne
  2/ budova č. 18 – zvarovňa

III. Miesto plnenia

3.1. Miestom plnenia výkonu dohodnutých prác je :

- Objekt OVŠL – Kukoreliho kasárni, ul. Rampová 7, Košice

3.2. Vecná špecifikácia a rozsah elektrorevíznych prác je uvedený v cenovej ponuke, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

IV. Termín plnenia

4.1. Odborné prehliadky a odborné skúšky predmetných elektrických zariadení budú vykonané v termíne :

1. februára – 28. februára 2007

4.2. Spracované správy z OP a OS zhotoviteľ dodá objednávateľovi v dvoch výtlačkoch pri predložení faktúry.

4.3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlžuje minimálne o túto dobu.

V. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela je podľa priloženej cenovej ponuky :

1/ budova č. 17 – Školské dielne ..... 111.160,- Sk
2/ budova č. 18 – zvarovňa ..... 38.795,- Sk

Cena za vykonanie predmetných OP a OS ..... 149.954,- Sk

Dohodnutá cena za vykonanie OP a OS b.č.17 a b.č.18 v objekte Kukorelího kasárni Košice spolu ..... 149.954,- Sk

Slovom: Jednostoštyridsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiatštyri korún Slovenských.

5.2. Táto cena je záväzná za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ bude akceptovať úpravu zmluvnej ceny ak dôjde k zmene dohodnutých zmluvných podmienok.

5.3. Naviac práce alebo zmeny oproti schválenej dohode budú riešené v zmysle § 549 Obchodného zákonníka dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

VI. Platobné podmienky

6.1. Zhotoviteľ nebude účtovať objednávateľovi cestovné náklady ani iné prirážky k cene.

6.2. Zhotoviteľ vykoná fakturáciu po ukončení prác a faktúru predloží spolu s odsúhlaseným súpisom vykonaných prác objednávateľovi.

6.3. Po obdržaní faktúry objednávateľom vzniká zhotoviteľovi nárok na jej úhradu v termíne do 30 dní odo dňa jej doručenia.

6.4. Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

VII. Odovzdanie a prevzatie prác

7.1. O rozsahu a kvalite vykonaných prác spíšu objednávateľ a zhotoviteľ ku dňu ich odovzdania prevzatia protokol – súpis vykonaných prác, ktorý bude súčasťou faktúry.

VIII. Osobitné ustanovenia

8.1. Zhotoviteľ sa zväzuje vykonať objednaný rozsah prác na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, vykonať ich riadne a včas, pri tejto činnosti dbať na predpisy BOZP a požiarnu ochranu.

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa vstup do objektov uvedených v čl. III . tejto zmluvy, oboznámiť ho s prevádzkovým poriadkom v objekte a tento bude povinný ho dodržiavať.

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zástupcov zmluvných strán.

9.2. Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné len ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3. Na zmluvné vzťahy strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.4. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedna zhotoviteľ.

X. Prílohy ZoD

-	ponukový rozpočet -	3xA4
-	fotokópia živnostenského listu -	1xA4
-	„Osvedčenie“ elektrotechnika špecialistu -	1xA4
-	„Oprávnenie“ na činnosť – OP a OS -	1xA4
	Spolu príloh	6xA4

V Moldave nad Bodvou, dňa : 1.2.2017

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

E K O S - Július KUCHÁR, Trieda SNP 63, 040 01 K o š i c e,

Ponuková cena

pre výkon odborných prehliadok a skúšok vnútorných elektroinštalačných rozvodov budovy č. 17 - dielne a b.č. 18 - zvarovňa v objekte Kukoreliho kasárni v Košiciach.
Jedná sa o objekty v správe PSB Moldava n/B.
Ceny za vykonané práce boli stanovené podľa cenníka VC 7/222/89 a jeho novelizácie na CÚ 98 - Cenníkom revízií vyhradených technických zariadení , vydaným Družstvom inžinierskych služieb PRESOX Bratislava v roku 1998.

21/ Budova : č.17 - dielne - **elektroinštalácia:**

číslo položky:	popis úkonu :	jednotka	množstvo	jednotková cena: /Sk/	celkom /Sk/
101001	zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	200,0	200
101002	zistenie stavu rozvádzača do 10 prístrojov v poli rozvádzača	ks	0	133,0	0
101003	zistenie stavu rozvádzača do 30 prístrojov v poli rozvádzača	ks	6	266,0	1596
103001	zistenie stavu el.okruhov v prostr. bezpečnom do 5 vývodov	okruh	151	133,0	20083
104001	zistenie stavu pripoj.svetelných spotrebičov v bezp.prostredí	ks	156	66,0	10296
104030	zistenie stavu indukč.motora pev. pripoj.do 5 kW v prostr. bezpeč.	ks	8	66,0	528
106001	meranie izolač.odporov prívod. prípojkových skríň a prep.rozv.	meranie	18	40,0	720
106002	meranie izol.odporov celého rozvádzača,rozvodnice	meranie	18	62,0	1116
106003	meranie izol.odporov vnútor. zapoj.rozv.,rozvodnice	meranie	86	70,0	6020
106004	meranie izolač.odporov okruhov do 5 vývodov	meranie	426	50,0	21300
106009	meranie impedancie vyp.slučky na rozv.,zar.,spotreb. a prístr.	meranie	151	68,0	10268
106010	meranie zemného prechod. odporu ochr.alebo prac.uzem.	meranie	2	152,0	304
106011	meranie celkového zemného odporu ochr.vodiča	meranie	1	128,0	128
106012	meranie prechod.odporu ochr. spojenia alebo pospojovania	meranie	186	64,0	11904
106016	meranie zákl.elektr. veličín - I,U,A,P, cos	meranie	7	50,0	350
107001	vypnutie vedenia,preskúšanie, označenie a opät.zapnutie	ks	3	900,0	2700
107003	demontáž a montáž krytu prípojkovej skrini	ks	1	100,0	100
107004	demontáž a montáž krytou rozvádzača	ks	6	100,0	600

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

107008	demontáž a montáž krytu el. prístroja,spotr.,inštal.krabice	ks	42	100,0	4200
107015	demontáž a montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	2	110,0	220
	Základná cena revízie :				92633
109003	úprava ceny pri základnej cene revízie nad 2000,-Sk	%	20		18526,6

Cena revízie spolu zaokruhlene: **111160 ,-SK**

22/ Budova : č.18 - zvarovňa - **elektroinštalácia:**

číslo položky:	popis úkonu :	jednotka	množstvo	jednotková cena: /Sk/	celkom /Sk/
101001	zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	200,0	200
101002	zistenie stavu rozvádzača do 10 prístrojov v poli rozvádzača	ks	0	133,0	0
101003	zistenie stavu rozvádzača do 30 prístrojov v poli rozvádzača	ks	3	266,0	798
103001	zistenie stavu el.okruhov v prostr. bezpečnom do 5 vývodov	okruh	31	133,0	4123
104001	zistenie stavu pripoj.svetelných spotrebičov v bezp.prostredí	ks	33	66,0	2178
104030	zistenie stavu indukč.motora pev. pripoj.do 5 kW v prostr. bezpeč.	ks	2	66,0	132
106001	meranie izolač.odporov prívod. prípojkových skríň a prep.rozv.	meranie	6	40,0	240
106002	meranie izol.odporov celého rozvádzača,rozvodnice	meranie	9	62,0	558
106003	meranie izol.odporov vnútor. zapoj.rozv.,rozvodnice	meranie	66	70,0	4620
106004	meranie izolač.odporov okruhov do 5 vývodov	meranie	121	50,0	6050
106009	meranie impedancie vyp.slučky na rozv.,zar.,spotreb. a prístr.	meranie	38	68,0	2584
106010	meranie zemného prechod. odporu ochr.alebo prac.uzem.	meranie	2	152,0	304
106011	meranie celkového zemného odporu ochr.vodiča	meranie	1	128,0	128
106012	meranie prechod.odporu ochr. spojenia alebo pospojovania	meranie	96	64,0	6144
106016	meranie zákl.elektr. veličín - I,U,A,P, cos	meranie	7	50,0	350
107001	vypnutie vedenia,preskúšanie, označenie a opät.zapnutie	ks	1	900,0	900
107003	demontáž a montáž krytu prípojkovej skrini	ks	1	100,0	100
107004	demontáž a montáž krytou rozvádzača	ks	3	100,0	300

107008	demontáž a montáž krytu el. prístroja,spotr.,inštal.krabice	ks	24	100,0	2400
107015	demontáž a montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	2	110,0	220
	Základná cena revízie :				32329
109003	úprava ceny pri základnej cene revízie nad 2000,-Sk	%	20		6465,8

Cena revízie spolu zaokruhlene: **38795 ,-SK**

Rekapitulácia:

1/ Budova :	č.17 - dielne - **elektroinštalácia**	111160 ,- Sk
2/ Budova :	č.18 - zvarovňa - **elektroinštalácia**	38795 ,- Sk

Cena za OP a OS predmetných el. zariadení spolu . . . . . 149954 ,- Sk

Celková ponuková suma za uvedené OP a OS : 149954 ,- Sk

Za dodávateľa: EKOS - J. Kuchár
Trieda SNP 63
Košice

Za odberateľa:

Posádkov[illegible] budov
MOLDAVA nad BODVOU

Zoskenovaná

„Zmluva o dielo č. 01/2007č.p.PSB-MB-63-23/2007 –Vykonanie OPaS VTZ – elektro na vnútorných ELI v objekte Kukoreliho kasárni budovy č.17 a č.18 Košice.

„ **Súhlasí s originálom** „

Ing Dušan Novák

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV