Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-14-85/2009 **s originálom.**

Pôsadková správa budov

Erika VAŠKOVÁ – OR PSB Prešov

1383 C

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB-14-85/2009

Prešov 18. septembra 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/6

Zmluva o dielo č. PSB-14-85/2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Michal Tkáč – odborný referent
Telefón :	0960 522 564
Fax/email :	0960 524 288/juraj.sidorjak@mil.sk

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ :	**L.H., s.r.o. Gerlachov 183, 086 04**
Zastúpený :	Ľubomír Hrabčák – konateľ
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO :	36516511
IČ DPH :	SK 2022177201
DIČ :	2022177201
Bankové spojenie :	Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Bardejov,
Číslo účtu :	3647022001/5600
Zapísaný v :	Obch. reg. Okresný súd Prešov, Odd. Sro, Vložka č. 17365/P
Telefón/Fax :	0903627542

(ďalej len „zhotoviteľ")

Posádková správa budov PREŠOV

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je oprava sociálnych zariadení budovy č.35 v objekte Sokolovských kasárni v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Prešov, budova ÚFZ -oprava sociálnych zariadení budovy č.35" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 21.09.2009
Ukončenie prác : 21.10.2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 1764,65 €
DPH : 335,28 €
Cena s DPH : 2 099,93€
Slovom : Dvetisícdeväťdesiatdeväť 93/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

PREŠOV

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.
7.2 V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovoz úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.
8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.
8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie montážneho denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami.
8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
8.7 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje Michal Tkáč – odborný referent.
8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.
8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Ľubomír Hrabčák

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.
9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 18.00 hod.
10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.
10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.
10.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky zmluvy.
10.9 Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomnou formou.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

Pozemková správa budov PREŠOV

a)miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e)zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte Sokolovských kasární na tel. č.: 0960 524 349,

i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j)zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte Sokolovských kasární na tel. č.: 0960 524 349,

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:
- za zhotoviteľa : Ľubomír Hrabčák - konateľ,
- za objednávateľa : Michal Tkáč, Stanislav Staškovič - odborní referenti PSB.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2.Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.3.Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4.Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou

12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3.- 6. pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 18.9.2009

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 183
IČO: 36 516 511
IČ DPH: SK2022177201

Ľubomír Hrabčák
konateľ

Príloha č. 1 k č.p. 1318-11-Hrabčák

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Prešov, budova UFZ-oprava soc.zariadení b. č.35
Miesto: Sokolovské kasárne Prešov
JKSO :

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov 08001 Prešov
Dodávateľ: L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183 08604 Gerlachov 183
Projektant:

1 M3 OP 2 100 1 M2 UP
1 M2 ZP 2 100 1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	355,64	74,00	429,64
2	PSV:	667,27	657,34	1 324,61
3	MCE:	2,81	7,59	10,40
4	iné:			
5	Súčet:	1 025,72	738,93	1 764,65

projektant, rozpočtár, cenár
dátum:
podpis:
pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ
dátum:
podpis:
pečiatka: Posádková správa budov * PREŠOV *

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomoce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

dodávateľ, zhotoviteľ
dátum:
podpis:
pečiatka: L.H. s.r.o. 086 04 GERLACHOV 183 IČO: 36 516 511 IČ DPH: SK2022177201

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stážené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 764,65
22	DPH 19% z:	335,28
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 099,93

F	Odpočet - pripočet

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a investícií Správa majetku a záväzkov TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183

Spracoval: Ľubomír Hrabčák
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Prešov, budova UFZ-oprava soc.zariadení b. č.35

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	MAT	553 325650	Zárubňa oceľová 012MZJ/S 60x197 2001 P	1,000	kus	38,00		38,00	38,00	0,01324	0,01324			19
2	MAT	611 964377	Dvere vnútorné plné 60/197	1,000	kus	36,00		36,00	36,00	0,01400	0,01400			19
3	253	34624-4471	Zamurovanie rýh-potrubie hr. 14cm	0,500	m2	42,00	21,00		21,00	0,27385	0,13693			19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	95,00			21,00	74,00	95,00		0,16417			
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
4	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	0,600	m2	8,30	4,98		4,98	0,10704	0,06422			19
5	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	40,800	m2	1,54	62,83		62,83	0,00578	0,23582			19
6	011	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	5,200	m2	7,40	38,48		38,48	0,05415	0,28158			19
7	014	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	0,200	m3	121,00	24,20		24,20	2,26221	0,45244			19
8	011	63245-1063	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	6,720	m2	6,65	44,69		44,69	0,06910	0,46435			19
9	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	16,70	16,70		16,70	0,05265	0,05265			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	191,88			191,88		191,88		1,55107			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
10	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	6,720	m2	3,16	21,24		21,24	0,00166	0,01116			19
11	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	6,720	m2	2,11	14,18		14,18	0,00002	0,00013			19
12	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	6,720	m2	1,86	12,50		12,50			0,020	0,134	19
13	013	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	1,000	m	3,64	3,64		3,64	0,00060	0,00060	0,037	0,037	19
14	013	97103-5641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	0,110	m3	46,00	5,06		5,06	0,00187	0,00021	1,950	0,215	19
15	013	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	2,000	m	3,69	7,38		7,38	0,00050	0,00100	0,018	0,036	19
16	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	5,000	m2	2,82	14,10		14,10			0,068	0,340	19
17	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,762	t	9,75	7,43		7,43					19
18	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km /5km/	3,810	t	0,32	1,22		1,22					19
19	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,762	t	8,15	6,21		6,21					19
20	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný c	0,762	t	16,60	12,65		12,65					19
21	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,728	t	21,50	37,15		37,15					19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	142,76			142,76		142,76		0,01310		0,762	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	429,64			355,64	74,00	429,64		1,72833		0,762	

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183

Spracoval: Ľubomír Hrabčák
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Prešov, budova UFZ-oprava soc.zariadení b. č.35

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	21,00	74,00	95,00	0,16417	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	191,88	0,00	191,88	1,55107	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	142,76	0,00	142,76	0,01310	0,762
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	355,64	74,00	429,64	1,72833	0,762
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	87,29	0,00	87,29	0,00061	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	87,29	0,00	87,29	0,00061	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	52,19	0,00	52,19	0,00298	0,019
722 - Vnútorný vodovod spolu :	83,38	112,30	195,68	0,01481	0,016
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	75,28	403,00	478,28	0,01536	0,019
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	210,85	515,30	726,15	0,03315	0,054
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	6,35	0,00	6,35	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	6,35	0,00	6,35	0,00000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	89,21	52,95	142,16	0,03300	0,000
77 - PODLAHY spolu :	89,21	52,95	142,16	0,03300	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	99,84	89,09	188,93	0,13175	0,000
783 - Nátery spolu :	60,03	0,00	60,03	0,00144	0,000
784 - Maľby spolu :	113,70	0,00	113,70	0,01094	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	273,57	89,09	362,66	0,14413	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	667,27	657,34	1 324,61	0,21089	0,054
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	2,81	7,59	10,40	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2,81	7,59	10,40	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	1 025,72	738,93	1 764,65	1,93922	0,816

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
48	MAT	552 1E3601	Stena čelná zasúvacia 90 - synt. sklo	1,000	kus	112,00		112,00	112,00					19
49	MAT	552 1F0905	Stena pevná S-PS 90 - synt.sklo	1,000	kus	107,00		107,00	107,00					19
50	721	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	34,50	34,50		34,50	0,00017	0,00017			19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :	478,28			75,28	403,00	478,28		0,01536		0,019	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	726,15			210,85	515,30	726,15		0,03315		0,054	
			76 - KONŠTRUKCIE											
			766 - Konštrukcie stolárske											
51	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	1,000	kus	6,35	6,35		6,35					19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	6,35			6,35		6,35					
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	6,35			6,35		6,35					
			77 - PODLAHY											
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
52	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	6,720	m2	12,50	84,00		84,00	0,00491	0,03300			19
53	MAT	597 3A0309	Dlažba gres 300 x 300 mm - Gh-16 T, I.tr.	7,060	m2	7,50		52,95	52,95					19
54	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,370	%	3,80	5,21		5,21					19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	142,16			89,21	52,95	142,16		0,03300			
			77 - PODLAHY spolu :	142,16			89,21	52,95	142,16		0,03300			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek											
55	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	6,630	m2	14,50	96,14		96,14	0,00234	0,01551			19
56	MAT	597 671510	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 II	6,960	m2	12,80		89,09	89,09	0,01670	0,11623			19
57	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,852	%	2,00	3,70		3,70					19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	188,93			99,84	89,09	188,93		0,13175			
			783 - Nátery											
58	783	78360-1814	Odstránenie náterov zo stolár. dvier výplňových oškrabaním	9,620	m2	1,88	18,09		18,09					19
59	783	78362-2900	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnásobné	9,620	m2	4,36	41,94		41,94	0,00015	0,00144			19
			783 - Nátery spolu :	60,03			60,03		60,03		0,00144			
			784 - Maľby											
60	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	60,800	m2	1,87	113,70		113,70	0,00018	0,01094			19
			784 - Maľby spolu :	113,70			113,70		113,70		0,01094			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	362,66			273,57	89,09	362,66		0,14413			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 324,61			667,27	657,34	1 324,61		0,21089		0,054	
			PRÁCE A DODÁVKY M											
			M21 - 155 Elektromontáže											
61	MAT	345 411A421	Zásuvka 2-nás. 5512A-2359 B Tango® biela	1,000	kus	4,86		4,86	4,86					19
62	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	1,000	kus	2,81	2,81		2,81					19
63	MAT	345 301A401	Spínač rad.1S : 3553-21289 B1, Classic, lesklý biely	1,000	kus	2,73		2,73	2,73					19

Pozemková správa stavieb PREŠOV
MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			71 - IZOLÁCIE											
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
22	711	71113-1210	Izolácia proti vlhkosti vodor. TECHNODREN 0851 Z1	6,720	m2	7,90	53,09		53,09					19
23	711	71113-2210	Izolácia proti vlhkosti zvislá TECHNODREN 0851 Z1	3,600	m2	9,50	34,20		34,20	0,00017	0,00061			19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	87,29			87,29		87,29		0,00061			
			71 - IZOLÁCIE spolu :	87,29			87,29		87,29		0,00061			
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
			721 - Vnútorná kanalizácia											
24	721	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	1,000	m	3,88	3,88		3,88			0,014	0,014	19
25	721	72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	1,000	kus	16,70	16,70		16,70					19
26	721	72117-1106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	2,000	m	14,20	28,40		28,40	0,00149	0,00298			19
27	721	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	1,000	m	0,28	0,28		0,28			0,002	0,002	19
28	721	72122-0801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	1,000	kus	2,93	2,93		2,93			0,003	0,003	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	52,19			52,19		52,19		0,00298		0,019	
			722 - Vnútorný vodovod											
29	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	2,000	m	1,60	3,20		3,20			0,002	0,004	19
30	721	72217-0911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	2,000	kus	14,10	28,20		28,20	0,00368	0,00736			19
31	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	2,000	m	9,80	19,60		19,60	0,00014	0,00028			19
32	721	72217-3962	Opr. vodov. potrubia z PE lepenie DN 20	2,000	kus	0,89	1,78		1,78					19
33	721	72218-1111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	2,000	m	0,96	1,92		1,92	0,00013	0,00026			19
34	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	1,000	kus	5,70	5,70		5,70	0,00073	0,00073			19
35	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár	11,40	11,40		11,40	0,00176	0,00176			19
36	721	72222-0855	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 2 1/2	1,000	kus	0,95	0,95		0,95			0,005	0,005	19
37	721	72222-0865	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 2 1/2	1,000	kus	1,79	1,79		1,79			0,007	0,007	19
38	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	2,000	kus	3,20	6,40		6,40	0,00004	0,00008			19
39	MAT	551 B08040	Batéria pre umývadlo typ 1007 R-C - chróm	1,000	kus	36,50		36,50	36,50	0,00200	0,00200			19
40	MAT	551 B34010	Batéria pre sprchu typ C 194 C - chróm	1,000	kus	56,00		56,00	56,00	0,00200	0,00200			19
41	MAT	551 B73010	Držiak sprchy pohyblivý typ VAR 013 LORD - chróm	1,000	kus	19,80		19,80	19,80					19
42	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	2,000	m	1,22	2,44		2,44	0,00017	0,00034			19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	195,68			83,38	112,30	195,68		0,01481		0,016	
			725 - Zariaďovacie predmety											
43	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,38	3,38		3,38			0,019	0,019	19
44	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	22,00	22,00		22,00	0,00008	0,00008			19
45	MAT	552 1C0115	Vanička sprchová 216 90x90x14	1,000	kus	131,00		131,00	131,00					19
46	MAT	642 137010	Umývadlo biele bez zadnej steny	1,000	kus	53,00		53,00	53,00	0,01500	0,01500			19
47	721	72524-9101	Montáž sprchových kabín	1,000	súbor	15,40	15,40		15,40	0,00011	0,00011			19

Pozemková správa stavieb PREŠOV
MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	10,40			2,81	7,59	10,40					
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10,40			2,81	7,59	10,40					
			Rozpočet celkom :	1 764,65			1 025,72	738,93	1 764,65		1,93922		0,816	

Pozádková správa Košice PREŠOV

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby