ZMLUVA O DIELO č. 76 RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Marček Ján, Krišková Anna, , ,

Zhotoviteľ	STROJSTAV spol. s r.o Lipová 13 971 01 PRIEVIDZA
Zastúpený:	Ing. Peter Červeňanský
IČO:	31573258
IČ DPH:	SK2020467020
Bankové spojenie:	UniCreditBank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	6617604004/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Trenčín odd.Sro vl.č. 2136/R
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Ján Marko

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava prívodného potrubia od podz. nádrže k výdajným stojanom s utesnením kontrolných a stáčacích šácht bud.č.41**

2.2. CPV: 45216200-6, 45231110-9

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 5. novembra 2008
termín ukončenia: 24. novembra 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 do 16.00 hod. V prípade dohovoru s užívateľom je možné predĺženie termínu ukončenia do 18.00 hod a práca v sobotu..

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin PHM b.č.41

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH		343 368,30
DPH 19%		65 240,00
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení		**408 609,00**
Konverzný kurz: 1€=30,1260 Sk	celkom	13 563,33 €

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitostí obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 10 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1.súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2.rozpis prác realizovaný v hodinovej sadzbe

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ján Marček, Anna Krišková** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru:** **Ing. Jozef Beňadik ktorý zodpovedá za vedenie stavebného denníka**

8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- rozpis prác realizovaný v hodinovej sadzbe
- záznam o tlakovej skúške
- projektovú dokumentáciu
- stavebný denník

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí diela. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práca vo výbušnom prostredí, pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ručným elektrickým náradím a mechanizmami, možnosť úrazu elektrickým prúdom.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
- Za dodávateľa : Ľuboš Áč

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 5. novembra 2008

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Pozemková správa budov
MARTIN

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA

zhotoviteľ
Ing. Peter Červeňanský

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Posádková správa budov Martin	JKSO	
Názov objektu	Oprava prívod potrubia od podz nádrže k výdajným	EČO	ODIS 2008/3
Názov časti	stojanom s utesnením kontr a stáčacích šácht	Miesto	Martin
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov Martin		
Projektant	Vladimír Kováč		
Zhotoviteľ	STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza	31573258	SK2020467020
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
054-004	Ing. Beňadik		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	100 262	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	21 471	9	Bez pevnej podl	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	1 305	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0			17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	220 331			18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		343 368	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady		0

Projektant

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		343 368,30
24	19 %	343 368,30	65 240,00
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**408 608,30**

Celkové náklady v	EUR
Celkom bez DPH	11 397,74
Cena s DPH	13 563,31
Prevodný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Ing. Peter Červeňanský

Pečiatka

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Posádková správa budov Martin

Objekt: Oprava privod. potrubia od podz. nádrže k výdajným stojanom s umiestnením kontr. a stáčacích Objednávateľ Posádková správa budov Martin

Časť:

JKSO

Zhotoviteľ STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	1 770,10	21 470,60	23 240,70	6,750	0,479
1	Zemné práce	1 770,10	14 602,80	16 372,90	3,404	0,479
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	1 871,80	1 871,80	2,661	0,000
5	Komunikácie	0,00	652,80	652,80	0,464	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 662,00	1 662,00	0,212	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 481,20	2 481,20	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	1 305,00	1 305,00	0,003	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	1 305,00	1 305,00	0,003	0,000
M	Práce a dodávky M	98 491,80	59 668,00	318 822,60	0,458	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00	5 020,00	83 288,00	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	98 491,80	64 648,00	238 634,60	0,458	0,000
	Celkom	100 261,90	82 443,60	343 368,30	7,211	0,479

ROZPOČET

Stavba: Posádková správa budov Martin

Objekt: Oprava privod. potrubia od podz. nádrže k výdajným stojanom s utesne JKSO.

Časť: EČO: ÚDIS 2008/3

Objednávateľ: Posádková správa budov Martin Spracoval: Ing. Beňadik

Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**23 240,70**	**6,750**
	1	**Zemné práce**				**16 372,90**	**3,404**
1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2 0.154 t	m2	1,360	85,50	116,30	0,000
2	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	0,840	479,00	402,40	0,000
3	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	2,000	52,00	104,00	0,000
4	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	8,981	356,00	3 197,20	0,000
5	131311101	Hĺbenie jám v horn. tr.4 ručne	m3	8,981	930,00	8 352,30	0,000
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	3,309	104,00	344,10	0,000
7	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,309	200,00	661,80	0,000
8	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet. rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	5,672	86,50	490,60	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,891	310,00	586,20	0,000
10	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	1,891	184,00	347,90	0,000
11	*583313300*	*Kamenivo ťažené drobné 0-2 B*	*t*	*3,404*	*520,00*	*1 770,10*	*3,404*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 871,80**	**2,681**
12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,418	1 320,00	1 871,80	2,681
	5	**Komunikácie**				**652,80**	**0,454**
13	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.150 mm	m2	0,840	421,00	353,60	0,301
14	596911212	Kladenie zámkovej dlažby do 300 m2	m2	1,360	220,00	299,20	0,152
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 862,00**	**0,212**
15	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	2,000	161,00	322,00	0,211
16	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	2,800	550,00	1 540,00	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 481,20**	**0,000**
17	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	7,069	351,00	2 481,20	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 305,00**	**0,003**
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 305,00**	**0,003**
18	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	29,000	45,00	1 305,00	0,003
	M	**Práce a dodávky M**				**318 822,60**	**0,458**
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**83 288,00**	**0,000**
19	2203200R1	Montáž signalizácie medziplášťa potrubí	ks	1,000	5 020,00	5 020,00	0,000
20	*3581302202*	*Indikátor úniku pre dvojplášťové potrubie typ Europress LAD-R*	*ks*	*1,000*	*45 380,00*	*45 380,00*	*0,000*

21	3581302201	*Snímač maximálnej hladiny typ PRESSOL UNS 2500 - sonda, kábel, vyhodnocovacia jednotka, signalizačné zariadenie*	ks	1,000	32 888,00	32 888,00	0,000
	23-M	**Montáže potrubia**				**235 534,60**	**0,458**
22	230010337	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 51 x 2.6	ks	15,000	79,00	1 185,00	0,000
23	230010345	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 60.3 x 2.9	ks	22,000	90,50	1 991,00	0,000
24	230010357	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 89 x 3.6	ks	23,000	121,00	2 783,00	0,000
25	230010367	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 106 x 4	ks	11,000	140,00	1 540,00	0,000
26	230011050	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 76 x 5	m	14,000	157,00	2 198,00	0,001
27	*1412533501*	*Rúrka dvojplášťová DN40/65*	*m*	*14,000*	*4 624,20*	*64 738,80*	*0,123*
28	230011072	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 108 x 10	m	15,000	319,00	4 785,00	0,002
29	*1413089601*	*Rúrka dvojplášťová DN 80/100*	*m*	*15,000*	*6 080,20*	*91 203,00*	*0,277*
30	230022535	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 50 kg DN do 100 hr. do 8 mm	ks	24,000	780,00	18 720,00	0,003
31	*3194630700*	*Príruba privarovacia s krkom PN 0,6 Mpa 11416 D 50 mm*	*ks*	*3,000*	*244,80*	*734,40*	*0,005*
32	*3163071500*	*Oblúk A-4D 11353.0 K 90 ° D 51 mm*	*ks*	*3,000*	*124,00*	*372,00*	*0,001*
33	*3163071800*	*Oblúk A-4D 11353.0 K 90 ° D 60.3 mm*	*ks*	*6,000*	*262,40*	*1 574,40*	*0,004*
34	*3194630900*	*Príruba privarovacia s krkom PN 0,6 Mpa 11416 D 80 mm*	*ks*	*3,000*	*366,40*	*1 099,20*	*0,009*
35	*3163072900*	*Oblúk A-4D 11353.0 K 90 ° D 89 mm*	*ks*	*6,000*	*427,20*	*2 563,20*	*0,012*
36	*3163073200*	*Oblúk A-4D 11353.0 K 90 ° D 108 mm*	*ks*	*3,000*	*315,20*	*945,60*	*0,010*
37	230035027	Montáž prírubových spojov do PN 100 DN 50	spoj	2,000	68,00	136,00	0,000
38	230035029	Montáž prírubových spojov do PN 100 DN 80	spoj	2,000	146,00	292,00	0,000
39	230040009	Montáž závitových dielov DN 2"	ks	1,000	157,00	157,00	0,000
40	*3194449760*	*Skrutkovanie DN50*	*ks*	*1,000*	*2 704,00*	*2 704,00*	*0,001*
41	230040011	Montáž závitových dielov DN 3"	ks	2,000	256,00	512,00	0,000
42	*3194449780*	*Skrutkovanie DN80*	*ks*	*1,000*	*4 984,00*	*4 984,00*	*0,001*
43	*5517400990*	*Armatúry a príslušenstvo guľový kohút DN 80*	*ks*	*1,000*	*9 968,00*	*9 968,00*	*0,001*
44	230040029	Zhotovenie vonkajšieho závitu "G" DN 2"	ks	1,000	114,00	114,00	0,000
45	230040031	Zhotovenie vonkajšieho závitu "G" DN 3"	ks	1,000	190,00	190,00	0,000
46	230040OR1	Úprava poklopu nádrže	ks	1,000	9 650,00	9 650,00	0,000
47	230210016	Ručné opláštenie asfaltom za tepla -zosilnené	m2	7,594	1 170,00	8 885,00	0,009
48	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	14,000	50,00	700,00	0,000
49	230230018	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 100	m	15,000	54,00	810,00	0,000
		Celkom				**343 368,30**	**7,211**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

