Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.11.2010
Meno pracovníka a podpis: Erika VAŠKOVÁ

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
P R E Š O V
Č. p.: PSB-21-18/2006

Prešov 6. februára 2006

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 3
Počet príloh: 3/1C

Zmluva o dielo č. **PSB-21-18/2006**

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

čl.1. Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR
		Posádková správa budov Prešov
	Sídlo:	Čapajevova 38
		080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ
	IČO:	00805211
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000172461/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	z. Michal Tkáč
1.2	Zhotoviteľ:	STAVBAR, s.r.o. Bardejov
	Sídlo:	Ťačevská 1639
		085 01 Bardejov
	Štatutárny zástupca:	Ľubomír Hrabčák
	IČO:	36467031
	IČ DPH :	SK2020012775
	Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko a.s., Bardejov
	Číslo účtu:	8809940001/5600

1.3 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel Sro, vložka číslo 12220/P.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na akciu „Oprava sociálnych zariadení, výmena dverí-b.č.3“ zmluvu o dielo na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

čl.2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je oprava sociálnych zariadení, výmena dverí-b.č.3 v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

čl.3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác: 7.2.2006
Ukončenie prác: 17.3.2006

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl.4. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 je:
Cena bez DPH..... 513 598,95 Sk
DPH 19% ..... 97 583,80 Sk
Cena s DPH ..... 611 182,75 Sk

čl.5. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje :
- Označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresy sídla,
- Číslo faktúry,
- Dátum odoslania a doba splatnosti faktúry,
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa,
- Predmet obstarávania,
- Fakturovanú sumu,
- Prislúchajúcu sumu,
- Pečiatku a podpis oprávnenej osoby dodávateľa,

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.5 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal, vykonal bez príkazu objednávateľa, alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl.6. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 24 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní.

čl.7. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ uskutoční dodávku elektrickej energie a vody z vlastného rozvodu inžinierskych sieti na zabezpečenie realizácie opravy uvedenej v bode 2.1.pre potreby zhotoviteľa

7.3. Dodávka elektrickej energie a vody bude splnená prechodom zo zariadenia objednávateľa do zariadenia zhotoviteľa .

7.4. Odber elektrickej energie a vody bude realizovaný v mieste realizácie prác uvedených v bode 2.1.

7.5 Spôsob výpočtu spotreby elektrickej energie a vody bude vykonávaný na základe technického prepočtu objednávateľa. Množstvo odobratej elektrickej energie a vody bude vzájomné odsúhlasené.

7.6. Odobraté množstvo elektrickej energie a vody, bude objednávateľom faktúrované do 14 dní po ukončení prác. Splatnosť faktúr je dohodnutá na 14 dni..

7.7. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 kWh elektrickej energie vo výške priemernej ceny fakturovanej VSE a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov ul. Čapajevova 38.

7.8. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 m3 vody vo výške priemernej ceny fakturovanej VVS a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov ul. Čapajevova 38.

čl.8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou, alebo búraním.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je schválenie preberacieho protokolu zúčastnenými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých materiálov podľa stavebného zákona.

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje: z. Michal Tkáč.

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.8 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby : .....

čl.9. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl.2 tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa bodu 6, v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

čl.10. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v doby od 7,00 hod. do 19.00 hod.

10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacim, a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.9 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorý bude obsahovať menný zoznam pracovníkov, číslo občianskeho preukazu a zoznam motorových vozidiel vrátane ich evidenčných čísiel pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu.

čl.11. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Prílohy : 1. Cenová ponuka
2. Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3. Dohoda na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

V Prešove, dňa: 6.2.2006

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

V Prešove 6.2.2006

STAVBAR, s.r.o. Bardejov
Ťačevská 1639
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 467 031

Zhotoviteľ
Ľubomír HRABČÁK
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva je rozpočtovo krytá z RPP č. 635006. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: Samostatný odborný referent : z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania.

Dátum: Samostatný odborný referent: z. Michal Tkáč

Príloha č. 1
k zmluve č. 3
zo dňa 4.6.2014

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava socialného zariadenia budova č. 3 Sokolovské kasárne Prešov	Miesto: Sokolovské kasárne Prešov	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Hrabčák Ľubomír
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Prešov	08001 Prešov	IČO: 805211	DIČ:	
Dodávateľ:	STAVBAR s.r.o.	08501 Bardejov	IČO: 36467031	DIČ:	SK 2020012775
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	611 183 Sk	1 M2 UP	611 183 Sk
1 M2 ZP	611 183 Sk	1 M	611 183 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	121 783,77	8 000,00	129 783,77
2	PSV:	255 821,18	126 544,00	382 365,18
3	MCE:	697,00	753,00	1 450,00
4	iné:			
5	Súčet:	378 301,95	135 297,00	513 598,95

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:
STAVBAR, s.r.o. Bardejov
Ťačevská 1639
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 467 031

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		513 598,95
22	DPH 19% z:	513 598,95	97 583,80
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		611 182,75

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

tlačivo: ODIS A10

overil Ing. Marián Šedmák
dňa

Odberateľ: Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: STAVBAR s.r.o.

Spracoval: Hrabčák Ľubomír
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava socialného zariadenia budova č. 3 Sokolovské kasárne Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	6 484,80	0,00	6 484,80	1,28692	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	40 126,60	8 000,00	48 126,60	7,92692	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	75 172,37	0,00	75 172,37	0,55587	37,338
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	121 783,77	8 000,00	129 783,77	9,76971	37,338
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	33 949,00	0,00	33 949,00	0,02006	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	15 887,30	0,00	15 887,30	0,13154	0,070
722 - Vnútorný vodovod	20 461,00	36 784,00	57 245,00	0,06601	0,215
725 - Zariaďovacie predmety	46 899,00	5 880,00	52 779,00	0,31293	2,179
766 - Konštrukcie stolárske	1 600,00	13 336,00	14 936,00	0,21148	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	16 655,16	16 500,00	33 155,16	1,35905	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové	16 888,53	0,00	16 888,53	0,33125	0,300
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	48 196,99	54 044,00	102 240,99	6,09824	0,000
783 - Nátery	45 159,20	0,00	45 159,20	0,07281	0,000
784 - Maľby	10 125,00	0,00	10 125,00	0,02500	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	255 821,18	126 544,00	382 365,18	8,62837	2,764
M21 - 155 Elektromontáže	697,00	753,00	1 450,00	0,00024	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	697,00	753,00	1 450,00	0,00024	0,000
Za rozpočet celkom	378 301,95	135 297,00	513 598,95	18,39832	40,102

Odberateľ: Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: STAVBAR s.r.o.

Spracoval: Hrabčák Ľubomír
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava socialného zariadenia budova č. 3 Sokolovské kasárne Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
1	011	45.25.50 34227-5000	Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 75 mm WC- 10 m2, umyvareň 9,3 m2	19,300	m2	336,00	6 484,80		0,06668	1,28692			19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**6 484,80**			**6 484,80**	**0,00**		**1,28692**		**0,000**	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
2	014	45.41.10 61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	150,000	m2	35,00	5 250,00		0,00398	0,59700			19
3	011	45.41.10 61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	92,000	m2	166,00	15 272,00		0,04525	4,16300			19
4	011	45.41.10 61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	38,600	m2	277,00	10 692,20		0,02975	1,14835			19
5	011	45.25.32 63245-1236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5 cm	19,600	m2	219,00	4 292,40		0,06668	1,30693			19
6	014	45.42.11 64294-4121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	12,000	kus	385,00	4 620,00		0,04537	0,54444			19
7	MAT	28.12.10 553 308000	Zárubňa oceľová SK 2 60x197x8,75 L OZ 34	4,000	kus	950,00		3 800,00	0,01180	0,04720			19
8	MAT	28.12.10 553 319860	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm L	8,000	kus	525,00		4 200,00	0,01500	0,12000			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**48 126,60**			**40 126,60**	**8 000,00**		**7,92692**		**0,000**	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
9	013	45.11.11 96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 WC - 14,4 m2, predsieň WC - 5,2 m2	4,600	m3	1 620,00	7 452,00		0,10789	0,49629			19
10	013	45.11.11 96703-1743	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 15 cm	6,200	m2	274,00	1 698,80		0,00034	0,00211	0,275	1,705	19
11	013	45.11.11 96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	9,000	m2	180,00	1 620,00		0,00120	0,01080	0,076	0,684	19
12	013	45.11.11 96807-2641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	9,300	m2	64,00	595,20				2,200	20,460	19
13	013	45.11.11 96901-1121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	23,000	m	24,00	552,00		0,00039	0,00897	0,013	0,299	19
14	013	45.11.11 96902-1111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	12,000	m	86,00	1 032,00		0,00060	0,00720	0,037	0,444	19
15	013	45.11.11 97303-1812	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 10 cm	20,000	m	101,00	2 020,00				0,007	0,140	19
16	013	45.11.11 97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	21,000	m	46,50	976,50		0,00050	0,01050	0,002	0,042	19
17	013	45.11.11 97403-1123	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do IO cm	28,000	m	58,50	1 638,00		0,00050	0,01400	0,005	0,140	19
18	013	45.11.11 97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	12,000	m	84,50	1 014,00		0,00050	0,00600	0,018	0,216	19
19	013	45.11.11 97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	92,000	m2	51,50	4 738,00				0,046	4,232	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
20	013	45.11.11 97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	132,000	m2	66,00	8 712,00				0,068	8,976	19
21	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	39,802	t	213,00	8 477,83						19
22	013	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	39,802	t	187,00	7 442,97						19
23	321	45.11.11 97908-2318	Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 6 km	39,802	t	94,50	3 761,29						19
24	013	45. . 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	39,802	t	465,00	18 507,93						19
25	014	45.41.10 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,770	t	505,00	4 933,85						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**75 172,37**			**75 172,37**	**0,00**		**0,55587**		**37,338**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**129 783,770**			**121 783,77**	**8 000,00**		**9,76971**		**37,338**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
26	711	45.22.20 71113-1210	Izolácia proti vlhkosti vodor. TECHNODREN 0851 Z1	55,000	m2	171,00	9 405,00						19
27	711	45.22.20 71113-2210	Izolácia proti vlhkosti zvislá TECHNODREN 0851 Z1	118,000	m2	208,00	24 544,00		0,00017	0,02006			19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**33 949,00**			**33 949,00**	**0,00**		**0,02006**		**0,000**	
			721 - Vnútorná kanalizácia										
28	721	45.33.20 72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	3,000	m	89,00	267,00				0,014	0,042	19
29	721	45.33.20 72114-0905	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100	3,000	kus	2 540,00	7 620,00		0,03365	0,10095			19
30	721	45.33.20 72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	3,000	kus	401,00	1 203,00						19
31	721	45.33.20 72117-1106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63X1,8	10,000	m	313,00	3 130,00		0,00149	0,01490			19
32	721	45.33.20 72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110X2,2	4,000	m	314,00	1 256,00		0,00203	0,00812			19
33	721	45.33.20 72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr do D 75	8,000	m	6,70	53,60				0,002	0,016	19
34	721	45.33.20 72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr do D 114	3,000	m	17,90	53,70				0,001	0,003	19
35	721	45.33.20 72122-0801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	3,000	kus	67,00	201,00				0,003	0,009	19
36	721	45.33.20 72122-3413	Zápachové uzávery podlahové T 1021 PH	3,000	kus	185,00	555,00		0,00111	0,00333			19
37	721	45.33.20 72122-4206	Zápachové uzávery pisoárové DN 50	4,000	kus	387,00	1 548,00		0,00106	0,00424			19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**15 887,30**			**15 887,30**	**0,00**		**0,13154**		**0,070**	
			722 - Vnútorný vodovod										
38	721	45.33.20 72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	20,000	m	37,50	750,00				0,002	0,040	19
39	721	45.33.20 72217-0911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	3,000	kus	335,00	1 005,00		0,00368	0,01104			19
40	721	45.33.20 72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	42,000	m	231,00	9 702,00		0,00014	0,00588			19
41	721	45.33.20 72217-1212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	3,000	m	240,00	720,00		0,00023	0,00069			19
42	721	45.33.20 72217-3962	Opr. vodov. potrubia z PE lepenie DN 20	3,000	kus	20,00	60,00						19
43	721	45.33.20 72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	42,000	m	28,00	1 176,00		0,00009	0,00378			19
44	721	45.33.20 72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	3,000	m	23,00	69,00		0,00006	0,00018			19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
45	721	45.33.20 72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	8,000	kus	117,00	936,00		0,00073	0,00584			19
46	721	45.33.20 72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	14,000	pár	237,00	3 318,00		0,00176	0,02464			19
47	721	45.33.20 72222-0855	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 2 1/2	35,000	kus	22,00	770,00				0,005	0,175	19
48	721	45.33.20 72222-1134	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový KE 3T G 1/2	4,000	súbor	249,00	996,00		0,00057	0,00228			19
49	721	45.33.20 72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	14,000	kus	68,50	959,00		0,00004	0,00056			19
50	MAT	29.13.12 551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	4,000	kus	206,00		824,00	0,00128	0,00512			19
51	MAT	29.13.12 551 B34010	Batéria pre sprchu typ C 194 C - chróm	3,000	kus	2 600,00		7 800,00	0,00200	0,00600			19
52	MAT	29.13.12 551 C00301	Batéria umývadlová B 1109 AA chróm	11,000	kus	2 560,00		28 160,00					19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**57 245,00**			**20 461,00**	**36 784,00**		**0,06601**		**0,215**	
			725 - Zariaďovacie predmety										
53	721	45.33.20 72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	3 840,00	15 360,00		0,02902	0,11608			19
54	721	45.33.20 72511-4911	Opr. zar. záchodov, odmontovanie misy a sedátka	4,000	kus	59,00	236,00						19
55	721	45.33.20 72511-9110	Montáž splach. nádrží bez roh. ventila stredne polož.	1,000	súbor	381,00	381,00		0,00043	0,00043			19
56	721	45.33.20 72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	4,000	súbor	2 180,00	8 720,00		0,01029	0,04116			19
57	721	45.33.20 72512-2816	Demontáž pisoárov s nádržkou a 4 mušľami	1,000	súbor	228,00	228,00				0,048	0,048	19
58	721	45.33.20 72512-2817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	1,000	súbor	49,00	49,00				0,011	0,011	19
59	721	45.33.20 72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	7,000	súbor	1 870,00	13 090,00		0,01319	0,09233			19
60	721	45.33.20 72522-9105	Montáž vane polymermramorovej	1,000	súbor	1 020,00	1 020,00		0,00107	0,00107			19
61	721	45.33.20 72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach	3,000	súbor	805,00	2 415,00		0,00262	0,00786			19
62	MAT	26.22.10 642 812100	Výlevka keramická štandartná kvalita	3,000	kus	1 960,00		5 880,00	0,01800	0,05400			19
63	721	45.33.20 72541-0816	Demontáž žľabov ocel. alebo liat. jedn. dl. 1000 pre 12 bat.	10,000	súbor	540,00	5 400,00				0,212	2,120	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**52 779,00**			**46 899,00**	**5 880,00**		**0,31293**		**2,179**	
			766 - Konštrukcie stolárske										
64	766	45.42.11 76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	4,000	kus	147,00	588,00						19
65	766	45.42.11 76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	4,000	kus	152,00	608,00						19
66	MAT	20.30.11 611 601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	4,000	kus	975,00		3 900,00	0,01380	0,05520			19
67	MAT	20.30.11 611 602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	8,000	kus	1 100,00		8 800,00	0,01750	0,14000			19
68	766	45.42.13 76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	4,000	kus	101,00	404,00		0,00001	0,00004			19
69	MAT	20.30.11 611 874210	Prah bukový dĺžka 92 šírka 15cm	8,000	kus	79,50		636,00	0,00203	0,01624			19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**14 936,00**			**1 600,00**	**13 336,00**		**0,21148**		**0,000**	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
70	771	45.43.12 77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	55,000	m2	294,00	16 170,00		0,00471	0,25905			19
71	MAT	26.30.10 597 641200	Dlaž. hl. povrch A 300x200x10 3 3A	55,000	m2	300,00		16 500,00	0,02000	1,10000			19
72	771	45.43.12 99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	1,359	t	357,00	485,16						19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**33 155,16**			**16 655,16**	**16 500,00**		**1,35905**		**0,000**	
			775 - Podlahy vlysové a parketové										
73	775	45.43.22 77552-1800	Demontáž podláh vlysových pribíjaných s lištami	20,000	m2	46,50	930,00				0,015	0,300	19
74	775	45.43.22 77552-4957	Doplnenie podláh vlysových hr. 21mm pribíjaných pl. do 4 m2	5,000	kus	3 150,00	15 750,00		0,06625	0,33125			19
75	775	45.43.22 99877-5101	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	0,331	t	630,00	208,53						19
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:	**16 888,53**			**16 888,53**	**0,00**		**0,33125**		**0,300**	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
76	771	45.43.12 78141-1015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do malty	118,000	m2	390,00	46 020,00		0,03068	3,62024			19
77	MAT	26.30.10 597 656450	Obkl. ker. B 1 far. hl. 200x100 OT4 1A	118,000	m2	458,00		54 044,00	0,02100	2,47800			19
78	771	45.43.12 99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	6,098	t	357,00	2 176,99						19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**102 240,99**			**48 196,99**	**54 044,00**		**6,09824**		**0,000**	
			783 - Nátery										
79	783	45.44.21 78322-4900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	62,000	m2	80,50	4 991,00		0,00017	0,01054			19
80	783	45.44.22 78362-3920	Opr. náterov stolár. výrob. syntet. jednonás.+1x email+1x plné tmel	242,900	m2	158,00	38 378,20		0,00023	0,05587			19
81	783	45.41.10 78381-2920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	20,000	m2	89,50	1 790,00		0,00032	0,00640			19
			783 - Nátery spolu:	**45 159,20**			**45 159,20**	**0,00**		**0,07281**		**0,000**	
			784 - Maľby										
82	784	45.44.21 78443-4921	Opr. maľba glej. 2 far. biely strop. s oškra. v mies. do3,8m	250,000	m2	40,50	10 125,00		0,00010	0,02500			19
			784 - Maľby spolu:	**10 125,00**			**10 125,00**	**0,00**		**0,02500**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**382 365,180**			**255 821,18**	**126 544,00**		**8,62837**		**2,764**	
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
83	921	45.31.1* 21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	2,000	kus	90,00	180,00						19
84	MAT	31.20.27 345 622K02	Škatuľa KR rozvodka pre duté priečky KI 68 L/3, D79x50	2,000	kus	66,10		132,20	0,00012	0,00024			19
85	921	45.31.1* 21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	4,000	kus	31,00	124,00						19
86	921	45.31.1* 21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	30,000	m	13,10	393,00						19
87	MAT	31.30.13 341 201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	30,000	m	11,40		342,00					19
88	MAT	31.20.25 345 301A92	Spínač rad.1S 3553-21289 D2, Classic	4,000	kus	69,70		278,80					19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**1 450,00**			**697,00**	**753,00**		**0,00024**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**1 450,00**			**697,00**	**753,00**		**0,00024**		**0,000**	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
			Za rozpočet celkom	**513 598,95**			**378 301,95**	**135 297,00**		**18,39832**		**40,102**	

STAVBAR, s.r.o. Bardejov
Ťačevská 1039
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 167 031

Odberateľ : **Posádková správa budov Prešov**
Projektant :
Dodávateľ : **STAVBAR s.r.o.**

Spracoval : **Hrabčák Ľubomír**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava socialného zariadenia budova č. 3 Sokolovské kasárne Prešov

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
	45.25.50..342275000	Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 75 mm	19,300	m2	336,00	199,34	54,38	19,14	63,14	0,570
					6 484,80	3 847,26	1 049,53	369,40	1 218,60	11,001
	45.41.10..612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	150,000	m2	35,00	4,40	12,07	4,25	14,28	0,140
					5 250,00	660,00	1 810,50	637,50	2 142,00	21,000
	45.41.10..612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	92,000	m2	166,00	46,44	47,52	16,73	55,31	0,543
					15 272,00	4 272,48	4 371,84	1 539,16	5 088,52	49,956
	45.41.10..612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	38,600	m2	277,00	152,50	35,18	31,68	57,64	0,400
					10 692,20	5 886,50	1 357,94	1 222,84	2 224,90	15,440
	45.25.32..632451236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5 cm	19,600	m2	219,00	137,05	32,43	11,42	38,10	0,570
					4 292,40	2 686,18	635,62	223,83	746,76	11,172
	45.42.11..642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	12,000	kus	385,00	88,07	117,95	41,52	137,46	1,607
					4 620,00	1 056,84	1 415,40	498,24	1 649,52	19,284
	28.12.10..553308000	Zárubňa oceľová SK 2 60x197x8,75 L OZ 34	4,000	kus	950,00	950,00				
					3 800,00	3 800,00				
	28.12.10..553319860	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm L	8,000	kus	525,00	525,00				
					4 200,00	4 200,00				
	45.11.11..965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	4,600	m3	1 620,00		499,06	371,21	749,73	0,443
					7 452,00		2 295,67	1 707,56	3 448,75	2,037
	45.11.11..967031743	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 15 cm	6,200	m2	274,00	6,21	106,56	37,51	123,72	1,758
					1 698,80	38,50	660,67	232,56	767,06	10,899
	45.11.11..968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	9,000	m2	180,00	21,69	63,10	22,21	73,00	0,939
					1 620,00	195,21	567,90	199,89	657,00	8,451
	45.11.11..968072641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	9,300	m2	64,00	7,87	22,31	7,85	25,97	8,249
					595,20	73,19	207,48	73,00	241,52	76,715

POUŽIVAŤ FORMULÁR C 10,50 ... 90 ?

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
	45.11.11..969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	23,000	m	24,00	7,12	6,71	2,36	7,81	0,107
					552,00	163,76	154,33	54,28	179,63	2,461
	45.11.11..969021111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	12,000	m	86,00	10,85	29,77	10,48	34,90	0,443
					1 032,00	130,20	357,24	125,76	418,80	5,316
	45.11.11..973031812	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 10 cm	20,000	m	101,00		40,29	14,18	46,53	0,666
					2 020,00		805,80	283,60	930,60	13,320
	45.11.11..974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	21,000	m	46,50	9,11	14,94	5,26	17,19	0,242
					976,50	191,31	313,74	110,46	360,99	5,082
	45.11.11..974031123	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do IO cm	28,000	m	58,50	9,11	19,72	6,94	22,73	0,321
					1 638,00	255,08	552,16	194,32	636,44	8,988
	45.11.11..974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	12,000	m	84,50	9,11	30,01	10,56	34,82	0,491
					1 014,00	109,32	360,12	126,72	417,84	5,892
	45.11.11..978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	92,000	m2	51,50		20,45	7,20	23,85	0,338
					4 738,00		1 881,40	662,40	2 194,20	31,096
	45.11.11..978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	132,000	m2	66,00		26,21	9,23	30,56	0,390
					8 712,00		3 459,72	1 218,36	4 033,92	51,480
	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	39,802	t	213,00		84,70	29,81	98,49	1,400
					8 477,82		3 371,22	1 186,49	3 920,10	55,722
	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	39,802	t	187,00		74,11	26,09	86,80	1,225
					7 442,97		2 949,72	1 038,43	3 454,80	48,757
	45.11.11..979082318	Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 6 km	39,802	t	94,50			50,72	43,78	
					3 761,28			2 018,75	1 742,53	
	45. ...979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	39,802	t	465,00			250,00	215,00	
					18 507,93			9 950,50	8 557,43	
	45.41.10..998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,770	t	505,00		164,90	106,29	233,81	2,598
					4 933,85		1 611,07	1 038,45	2 284,32	25,382
	45.22.20..711131210	Izolácia proti vlhkosti vodor. TECHNODREN 0851 Z1	55,000	m2	171,00	169,40	0,52	0,18	0,90	0,007

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					9 405,00	9 317,00	28,60	9,90	49,50	0,385
	45.22.20..711132210	Izolácia proti vlhkosti zvislá TECHNODREN 0851 Z1	118,000	m2	208,00	194,65	4,29	1,51	7,55	0,059
					24 544,00	22 968,70	506,22	178,18	890,90	6,962
	45.33.20..721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	3,000	m	89,00		27,75	9,77	51,48	0,413
					267,00		83,25	29,31	154,44	1,239
	45.33.20..721140905	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100	3,000	kus	2 540,00	1 561,30	304,58	107,21	566,91	3,789
					7 620,00	4 683,90	913,74	321,63	1 700,73	11,367
	45.33.20..721140915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	3,000	kus	401,00	136,59	82,34	28,98	153,09	0,992
					1 203,00	409,77	247,02	86,94	459,27	2,976
	45.33.20..721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63X1,8	10,000	m	313,00	123,93	58,93	20,74	109,40	0,838
					3 130,00	1 239,30	589,30	207,40	1 094,00	8,380
	45.33.20..721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110X2,2	4,000	m	314,00	128,11	58,05	20,43	107,41	0,800
					1 256,00	512,44	232,20	81,72	429,64	3,200
	45.33.20..721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr do D 75	8,000	m	6,70		2,08	0,73	3,89	0,031
					53,60		16,64	5,84	31,12	0,248
	45.33.20..721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr do D 114	3,000	m	17,90		5,58	1,96	10,36	0,083
					53,70		16,74	5,88	31,08	0,249
	45.33.20..721220801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	3,000	kus	67,00		20,83	7,33	38,84	0,310
					201,00		62,49	21,99	116,52	0,930
	45.33.20..721223413	Zápachové uzávery podlahové T 1021 PH	3,000	kus	185,00	143,50	12,78	4,50	24,22	0,154
					555,00	430,50	38,34	13,50	72,66	0,462
	45.33.20..721224206	Zápachové uzávery pisoárové DN 50	4,000	kus	387,00	289,28	30,46	10,72	56,54	0,367
					1 548,00	1 157,12	121,84	42,88	226,16	1,468
	45.33.20..722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	20,000	m	37,50		11,63	4,09	21,78	0,173
					750,00		232,60	81,80	435,60	3,460
	45.33.20..722170911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	3,000	kus	335,00	149,53	57,80	20,35	107,32	0,699
					1 005,00	448,59	173,40	61,05	321,96	2,097

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
	45.33.20..722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	42,000	m	231,00	48,38	56,88	20,02	105,72	0,734
					9 702,00	2 031,96	2 388,96	840,84	4 440,24	30,828
	45.33.20..722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	3,000	m	240,00	57,26	56,88	20,02	105,84	0,734
					720,00	171,78	170,64	60,06	317,52	2,202
	45.33.20..722173962	Opr. vodov. potrubia z PE lepenie DN 20	3,000	kus	20,00	1,10	5,89	2,07	10,94	0,071
					60,00	3,30	17,67	6,21	32,82	0,213
	45.33.20..722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	42,000	m	28,00	15,81	3,81	1,34	7,04	0,051
					1 176,00	664,02	160,02	56,28	295,68	2,142
	45.33.20..722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	3,000	m	23,00	10,51	3,96	1,39	7,14	0,053
					69,00	31,53	11,88	4,17	21,42	0,159
	45.33.20..722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	8,000	kus	117,00	48,47	21,39	7,53	39,61	0,272
					936,00	387,76	171,12	60,24	316,88	2,176
	45.33.20..722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	14,000	pár	237,00	100,57	42,51	14,96	78,96	0,540
					3 318,00	1 407,98	595,14	209,44	1 105,44	7,560
	45.33.20..722220855	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 2 1/2	35,000	kus	22,00		6,89	2,43	12,68	0,083
					770,00		241,15	85,05	443,80	2,905
	45.33.20..722221134	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový KE 3T G 1/2	4,000	súbor	249,00	210,82	12,04	4,24	21,90	0,145
					996,00	843,28	48,16	16,96	87,60	0,580
	45.33.20..722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	14,000	kus	68,50	15,58	16,54	5,82	30,56	0,181
					959,00	218,12	231,56	81,48	427,84	2,534
	29.13.12..551672900	Sedátko záchodové T3542 biele	4,000	kus	206,00	206,00				
					824,00	824,00				
	29.13.12..551B34010	Batéria pre sprchu typ C 194 C - chróm	3,000	kus	2 600,00	2 600,00				
					7 800,00	7 800,00				
	29.13.12..551C00301	Batéria umývadlová B 1109 AA chróm	11,000	kus	2 560,00	2 560,00				
					28 160,00	28 160,00				
	45.33.20..725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	3 840,00	3 484,34	110,72	38,97	205,97	1,334
					15 360,00	13 937,36	442,88	155,88	823,88	5,336

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
	45.33.20..725114911	Opr. zar. záchodov, odmontovanie misy a sedátka	4,000	kus	59,00	3,83	17,18	6,05	31,94	0,207
					236,00	15,32	68,72	24,20	127,76	0,828
	45.33.20..725119110	Montáž splach. nádrží bez roh. ventila stredne polož.	1,000	súbor	381,00	172,27	65,13	22,93	120,67	0,789
					381,00	172,27	65,13	22,93	120,67	0,789
	45.33.20..725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	4,000	súbor	2 180,00	1 983,24	62,67	22,06	112,03	0,755
					8 720,00	7 932,96	250,68	88,24	448,12	3,020
	45.33.20..725122816	Demontáž pisoárov s nádržkou a 4 mušľami	1,000	súbor	228,00		70,90	24,96	132,14	1,055
					228,00		70,90	24,96	132,14	1,055
	45.33.20..725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	1,000	súbor	49,00		15,25	5,37	28,38	0,227
					49,00		15,25	5,37	28,38	0,227
	45.33.20..725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	7,000	súbor	1 870,00	1 550,29	98,69	34,74	186,28	1,189
					13 090,00	10 852,03	690,83	243,18	1 303,96	8,323
	45.33.20..725229105	Montáž vane polymermramorovej	1,000	súbor	1 020,00	353,64	208,41	73,36	384,59	2,511
					1 020,00	353,64	208,41	73,36	384,59	2,511
	45.33.20..725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	3,000	súbor	805,00	357,78	139,84	49,22	258,16	1,530
					2 415,00	1 073,34	419,52	147,66	774,48	4,590
	26.22.10..642812100	Výlevka keramická štandartná kvalita	3,000	kus	1 960,00	1 960,00				
					5 880,00	5 880,00				
	45.33.20..725410816	Demontáž žľabov ocel. alebo liat. jedn. dl. 1000 pre 12 bat.	10,000	súbor	540,00		167,46	58,95	313,59	2,492
					5 400,00		1 674,60	589,50	3 135,90	24,920
	45.42.11..766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	4,000	kus	147,00		45,83	16,13	85,04	0,682
					588,00		183,32	64,52	340,16	2,728
	45.42.11..766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	4,000	kus	152,00		47,44	16,70	87,86	0,706
					608,00		189,76	66,80	351,44	2,824
	20.30.11..611601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	4,000	kus	975,00	975,00				
					3 900,00	3 900,00				
	20.30.11..611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	8,000	kus	1 100,00	1 100,00				

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					8 800,00	8 800,00				
	45.42.13..766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	4,000	kus	101,00	4,12	30,11	10,60	56,17	0,448
					404,00	16,48	120,44	42,40	224,68	1,792
	20.30.11..611874210	Prah bukový dĺžka 92 šírka 15cm	8,000	kus	79,50	79,50				
					636,00	636,00				
	45.43.12..771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	55,000	m2	294,00	92,98	62,67	22,06	116,29	0,755
					16 170,00	5 113,90	3 446,85	1 213,30	6 395,95	41,525
	26.30.10..597641200	Dlaž. hl. povrch A 300x200x10 3 3A	55,000	m2	300,00	300,00				
					16 500,00	16 500,00				
	45.43.12..998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	1,359	t	357,00		79,79	70,77	206,44	1,265
					485,16		108,43	96,17	280,54	1,719
	45.43.22..775521800	Demontáž podláh vlysových pribíjaných s lištami	20,000	m2	46,50		14,52	5,11	26,87	0,240
					930,00		290,40	102,20	537,40	4,800
	45.43.22..775524957	Doplnenie podláh vlysových hr. 21mm pribíjaných pl. do 4 m2	5,000	kus	3 150,00	2 215,94	290,75	102,34	540,97	3,887
					15 750,00	11 079,70	1 453,75	511,70	2 704,85	19,435
	45.43.22..998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	0,331	t	630,00		152,34	112,63	365,03	2,401
					208,53		50,42	37,28	120,82	0,794
	45.43.12..781411015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do malty	118,000	m2	390,00	45,40	107,41	37,81	199,38	1,423
					46 020,00	5 357,20	12 674,38	4 461,58	23 526,84	167,914
	26.30.10..597656450	Obkl. ker. B 1 far. hl. 200x100 OT4 1A	118,000	m2	458,00	458,00				
					54 044,00	54 044,00				
	45.43.12..998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	6,098	t	357,00		79,79	70,77	206,44	1,265
					2 176,98		486,55	431,55	1 258,87	7,713
	45.44.21..783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	62,000	m2	80,50	18,60	19,34	6,81	35,75	0,294
					4 991,00	1 153,20	1 199,08	422,22	2 216,50	18,228
	45.44.22..783623920	Opr. náterov stolár. výrob. syntet. jednonás.+1x email+1x plné tmel.	242,900	m2	158,00	25,55	41,13	14,48	76,84	0,566
					38 378,20	6 206,09	9 990,47	3 517,19	18 664,43	137,481

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
	45.41.10..783812920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	20,000	m2	89,50	30,81	18,21	6,41	34,07	0,271
					1 790,00	616,20	364,20	128,20	681,40	5,420
	45.44.21..784434921	Opr. maľba glej. 2 far. biely strop. s oškra. v mies. do3,8m	250,000	m2	40,50	4,20	11,37	4,00	20,93	0,137
					10 125,00	1 050,00	2 842,50	1 000,00	5 232,50	34,250
	45.31.1*..210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	2,000	kus	90,00		27,97	9,85	52,18	0,337
					180,00		55,94	19,70	104,36	0,674
	31.20.27..345622K02	Škatuľa KR rozvodka pre duté priečky KI 68 L/3, D79x50	2,000	kus	66,10	66,10				
					132,20	132,20				
	45.31.1*..210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	4,000	kus	31,00		9,63	3,39	17,98	0,116
					124,00		38,52	13,56	71,92	0,464
	45.31.1*..210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	30,000	m	13,10		4,07	1,43	7,60	0,049
					393,00		122,10	42,90	228,00	1,470
	31.30.13..341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	30,000	m	11,40	11,40				
					342,00	342,00				
	31.20.25..345301A92	Spínač rad.1S 3553-21289 D2, Classic	4,000	kus	69,70	69,70				
					278,80	278,80				
		Za rozpočet celkom :	**513 598,95**	**Sk**		**266 719,58**	**75 011,85**	**40 827,86**	**131 039,65**	**1 075,009**
					Výrobná réžia : 66934,10		**Správna réžia : 30049,40**		**Zisk : 34056,15**	

STAVBAR, s.r.o. Bardejov
Ľačevská 1639
SARDEJOV
467 031