(5)

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 116-RŠÚ/2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jozef Jelluš
Zhotoviteľ	EMSTAV s.r.o Odbojárska 3324/3 058 01 Poprad
Zastúpený:	Müller Eduard
IČO:	36443361
IČ DPH (DIČ):	SK20200017021
Bankové spojenie:	UNICREDIT BANK Poprad
Číslo účtu:	6608623019/1111
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO:	2007/03-PO-A1027
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Béreš Marian

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava striech MS X – MS Sklené**

2.2. **CPV: 45261410-1**

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 19. novembra 2007
termín ukončenia: 27. novembra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom s možnosťou práce v sobotu do 14.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je stavebný objekt : v MS Sklené technický priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	588 149,04
DPH 19%	111 748,30
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**699 897,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ súhlasí podľa potreby s dielčou fakturáciou za rovnakých podmienok a z čiastkovou doplnkovou dokumentáciou ako pri konečnej faktúre.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Záručná lehota bude ukončená pri mechanickom poškodení dielov, dňom poškodenia na presne vyšpecifikovanom mieste a v presnom množstve v ks alebo v m2.

7.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.6. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.8. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Marian Béreš**

8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:

8.8.1.stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka

8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.

8.9.1.V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

8.9.2.Stavebný denník musí byť vedený priebežne.

8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch

- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6a18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 5728 Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 482063

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **práca s ohňom, práca vo výškach, pád predmetov z výšky, práca s kovovým ostrým materiálom**

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Michal Tajboš

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 19. novembra 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Pozádková správa budov * MARTIN *

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

.....
zhotoviteľ
Eduard Müller

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : oprava strechy.	Miesto: Martin - Sklenné	Rozpočet:	
Objekt : budova č. 10 - muničný sklad	JKSO : 928/1-45	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Martin	03601 MARTIN	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad	05801 POPRAD	IČO: 36443361	DIČ: SK2020017021
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	699 897 Sk	1 M2 UP	699 897 Sk
1 M2 ZP	699 897 Sk	1 M	699 897 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	115 050,45	471 996,09	587 046,54
3	MCE:	1 102,50		1 102,50
4	iné:			
5	Súčet:	116 152,95	471 996,09	588 149,04

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	588 149,04
22	DPH 19% z: 588 149,04	- 111 748,30
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	699 897,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Posádková správa budov MARTIN

Overil ku PLATBE BODNÁR
Dňa: Odbor/útvar

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 928/1-45
Dátum: . .

Stavba : oprava strechy.
Objekt : budova č. 10 - muničný sklad

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
712 - Povlakové krytiny spolu :	51 241,56	470 844,09	522 085,65	3,31462	0,954
71 - IZOLÁCIE spolu :	51 241,56	470 844,09	522 085,65	3,31462	0,954
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	63 402,76	1 152,00	64 554,76	0,58392	0,786
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	63 402,76	1 152,00	64 554,76	0,58392	0,786
783 - Nátery spolu :	406,13	0,00	406,13	0,00070	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	406,13	0,00	406,13	0,00070	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	115 050,45	471 996,09	587 046,54	3,89924	1,740
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 102,50	0,00	1 102,50	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 102,50	0,00	1 102,50	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	116 152,95	471 996,09	588 149,04	3,89924	1,740

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 928/1-45
Dátum: . .

Stavba : oprava strechy.
Objekt : budova č. 10 - muničný sklad

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			712 - Povlakové krytiny										
1	712	45.22.12 71230-0831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej (12,9*56,9)*0,05 = 36,701	36,701 m2		6,80	249,57				0,006	0,220	19
2	712	45.22.12 71231-0901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asf 12,9*56,9 = 734,010	734,010 m2		4,10	3 009,44						19
3	MAT	26.82.13 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL 12,9*56,9*0,0004 = 0,294	0,294 t		42 200,00		12 406,80	1,00000	0,29400			19
4	711	45.22.12 71234-1559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP 12,9*56,9 "nový asf. pás = 734,010 12,9*56,9*0,05"podkl. pás = 36,701	770,711 m2		46,50	35 838,06		0,00032	0,24663			19
5	MAT	21.12.56 628 2B0409	Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT PR S 40 12,9*56,9*0,05*1,15"podkl.asf. pás = 42,206	42,206 m2		162,00		6 837,37	0,00135	0,05698			19
6	MAT	26.82.12 628 2D2806	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.3,2 mm 12,9*56,9*1,15 "vrchný asf. pás = 844,112	844,112 m2		535,00		451 599,92	0,00321	2,70960			19
7	711	45.22.12 71294-2963	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	57,000 kus		18,50	1 054,50		0,00013	0,00741			19
8	712	45.11.11 71299-0820	Vyčistenie strechy - od mechanických nečistôt 12,90*56,90 = 734,010	734,010 m2		11,70	8 587,92				0,001	0,734	19
9	712	45.22.20 99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	3,314 t		755,00	2 502,07						19
			712 - Povlakové krytiny spolu :	522 085,65			51 241,56	470 844,09		3,31462		0,954	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	522 085,65			51 241,56	470 844,09		3,31462		0,954	-
			76 - KONŠTRUKCIE										
			764 - Konštrukcie klampiarske										
10	764	45.22.13 76432-3840	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	140,000 m		26,00	3 640,00				0,003	0,420	19
11	764	45.22.13 76432-3940	Klamp. opr. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	140,000 m		227,00	31 780,00		0,00242	0,33880			19
12	764	45.22.13 76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	24,000 kus		16,10	386,40						19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
13	764	45.22.13 76435-1966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	24,000	kus	35,50	852,00		0,00005	0,00120			19
14	MAT	28.12.10 553 443720	Hák klamp.s prelisom polkruhový HP33 /510-30/5/,štandard	24,000	kus	48,00		1 152,00	0,00062	0,01488			19
15	764	45.22.13 76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	114,000	m	19,50	2 223,00				0,003	0,342	19
16	764	45.22.13 76435-2910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	114,000	m	171,00	19 494,00		0,00177	0,20178			19
17	764	45.22.13 76435-2917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	4,000	kus	61,50	246,00		0,00015	0,00060			19
18	764	45.22.13 76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	2,000	kus	26,00	52,00				0,001	0,002	19
19	764	45.22.13 76435-9910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 -30	2,000	kus	350,00	700,00		0,00162	0,00324			19
20	764	45.22.13 76445-3844	Klamp. demont. kolien horných -150	2,000	kus	36,00	72,00				0,002	0,004	19
21	764	45.22.13 76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	8,000	m	19,50	156,00				0,002	0,016	19
22	764	45.22.13 76445-4902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	8,000	m	171,00	1 368,00		0,00173	0,01384			19
23	764	45.22.13 76445-6855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	2,000	kus	26,00	52,00				0,001	0,002	19
24	764	45.22.13 76445-6922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	4,000	kus	80,00	320,00		0,00082	0,00328			19
25	764	45.22.13 76445-6943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	2,000	kus	409,00	818,00		0,00212	0,00424			19
26	764	45.22.13 76445-6953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	2,000	kus	245,00	490,00		0,00103	0,00206			19
27	764	45.22.13 99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,584	t	1 290,00	753,36						19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	64 554,76			63 402,76	1 152,00		0,58392		0,786	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	64 554,76			63 402,76	1 152,00		0,58392		0,786	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
28	783	45.44.22 78352-1000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter - ostatné klampiarske prvky	2,250	m2	96,50	217,13		0,00025	0,00056			19
29	783	45.11.11 78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami - podpery PV 21 , svorky a ostatné klampiarske prvky	3,500	m2	54,00	189,00		0,00004	0,00014			19
			783 - Nátery spolu :	406,13			406,13			0,00070			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	406,13			406,13			0,00070			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	587 046,54			115 050,45	471 996,09		3,89924		1,740	
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
30	921	45.31.1* 21029-3011	Náter podpier a svoriek - podpery PV 21 a svorky bleskozvodné	35,000	kus	31,50	1 102,50						19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 102,50			1 102,50						
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 102,50			1 102,50						
			Rozpočet celkom :	588 149,04			116 152,95	471 996,09		3,89924		1,740	

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **EMSTAV s.r.o. Poprad**

Spracoval :
JKSO : **928/1-45**
Dátum : . .

Stavba : oprava strechy.
Objekt : budova č. 10 - muničný sklad

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
1	712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	36,701	m2		6,80	249,56	105,69	216,33	33,23	1,154
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,954	Nh	0,026	81,90	78,15	2,13 za m2			
2	712310901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. penetr.	734,010	m2		4,10	3 009,44	1 270,24	2 599,94	409,90	1,157
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	10,276	Nh	0,014	91,30	938,21	1,28 za m2			
3	**111631500**	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	0,294	t		42 200,00	12 406,80	12 406,80	12 406,80		1,000
4	712341559	Povl. krytina striech do 10" pritavením NAIP	770,711	m2		46,50	35 838,06	18 852,51	31 778,10	4 060,87	1,128
		Propan - butan fľaše 33 kg	2,335	kus	0,003	1 870,00	4 366,92	5,67 za m2			
		Benzín technický čistiaci 85/160	73,703	kg	0,095	29,00	2 137,38	2,77 za m2			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	90,173	Nh	0,117	101,30	9 134,54	11,85 za m2			
5	**6282B0409**	Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT PR S 40	42,206	m2		162,00	6 837,37	6 837,37	6 837,37	-0,00	1,000
6	**6282D2806**	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.3,2 mm	844,112	m2		535,00	451 599,92	451 599,92	451 599,92		1,000
7	712942963	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	57,000	kus		18,50	1 054,50	547,51	931,50	122,74	1,132
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,091	kus	0,001	1 870,00	170,54	2,99 za m2			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,348	kg	0,006	29,00	10,11	0,18 za m2			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	2,679	Nh	0,047	101,30	271,38	4,76 za m2			
8	712990820	Vyčistenie strechy - od mechanických nečistôt	734,010	m2		11,70	8 587,91	3 622,19	7 413,90	1 177,54	1,158
		POKRÝVAČ LEPENKAMI	29,360	Nh	0,040	91,30	2 680,60	3,65 za m2			
9	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	3,314	t		755,00	2 502,07	1 053,31	2 155,91	346,14	1,161
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	2,028	Nh	0,612	73,80	149,67	45,17 za m2			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,238	Nh	0,072	81,90	19,54	5,90 za m2			
		VODIČ AUTOŽERIAVU	1,004	Nh	0,303	91,30	91,67	27,66 za m2			
		VIAZAČ BREMIEN	0,831	Nh	0,251	81,90	68,12	20,56 za m2			
		ZERIAV VZTYC 4T 25,0M	1,004	Sh	0,303	345,00	346,42	104,54 za m2			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	1,465	Sh	0,442	118,00	172,96	52,19 za m2			
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	2,684	Sh	0,810	20,50	55,02	16,61 za m2			
		Prevoz - Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	28,566	Sk	8,620	1,00	28,56	8,62 za m2			
		Prevoz - Výťah stav n+0 1,0t 60m	5,202	Sk	1,570	1,00	5,20	1,57 za m2			
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5	0,298	Sk	0,090	1,00	0,29	0,09 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**522 085,65**	**Sk**				**496 295,56**	**515 939,79**	**6 150,43**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**522 085,65**	**Sk**				**496 295,56**	**515 939,79**	**6 150,43**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
10	764323840	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	140,000	m		26,00	3 640,00	1 519,91	3 110,96	528,55	1,170
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	12,320	Nh	0,088	91,30	1 124,81	8,03 za m2			
11	764323940	Klamp. opr. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	140,000	m		227,00	31 780,00	21 767,24	29 377,72	2 402,32	1,082
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,301	t	0,002	40 700,00	12 250,70	87,51 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,910	1000 ks	0,006	59,00	53,69	0,38 za m2			
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	1,540	kg	0,011	31,00	47,74	0,34 za m2			
		Pás asfaltovaný A330H	56,000	m2	0,400	19,70	1 103,20	7,88 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 041,600	Sk	7,440	1,00	1 041,60	7,44 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	39,900	Nh	0,285	81,90	3 267,81	23,34 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	23,100	Nh	0,165	91,30	2 109,03	15,06 za m2			
12	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	24,000	kus		16,10	386,40	162,88	333,39	52,93	1,159
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,320	Nh	0,055	91,30	120,51	5,02 za m2			
13	764351966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	24,000	kus		35,50	852,00	402,37	746,45	105,44	1,141
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,048	1000 ks	0,002	1 290,00	61,92	2,58 za m2			
		Matica 6hranná hrubá 021601 8	0,048	1000 ks	0,002	244,00	11,71	0,49 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,400	Nh	0,100	101,30	243,12	10,13 za m2			
14	**553443720**	Hák klamp.s prelisom polkruhový HP33 /510-30/5/,štandard	24,000	kus		48,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00		1,000
15	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	114,000	m		19,50	2 223,00	937,09	1 918,04	304,97	1,159
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,840	Nh	0,060	101,30	692,89	6,08 za m2			
16	764352910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	114,000	m		171,00	19 494,00	13 283,39	18 046,18	1 447,93	1,080
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,201	t	0,001	40 700,00	8 212,44	72,04 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,855	1000 ks	0,007	59,00	50,44	0,44 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	470,820	Sk	4,130	1,00	470,82	4,13 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	5,130	Nh	0,045	81,90	420,14	3,69 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	29,070	Nh	0,255	101,30	2 944,79	25,83 za m2			
17	764352917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	4,000	kus		61,50	246,00	127,07	217,94	28,05	1,129
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,000	t	0,000	40 700,00	24,42	6,11 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	15,840	Sk	3,960	1,00	15,84	3,96 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,784	Nh	0,196	81,90	64,20	16,05 za m2			
18	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	2,000	kus		26,00	52,00	21,90	44,83	7,17	1,160
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,160	Nh	0,080	101,30	16,20	8,10 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
19	764359910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 -30	2,000	kus		350,00	700,00	382,61	624,30	75,69	1,121
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,003	t	0,001	40 700,00	130,24	65,12 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,084	1000 ks	0,042	59,00	4,95	2,48 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	16,520	Sk	8,260	1,00	16,52	8,26 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,888	Nh	0,444	81,90	72,72	36,36 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,968	Nh	0,484	101,30	98,05	49,03 za m2			
20	764453844	Klamp. demont. kolien horných -150	2,000	kus		36,00	72,00	30,12	61,65	10,35	1,168
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,220	Nh	0,110	101,30	22,28	11,14 za m2			
21	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	8,000	m		19,50	156,00	65,76	134,60	21,40	1,159
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,480	Nh	0,060	101,30	48,62	6,08 za m2			
22	764454902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	8,000	m		171,00	1 368,00	944,69	1 268,17	99,80	1,079
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,013	t	0,001	40 700,00	563,28	70,41 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,024	1000 ks	0,003	59,00	1,41	0,18 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	70,960	Sk	8,870	1,00	70,96	8,87 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,584	Nh	0,073	81,90	47,82	5,98 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,784	Nh	0,223	101,30	180,71	22,59 za m2			
23	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	2,000	kus		26,00	52,00	21,90	44,83	7,17	1,160
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,160	Nh	0,080	101,30	16,20	8,10 za m2			
24	764456922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	4,000	kus		80,00	320,00	217,96	295,51	24,49	1,083
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,003	t	0,000	40 700,00	133,49	33,37 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,008	1000 ks	0,002	59,00	0,47	0,12 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	9,920	Sk	2,480	1,00	9,92	2,48 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,600	Nh	0,150	91,30	54,78	13,70 za m2			
25	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	2,000	kus		409,00	818,00	463,73	733,91	84,08	1,115
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,004	t	0,002	40 700,00	172,56	86,28 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,012	1000 ks	0,006	59,00	0,70	0,35 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	32,360	Sk	16,180	1,00	32,36	16,18 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,596	Nh	0,798	91,30	145,71	72,86 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,446	Nh	0,223	101,30	45,17	22,59 za m2			
26	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	2,000	kus		245,00	490,00	271,28	438,30	51,70	1,118
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,002	t	0,001	40 700,00	83,84	41,92 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,004	1000 ks	0,002	59,00	0,23	0,12 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	27,640	Sk	13,820	1,00	27,64	13,82 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,042	Nh	0,521	91,30	95,13	47,57 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,226	Nh	0,113	101,30	22,89	11,45 za m2			
27	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,584	t		1 290,00	753,36	318,29	651,48	101,87	1,156
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,158	Nh	0,271	66,30	10,49	17,97 za m2			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	2,171	Nh	3,718	73,80	160,24	274,39 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,436	Nh	0,748	81,90	35,77	61,26 za m2			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	0,308	Sh	0,527	118,00	36,35	62,25 za m2			
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	0,079	Sh	0,136	20,50	1,63	2,80 za m2			
		Prevoz - Výťah stav n+0 1,0t 60m	1,092	Sk	1,870	1,00	1,09	1,87 za m2			
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5	0,005	Sk	0,010	1,00	0,00	0,01 za m2			
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**64 554,76**	**Sk**				**42 090,28**	**59 200,35**	**5 353,91**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**64 554,76**	**Sk**				**42 090,28**	**59 200,35**	**5 353,91**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
28	783521000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter	2,250	m2		96,50	217,12	162,94	204,11	13,01	1,064
		Farba syntetická míniová S 2005	0,292	kg	0,130	194,00	56,74	25,22 za m2			
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,247	kg	0,110	244,00	60,39	26,84 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,015	kg	0,007	50,00	0,78	0,35 za m2			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,003	100 ks	0,001	355,00	1,27	0,57 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	4,410	Sk	1,960	1,00	4,41	1,96 za m2			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,139	Nh	0,062	73,80	10,29	4,58 za m2			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,229	Nh	0,102	81,90	18,79	8,35 za m2			
29	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	3,500	m2		54,00	189,00	85,12	164,08	24,92	1,152
		Prípravok na umývanie striekacích pišolí P8500	0,126	kg	0,036	56,00	7,05	2,02 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	2,625	Sk	0,750	1,00	2,62	0,75 za m2			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,756	Nh	0,216	73,80	55,79	15,94 za m2			
		783 - Nátery spolu :	**406,13**	**Sk**				**248,07**	**368,20**	**37,93**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**406,13**	**Sk**				**248,07**	**368,20**	**37,93**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**587 046,54**	**Sk**				**538 633,92**	**575 508,35**	**11 542,29**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
30	210293011	Náter podpier a svoriek	35,000	kus		31,50	1 102,50	465,15	952,09	150,41	1,158
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,395	Nh	0,097	101,30	343,91	9,83 za m2			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 102,50**	**Sk**				**465,15**	**952,09**	**150,41**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 102,50**	**Sk**				**465,15**	**952,09**	**150,41**	
		Za rozpočet celkom :	**588 149,04**	**Sk**				**539 094,96**	**576 456,33**	**11 692,70**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**503 408,03**	**93,4**
Doprava	**35,16**	
Poddodávky		
Spolu :	**503 443,19**	**93,4**

		%nákladov
Mzdy :	**25 919,72**	**4,8**
Odvody :	**9 119,63**	**1,7**
Stroje :	**612,40**	**0,1**
Spolu :	**35 651,76**	**6,6**

Ostatné :		
Priame náklady	**539 094,96**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**25 697,55**	**5,1** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**11 663,82**	**32,7** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**37 361,37**		

Náklady spolu :	**576 456,33**

Zisk a riziko

Zisk :	**11 692,70**	**2,0** % zisk / náklady
Cena :	**588 149,04**	**2,0** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**108,3**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

