ÚŠZaV-30-27/2005

ZMLUVA O DIELO
ČÍSLO: 17/2005

Uzavretá podľa § 536 a nasl.Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

1.Objednávateľ :

Názov a sídlo :	Ústav Špeciálneho Zdravotníctva a výcviku MO SR 962 45 Lešť
IČO :	00804932
DIČ:	0000804932
Bankové spojenie:	NBS Banská Bystrica
Č. účtu:	10032882/0720

2.Zhotoviteľ :

Názov a sídlo:	Rudolf Mravec - Mravec R. Jašíka 548 023 54 Turzovka
IČO :	14160927
IČ DPH :	SK 1020454413
Bankové spojenie :	VÚB a.s. Turzovka
Číslo účtu :	122046322/0200

S nasledovným obsahom :

Čl.1
Predmet diela

1. Predmetom diela je : **Oprava sociálnych zariadení v objekte ÚŠZaV Lešť v rozsahu uvedenom v krycom liste rozpočtu, ktorý tvorí súčasť tejto zmluvy.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie v zmysle tejto zmluvy.

Čl.2

Miesto a čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v priestoroch Ústavu Špeciálneho Zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť.
2. Zhotoviteľ začne s prácami na diele dňa 27.09.2005
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a to v rozsahu podľa upresnenia objednávateľa do 31.10.2005

Čl.3

Cena za dielo

2. Cena za dielo ako maximálna je 595 000,- Sk s DPH v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Čl.4

Platenie diela

1. Právo na zaplatenie ceny diela vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením jeho záväzku.
2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí rozpočet nákladov pre realizáciu diela..
3. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania zhotoviteľa formou faktúry.
4. Faktúra bude odovzdaná objednávateľovi po riadnom prebratí diela a prekontrolovaní rozsahu diela s obsahom faktúry resp. s predpokladanou cenou za opravu.
5. Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti a je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu bankovým prevodným príkazom na účet zhotoviteľa.
6. V prípade, že zhoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi úroky za omeškania vo výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania odpočtom z fakturovanej ceny.
7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň z omeškania, maximálne do výšky 5% z neuhradenej čiastky.
8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru, ktorá neobsahuje všetky potrebné náležitosti, alebo je nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
9. Faktúra zhotoviteľa musí byť doručená objednávateľovi do 14 dní po ukončení prác.

Čl.5

Záruky

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané dielo odo dňa odovzdania diela zhotoviteľovi po dobu 24 mesiacov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú len na úkonoch a materiále, ktoré boli predmetom zhotovenia diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady na diele, ktoré vzniknú mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, resp. ktoré vznikli na iných, pred opravou nefunkčných častiach.

Čl.6

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej podobe.
2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 dostane Ústav Špeciálneho Zdravotníctva a výcviku Lešť a jeden zhotoviteľ.

V Lešti dňa 21.9.2005

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

Súpis vykonaných prác a dodávok

Fa MRAVEC, Turzovka, Jašikova 51 — Miesto: Lešť

Objekt :Oprava soc. zariadení v objekte ÚŠZ a výcviku Lešť — KS :

Rozpočet: — Zmluva č.: — Spracoval: — Dňa: 05.10.2005

Odberateľ: Ústav špec.zdravot. a výcviku MO SR Lešť — IČO: — DIČ:

Dodávateľ: Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51 — IČO: 14160927 — DIČ:

Projektant: — IČO: — DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	133 135,27	2 070,00	135 205,27
2	PSV:	177 239,19	174 778,48	352 017,67
3	MCE:	11 575,50	857,90	12 433,40
4	iné:			
5	Súčet:	321 949,96	177 706,38	499 656,34

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár — pečiatka:

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		499 656,34
22	DPH 19% z:	499 656,34	94 934,70
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		594 591,04

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Ústav špec.zdravot. a výcviku MO SR Lešť
Projektant:
Dodávateľ: Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51

Spracoval:
KS :
Dátum: 05.10.2005

Fa MRAVEC, Turzovka, Jašikova 51
Objekt :Oprava soc. zariadení v objekte ÚŠZ a výcviku Lešť

Súpis vykonaných prác a dodávok

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	10 044,00	0,00	10 044,00	2,78257	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 029,00	0,00	1 029,00	0,14337	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	57 518,78	2 070,00	59 588,78	11,26490	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	64 543,49	0,00	64 543,49	0,03309	16,120
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	133 135,27	2 070,00	135 205,27	14,22393	16,120
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	28 621,64	0,00	28 621,64	0,17675	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	10 421,41	0,00	10 421,41	0,02692	0,000
722 - Vnútorný vodovod	22 517,53	0,00	22 517,53	0,03330	0,044
725 - Zariaďovacie predmety	25 328,88	90 643,00	115 971,88	0,02237	0,132
766 - Konštrukcie stolárske	575,70	0,00	575,70	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7 159,90	0,00	7 159,90	0,00125	0,063
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	15 030,17	16 614,68	31 644,85	0,95711	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	60 793,16	67 520,80	128 313,96	2,37879	0,000
783 - Nátery	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00272	0,000
784 - Maľby	4 726,80	0,00	4 726,80	0,01074	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	177 239,19	174 778,48	352 017,67	3,60995	0,239
M21 - 155 Elektromontáže	11 575,50	857,90	12 433,40	0,00054	0,022
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	11 575,50	857,90	12 433,40	0,00054	0,022
Za rozpočet celkom	321 949,96	177 706,38	499 656,34	17,83442	16,381

Odberateľ: Ústav špec.zdravot. a výcviku MO SR Lešť
Projektant:
Dodávateľ: Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51

Spracoval:
KS :
Dátum: 05.10.2005

Fa MRAVEC, Turzovka, Jašíkova 51
Objekt :Oprava soc. zariadení v objekte ÚŠZ a výcviku Lešť

Súpis vykonaných prác a dodávok

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	014	34023-5212	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 tehlami v priečkach alebo stená	8,000	kus	79,50	636,00
2	014	34023-9212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr.	9,800	m2	880,00	8 624,00
3	011	34227-2148	Priečky PPP Ytong hr. 50mm 600kg/m3 - obmurovani evaničiek	2,450	m2	320,00	784,00
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**10 044,00**			**10 044,00**
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
4	014	41138-7531	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane de	3,000	kus	343,00	1 029,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**1 029,00**			**1 029,00**
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
5	014	61140-1311	Oprava omietky stropov do plochy 1 m2	3,000	kus	341,00	1 023,00
6	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	2,500	m2	237,00	592,50
7	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo obkladu	55,000	m	33,50	1 842,50
8	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	17,000	m2	304,00	5 168,00
9	011	61247-4101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká - pod obklad	127,112	m2	248,00	31 523,78
			51,40*0,08 = 4.112				
			123,00*1 = 123.000				
10	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	9,200	m2	315,00	2 898,00
11	014	63131-2121	Doplnenie mazaniny bet. 1-4 m2 hr. do 8 cm	0,160	m3	3 050,00	488,00
12	011	63245-1236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5 cm	47,000	m2	267,00	12 549,00
			38,50+8,50 = 47.000				
13	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubni oceľ. dodatočne do 2,5 m2	3,000	kus	478,00	1 434,00
14	MAT	553 300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L komaxit.	3,000	kus	690,00	2 070,00
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**59 588,78**			**59 588,78**
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	110,000	m2	57,00	6 270,00
16	013	96504-4121	Búranie bet. podkladu s poterom do hr. 4 cm	38,500	m2	194,00	7 469,00
17	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	38,500	m2	48,50	1 867,25
18	013	96703-1732	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	9,000	m2	102,00	918,00
			-pri sprch. kútoch				
19	013	97103-3531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	7,000	m2	182,00	1 274,00
			0,70*2,00*5 = 7.000				
20	013	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	32,000	m	74,50	2 384,00
21	013	97404-2553	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	6,000	m	215,00	1 290,00
22	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	118,000	m2	71,00	8 378,00
23	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	16,381	t	230,00	3 767,63
24	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,381	t	257,00	4 209,92
25	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	163,810	t	8,60	1 408,77
26	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	16,381	t	201,00	3 292,58
27	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	163,810	t	22,50	3 685,73
28	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac	16,381	t	650,00	10 647,65
29	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	14,224	t	540,00	7 680,96
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**64 543,49**			**64 543,49**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**135 205,270**			**135 205,27**

Súpis vykonaných prác a dodávok

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
30	711	71111-3115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	38,500	m2	635,00	24 447,50
31	711	71111-3125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	5,100	m2	655,00	3 340,50
32	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	277,880	%	3,00	833,64
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**28 621,64**			**28 621,64**
721 - Vnútorná kanalizácia							
33	721	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	1,000	kus	336,00	336,00
34	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	2,000	m	390,00	780,00
35	721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	2,000	m	250,00	500,00
36	721	72117-3206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	17,000	m	246,00	4 182,00
37	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	1,000	kus	58,50	58,50
38	721	72119-4106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	8,000	kus	59,00	472,00
39	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	2,000	kus	96,50	193,00
40	721	72122-4206	Zápachové uzávery DN 50	7,000	kus	414,00	2 898,00
41	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	21,000	m	14,60	306,60
42	721	72130-0912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	3,000	kus	227,00	681,00
43	721	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,027	t	530,00	14,31
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**10 421,41**			**10 421,41**
722 - Vnútorný vodovod							
44	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	22,000	m	40,00	880,00
45	721	72213-1911	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 15	7,000	súbor	401,00	2 807,00
46	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	54,000	m	248,00	13 392,00
47	721	72218-1812	Demontáž pisteného pása z rúr do D 50	22,000	m	16,70	367,40
48	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	54,000	m	23,00	1 242,00
49	721	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	8,000	kus	129,00	1 032,00
50	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	54,000	m	30,00	1 620,00
51	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	54,000	m	18,90	1 020,60
52	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	223,610	%	0,70	156,53
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**22 517,53**			**22 517,53**
725 - Zariaďovacie predmety							
53	721	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	2,000	súbor	108,00	216,00
54	MAT	286 3K887	Nesúosy prípoj k sprche	7,000	kus	165,00	1 155,00
55	721	72511-4911	Opr. zar. záchodov, odmontovanie misy a sedátka	4,000	kus	63,50	254,00
56	721	72511-4912	Opr. zar. záchodov, spätná montáž misy a sedátka	4,000	kus	343,00	1 372,00
57	721	72512-2817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	5,000	súbor	52,50	262,50
58	721	72521-0911	Opr. umývadiel, odmont. a spätná montáž bez výtok. armat.	7,000	kus	260,00	1 820,00
59	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 140,00	2 140,00
60	721	72522-9106	Montáž zásteny sprchovej	7,000	súbor	780,00	5 460,00
61	721	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	7,000	súbor	810,00	5 670,00
62	MAT	552 1A0802	Vanička sprchovacia	7,000	kus	4 200,00	29 400,00
63	MAT	552 1B9002	Sifón sprchový s nerezovou krytkou	7,000	kus	334,00	2 338,00
64	MAT	552 2D4551	Zástena sprchová	7,000	kus	8 250,00	57 750,00
65	721	72581-0501	Ventil rohový 1/2	3,000	súbor	207,00	621,00
66	721	72582-0200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	1 350,00	1 350,00
67	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	9,000	súbor	50,50	454,50
68	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	9,000	kus	155,00	1 395,00
69	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	2 350,00	2 350,00
70	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	7,000	kus	231,00	1 617,00
71	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	1 156,250	%	0,30	346,88
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**115 971,88**			**115 971,88**
766 - Konštrukcie stolárske							
72	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	3,000	kus	190,00	570,00

Súpis vykonaných prác a dodávok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
73	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	5,700	%	1,00	5,70
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**575,70**			**575,70**
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
74	767	76758-1801	Demontáž podhľadov, kazety	12,500	m2	154,00	1 925,00
75	767	76758-4142	Montáž podhľadov kazetových,	12,500	m2	412,00	5 150,00
76	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	70,750	%	1,20	84,90
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**7 159,90**			**7 159,90**
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických				
77	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	38,500	m2	352,00	13 552,00
78	MAT	597 637190	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	40,425	m2	411,00	16 614,68
			38,50*1,05 = 40.425				
79	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	301,667	%	4,90	1 478,17
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**31 644,85**			**31 644,85**
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
80	771	78141-3213	Montáž dekor.pórov.do lepidla do 90mm	51,400	m	46,00	2 364,40
			257,00*0,20 = 51.400				
81	MAT	597 4A5604	Lištela 80 x 200 x 7 mm, I.tr.	257,000	kus	75,50	19 403,50
82	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obkladu keram. 250x200 do tmelu	123,000	m2	364,00	44 772,00
83	MAT	597 671160	Obklad keramický 250x200 mm	129,150	m2	362,00	46 752,30
			123,00*1,05 = 129.150				
84	771	78141-9712	D+M plast. rohových profilov	110,800	m	96,00	10 636,80
85	771	78149-3511	Montáž plastových dvierok do lepidla 150x150mm	7,000	kus	72,00	504,00
86	MAT	551 675735	Dvierka krycie 15x15 cm	7,000	kus	195,00	1 365,00
87	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1 257,980	%	2,00	2 515,96
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**128 313,96**			**128 313,96**
			783 - Nátery				
88	783	78322-4900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	16,000	m2	129,00	2 064,00
			783 - Nátery spolu:	**2 064,00**			**2 064,00**
			784 - Maľby				
89	784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	56,000	m2	57,00	3 192,00
90	784	78449-6600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	56,000	m2	5,80	324,80
91	784	78449-8911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	22,000	m2	55,00	1 210,00
			784 - Maľby spolu:	**4 726,80**			**4 726,80**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**352 017,670**			**352 017,67**
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				
92	921	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	2,000	kus	26,00	52,00
93	MAT	345 600K01	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	2,000	kus	4,05	8,10
94	921	21004-0732	Vyrezanie rýh v dierovanom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4c	11,000	m	87,50	962,50
95	921	21011-0001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	2,000	kus	79,50	159,00
96	MAT	345 350A18	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	2,000	kus	124,00	248,00
97	921	21020-0004	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP20	1,000	kus	71,00	71,00
98	MAT	348 2E0018	Svietidlo stropné 60 W	1,000	kus	472,00	472,00
99	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	11,000	m	26,00	286,00
100	MAT	341 201M14	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1,5	11,000	m	11,80	129,80
101	921	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	24,000	hod	287,00	6 888,00
102	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	11,000	hod	287,00	3 157,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**12 433,40**			**12 433,40**
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**12 433,40**			**12 433,40**

Súpis vykonaných prác a dodávok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
			Za rozpočet celkom	**499 656,34**			**499 656,34**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20.05.2011

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka: 