Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-14-59/2009 **s originálom.**

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov



13184

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB-14-59/2009

Prešov 19. júna 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/10

Zmluva o dielo č. PSB- 14-59 /2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Imrich Čekan – odborný referent
Telefón :	0960 524 219
Fax/email :	0960 524 288/ juraj.sidorjak@mil.sk
(ďalej len „objednávateľ")	
Zhotoviteľ :	L.H. s.r.o.,
	Gerlachov 183, 086 06
Zastúpený :	Ľubomír Hrabčák - konateľ
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO :	36516511
IČ DPH :	SK 2022177201
DIČ :	2022177201
Bankové spojenie :	Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Bardejov
Číslo účtu :	3647022001/5600
Zapísaný v :	Obchodný register Os Prešov, oddiel Sro vl.č. 17365/P
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Ľubomír Hrabčák
Telefón/Fax :	0903 627542
(ďalej len „zhotoviteľ")	

Posádková správa budov PREŠOV

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je výmena okien, dverí, oprava podláh, maľba stien náter radiátorov a strešnej krytiny, výmena odkvapových zvodov a žľabov, oprava socialného zariadenia, zateplenie vrát v budove č. 42 v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Oprava budovy č. 42" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác :1.7. 2009
Ukončenie prác :21. 8. 2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa alebo v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 70 480,08 €
DPH : 13 391,22 €
Cena s DPH : 83 871,30 €
Slovom : osemdesiattritisícosemstosedemdesiatjeden30/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovozom úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.

8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.

8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých stavebných výrobkov a materiálov, ktoré musia spĺňať podmienky a požiadavky zákona NR SR č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch.

8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.7 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje Imrich Čekan, č. oprávnenia 08966*10*.

8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Ivana Tulenka

Poľadková správa budov PREŠOV

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 18.00 hod.

10.4 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.5 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.7 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.8 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

10.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky tejto zmluvy.

10.10 Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomnou formou.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a) miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu Kasárne SNP Prešov je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b) pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c) zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d) vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e) zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte K SNP budova č. 13 na tel. č.: 0960 527 123,

i) zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,



j) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k) pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l) prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte K SNP budova č. 13 na tel. č.: 0960 527 123,

m) za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n) za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o) zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,



u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – Ivan Tulenko,
- za objednávateľa – Imrich Čekan, odborný referent PSB Prešov.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou

12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
3. pre SAPaÚ
4.- 6. pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 19.6.2009

Za objednávateľa :

Posádková správa budov PREŠOV

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 183
IČO: 36 516 511
IČ DPH: SK2022177201

Ľubomír HRABČÁK
konateľ

Posádková správa budov PREŠOV

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Oprava budovy č.42	Miesto: KSNP Prešov	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Lubomir Hrabcak	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MOSR -Posádková správa budov Prešov	08001 Prešov	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183	08604 Gerlachov 183	IČO: 36516511	DIČ:	SK 2022177201
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	83 871	1 M2 UP	83 871
1 M2 ZP	83 871	1 M	83 871

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	8 599,74		8 599,74
2	PSV:	23 788,10	37 990,65	61 778,75
3	MCE:	44,20	57,39	101,59
4	iné:			
5	Súčet:	32 432,04	38 048,04	70 480,08

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 183
IČO: 36 516 511
IČ DPH: SK2022177201

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
PREŠOV

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: 2 123 282,89

S DPH: 2 526 706,78

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		70 480,08
22	DPH 19% z:	70 480,08	13 391,22
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		83 871,30
F	Odpočet - prípočet		

OVERIL :
Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183

Spracoval: Lubomir Hrabcak
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Oprava budovy č.42

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Spolu SKK*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	350,00	0,00	350,00	*10 544,10*	1,75448	0,000
61 - Úprava povrchov vnútorných spolu :	1 367,58	0,00	1 367,58	*41 199,72*	8,11692	0,000
63 - Podlahy a podlahové konstrukcie spolu :	2 075,75	0,00	2 075,75	*62 534,04*	9,44977	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	3 443,33	0,00	3 443,33	*103 733,76*	17,56669	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 806,41	0,00	4 806,41	*144 797,91*	0,86832	13,515
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 599,74	0,00	8 599,74	*259 075,77*	20,18949	13,515
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	350,12	287,06	637,18	*19 195,68*	0,64134	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	350,12	287,06	637,18	*19 195,68*	0,64134	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	190,72	24,80	215,52	*6 492,76*	0,00405	0,013
722 - Vnútorný vodovod spolu :	1 745,31	598,10	2 343,41	*70 597,57*	0,12975	0,290
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	1 045,19	772,00	1 817,19	*54 744,67*	0,29325	0,518
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	2 981,22	1 394,90	4 376,12	*131 834,99*	0,42705	0,821
733 - Rozvod potrubia spolu :	90,20	0,00	90,20	*2 717,37*	0,01216	0,000
734 - Armatúry spolu :	67,97	279,08	347,05	*10 455,23*	0,00558	0,000
735 - Vykurovacie telesá spolu :	93,25	0,00	93,25	*2 809,25*	0,00099	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	251,42	279,08	530,50	*15 981,84*	0,01873	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	2 024,85	0,00	2 024,85	*61 000,63*	0,40322	0,398
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	404,60	893,80	1 298,40	*39 115,60*	0,30640	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	3 596,73	32 160,81	35 757,54	*1 077 231,65*	0,13858	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	6 026,18	33 054,61	39 080,79	*1 177 347,88*	0,84820	0,398
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	406,84	282,64	689,48	*20 771,27*	0,12957	0,000
776 - Podlahy povlakové spolu :	458,21	1 395,98	1 854,19	*55 859,33*	0,04726	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	3 014,46	0,00	3 014,46	*90 813,62*	0,13498	0,000
77 - PODLAHY spolu :	3 879,51	1 678,62	5 558,13	*167 444,22*	0,31181	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	1 452,57	1 296,38	2 748,95	*82 814,87*	1,91709	0,000
783 - Nátery spolu :	7 526,73	0,00	7 526,73	*226 750,27*	0,66184	0,000
784 - Maľby spolu :	1 246,75	0,00	1 246,75	*37 559,59*	0,11334	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	10 226,05	1 296,38	11 522,43	*347 124,73*	2,69227	0,000
799 - PSV ostatné spolu :	73,60	0,00	73,60	*2 217,27*	0,00000	0,000

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzok a údržby
TRENČÍN

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Spolu SKK*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	23 788,10	37 990,65	61 778,75	*1 861 146,62*	4,93940	1,219
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	44,20	57,39	101,59	*3 060,50*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	44,20	57,39	101,59	*3 060,50*	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	32 432,04	38 048,04	70 480,08	*2 123 282,89*	25,12890	14,734

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 185
IČO: [illegible]516 511
IČ DPH: [illegible]2177201

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183

Spracoval: Lubomir Hrabcak
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Oprava budovy č.42

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	253	34624-4461	Zamurovanie rýh-potrubie hr. 6,5cm	9,800	m2	28,00	*843,530*	274,40		*8 266,570*	1,26155		19
2	253	34624-4471	Zamurovanie rýh-potrubie hr. 14cm	1,800	m2	42,00	*1 265,290*	75,60		*2 277,530*	0,49293		19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	350,00				350,00		*10 544,100*	1,75448		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
			61 - Úprava povrchov vnútorných										
3	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	6,400	m2	8,30	*250,050*	53,12		*1 600,290*	0,68506		19
4	014	61242-1131	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových do 5%	765,480	m2	0,98	*29,520*	750,17		*22 599,620*	2,78635		19
5	011	61242-1615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	96,460	m2	5,85	*176,240*	564,29		*16 999,800*	4,64551		19
			61 - Úprava povrchov vnútorných spolu :	1 367,58				1 367,58		*41 199,720*	8,11692		
			63 - Podlahy a podlahové konstrukcie										
6	011	63245-0231	Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 2(	128,720	m2	12,50	*376,580*	1 609,00		*48 472,730*	4,86562		19
7	014	63245-2441	Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 4 cm 449,92*10%	49,920	m2	9,35	*281,680*	466,75		*14 061,310*	4,58415		19
			63 - Podlahy a podlahové konstrukcie spolu :	2 075,75				2 075,75		*62 534,040*	9,44977		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	3 443,33				3 443,33		*103 733,760*	17,56669		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
8	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	411,000	m2	3,16	*95,200*	1 298,76		*39 126,440*	0,68226		19
9	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	671,500	m2	1,80	*54,230*	1 208,70		*36 413,300*	0,01343		19
10	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	17,000	kus	0,38	*11,450*	6,46		*194,610*			19
11	013	96807-1113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	20,000	kus	0,67	*20,180*	13,40		*403,690*			19
12	013	96807-1137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	1,000	kus	2,97	*89,470*	2,97		*89,470*			19
13	013	96807-2357	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2 3,6*2,4*20 = 172,800	172,800	m2	4,21	*126,830*	727,49		*21 916,360*	0,10886	8,640	19
14	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	8,760	m2	5,95	*179,250*	52,12		*1 570,170*	0,00902	0,552	19
15	013	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	8,000	m	3,64	*109,660*	29,12		*877,270*	0,00480	0,296	19
16	013	97103-5531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	0,560	m2	9,80	*295,230*	5,49		*165,390*	0,00095	0,164	19
17	013	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	11,000	m	2,99	*90,080*	32,89		*990,840*	0,00550	0,066	19

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 183
IČO: 36 [illegible] 511
IČ DPH: SK2022177207

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky nehnuteľností
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
18	013	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	52,000	m	3,69	111,160	191,88		5 780,580	0,02600	0,936	19
19	013	97403-1155	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	35,000	m	6,20	186,780	217,00		6 537,340	0,01750	1,330	19
20	013	97801-3111	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 5 %	765,480	m2	0,10	3,010	76,55		2 306,150		1,531	19
21	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,515	t	9,75	293,730	131,77		3 969,700			19
22	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km(10)	135,150	t	0,32	9,640	43,25		1 302,950			19
23	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,515	t	8,15	245,530	110,15		3 318,380			19
24	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatn	13,515	t	16,60	500,090	224,35		6 758,770			19
25	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,189	t	21,50	647,710	434,06		13 076,490			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 806,41				4 806,41		144 797,910	0,86832	13,515	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 599,74				8 599,74		259 075,770	20,18949	13,515	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
26	711	71111-3111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS	2,400	m2	10,40	313,310	24,96		751,940	0,00240		19
27	711	71111-3121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS	6,500	m2	11,40	343,440	74,10		2 232,340	0,00949		19
28	711	71172-3241	Zhotovenie detailov za horúca asfalt. škár 20 x 60 mm	315,000	m	0,74	22,290	233,10		7 022,370	0,00945		19
29	MAT	111 612200	Asfalt oxidovaný AOK 70 bubny	0,620	t	463,00	13 948,340		287,06	8 647,970	0,62000		19
30	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	6,192	%	2,90	87,370	17,96		541,060			19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	637,18				350,12	287,06	19 195,680	0,64134		
			71 - IZOLÁCIE spolu :	637,18				350,12	287,06	19 195,680	0,64134		
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
			721 - Vnútorná kanalizácia										
31	721	72114-0912	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 50	6,000	kus	12,20	367,540	73,20		2 205,220			19
32	721	72114-0913	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70	2,000	kus	13,60	409,710	27,20		819,430			19
33	721	72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	2,000	kus	16,70	503,100	33,40		1 006,210			19
34	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	3,000	m	13,20	397,660	39,60		1 192,990	0,00405		19
35	721	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	3,000	m	0,28	8,440	0,84		25,310		0,006	19
36	721	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	1,000	m	0,77	23,200	0,77		23,200		0,001	19
37	721	72121-1912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	2,000	kus	3,86	116,290	7,72		232,570			19
38	MAT	553 5A0502	Vpust Euro z PVC, h=250 mm, priemer 100 mm	2,000	kus	12,40	373,560		24,80	747,120			19
39	721	72122-0801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	2,000	kus	2,93	88,270	5,86		176,540		0,006	19
40	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	2,134	%	1,00	30,130	2,13		64,170			19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	215,52				190,72	24,80	6 492,760	0,00405	0,013	
			722 - Vnútorný vodovod										
41	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	98,000	m	1,60	48,200	156,80		4 723,760		0,196	19
42	721	72217-0911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	4,000	kus	14,10	424,780	56,40		1 699,110	0,01472		19
43	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	11,000	m	9,80	295,230	107,80		3 247,580	0,00154		19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia výstavby a infraštruktúry
Správa prevádzky
TRENČÍN
J.-H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV
IČO: 36 216 511
IČ DPH: SK2022177201

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
44	721	72217-1212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	52,000	m	10,10	304,270	525,20		15 822,180	0,01196		19
45	721	72217-1213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	35,000	m	11,60	349,460	406,00		12 231,160	0,01505		19
46	721	72217-3962	Opr. vodov. potrubia z PE lepenie DN 20	4,000	kus	0,89	26,810	3,56		107,250			19
47	721	72218-1111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	11,000	m	0,96	28,920	10,56		318,130	0,00143		19
48	721	72218-1113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	87,000	m	1,18	35,550	102,66		3 092,740	0,01392		19
49	721	72218-1114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32-40	35,000	m	1,68	50,610	58,80		1 771,410	0,00770		19
50	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	9,000	kus	5,70	171,720	51,30		1 545,460	0,00657		19
51	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	7,000	pár	11,40	343,440	79,80		2 404,050	0,01232		19
52	721	72222-0855	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 2 1/2	9,000	kus	0,95	28,620	8,55		257,580		0,045	19
53	721	72222-0865	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 2 1/2	7,000	kus	1,79	53,930	12,53		377,480		0,049	19
54	721	72222-2218	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 3/8	5,000	kus	4,93	148,520	24,65		742,610	0,00010		19
55	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	3,000	kus	3,20	96,400	9,60		289,210	0,00012		19
56	MAT	422 104700	Ventil uzatvárací tlakový k pisoarom DN 15	4,000	kus	36,00	1 084,540		144,00	4 338,140	0,01400		19
57	MAT	551 B08040	Batéria pre umývadlo typ 1007 R-C - chróm	5,000	kus	48,50	1 461,110		242,50	7 305,560	0,01000		19
58	MAT	551 B34010	Batéria pre sprchu typ C 194 C - chróm	2,000	kus	86,00	2 590,840		172,00	5 181,670	0,00400		19
59	MAT	551 B73010	Držiak sprchy pohyblivý typ VAR 013 LORD - chróm	2,000	kus	19,80	596,490		39,60	1 192,990			19
60	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	96,000	m	1,22	36,750	117,12		3 528,360	0,01632		19
61	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	23,294	%	0,60	18,080	13,98		421,160			19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	2 343,41				1 745,31	598,10	70 597,570	0,12975	0,290	
			725 - Zariaďovacie predmety										
62	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor	5,10	153,640	20,40		614,570		0,076	19
63	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	158,00	4 759,910	632,00		19 039,630	0,11608		19
64	721	72512-2816	Demontáž pisoárov s nádržkou a 4 mušľami	4,000	súbor	9,85	296,740	39,40		1 186,960		0,192	19
65	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	4,000	súbor	31,50	948,970	126,00		3 795,880	0,01752		19
66	MAT	642 5B2031	Pisoár ECCO - V 2193	4,000	kus	52,50	1 581,620		210,00	6 326,460			19
67	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	5,000	súbor	3,38	101,830	16,90		509,130		0,095	19
68	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	5,000	súbor	22,00	662,770	110,00		3 313,860	0,00040		19
69	MAT	642 137010	Umývadlo biele bez zadnej steny	5,000	kus	53,00	1 596,680		265,00	7 983,390	0,07500		19
70	721	72553-0823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	7,85	236,490	7,85		236,490		0,155	19
71	721	72553-0961	Výmena poistnej súpravy T 1847 0.00075 t	1,000	kus	11,90	358,500	11,90		358,500	0,00008		19
72	721	72553-5211	Ventil poistný G 1/2	1,000	kus	13,80	415,740	13,80		415,740	0,00095		19
73	MAT	541 2E0324	Ohrievač vody elektrický tlakový EOV 180	1,000	kus	297,00	8 947,420		297,00	8 947,420	0,07900		19
74	721	72553-9256	Montáž elektr.ohrievač Stiebel Eltron 180 l	1,000	súbor	61,50	1 852,750	61,50		1 852,750	0,00422		19
75	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	18,118	%	0,30	9,040	5,44		163,890			19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :	1 817,19				1 045,19	772,00	54 744,670	0,29325	0,518	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	4 376,12				2 981,22	1 394,90	131 834,990	0,42705	0,821	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 180
IČO: 36 [illegible] 6 511
IČ DPH: SK2022177201

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			733 - Rozvod potrubia										
76	731	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	6,500	m	9,85	*296,740*	64,03		*1 928,970*	0,01216		19
77	731	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	9,000	kus	2,76	*83,150*	24,84		*748,330*			19
78	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,889	%	1,50	*45,190*	1,33		*40,070*			19
			733 - Rozvod potrubia spolu :	90,20				90,20		*2 717,370*	0,01216		
			734 - Armatúry										
79	731	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	9,000	kus	2,92	*87,970*	26,28		*791,710*	0,00108		19
80	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	4,000	kus	0,71	*21,390*	2,84		*85,560*			19
81	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	18,000	kus	2,12	*63,870*	38,16		*1 149,610*			19
82	MAT	286 3D2001	Ventil radiátora - VKP DA 1-15 - 12.60.010	9,000	kus	4,62	*139,180*		41,58	*1 252,640*			19
83	MAT	422 104530	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 15	9,000	kus	22,50	*677,840*		202,50	*6 100,520*	0,00450		19
84	MAT	422 1A0603	Ventil odvzdušňovací Intervent IV 15 R - 02.52.115	4,000	kus	8,75	*263,600*		35,00	*1 054,410*			19
85	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	3,464	%	0,20	*6,030*	0,69		*20,790*			19
			734 - Armatúry spolu :	347,05				67,97	279,08	*10 455,230*	0,00558		
			735 - Vykurovacie telesá										
86	731	73512-7110	Vykur. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	27,200	m2	1,30	*39,160*	35,36		*1 065,260*			19
87	731	73519-0915	Opr. vykur. telies, vsuvka	9,000	kus	2,27	*68,390*	20,43		*615,470*	0,00099		19
88	731	73519-1901	Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave ocel. telies	27,200	m2	1,30	*39,160*	35,36		*1 065,260*			19
89	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,912	%	2,30	*69,290*	2,10		*63,260*			19
			735 - Vykurovacie telesá spolu :	93,25				93,25		*2 809,250*	0,00099		
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	530,50				251,42	279,08	*15 981,840*	0,01873		
			76 - KONŠTRUKCIE										
			764 - Konštrukcie klampiarske										
90	764	76435-1830	Klamp. demont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 500-30ST	92,000	m	0,94	*28,320*	86,48		*2 605,300*		0,368	19
91	764	76435-1930	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. 500 -30ST	92,000	m	9,75	*293,730*	897,00		*27 023,020*	0,24840		19
92	764	76435-1936	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby štvorhran. rš 500	92,000	kus	1,97	*59,350*	181,24		*5 460,040*	0,10580		19
93	764	76435-9231	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík 200x250x350	6,000	kus	20,00	*602,520*	120,00		*3 615,120*	0,01734		19
94	764	76435-9841	Klamp. demont. kotlík zberný	6,000	kus	1,04	*31,330*	6,24		*187,990*		0,030	19
95	764	76441-0330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200 3,6*20 = 72,000	72,000	m	9,75	*293,730*	702,00		*21 148,450*	0,03168		19
96	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	19,930	%	1,60	*48,200*	31,89		*960,720*			19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	2 024,85				2 024,85		*61 000,630*	0,40322	0,398	
			766 - Konštrukcie stolárske										
97	MAT	611 601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	10,000	kus	38,00	*1 144,790*		380,00	*11 447,880*	0,13800		19
98	MAT	611 601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	4,000	kus	40,50	*1 220,100*		162,00	*4 880,410*	0,06400		19
99	MAT	611 603150	Dvere vnútorné hladké plné 145x197 Prefa	3,000	kus	89,00	*2 681,210*		267,00	*8 043,640*	0,09600		19
100	766	76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	14,000	kus	15,40	*463,940*	215,60		*6 495,170*			19

L.H. s.r.o.
056 04 GELNICA 18
IČO: 36 816 511
IČ DPH: SK2022177201

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
101	766	76666-2132	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-kridl. do 1,45m	3,000	kus	23,50	*707,960*	70,50		*2 123,880*			19
102	MAT	549 136400	Kľučka a šatít dverový 26101	14,000	sada	4,24	*127,730*		59,36	*1 788,280*	0,00588		19
103	MAT	549 136420	Kľučka a štít dverový pre vložku 26102	6,000	sada	4,24	*127,730*		25,44	*766,410*	0,00252		19
104	766	76666-4131	Montáž dvier kompl. kýv. do ocel. zárubne 2-kridl. do 1,45m	3,000	kus	39,50	*1 189,980*	118,50		*3 569,930*			19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	1 298,40				404,60	893,80	*39 115,600*	0,30640		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
105	MAT	611 4B4708	Okno plast.4-krídlové OS+S/OS+S -výš.240, šír.240 cm 9,6*20 = 192 m	20,000	kus	975,00	*29 372,850*		19 500,00	*587 457,000*			19
106	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm 20*3,6=72,000	72,000	m	13,50	*406,700*		972,00	*29 282,470*			19
107	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	20,000	pár	2,05	*61,760*		41,00	*1 235,170*			19
108	MAT	611 4B0791	Okno plast.pevné so stĺpikom P+P -výš.150, šír.240 cm 1*7,8 = 7,8 m	1,000	kus	380,00	*11 447,880*		380,00	*11 447,880*			19
109	MAT	611 4B3003	Okno plast.2-krídlové OS/S -výš.240, šír.120cm 7,2*20 = 144 m	20,000	kus	510,00	*15 364,260*		10 200,00	*307 285,200*			19
110	767	76763-2210	Montáž okien pre beztm. zaskl. s prieč. trámom, výš. 3000 mm 192+7,8+144 = 343,800	343,800	m	9,00	*271,130*	3 094,20		*93 215,870*	0,01375		19
111	767	76764-1241	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2100 mm	1,000	kus	53,50	*1 611,740*	53,50		*1 611,740*	0,00075		19
112	MAT	611 432810	Dvere vchodové plastové dve priečky	1,000	kus	860,00	*25 908,360*		860,00	*25 908,360*	0,04000		19
113	767	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	68,000	kg	2,43	*73,210*	165,24		*4 978,020*	0,00408		19
114	MAT	138 140300	Plech oceľ. hl. pozink. 10004.2 0,60 mm	0,068	t	1 460,00	*43 983,960*		99,28	*2 990,910*	0,06800		19
115	MAT	145 806150	Profily oceľ. obdĺžnikové 1xťahané 3601220 35x20x2	0,012	t	1 190,00	*35 849,940*		14,28	*430,200*	0,01200		19
116	MAT	283 1F1322	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.30 mm	13,000	m2	7,25	*218,410*		94,25	*2 839,380*			19
117	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	354,738	%	0,80	*24,100*	283,79		*8 549,460*			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	35 757,54				3 596,73	32 160,81	*1 077 231,650*	0,13858		
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	39 080,79				6 026,18	33 054,61	*1 177 347,880*	0,84820	0,398	
			77 - PODLAHY										
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
118	771	77157-3810	Demontáž podlah z dlaždíc keramických lepených	26,390	m2	1,96	*59,050*	51,72		*1 558,120*			19
119	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	26,390	m2	12,50	*376,580*	329,88		*9 937,960*	0,12957		19
120	MAT	597 3A0194	Dlažba Lemos 330 x 330 mm - Dh, 409, I.tr.	27,710	m2	10,20	*307,290*		282,64	*8 514,810*			19
121	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	6,642	%	3,80	*114,480*	25,24		*760,380*			19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	689,48				406,84	282,64	*20 771,270*	0,12957		
			776 - Podlahy povlakové										
122	775	77640-1800	Demontáž soklikov alebo líšt gumených alebo plastových	46,200	m	0,28	*8,440*	12,94		*389,830*			19
123	775	77642-1100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z mäkčených plastov	46,200	m	0,59	*17,770*	27,26		*821,230*	0,00092		19
124	MAT	284 1A0601	Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm	128,720	m2	10,40	*313,310*		1 338,69	*40 329,370*			19

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 18
IČO: 36 516 511
IČ DPH: SK2022177201

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
125	MAT	284 1A9001	Sokel 3/3	46,200	m	1,24	*37,360*		57,29	*1 725,920*			19
126	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	128,720	m2	3,19	*96,100*	410,62		*12 370,340*	0,04634		19
127	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	18,468	%	0,40	*12,050*	7,39		*222,630*			19
			776 - Podlahy povlakové spolu :	1 854,19				458,21	1 395,98	*55 859,330*	0,04726		
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt										
128	773	77769-5114	Nátery betón. podláh s penetr. jednonásobné Neopolom T	449,920	m2	6,70	*201,840*	3 014,46		*90 813,620*	0,13498		19
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	3 014,46				3 014,46		*90 813,620*	0,13498		
			77 - PODLAHY spolu :	5 558,13				3 879,51	1 678,62	*167 444,220*	0,31181		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
129	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x200	96,460	m2	14,50	*436,830*	1 398,67		*42 136,330*	0,22572		19
130	MAT	597 671510	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 II	101,280	m2	12,80	*385,610*		1 296,38	*39 054,740*	1,69138		19
131	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	26,951	%	2,00	*60,250*	53,90		*1 623,790*			19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	2 748,95				1 452,57	1 296,38	*82 814,870*	1,91709		
			783 - Nátery										
132	783	78310-4811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. plnosten. D oškrabaním	1 082,000	m2	0,53	*15,970*	573,46		*17 276,060*			19
133	783	78312-6550	Nátery ocel. konštr. plnost. D syntetické dvojnás.+1x email	1 082,000	m2	3,98	*119,900*	4 306,36		*129 733,400*	0,37870		19
134	783	78312-6750	Nátery ocel. konštr. plnost. D syntetické základné	1 082,000	m2	1,28	*38,560*	1 384,96		*41 723,300*	0,16230		19
135	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	12,960	m2	5,50	*165,690*	71,28		*2 147,380*	0,00298		19
136	783	78332-2120	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email	27,200	m2	3,29	*99,110*	89,49		*2 695,980*	0,00272		19
137	783	78381-2910	Opr. náterov omietok stien olejové napustenie +1x plné tmelenie	135,810	m2	3,51	*105,740*	476,69		*14 360,760*	0,06655		19
138	783	78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami podlaha 449,92*20% = 89,984 m2	89,984	m2	1,94	*58,440*	174,57		*5 259,100*	0,00360		19
139	783	78390-3812	Odmastenie saponátmi podlaha	449,920	m2	1,00	*30,130*	449,92		*13 554,290*	0,04499		19
			783 - Nátery spolu :	7 526,73				7 526,73		*226 750,270*	0,66184		
			784 - Maľby										
140	784	78445-2922	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do 5m	629,670	m2	1,98	*59,650*	1 246,75		*37 559,590*	0,11334		19
			784 - Maľby spolu :	1 246,75				1 246,75		*37 559,590*	0,11334		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	11 522,43				10 226,05	1 296,38	*347 124,730*	2,69227		
			799 - PSV ostatné										
141	700	99999-7004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4 demontáž ELI	8,000	hod	9,20	*277,160*	73,60		*2 217,270*			19
			799 - PSV ostatné spolu :	73,60				73,60		*2 217,270*			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	61 778,75				23 788,10	37 990,65	*1 861 146,620*	4,93940	1,219	
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 180
IČO: 36 216 511
IČ DPH: SK2022177201

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa majetku a infraštruktúry
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
142	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	3,000	kus	2,81	*84,650*	8,43		*253,960*			19
143	MAT	345 301A401	Spínač rad.1S : 3553-21289 B1, Classic, lesklý biely	5,000	kus	2,73	*82,240*		13,65	*411,220*			19
144	MAT	345 411A421	Zásuvka 2-nás. 5512A-2359 B Tango® biela	9,000	kus	4,86	*146,410*		43,74	*1 317,710*			19
145	921	21011-0002	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.2	2,000	kus	3,17	*95,500*	6,34		*191,000*			19
146	921	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	9,000	kus	3,27	*98,510*	29,43		*886,610*			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	101,59				44,20	57,39	*3 060,500*			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	101,59				44,20	57,39	*3 060,500*			
			Rozpočet celkom :	70 480,08				32 432,04	38 048,04	*2 123 282,890*	25,12890	14,734	

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 187
IČO: 36 [illegible] 511
IČ DPH: SK2022177201

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a investičnej výstavby
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN