(12)

15258 1

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-81-12/2010**
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**
**v znení neskorších predpisov**

## *Článok I*
## *ZMLUVNÉ STRANY*

| | |
|---|---|
| **1.1 Objednávateľ:** | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Sekcia majetku a infraštruktúry**<br>**Správa prevádzky a údržby Trenčín** |
| Sídlo: | Legionárska 15, 911 27 Trenčín |
| V zastúpení: | Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín |
| Kontaktná adresa : | Legionárska 15, 911 27 Trenčín |
| IČO : | 30845572 |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických: | Ing. Jaroslav Šimno 0960 /339 500<br>riaditeľ PSB Trenčín |
| Odborný dozor objednávateľa: | Nikoleta Michalcová |
| Telefón : | 0960/339 511 |
| Fax : | 0960/339 517 |
| / ďalej len objednávateľ / | |

| | |
|---|---|
| **1.2 Zhotoviteľ** | **Ján Slovík - súkromný podnikateľ** |
| Sídlo: | Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo |
| Zastúpený: | Ján Slovík |
| Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: | Ján Slovík |
| vo veciach technických: | Ján Slovík |
| vo veciach stavebných: | Ján Slovík |
| IČO : | 10850201 |
| IČDPH: | SK1020467096 |
| Bankové spojenie: | VÚB Námestovo |
| Číslo účtu: | 120849332/0200 |
| Telefón: | 043/5524 648 |
| Fax: | 043/5522 285 |
| Register: | Okresný úrad Námestovo, Živnostenský register č. 507-2553 |
| / ďalej len zhotoviteľ / | |

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

Objekt : Oprava soc. zariadení kas. SNP Trenčín b.č.4

*Ján JAGELKA RABČA*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 17 | 973031514 | Vysek. kapies pre kotvenie v murive z tehál hl. nad 15 cm | 8,000 | kus | **5,10** | *153,64* | **40,80** | | *1 229,14* | 0,007 | 0,032 | 19 |
| 18 | 974031132 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm | 14,600 | m | **3,44** | *103,63* | **50,22** | | *1 512,93* | 0,007 | 0,088 | 19 |
| 19 | 976082131 | Výbúr. objímok, držiak, vešiakov, konzol, skob z muriva teh. | 3,000 | kus | **1,75** | *52,72* | **5,25** | | *158,16* | | 0,003 | 19 |
| 20 | 978011141 | Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 % | 38,620 | m2 | **1,16** | *34,95* | **44,80** | | *1 349,64* | | 0,386 | 19 |
| 21 | 978013141 | Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 % | 87,230 | m2 | **0,81** | *24,40* | **70,66** | | *2 128,70* | | 0,872 | 19 |
| 22 | 978021191 | Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 % | 7,210 | m2 | **6,70** | *201,84* | **48,31** | | *1 455,39* | | 0,440 | 19 |
| 23 | 978059531 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 | 7,210 | m2 | **3,27** | *98,51* | **23,58** | | *710,37* | | 0,490 | 19 |
| 24 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 4,864 | t | **9,45** | *284,69* | **45,96** | | *1 384,59* | | | 19 |
| 25 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 4,864 | t | **9,80** | *295,23* | **47,67** | | *1 436,11* | | | 19 |
| 26 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 68,096 | t | **0,32** | *9,64* | **21,79** | | *656,45* | | | 19 |
| 27 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 4,864 | t | **8,25** | *248,54* | **40,13** | | *1 208,96* | | | 19 |
| 28 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 9,728 | t | **0,93** | *28,02* | **9,05** | | *272,64* | | | 19 |
| 29 | 979089003 | Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach | 4,864 | t | **26,00** | *783,28* | **126,46** | | *3 809,73* | | | 19 |
| 30 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 6,329 | t | **22,00** | *662,77* | **139,24** | | *4 194,74* | | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **1 175,78** | **EUR** | | | 1 175,78 | | *35 421,55* | **0,243** | **4,766** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **2 112,19** | **EUR** | | | **2 112,19** | | *63 631,84* | **6,329** | **4,766** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | |
| | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | | | | | | |
| 31 | 711193121 | Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K | 2,520 | m2 | **22,50** | *677,84* | **56,70** | | *1 708,14* | 0,009 | | 19 |
| 32 | 711193131 | Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K | 9,145 | m2 | **24,00** | *723,02* | **219,48** | | *6 612,05* | 0,036 | | 19 |
| 33 | 998711202 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m | 2,762 | % | **3,00** | *90,38* | **8,29** | | *249,74* | | | 19 |
| | | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | **284,47** | **EUR** | | | **284,47** | | *8 569,94* | **0,045** | | |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **284,47** | **EUR** | | | **284,47** | | *8 569,94* | **0,045** | | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | | | | | | |
| | | **721 - Vnútorná kanalizácia** | | | | | | | | | | |
| 34 | 721140802 | Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100 | 3,000 | m | **5,10** | *153,64* | **15,30** | | *460,93* | | 0,042 | 19 |

MINISTERSTVO OBRANY SR

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

Objekt . Oprava soc. zariadeni kas. SNP Trenčín b.č.4

*Ján JAGELKA RABČA*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 35 | 721140905 | Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100 odbočka D75 | 1,000 | kus | **141,00** | *4 247,77* | **141,00** | | *4 247,77* | 0,034 | | 19 |
| 36 | 721170906 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 63 | 1,000 | kus | **10,80** | *325,36* | **10,80** | | *325,36* | | | 19 |
| 37 | 721171107 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 | 1,900 | m | **16,50** | *497,08* | **31,35** | | *944,45* | 0,003 | | 19 |
| 38 | 721171803 | Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75 | 0,750 | m | **0,36** | *10,85* | **0,27** | | *8,13* | | 0,002 | 19 |
| 39 | 721194106 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8 | 2,000 | kus | **3,16** | *95,20* | **6,32** | | *190,40* | | | 19 |
| 40 | 998721202 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m | 2,050 | % | **1,00** | *30,13* | **2,05** | | *61,76* | | | 19 |
| | | 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | **207,09** | **EUR** | | | **207,09** | | *6 238,79* | **0,037** | **0,044** | |
| | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | | | | | | |
| 41 | 722130212 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20 | 5,460 | m | **10,20** | *307,29* | **55,69** | | *1 677,72* | 0,011 | | 19 |
| 42 | 722130213 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25 | 4,520 | m | **15,60** | *469,97* | **70,51** | | *2 124,18* | 0,015 | | 19 |
| 43 | 722130801 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 | 5,460 | m | **1,93** | *58,14* | **10,54** | | *317,53* | | 0,011 | 19 |
| 44 | 722130913 | Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25 | 8,000 | kus | **0,86** | *25,91* | **6,88** | | *207,27* | | | 19 |
| 45 | 722131903 | Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 1 | 8,000 | súbor | **4,54** | *136,77* | **36,32** | | *1 094,18* | 0,007 | | 19 |
| 46 | 722131913 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25 | 2,000 | súbor | **25,00** | *753,15* | **50,00** | | *1 506,30* | 0,008 | | 19 |
| 47 | 722182112 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | 5,460 | m | **1,14** | *34,34* | **6,22** | | *187,38* | | | 19 |
| 48 | 722182113 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | 4,520 | m | **1,02** | *30,73* | **4,61** | | *138,88* | | | 19 |
| 49 | 722220861 | Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4 | 15,000 | kus | **0,94** | *28,32* | **14,10** | | *424,78* | | | 19 |
| 50 | 722239101 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2 | 1,000 | kus | **3,49** | *105,14* | **3,49** | | *105,14* | | | 19 |
| 51 | **551J00402** | Hadica sanitárna flexi-ohybné 9x13 (FF 3/8")40 cm - 15020140 | 1,000 | kus | **2,82** | *84,96* | | **2,82** | *84,96* | | | 19 |
| 52 | 722290226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 9,980 | m | **1,51** | *45,49* | **15,07** | | *454,00* | 0,002 | | 19 |
| 53 | 998722202 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m | 2,763 | % | **0,70** | *21,09* | **1,93** | | *58,14* | | | 19 |
| | | 722 - Vnútorný vodovod spolu : | **278,18** | **EUR** | | | **275,36** | **2,82** | *8 380,45* | **0,042** | **0,011** | |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | | | | | | |
| 54 | 725110814 | Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných | 1,000 | súbor | **5,30** | *159,67* | **5,30** | | *159,67* | | 0,034 | 19 |
| 55 | 725112171 | Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad vodorovný | 1,000 | súbor | **232,00** | *6 989,23* | **232,00** | | *6 989,23* | 0,001 | | 19 |
| 56 | 725241111 | Vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm | 1,000 | súbor | **208,00** | *6 266,21* | **208,00** | | *6 266,21* | | | 19 |
| 57 | 725249101 | Montáž sprchových dverí | 1,000 | súbor | **15,60** | *469,97* | **15,60** | | *469,97* | | | 19 |

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

Objekt : Oprava soc. zariadení kas. SNP Trenčín b.č.4

*Ján JAGELKA RABČA*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 58 | **5521G0402** | Dvere posuvné 075128.055.298 GT 90 um.sklo, biela | 1,000 | kus | **286,00** | *8 616,04* | | **286,00** | *8 616,04* | | | 19 |
| 59 | 725291111 | Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držiaka | 6,000 | súbor | **5,65** | *170,21* | **33,90** | | *1 021,27* | | | 19 |
| 60 | **5392417121** | Sušic rúk optický STIEBEL ELTRON HTE 5, biely kovový kryt 1850 W | 4,000 | kus | **263,90** | *7 950,25* | | **1 055,60** | *31 801,01* | | | 19 |
| 61 | **6423A9012** | Sedadlo WC | 1,000 | kus | **49,50** | *1 491,24* | | **49,50** | *1 491,24* | | | 19 |
| 62 | **642945511** | Záves sprchy s nadstaviteľnou tyčou 63 - 105 cm, biela | 1,000 | kus | **68,50** | *2 063,63* | | **68,50** | *2 063,63* | 0,001 | | 19 |
| 63 | 725539103 | Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 125 l | 2,000 | súbor | **59,00** | *1 777,43* | **118,00** | | *3 554,87* | 0,008 | | 19 |
| 64 | **5412B0306** | Zásobník 120 L | 2,000 | kus | **355,00** | *10 694,73* | | **710,00** | *21 389,46* | | | 19 |
| 65 | 725539105 | Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 150 l | 1,000 | súbor | **60,00** | *1 807,56* | **60,00** | | *1 807,56* | 0,004 | | 19 |
| 66 | **5412B0304** | Zásobník 150 L | 1,000 | kus | **480,65** | *14 480,06* | | **480,65** | *14 480,06* | | | 19 |
| 67 | 725539108 | Montáž poistného ventila k elektr. zásobníkom | 3,000 | kus | **4,81** | *144,91* | **14,43** | | *434,72* | | | 19 |
| 68 | **551666200** | Ventil poistný PV 2525 1" do 250 Kp | 3,000 | kus | **24,50** | *738,09* | | **73,50** | *2 214,26* | 0,005 | | 19 |
| 69 | 725819401 | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | 15,000 | súbor | **4,60** | *138,58* | **69,00** | | *2 078,69* | 0,001 | | 19 |
| 70 | **551F00201** | Ventil zach.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.EKO.010 | 15,000 | kus | **4,68** | *140,99* | | **70,20** | *2 114,85* | | | 19 |
| 71 | **551J00402** | Hadica sanitárna flexi-ohybné 9x13 (FF 3/8")40 cm - 15020140 | 15,000 | kus | **5,82** | *175,33* | | **87,30** | *2 630,00* | | | 19 |
| 72 | 725820801 | Demontáž batérií nástenných do G 3/4 | 5,000 | súbor | **2,02** | *60,85* | **10,10** | | *304,27* | | 0,005 | 19 |
| 73 | 725829701 | Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej | 3,000 | súbor | **12,20** | *367,54* | **36,60** | | *1 102,61* | 0,001 | | 19 |
| 74 | **551440040** | Batéria umývadlová jednopáková do nástenná TE-8130 XV -150 | 3,000 | kus | **94,50** | *2 846,91* | | **283,50** | *8 540,72* | 0,005 | | 19 |
| 75 | 725840200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | 2,000 | súbor | **119,00** | *3 584,99* | **238,00** | | *7 169,99* | 0,006 | | 19 |
| 76 | 725849206 | Montáž nastaviteľného držiaka sprchy | 2,000 | kus | **3,10** | *93,39* | **6,20** | | *186,78* | | | 19 |
| 77 | **551A46210** | Súprava sprchová 61 46505, tyč 60 cm - chróm | 2,000 | súprava | **32,00** | *964,03* | | **64,00** | *1 928,06* | | | 19 |
| 78 | 725990821 | Demontáž sušiča rúk | 4,000 | kus | **1,58** | *47,60* | **6,32** | | *190,40* | | 0,004 | 19 |
| 79 | 998725202 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m | 42,822 | % | **0,30** | *9,04* | **12,85** | | *387,12* | | | 19 |
| | | 725 - Zariaďovacie predmety spolu : | **4 295,05** | **EUR** | | | **1 066,30** | **3 228,75** | *129 392,68* | **0,033** | **0,043** | |
| | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | **4 780,32** | **EUR** | | | **1 548,75** | **3 231,57** | *144 011,92* | **0,112** | **0,097** | |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | | | | | |
| 80 | 771575107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu | 2,380 | m2 | **12,80** | *385,61* | **30,46** | | *917,64* | 0,01 | | 19 |

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Ján JAGELKA RABČA

Objekt : Oprava soc. zariadení kas. SNP Trenčín b.č.4

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 81 | **597636660** | Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 200x200x9 I | 2,428 | m2 | **16,50** | *497,08* | | **40,06** | *1 206,85* | 0,046 | | 19 |
| 82 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m | 0,705 | % | **4,90** | *147,62* | **3,45** | | *103,93* | | | 19 |
| | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | **73,97** | **EUR** | | | **33,91** | **40,06** | *2 228,42* | **0,058** | | |
| | | 77 - PODLAHY spolu : | **73,97** | **EUR** | | | **33,91** | **40,06** | *2 228,42* | **0,058** | | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | | | | | |
| 83 | 781471208 | Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 250x200 do tmelu | 11,380 | m2 | **16,10** | *485,03* | **183,22** | | *5 519,69* | 0,027 | | 19 |
| 84 | **597671500** | Obkl. ker. RAKODUR 250x200x8 OT1 | 11,608 | m2 | **16,30** | *491,05* | | **189,21** | *5 700,14* | 0,194 | | 19 |
| 85 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m | 3,724 | % | **2,50** | *75,32* | **9,31** | | *280,47* | | | 19 |
| | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | **381,74** | **EUR** | | | **192,53** | **189,21** | *11 500,30* | **0,220** | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | | |
| 86 | 784411301 | Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m | 37,755 | m2 | **0,28** | *8,44* | **10,57** | | *318,43* | 0,003 | | 19 |
| 87 | 784452571 | Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 125,850 | m2 | **1,74** | *52,42* | **218,98** | | *6 596,99* | 0,038 | | 19 |
| | | 784 - Maľby spolu : | **229,55** | **EUR** | | | **229,55** | | *6 915,42* | **0,041** | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **611,29** | **EUR** | | | **422,08** | **189,21** | *18 415,72* | **0,261** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **5 750,05** | **EUR** | | | **2 289,21** | **3 460,84** | *173 226,01* | **0,476** | **0,097** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | | |
| 88 | 210010101 | Lišta el-inšt PVC do š. 20mm | 16,400 | m | **1,97** | *59,35* | **32,31** | | *973,37* | | | 9 |
| 89 | **345710K045** | Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20, biela | 16,400 | m | **0,64** | *19,28* | | **10,50** | *316,32* | | | 9 |
| 90 | **345718K140** | - kryt pre LHD 20x20 : 8621, biely koncový | 6,000 | kus | **0,33** | *9,94* | | **1,98** | *59,65* | | | 19 |
| 91 | **345718K141** | - kryt pre LHD 20x20 : 8622, biely spojovací | 16,000 | kus | **0,33** | *9,94* | | **5,28** | *159,07* | | | 9 |
| 92 | **345718K144** | - kryt pre LHD 20x20 : 8625, biely rohový vnútorný | 6,000 | kus | **0,52** | *15,67* | | **3,12** | *93,99* | | | 9 |
| 93 | **345718K145** | - kryt pre LHD 20x20 : 8626, biely rohový vonkajší | 6,000 | kus | **0,52** | *15,67* | | **3,12** | *93,99* | | | 19 |
| 94 | 210100001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 6,000 | kus | **0,63** | *18,98* | **3,78** | | *113,88* | | | 19 |
| 95 | 210290801 | Odpojenie motorického spotrebiča do 5kW sušič rúk | 4,000 | kus | **0,71** | *21,39* | **2,84** | | *85,56* | | | 19 |
| 96 | 210290811 | Pripojenie motorického spotrebiča do 5kW sušič rúk | 4,000 | kus | **1,52** | *45,79* | **6,08** | | *183,17* | | | 19 |



**rozpočtových nákladov v EUR**

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

*Ján JAGELKA RABČA*

Objekt : Oprava soc. zariadení kas. SNP Trenčín b.č.4

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu<br>Montáž | <br>Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 97 | 210810046 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5 | 18,600 | m | **1,07** | *32,23* | **19,90** | | *599,51* | | | 19 |
| 98 | **341203M110** | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 | 18,600 | m | **0,71** | *21,39* | | **13,21** | *397,96* | | | 19 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **102,12** | **EUR** | | | **64,91** | **37,21** | *3 076,47* | | | |
| | | **MCE - ostatné** | | | | | | | | | | |
| 99 | 990210292 | Presun hmôt pre M 21 výška 12 m | 1,021 | % | **0,60** | *18,08* | **0,61** | | *18,38* | | | 19 |
| | | MCE - ostatné spolu : | **0,61** | **EUR** | | | **0,61** | | *18,38* | | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **102,73** | **EUR** | | | **65,52** | **37,21** | *3 094,84* | | | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **7 964,97** | **EUR** | | | **4 466,92** | **3 498,05** | *239 952,69* | **6,805** | **4,864** | |

MINISTERSTVO OBRANY SR

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-81 - 12/2010

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

2 - 26

## *Článok II*
## *PREDMET A MIESTO PLNENIA*

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

***„Oprava sociálnych zariadení kasárne SNP Trenčín b. č. 4"***

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

## *Článok III*
## *TERMÍN PLNENIA*

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **01. 03. 2010**
termín ukončenia prác: **31. 03. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

## *Článok IV*
## *CENA DIELA*

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **8 179,02 €** |
| **DPH 19 %** | **1 554,01 €** |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **9 733,03 €** |

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že počas realizácie prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 4.4 je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela zmluvy, objemových a konštrukčných prác a zmeny materiálu.

## *Článok V*
## *PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA*

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín.

## *Článok VI*
## *ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY*

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom die bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom kona v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

## *Článok VII*
## *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zá v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kont a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čisto povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať neč z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzat vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďal len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osô ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nema oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, veden motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápo pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholickýc nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladn oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykovýc a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požit alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáž predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktor školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeh pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelo realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ic odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO poverenýi pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienk stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré s nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní p odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## *Článok VIII*
## *SANKCIE*

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

## *Článok IX*
## *OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY*

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
  ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
  ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
  ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

## *Článok X.*
## *ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

***Za objednávateľa:***

v Trenčíne, dňa: 26.2.2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

***Za zhotoviteľa:***

v Trenčíne, dňa: 26. 2. 2010

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Ján SLOVÍK

# Krycí list rozpočtu v EUR

*Ján JAGELKA RABČA*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Trenčín | č. 1015100204 | JKSO : |
| Objekt : Oprava soc. zariadení kas. SNP Trenčín b.č.4 | č. 10020401 | Rozpočet : |
| | | Spracoval : |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 9 733 EUR | za M3 OP | 1 M | 9 733 EUR | za M |
| 1 M2 ZP | 9 733 EUR | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 9 733 EUR | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 2 112,19 | | 2 112,19 |
| 2 | PSV : | 2 289,21 | 3 460,84 | 5 750,05 |
| 3 | MCE : | 65,52 | 37,21 | 102,73 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 4 466,92 | 3 498,05 | 7 964,97 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 1,00 % | 79,28 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 1,00 % | 79,28 |
| 13 | Sťažené podmienky | 0,70 % | 55,49 |
| 14 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | 214,05 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 8 179,02 |
| 22 | DPH 19 % z : 8 179,02 | 1 554,01 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 9 733,03 |

26.2.2010 *odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | Celkové náklady v SKK | |
| | Celkom bez DPH | 246 401,16 |
| | Cena s DPH | 293 217,26 |
| | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

26.2.2010 *dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :* JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

*Pečiatka :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

*Tlačivo : ODIS A10*

*overil :*

ratel

vatel :

ktant

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

# Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

ba : PSB Trenčín

**Objekt : Oprava soc. zariadení kas. SNP Trenčín b.č.4**

*Ján JAGELKA RABČA*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | Cena spolu SKK | *Hmotnosť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | **187,15** | **187,15** | | *5 638,08* | 0,878 |
| ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | **749,26** | **749,26** | | *22 572,21* | 5,207 |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | **1 175,78** | **1 175,78** | | *35 421,55* | 0,243 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **2 112,19** | **2 112,19** | | *63 631,84* | 6,329 |
| **ÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | **284,47** | **284,47** | | *8 569,94* | 0,045 |
| IZOLÁCIE | **284,47** | **284,47** | | *8 569,94* | 0,045 |
| 721 - Vnútorná kanalizácia | **207,09** | **207,09** | | *6 238,79* | 0,037 |
| 722 - Vnútorný vodovod | **278,18** | **275,36** | **2,82** | *8 380,45* | 0,042 |
| 725 - Zariaďovacie predmety | **4 295,05** | **1 066,30** | **3 228,75** | *129 392,68* | 0,033 |
| ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | **4 780,32** | **1 548,75** | **3 231,57** | *144 011,92* | 0,112 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | **73,97** | **33,91** | **40,06** | *2 228,42* | 0,058 |
| PODLAHY | **73,97** | **33,91** | **40,06** | *2 228,42* | 0,058 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | **381,74** | **192,53** | **189,21** | *11 500,30* | 0,220 |
| 784 - Maľby | **229,55** | **229,55** | | *6 915,42* | 0,041 |
| DOKONČOVACIE PRÁCE | **611,29** | **422,08** | **189,21** | *18 415,72* | 0,261 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **5 750,05** | **2 289,21** | **3 460,84** | *173 226,01* | 0,476 |
| **ÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| 1 - 155 Elektromontáže | **102,12** | **64,91** | **37,21** | *3 076,47* | |
| E - ostatné | **0,61** | **0,61** | | *18,38* | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **102,73** | **65,52** | **37,21** | *3 094,84* | |
| **Za rozpočet celkom :** | 7 964,97 | 4 466,92 | 3 498,05 | *239 952,69* | 6,805 |

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a údržby
TRENČÍN



ľačiva - ODIS B40

**Stavba : PSB Trenčín**

**Objekt : Oprava soc. zarladení kas. SNP Trenčín b.č.4**

*Odberateľ :*

*Dodávateľ :*

*Projektant :*

*JKSO :*

*Dátum :*

*Spracoval :*

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

*Ján JAGELKA RABČA*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 310237241 | Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm | 2,000 | kus | **16,80** | *506,12* | **33,60** | | *1 012,23* | 0,244 | | 19 |
| 2 | 340239222 | Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách POROTHERM P+D hr. 115 mm | 1,620 | m2 | **23,00** | *692,90* | **37,26** | | *1 122,49* | 0,198 | | 19 |
| 3 | 340291121 | Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. do 100 mm | 6,450 | m | **4,68** | *140,99* | **30,19** | | *909,50* | | | 19 |
| 4 | 342243112 | Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D | 2,146 | m2 | **21,50** | *647,71* | **46,14** | | *1 390,01* | 0,188 | | 19 |
| 5 | 346244361 | Zamurovanie rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 6,5 cm | 1,776 | m2 | **22,50** | *677,84* | **39,96** | | *1 203,83* | 0,248 | | 19 |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **187,15** | **EUR** | | | **187,15** | | *5 638,08* | **0,878** | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | | |
| 6 | 611421331 | Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30% | 38,620 | m2 | **4,19** | *126,23* | **161,82** | | *4 874,99* | 0,730 | | 19 |
| 7 | 612403399 | Zaplnenie rýh v stenách maltou | 1,460 | m2 | **9,25** | *278,67* | **13,51** | | *407,00* | 0,156 | | 19 |
| 8 | 612421331 | Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30% | 87,230 | m2 | **3,67** | *110,56* | **320,13** | | *9 644,24* | 1,479 | | 19 |
| 9 | 612451121 | Omietka vnút. stien cem. hladká | 11,638 | m2 | **8,20** | *247,03* | **95,43** | | *2 874,92* | 0,530 | | 19 |
| 10 | 631315511 | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm | 0,967 | m3 | **121,00** | *3 645,25* | **117,01** | | *3 525,04* | 2,301 | | 19 |
| 11 | 632452445 | Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 5 cm | 2,520 | m2 | **12,40** | *373,56* | **31,25** | | *941,44* | 0,010 | | 19 |
| 12 | 632481111 | Vložka do cementového poteru z rabic. pletiva matná | 2,520 | m2 | **4,01** | *120,81* | **10,11** | | *304,57* | 0,002 | | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **749,26** | **EUR** | | | **749,26** | | *22 572,21* | **5,207** | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 13 | 941955003 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m | 38,620 | m2 | **4,98** | *150,03* | **192,33** | | *5 794,13* | 0,227 | | 19 |
| 14 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 76,200 | m2 | **2,34** | *70,49* | **178,31** | | *5 371,77* | 0,002 | | 19 |
| 15 | 965043441 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 20 cm nad 4 m2 | 1,093 | m3 | **78,50** | *2 364,89* | **85,80** | | *2 584,81* | | 2,405 | 19 |
| 16 | 965081713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 2,520 | m2 | **2,15** | *64,77* | **5,42** | | *163,28* | | 0,050 | 19 |

MINISTERSTVO OBRANY