ID 10549

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-587-7/2008

Ružomberok : 06. novembra. 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-172/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3 040 01 Košice
Zastúpený	:	p. Darina ZAMBOVÁ konateľ spoločnosti p. Róbert PETRÁŠ technický zástupca
IČO	:	36602817
IČ DPH	:	SK 2022119550
Bankové spojenie	:	VÚB, a.s. , Košice. číslo účtu: 2121641559/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	- oprávnenie IP MO SR č. 19-V-08/EZ-M,S-A,B-O,Sk zo dňa 06. júna. 2008. - oprávnenie TI, a.s., č. 414 /3/2007-EZ-S,o-E2 A,B zo dňa 06.12.2007.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odstránenie závad po odborných prehliadkach bleskozvodu b. č. 60 vo VÚ 1305 Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 11. novembra. 2008
Ukončenie prác : 18. novembra. 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	209 837,20 Sk
DPH	:	39 869,10 Sk
Cena s DPH	:	249 706,30 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác v súlade s ponukovým rozpočtom. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár MARKECH .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a rozpisu odpracovaných hodín v súlade s ponukovým rozpočtom.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za Závady.

6.1. Závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 12 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých Závad.

Poľadková správa budov RUŽOMBEROK

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované Závady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 07 -11- 2008

Ing. TOMKA Vladimír
objednávateľ

V Košiciach: 10 -11- 2008

Kinex, s.r.o.
Cermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČ DPH: SK2022119550

p. Darina ZAMBOVÁ
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-587-7/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
3. Zhotoviteľom : Kinley, s.r.o., Čermeľská cesta 3, Košice

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-172/2008 Odstránenie závad po odborných prehliadkach bleskozvodov b. č. 60. vo VÚ 1305. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľudovít MATTA	Veliteľ VÚ 1305
za PSB	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
	p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Róbert PETRÁŠ	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-172/2008.

Ružomberku: 07 -11- 2008

...ávateľa
... PSB
...ír TOMKA

V Košiciach: 10 -11- 2008

Kintex, s.r.o.
Čermeľská cesta 8, 040 11 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2020...

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Darina ZAMBOVÁ
konateľ spoločnosti

Poštová správa budov RUŽOMBEROK

Súhrnný list výrobnej kalkulácie

...zov stavby:	Stavba : PSB Ružomberok, VÚ Mokraď - porevízne opravy bleskozvodu	JKSO:	
Miesto stavby:	VÚ Mokraď		
Odberateľ:	Posádková správa budov Ružomberok	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v SKK

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	874 291,20	0,00	874 291,20	0,00	874 291,20
6		z toho: základné náklady	874 291,20	0,00	874 291,20	0,00	874 291,20
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	874 291,20	0,00	874 291,20	0,00	874 291,20
18		DPH	19%	z čiastky	874 291,20		166 115,30
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					1 040 406,50

Spracoval: Kinley, s.r.o. [3] Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550 Dňa:	Projektant: IČO: DRČ:	Odberateľ: Posádková správa budov Ružomberok IČO: DRČ:
Adresa:	Adresa:	Adresa:
Kinley, s.r.o. [4] Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550 ...a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Overil by MARTIN BEDNÁR
Vedúci oddelenia

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Ružomberok, VÚ Mokraď - porevízne opravy bleskozvodu					
Objekt : Budova č.60, Skladovacia hala	149 233,60	60 603,60	209 837,20	39 869,10	249 706,30
Objekt : Budova č.65, Hala pre výuku	149 233,60	60 603,60	209 837,20	39 869,10	249 706,30
Objekt : Budova č.72, Sklad a hala pre výuku	178 992,60	80 671,30	259 663,90	49 336,10	309 000,00
Objekt : Budova č.87, Prevádzková budova PHM	85 089,90	28 352,80	113 442,70	21 554,10	134 996,80
Objekt : Budova č.88, Prístrešok pre vozidlá PHM	53 686,50	27 823,70	81 510,20	15 486,90	96 997,10
Spolu:	**616 236,20**	**258 055,00**	**874 291,20**	**166 115,30**	**1 040 406,50**

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

DRAKEL s.r.o. Košice

...ok, VÚ Mokraď - prevzdušnenie opravy bleskozvodu	JKSO
...ové č.60, Skladovacia hala	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok — IČO : — DIČ : — IČ DPH :

Dodávateľ : Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550 — IČO : — DIČ : — IČ DPH :

Projektant : — IČO : — DIČ : — IČ DPH :

1 M3 OP	249 706 SKK za M3 OP	1 M	249 706 SKK za M
1 M2 ZP	249 706 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	249 706 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	23 760,00		23 760,00
2	PSV :			
3	MCE :	125 473,60	60 603,60	186 077,20
4	iné :			
5	Súčet :	149 233,60	60 603,60	209 837,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	209 837,20
22	DPH 19 % z : 209 837,20	39 869,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	249 706,30
F	Odpočet - pripočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	6 965,32
	Cena s DPH	8 268,73
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

ol: Posádková správa budov Ružomberok
nt:
el:

Spracoval:
VRSO:
Dátum:

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

: PSB Ružomberok, VÚ Mokraď - porevízne opravy bleskozvodu
: Budova č.88, Skladovacia hala

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	Elektromontáže - M21												
	Vedenie uzemňovacie												
210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	150,000	m	35,50	5 325,00		2 068,00	735,00			1 786,96	715,04	16,9
354000Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	96,000	kg	43,00	4 128,00	4 128,00							
219220102d82	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	120,000	m	78,50	9 420,00		3 703,20	1 303,20			3 169,05	1 244,54	28,2
210220102	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn lano do D70mm	120,000	m	157,00	18 840,00		7 405,20	2 606,40			6 337,34	2 491,05	56,4
354000Z91	Lano AlFe 42/7	120,000	m	37,00	4 440,00	4 440,00							
354001Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	90,000	kus	63,50	5 715,00	5 715,00							
246215000	Farba syntetická zinkochromátová S 2004	2,000	kg	186,00	372,00	372,00							
246420100	Riedidlo syntetické nátarové na máčanie S 6002	1,000	kg	59,50	59,50	59,50							
111635201	Hmota asfaltová TSP IZOFLEX	12,000	l	82,50	990,00	990,00							
210220201d82	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	255,00	765,00		301,32	106,05			257,86	99,76	2,2
210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	3,000	kus	510,00	1 530,00		602,67	212,13			515,76	199,43	4,5
354002Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	220,00	660,00	660,00							
354002Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
210220301d82	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	36,50	1 825,00		715,50	252,00			612,42	245,07	5,4
210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	72,50	3 625,00		1 431,00	503,50			1 224,53	486,96	10,9
354003Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00	945,00							
210220302d82	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	174,000	kus	50,50	8 787,00		3 473,04	1 223,22			2 972,73	1 118,00	26,4
210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	174,000	kus	101,00	17 574,00		6 946,08	2 444,70			5 944,36	2 236,85	52,8

		Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	P... (%)
		3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
		132,000	kus	47,00	6 204,00	6 204,00							
		5,000	kus	27,50	137,50	137,50							
	...na pripojenie odkvapových rúr	12,000	kus	39,50	474,00	474,00							
	Svorka SZ, skúšobná	22,000	kus	50,50	1 111,00	1 111,00							
210220001	Tyč zemniace ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	66,000	kus	419,00	27 654,00		10 884,06	3 631,30			9 314,82	3 623,81	82,8
354004Z00	Tyč zemniace ZT 2 - D26, 2000mm	66,000	kus	530,00	34 980,00	34 980,00							
210220401	Štítok na označenie zvodu	22,000	kus	51,50	1 133,00		447,70	157,52			383,10	144,67	3,4
354005Z20	Štítok označovací na bleskozvod	22,000	kus	6,30	138,60	138,60							
	Vedenie uzemňovacie spolu :	157 061,60	SKK			60 603,60	37 997,77	13 375,02			32 518,97	12 566,23	286,3
	Elektromontáže - M21 spolu :	157 061,60	SKK			60 603,60	37 997,77	13 375,02			32 518,97	12 566,23	286,3
	Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie												
919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	44,000	m	540,00	23 760,00	12 890,24	2 043,60	719,40	2 942,72	97,68	3 673,67	1 392,48	22,0
460060101	Betónový základ - rozbúranie	1,320	m3	4 990,00	6 586,80		1 639,55	577,13	978,12	312,16	2 219,91	859,90	13,9
460060001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,320	m3	3 840,00	5 068,80	3 549,50	137,68	48,47	476,19	144,89	510,98	201,06	1,1
460200133	Kábbové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	132,000	m	66,00	8 712,00		3 434,64	1 209,12			2 939,50	1 128,73	29,3
460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	132,000	m	25,00	3 300,00		1 296,88	456,72			1 111,29	433,10	11,0
	Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :	47 427,60	SKK			16 439,74	8 554,56	3 010,84	4 397,03	554,74	10 455,37	4 015,28	77,5
	Východzia revízia bleskozvodu												
213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	333,00	5 328,00		2 100,80	739,52			1 797,92	689,75	16,0
	Východzia revízia bleskozvodu spolu :	5 328,00	SKK				2 100,80	739,52			1 797,92	689,75	16,0
	Za rozpočet celkom :	209 837,20	SKK			77 043,34	48 653,13	17 125,38	4 397,03	554,74	44 772,27	17 291,28	382,9

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RHL - 180 - 172/2008

Lenka MACKOVÁ

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK