Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-2 12/21-16/2005

Ružomberok: 31. októbra 2005

Výtlačok číslo:
Počet listov : 2
Prílohy : -

D o d a t o k č. 1 k

obchodnej zmluve o dielo č. PSB-Rbk-2/12/21-13/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Riško Miroslav
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	TOPNAM s.r.o. Orechová 1002/6 093 03 Vranov nad Topľou
Zastúpený	:	Ing. Kačmar František
vo veciach technických	:	
IČO	:	31686478
IČ DPH	:	SK2020527872
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Vranov nad Topľou číslo účtu: 1820541632/0200
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl. č. 1582/P

Na základe zápisnice napísanej dňa 21. septembra 2005 v objekte VÚ 1305 Mokraď k demolácii komína, požiadavke zástupcov VÚ 1305 - predĺženie termínu odstrelu samostatného komína, odborného posudku firmy pb-anal RNDr. Štefan Bartha . 040 01 Košice k určeniu katalógového čísla odpadu stavebného materiálu znečisteného škodlivinami sa ZoD podpísaná dňa 2. septembra upravuje v nasledovných bodoch:

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác :

„Demolácia komína v objekte kasární Liptovský Peter - Mokraď".

v rozsahu nového spracovaného rozpočtu, ktorý zahrňuje aj náklady súvisiace s likvidáciou nebezpečného odpadu a je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku zmluvy o dielo.V prípade, že nebezpečný odpad nebude môcť zlikvidovať zhotoviteľ, likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečí objednávateľ.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : ihneď pri určení dátumu odstrelu OBÚ B. Bystrica
Ukončenie prác : do 1 mesiaca od vykonania odstrelu

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli na základe nového predloženého rozpočtu cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 1 176 419.76 Sk
DPH : 223 519.80 Sk
Cena s DPH : 1 399 939.56 Sk

Cena diela sa zníži o všetky náklady objednávateľa ak v zmysle článku II tohoto dodatku bude u oprávnenej organizácie likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečovať objednávateľ / dokladom budú faktúry oprávnenej organizácie /

VII.
Zmluvné pokuty

7.4. Ak zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu nebezpečného odpadu v zmysle rozhodnutí kompetentných orgánov budú sankčné pokuty vyúčtované objednávateľovi následne preúčtované a vymáhané v plnej výške od zhotoviteľa

Ostatné náležitosti zmluvy o dielo zo dňa 2. septembra 2005 zostávajú nezmenené.

V Ružomberku : 31. októbra 2005.

Ing. Vladimír Tomka	Ing. Kačmar František
objednávateľ	zhotoviteľ

Text vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....neboli.....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum: 31. októbra 2005 Hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: Riško Miroslav , dátum:31.10.2005, podpis:
Odpísal : Riško Miroslav , dátum:31.10.2005, podpis:
Odoslal : Riško Miroslav , dátum:31.10.2005, podpis:
Súhlasí : zam. Ing. Vladimír Tomka, dátum: 31.10.2005, podpis:
Znak lehoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok číslo 1 – pre spis
Výtlačok číslo 2 - TOPNAM s.r.o., Vranov nad Topľou
Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín
Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

Kryci list rozpočtu

GIRA B G H

Stavba: Demolácia komína v objekte kasárne Liptovský Peter - Mokrad		Miesto: Liptovská Peter - Mkrad		Rozpočet:	
Objekt: Demolácia komína		JKSO:		Spracoval:	
		Zmluva č.:		Dňa:	

Odberateľ:	Ministerstvo obrany SR Bratislava, PSB Ružomberok	03401	Ružomberok	IČO: 00805173	DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ:	TOPNAM spol. s r.o.	09303	Vranov nad Topľou	IČO: 31686478	DIČ: 2020527872	IČ DPH: SK2020527872
Projektant:				IČO:	DIČ:	IČ DPH:

1 M3 OP	1 399 940 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 399 940 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	1 399 940 Sk	za M2 ZP	1 M	1 399 940 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 176 419.89		1 176 419.89
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	1 176 419.89		1 176 419.89

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár	odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Dátum:	Dátum:	Dátum:
Pečiatka:	Pečiatka:	Pečiatka:

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatne náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		1 176 419,89
22	DPH	19 % z 1 176 419,89	223 519.80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		1 399 939.69

F Odpočet, pripočet

Tlačivo: ÚDIS A10

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Demolácia komina v objekte kasárni Liptovský Peter - Mokraď

Objekt : Demolácia komina

GIRA - B.G.H. spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
		PRACE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE					
1	9 96411	Vodorovna doprava vuburanych hmot do 1 000 m	307.620	t	225.00	69 214.50	
		Vodič	0.922	Nh	84.50	77.98	0.11
		Obsluha zemnych a pribuzn. strojov	0.922	Nh	76.10	70.22	0.10
		Autožeriav 6t 182knm	0.799	Sh	435.00	347.91	0.50
		Cestna doprava	36 702.296	Sk	1.00	36 702.29	53.02
2	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb odpadu na urč. sklad "N" - nebezpečny odpad	307.621	t	2 198.52	676 310.92	
		Tarify v Sk	418 979.802	Sk	1.00	418 979.80	61.95
3	961331111	Demolacia vysokych kominov a veží z tehel. muriva postupnym rozober	15.000	m3	3 090.00	46 350.00	
		Klinec stavebny 022825 3.1/70	0.364	kg	27.00	9.83	0.02
		Doska SM omietana 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0.006	m3	3 740.00	23.56	0.05
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0.005	m3	7 090.00	40.41	0.08
		Ostatný material pre prace HSV	73.319	Sk	1.00	73.31	0.15
		Robotnik pri demolačnych pracach	102.465	Nh	68.40	7 008.60	15.12
		Robotnik pri demolačnych pracach	102.465	Nh	102.10	10 461.67	22.57
		Priplatok za pracu vo výškach	68.610	Nh	7.70	528.29	1.13
		Priplatok za pracu vo výškach	34.305	Nh	9.80	336.18	0.72
4	961331112	Demolacia vysokych kominov a veží z tehel. muriva inym spôsobom	169.027	m3	610.00	103 106.47	
		Voda pitna pre ostatnych odberatelov + stočne	16.902	m3	51.50	870.46	0.94
		Tmavina DANUBIT 1-28/200	0.005	t	71 800.00	364.08	0.35
		Set drôtena 11343 štvorcove oko 50mm priem. drôtu 2.24mm š. 1.60m	47.185	m2	72.00	3 397.36	3.29
		Vodič U Cu jadro RZ 2x0.80	91.545	m	7.50	686.58	0.66
		Korunka vrt. pre tyč D19-D29	2.626	kus	350.00	919.33	0.89
		Ostatny material pre prace HSV	1 391.962	Sk	1.00	1 391.96	1.35
		Strelmajster na stavbe	7.099	Nh	350.00	2 484.69	2.40
		Murar	4.394	Nh	76.10	334.43	0.32
		Robotnik pri demolačnych pracach	12.846	Nh	61.60	791.31	0.76
		Robotnik pri demolačnych pracach	61.187	Nh	68.40	4 185.24	4.05
		Vodič	20.283	Nh	76.10	1 543.55	1.49
		Obsluha zemnych a pribuzn. strojov	17.071	Nh	76.10	1 299.15	1.26
		Dozer pasovy 117kw 3.22m	14.857	Sh	1 125.00	16 714.65	16.21
		Auto kropiace S706 7m3	17.646	Sh	780.00	13 764.20	13.34
		Kompresor mobilny 0.096m3 s.	15.280	Sh	420.00	6 417.61	6.22
5	961511114	Demolacia konštr. objektov zo železobetonu postupnym rozoberaním	49.600	m3	5 480.00	271 808.00	
		Kyslik stlačeny techn. vo fľašiach dodav. C. A2	3.362	m3	293.00	985.32	0.36
		Doska SM omietana 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0.007	m3	3 740.00	29.68	0.01
		Material tesenovy v používaní	0.048	m3	8 480.00	412.19	0.15
		Ostatny material pre prace HSV	365.497	Sk	1.00	365.49	0.13
		Stavebny tesar	2.132	Nh	68.40	145.86	0.05
		Stavebny tesar	0.248	Nh	84.50	20.95	0.00
		Robotnik pri demolačnych pracach	364.708	Nh	61.60	22 466.06	8.26
		Robotnik pri demolačnych pracach	528.289	Nh	68.40	36 135.00	13.29
		Zvarač, rezač plameňom	174.244	Nh	68.40	11 918.34	4.38
		Vodič autožeriavu	4.910	Nh	76.10	373.68	0.13
		Obsluha zemnych a pribuzn. strojov	0.446	Nh	76.10	33.97	0.01
		Dozer pasovy 117kw 3.22m	0.386	Sh	1 125.00	435.24	0.16
		Autožeriav 6t 182knm	2.132	Sh	435.00	927.76	0.34
		Kompresor mobilny 0.096m3.s	142.307	Sh	420.00	59 769.09	21.96
6	965121111	Štos z cestnych panelov jednorsty alebo viacvrsty	90.000	m2	107.00	9 630.00	
		Panel cestny KZD 1-200/150	1.673	kus	4 000.00	6 692.40	69.49
		Stavebni montažnici	2.070	Nh	76.10	157.52	1.63

Prehľad rozpočtových nákladov

...olácia komina v objekte kasárni Liptovský Peter - Mokraď

...emolácia komina

GIRA - B G H spol s r o

Poč. čís.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
		Robotník pri demolačných prácach	4 140	Nh	61 60	255 02	2 64
		Vodič autožeriavu	2.070	Nh	84.50	174 91	1 81
		Autožeriav 6t 182knm	1 800	Sh	435 00	783 00	8 13
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 176 419,89**	**Sk**			
		PRACE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 176 419,89**	**Sk**			
		Za rozpočet celkom :	**1 176 419,89**	**Sk**			

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
12. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

