PSB - 18 - 13 - 3/2007

ZMLUVA O DIELO č. Ka VSÚ-1-67/2007

(PSB-18-13/2007)

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**:Slovenská republika**
		Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	**:Posádková správa budov**
	Sídlo:	: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 00805424
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182
		č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:z. Karol Molnár, č. tlf.: 0960/412232

1.2.	**Zhotoviteľ**	: **Severoslovenská stavebná, s.r.o.**
	Sídlo	: Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto
	Štatutárny zástupca:	: Igor Ščamba
		- tel.: 041/4213806
		- fax: 041/4213806
	IČO	: 36425397
	IČ DPH	: SK2021906018
	Bankové spojenie	: VUB Kysucké Nové Mesto
	číslo účtu :	: 1926580058/0200
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: Ing. Karol Murčo, č.tlf.: 0905/569431

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu V Žiline, vložka: 15684/L, oddiel: Sro.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: „ **Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán** „
Miesto stavby: Hláska Krížna

2.2. Predmetom zmluvy je demontáž pôvodného oplotenia vrátane brán a montáž nového oplotenia a ostatných súvisiacich prác .

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

2.3. Práce vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 21. 3. 2007
Ukončenie prác: 31.10.2007

3.2 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec Zmluvy o dielo, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	3.999 987,40
DPH 19 %	759 997,60

CENA CELKOM vrátane DPH zaokrúhlene: 4.759 985,- Sk

Slovom: Štyrimiliónysedemstopäťdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiatpäť slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1 Fakturáciu je možné vykonávať mesačne na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom.
K preberaciemu konaniu diela predloží zhotoviteľ konečnú faktúru spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu, doklad o uložení odpadu,...)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a v súlade s povolením príslušných štátnych orgánov (Správa národného parku Veľká Fatra)

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

6.8 Zhotoviteľ počas realizácie diela bude dodržiavať nasledovné podmienky , ktoré určila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v stanovisku k vyjadreniu k PD :

1. Obvod oplotenia bude súhlasný s terajším.
2. Na výkop jám pre betónové pätky použiť ľahké mechanizmy (pásové), alebo ručný výkop.
3. Výkopové práce vykonávať z vnútornej strany areálu.
4. Farebný odtieň plota zvoliť taký, aby nenarúšal scenériu hlavného hrebeňa – tmavozelená.
5. Rešpektovať morfológiu terénu, vylúčiť jeho zarovnávanie , prípadne iné terénne úpravy s výnimkou jám pre betónové pätky.
6. počas prác neznečisťovať prírodné prostredie odpadom akéhokoľvek druhu, po ich ukončení všetok stavebný a technický odpad vyviezť na skládku, prípadne do výkupu druhotných surovín.

7. Prebytočnou výkopovou zeminou(bez stavebného odpadu) zasypať erózne ryhy vzniknuté dlhodobým jazdením mechanizmov v okolí súčasnej prístupovej komunikácie. Zeminu v ryhách zastabilizovať jednoduchými prahmi z dreva, alebo skál (hornina vyskytujúca sa v oblasti).

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady diela v čo najkratšom termíne s prihliadnutím na poveternostné podmienky v mieste realizácie diela od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.4 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30

dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa Obchodného zákonníka platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť povolenie na vjazd a parkovanie svojej automobilovej techniky u Správy národného parku Veľká Fatra ako aj u Mestských lesov Banská Bystrica a Štátnych lesov Slovenskej republiky.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

106 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Karol Murčo.

10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár, tlf.: 0960/412232.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 13.3.2007

Objednávateľ:
PSB Banská Bystrica

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:
Severoslovenská stavebná s.r.o.
Kysucké Nové Mesto

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 12.3.2007

z. Karol Molnár

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 12.3.2007

z. Ing. Anna Veselá

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Posádková správa budov
Banská Bystrica

Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán

ROZPOČET

Rekapitulácia

Rozpočtové náklady	3 806 379,40
Subdodávka – dovoz materiálu	193 608,00
Základná cena	3,999 987,40
DPH 19 %	759 997,60
Cena celkom	4,759 985,00
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**4,759 985,00 Sk**

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

12. 3 2002

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

07. BB. Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán	Miesto : Krížna	Rozpočet :	
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo	
	Zmluva č.	Dňa : . .	

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	97553	Banská Bystrica	IČO : 00805424	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 529 591 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	4 529 591 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	4 529 591 Sk	za M2 ZP	1 M	4 529 591 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	311 776,86		311 776,86
2	PSV :	1 455 125,53	2 039 477,00	3 494 602,53
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 766 902,39	2 039 477,00	3 806 379,39

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalka 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		3 806 379,39
22	DPH 19 % z :	3 806 379,39	723 212,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		4 529 591,49

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Ing. Karol Murčo
JKSO :
Dátum: . .

07. BB. Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
1	001	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	5,700	m3	40,50	230,85						19
2	001	13330-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	34,000	m3	1 650,00	56 100,00						19
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	34,000	m3	91,50	3 111,00						19
4	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	34,000	m3	231,00	7 854,00						19
5	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m	68,000	m3	210,00	14 280,00						19
6	001	16610-1101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	34,000	m3	160,50	5 457,00						19
7	001	17120-1101	Násypy nezhutnené	34,000	m3	50,50	1 717,00						19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	88 749,850			88 749,85						
			2 - ZÁKLADY										
8	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20	34,000	m3	4 650,00	158 100,00		2,41931	82,25654			19
9	011	27535-1215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	70,800	m2	322,50	22 833,00		0,00223	0,15788			19
10	011	27535-1216	Debnenie základových pätiek odstránenie	70,800	m2	62,00	4 389,60						19
			2 - ZÁKLADY spolu :	185 322,600			185 322,60			82,41442			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
11	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	82,414	t	247,50	20 397,47						19
12	011	99801-1018	Prípl. za zväčšený presun do 5 km pre budovy murované	82,414	t	210,00	17 306,94						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	37 704,410			37 704,41						
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	311 776,860			311 776,86			82,41442			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			76 - KONŠTRUKCIE										
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
13	767	76792-0220	Montáž vrát a vrátok 150/200 cm	2,000	kus	465,00	930,00						19
14	767	76792-0260	Montáž vrát 410/200 cm	2,000	kus	2 300,00	4 600,00						19
15	MAT	553 446010	Vráta oceľové 400/200 + 150/200 cm	2,000	kus	21 192,00		42 384,00	1,02000	2,04000			19
16	767	76792-0820	Demontáž vrát v oplotení do 6 m2	2,000	kus	308,00	616,00				0,210	0,420	19
17	767	76792-0840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	2,000	kus	1 070,00	2 140,00				0,285	0,570	19
18	767	76799-5101	Montáž tyčky priem. 16/2250 + kotvy	7 342,000	kg	114,00	836 988,00		0,00007	0,51394			19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
19	MAT	553 482600	Oceľ. tyčky priem. 16/2250 so sústružn. oprac. špicou	1 960,000	kus	349,50		685 020,00	0,00395	7,74200			19
20	MAT	553 482603	Oceľ. priečnik U 80/2200	234,000	kus	886,50		207 441,00	0,02068	4,83912			19
21	MAT	553 482604	Oceľ. stĺp I 160/2600	118,000	kus	7 523,00		887 714,00	0,04108	4,84744			19
22	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	12 672,300	kg	39,00	494 219,70		0,00005	0,63362			19
23	MAT	553 482602	Oceľ. priečnik U 100/2200	117,000	kus	1 854,00		216 918,00	0,02552	2,98584			19
24	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	23,602	t	1 020,00	24 074,04						19
25	767	99876-7194	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	23,602	t	765,00	18 055,53						19
26	767	99876-7199	Pripl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	118,010	t	26,00	3 068,26						19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	3 424 168,530			1 384 691,53	2 039 477,00		23,60196		0,990	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	3 424 168,530			1 384 691,53	2 039 477,00		23,60196		0,990	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
27	783	78312-2210	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické jednonás.+2x email	546,000	m2	129,00	70 434,00		0,00038	0,20748			19
			783 - Nátery spolu :	70 434,000			70 434,00			0,20748			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	70 434,000			70 434,00			0,20748			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 494 602,530			1 455 125,53	2 039 477,00		23,80944		0,990	
			Rozpočet celkom :	3 806 379,390			1 766 902,39	2 039 477,00		106,22386		0,990	

Posádková správa budov
Banská Bystrica

Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán

Subdodávka – dovoz materiálu

Banská Bystrica – Kráľová Studňa	193 608,00 Sk

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

