PSB-33-10-4/2006

Zmluva o dielo č. 59/2006
uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika**
		Ministerstvo obrany
Zastúpené	:	**Posádková správa budov Banská Bystrica**
Sídlo	:	**Ružová 8, 975 53 Banská Bystrica**
Štatutárny zástupca	:	**Mgr. Igor Šimo**
IČO	:	**00805424**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
č. účtu	:	**7000172197/8180**
Oprávnený jednať vo veciach technických	:	**Daniel Petrus**
Telefón	:	0960 452 465, fax: 0960 452 469

1.2 Zhotoviteľ	**:**	**Igor Turňa**
Sídlo	:	**Nográdyho 563/23, Zvolen**
Zastúpený	:	**Igor Turňa**
IČO	:	**37550624**
DIČ	:	**1032960104**
Identifikačné číslo pre daň:		**nie je plátca DPH**
Bankové spojenie	:	**Istrobanka Zvolen**
Číslo účtu	:	**10006-607231120/4900**
Telefón	:	**0905 434 301**

Čl. 2 Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je oprava kanalizácie Hronsek, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 3 Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ prevedie realizáciu prác uvedených v bode 2.1 v termíne:
Začatie prác: **23.10.2006**
Ukončenie prác: **3.11.2006**
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.
3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti staveniska podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou

dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Čl. 4 Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a zodpovedá schválenému cenovému rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je :

Cena bez DPH	**349 999,- Sk**
DPH 19%	**nie je platca DPH**
Cena s DPH	**349 999,- Sk**

Celková cena diela slovom: tristoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodevädesiaťdeväť 00/100 Sk.

Čl. 5 Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a schválení preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu.

5.2 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje :
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresy sídla
- číslo faktúry
- dátum odoslania a splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
- predmet obstarávania
- fakturovanú sumu
- dátum prevzatia objednávateľom
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby za dodávateľa

5.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť

5.4 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.5 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal, vykonal bez príkazu objednávateľa, alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Čl. 6 Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní.

Čl. 7 Povinnosti objednávateľa

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.
7.2 Zhotoviteľ nepožaduje od objednávateľa dodanie energií, nakoľko si ju zabezpečuje vlastnými silami a prostriedkami (el. centrála, cisterna, atď.)

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je schválenie preberacieho protokolu zúčastnenými stranami.
8.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
8.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje : z. Daniel Petrus.
8.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

Čl.9 Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. 3 tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela. za každý deň omeškania.
9.2 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 10 Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5, zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce, osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracovisku a svojim pracovníkom je povinný zabezpečiť školenie o BOZP odborne spôsobilou osobou.

10.4 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác, súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a v pracovných dňoch po pracovnej dobe objednávateľa, vyplývajúcich zo špecifických podmienok.
10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na objednávateľa až po jeho zaplatení.
10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.
10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

Čl.11 Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.
11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici dňa 20. 10. 2006

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BYSTRICA

.....

objednávateľ

IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEŇ
IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960110
0905 434 301

.....

zhotoviteľ

PSB - 33 - 10 - 3/2006

Krycí list ponukového rozpočtu

Názov stavby	Oprava kanalizácie Hronsek	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	Hronsek	Miesto	Hronsek
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Igor Turňa		nie som plátca DPH
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			42

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 74 708	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 274 838	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 454	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	349 999	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	**Celkové náklady**
		23	**Celkové náklady** 349 999,39
Dátum a podpis	Pečiatka	24	NIE JE PLÁTCOM DPH
Objednávateľ		25	
Dátum a podpis 12.9.06	Pečiatka	E	**Pripočty a odpočty**
Zhotoviteľ	IGOR TURŇA I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104 0905 434 301	26	Dodávky objednávateľa 0
Dátum a podpis 12.9.06	Pečiatka	27	Kĺzavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie + - 0

Overil by MARIÁN REDNÁR
CENOVÝ ODBORNÍK

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

Rekapitulácia ponukového rozpočtu

Stavba : Oprava kanalizácie Hronsek
Objekt :
Časť : Hronsek

Objednávateľ :
Zhotoviteľ : Igor Turňa

Kód	Popis	Náklad celkom	Materiál	Mzdy	Stroje	OPN	Poddodávky	Réžie	Zisk	Nekalk. náklady
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zemné práce	191 800	20 134	78 379	2 274	11 748	0	55 590	23 679	0
4	Vodorovné konštrukcie	2 310	1 454	417	0	0	0	321	118	0
5	Komunikácie	33 106	30 746	142	1 260	57	0	575	325	0
8	Rúrové vedenie	78 928	63 229	6 447	1 769	0	0	5 318	2 165	0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41 059	30 652	954	5 309	0	0	2 710	1 435	0
99	Presun hmôt HSV	2 343	0	514	924	0	0	581	323	0
	HSV Celkom	**349 546**	**146 215**	**86 853**	**11 535**	**11 805**	**0**	**65 095**	**28 046**	**0**
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	454	41	171	0	0	0	173	69	0
	PSV Celkom	**454**	**41**	**171**	**0**	**0**	**0**	**173**	**69**	**0**
	Celkom	**349 999**	**146 256**	**87 024**	**11 535**	**11 805**	**0**	**65 268**	**28 115**	**0**

IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN
IČO: 37 550 624, DIČ: 1038...
0905 ...

Ponukový rozpočet

Stavba : Oprava kanalizácie Hronsek

Objekt :

Časť : Hronsek

Spracoval :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Práce a dodávky HSV										
	1	**Zemné práce**										
90	1311011011	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	27,300	817,20	22 310	0	11 448	0	0	7 785	3 077
63	131201101	Výkop nezapaženej jamy horn. 3 do 100 m3	M3	60,500	160,40	9 704	0	4 488	730	0	3 147	1 338
64	131201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	60,500	14,30	865	0	204	357	0	185	119
55	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	87,800	634,10	55 674	0	28 569	0	0	19 427	7 679
34	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	M3	87,800	144,50	12 687	0	6 510	0	0	4 427	1 750
35	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	M3	87,800	131,70	11 563	0	5 936	0	0	4 036	1 596
57	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	87,800	193,00	16 945	0	85	639	11 748	2 138	2 337
59	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	27,300	56,10	1 532	0	471	467	0	381	211
62	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	M3	13,552	206,50	2 798	0	1 381	81	0	950	386
81	583371100	Štrkopiesok 0-8 N	m3	14,600	499,00	7 285	7 285	0	0	0	0	0
87	583371400	Štrkopiesok 0-16 N	m3	14,600	220,00	3 212	3 212	0	0	0	0	0
82	583435440	Kamenivo drvené hrubé 16-32 B	t	16,450	277,00	4 557	4 557	0	0	0	0	0
86	583437500	Kamenivo drvené hrubé 32-63 N	t	8,240	350,00	2 884	2 884	0	0	0	0	0
83	583431120	Kamenivo drvené hrubé 4-8 N	t	7,470	294,00	2 196	2 196	0	0	0	0	0
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	87,800	264,20	23 197	0	11 903	0	0	8 094	3 200
4	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	87,800	163,90	14 390	0	7 384	0	0	5 021	1 985
	1	**Zemné práce**				**191 800**	**20 134**	**78 379**	**2 274**	**11 748**	**55 590**	**23 679**
	4	**Vodorovné konštrukcie**										
36	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	2,880	802,20	2 310	1 454	417	0	0	321	118
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**2 310**	**1 454**	**417**	**0**	**0**	**321**	**118**
	5	**Komunikácie**										
91	576332111	Koberec asfaltový z kam. drobného ťaž. (pieskový) v pruhu šírky do 3 m po zhutnení hr. 40 mm	M2	39,600	190,70	7 562	6 585	53	519	29	233	133
92	576332111	Koberec asfaltový z kam. drobného ťaž. (pieskový) v pruhu šírky do 3 m po zhutnení hr. 40 mm	M2	39,600	190,70	7 552	6 585	53	519	29	233	133
93	576752111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku v pruhu šírky do 3 m po zhutnení hr. 60 mm	M2	39,600	227,30	9 001	8 788	18	111	0	55	29
94	576752111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku v pruhu šírky do 3 m po zhutnení hr. 60 mm	M2	39,600	227,30	9 001	8 788	18	111	0	55	29
	5	**Komunikácie**				**33 106**	**30 746**	**142**	**1 260**	**57**	**575**	**325**
	8	**Rúrové vedenie**										

IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁ
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZV
IČO: 37 550 624, DIČ: 1038...

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	822391111	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou DN 400	M	18,000	365,80	6 584	981	1 812	1 353	0	1 665	773
66	592236561	Rúra kanalizačná 250/1000	kus	2,000	1 306,60	2 613	2 613	0	0	0	0	0
67	592236562	Rúra kanalizačná 300/1000	kus	1,000	1 557,70	1 558	1 558	0	0	0	0	0
68	592236563	Rúra kanalizačná 400/5000	kus	3,000	7 948,00	23 844	23 844	0	0	0	0	0
88	5922365631	Rúra kanalizačná 400/1000	kus	3,000	1 590,00	4 770	4 770	0	0	0	0	0
74	891382121	Montáž kanalizačných prechodov a redukcií	KUS	5,000	1 103,70	5 519	1 011	2 195	0	0	1 690	622
75	286505371	Prechod 400	kus	1,000	2 404,60	2 405	2 405	0	0	0	0	0
76	286505372	Presuvka kanal. 400	kus	2,000	1 775,80	3 552	3 552	0	0	0	0	0
77	286533112	Redukcia kanal. 300/250	kus	1,000	1 172,80	1 173	1 173	0	0	0	0	0
78	286533111	Redukcia kanal. 400/300	kus	1,000	1 958,20	1 958	1 958	0	0	0	0	0
79	286533113	Redukcia kanal. 500/400	kus	1,000	5 529,20	5 529	5 529	0	0	0	0	0
71	894402211	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 60/100/70/9	KUS	3,000	387,40	1 162	56	342	291	0	321	153
70	592239890	Prefabrikát betónový-šachtová skruž TZS 5/10	kus	3,000	196,00	588	588	0	0	0	0	0
72	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	1,000	369,40	369	6	92	125	0	96	50
73	552421500	Poklop 600	kus	1,000	6 584,00	6 584	6 584	0	0	0	0	0
60	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15 (zn.II)	M3	2,880	2 103,20	6 057	5 585	230	0	0	177	65
61	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	M2	21,600	215,90	4 663	1 017	1 776	0	0	1 368	503
	8	**Rúrové vedenie**				**78 928**	**63 229**	**6 447**	**1 769**	**0**	**5 318**	**2 165**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**										
42	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	40,400	330,40	13 348	9 903	398	1 628	0	943	475
43	919735123	Rezanie jestvujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	40,400	685,90	27 710	20 749	555	3 680	0	1 766	960
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**41 059**	**30 652**	**954**	**5 309**	**0**	**2 710**	**1 435**
	99	**Presun hmôt HSV**										
95	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	4,393	533,30	2 343	0	514	924	0	581	323
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 343**	**0**	**514**	**924**	**0**	**581**	**323**
		HSV Celkom				**349 546**	**146 215**	**86 853**	**11 535**	**11 805**	**65 095**	**28 046**
		Práce a dodávky PSV										
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**										
85	721290113	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 alebo DN 400	M	18,000	25,20	454	41	171	0	0	173	69
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**454**	**41**	**171**	**0**	**0**	**173**	**69**
		PSV Celkom				**454**	**41**	**171**	**0**	**0**	**173**	**69**
		Celkom				**349 999**	**146 256**	**87 024**	**11 535**	**11 805**	**65 268**	**28 115**

IGOR TUR...
I.T. - INŠTALATÉRSKE ...
A. Nograydyho 563/23, 960 01 ...
IČO: 37 550 624, DI...

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 59/2006 (PSB-33-10-4/2006)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen