Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p. PSB Rbk-240-4/2005

Ružomberok 29. marca 2005
Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 13
Príloha: 3/14

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-240-4/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – veduci PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO		00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu		7000171928/8180
Zhotoviteľ		Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ
		Kliňanská cesta č. 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ
IČO	:	10850201
IČ DPH	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Číslo účtu		120849332/200
Oprávnený		
podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register č. 507 - 2553
		zo dňa 15.4.2005

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Maľby a nátery a opravy konštrukčných prvkov v budove č. 90 - KTS vo VÚ 1305 Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahajenie prác 10. 5. 2005
Ukončenie prác 31. 7. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvne strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu:

vo výške	499.945,95 Sk bez DPH
DPH:	94.989,70, Sk
Cena s DPH	594.936,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch vyhotoveniach so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku, 29. marca 2005

----------	----------
Ing. Vladimír TOMKA	Jan SLOVÍK
objednávateľ	zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto	Rozpočet :
Objekt :Oprava b.č.90-KTS maľby a nátery, opravy konštrukčných prvkov	č. 5032520	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	594 936 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 936 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	594 936 Sk	za M2 ZP	1 M	594 936 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	130 229,07	8 076,00	138 305,07
2	PSV :	146 629,77	212 563,61	359 193,38
3	MCE :	581,50	2 326,00	2 907,50
4	iné :			
5	Súčet :	277 440,34	222 965,61	500 405,95

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant, rozpočtár, cenár	odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : 029 01 Námestovo

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	- 460,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	- 460,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 945,95
22	DPH 19 % z :	499 945,95	94 989,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 936,00

F Odpočet - pripočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : *JKSO :*

Dodávateľ : *Dátum : . .*

Projektant : *Spracoval*

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava b.č.90-KTS maľby a nátery, opravy konštrukčných prvkov

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovany material	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 225,20	7 225,20		2,491		1,44
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	76 866,47	68 790,47	8 076,00	11,599		15,36
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	54 213,40	54 213,40		0,297	12,639	10,83
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	138 305,07	130 229,07	8 076,00	14,388	12,639	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
721 - Vnútorná kanalizacia	3 067,37	3 067,37		0,007		0,61
722 - Vnutorny vodovod	5 950,09	5 950,09		0,034		1,18
725 - Zariaďovacie predmety	37 154,13	15 258,13	21 896,00	0,173	0,061	7,42
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALACIE	46 171,59	24 275,59	21 896,00	0,214	0,061	9,22
733 - Rozvod potrubia	5 123,00	5 123,00		0,034		1,02
734 - Armatúry	1 051,10	247,10	804,00	0,000		0,21
735 - Vykurovacie telesá	6 321,38	6 321,38		0,079		1,26
73 - USTREDNE VYKUROVANIE	12 495,48	11 691,48	804,00	0,115		2,49
764 - Konštrukcie klampiarske	4 681,12	4 189,72	491,40	0,008		0,93
766 - Konštrukcie stolárske	17 167,39	1 521,39	15 646,00	0,131		3,43
767 - Konštrukcie doplnk. kovove stavebne	175 208,95	18 648,95	156 560,00	0,092		35,01
76 - KONŠTRUKCIE	197 057,46	24 360,06	172 697,40	0,233		39,37
771 - Podlahy z dlaždic keramických	5 902,56	2 328,89	3 573,67	0,192		1,17
77 - PODLAHY	5 902,56	2 328,89	3 573,67	0,192		1,17
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	23 674,79	10 082,25	13 592,54	0,540		4,73
783 - Nátery	53 329,50	53 329,50		0,170		10,65
784 - Maľby	20 562,00	20 562,00		0,184		4,10

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava b.č.90-KTS maľby a nátery, opravy konštrukčných prvkov

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovany materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
78 - DOKONČOVACIE PRACE	97 566,29	83 973,75	13 592,54	0,896		19,49
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	359 193,38	146 629,77	212 563,61	1,652	0,061	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	2 907,50	581,50	2 326,00	0,005		0,58
PRACE A DODAVKY M spolu	2 907,50	581,50	2 326,00	0,005		
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spolu	- 460,00	- 460,00				
Za rozpočet celkom :	499 945,95	276 980,34	222 965,61	16,045	12,700	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum . . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava b.č.90-KTS maľby a nátery, opravy konštrukčných prvkov

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr na maltu MVC	1,260	m3	5 020,00	4 177,11	334,62	127,16	381,11	4,794
					6 325,20	5 263,15	421,62	160,22	480,19	6,040
2	346244361	Zamurovanie rýh. potrubia, výklenkov z tehál hr 6,5 cm	1,800	m2	500,00	334,38	65,93	25,05	74,64	0,871
					900,00	601,88	118,67	45,09	134,35	1,567
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 225,20**	**Sk**		**5 865,04**	**540,29**	**205,31**	**614,55**	**7,608**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	3,200	m2	205,00	92,80	44,46	16,89	50,85	0,590
					656,00	296,96	142,27	54,04	162,72	1,888
4	612451121	Omietka vnút. stien cem hladká	28,970	m2	171,00	52,17	47,29	17,97	53,57	0,569
					4 953,87	1 511,36	1 369,99	520,59	1 551,92	16,483
5	612474112	Omietka vnut stien zo such.zm. štuková+cem prednastrek Baumit	164,000	m2	331,00	185,71	42,42	37,09	65,78	0,475
					54 284,00	30 456,44	6 956,88	6 082,76	10 787,92	77,900
6	622474101	Omietka vonk. stien zo such.zm. hladká bez prednastreku Baumit MCS35	3,800	m2	280,00	157,34	35,31	31,50	55,85	0,395
					1 064,00	597,89	134,17	119,70	212,23	1,501
7	622991360	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	3,800	m2	301,00	179,83	40,23	26,02	54,92	0,470
					1 143,80	683,35	152,87	98,87	208,69	1,786
8	631315511	Mazanina z betónu prostého tr B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	1,140	m3	2 920,00	2 536,02	152,23	57,85	173,90	2,317
					3 328,80	2 891,06	173,54	65,94	198,24	2,641
9	632451055	Poter pieskocement min. 17 MPa ocel hladený alebo liaty hr do 5 cm	7,600	m2	232,00	146,88	33,69	12,80	38,63	0,443
					1 763,20	1 116,28	256,04	97,28	293,58	3,366

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
10	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	404,00	96,07	122,52	46,56	138,85	1,607
					404,00	96,07	122,52	46,56	138,85	1,607
11	553300240	Zárubňa oceľová CGH 60x197x8cm maľana	1,000	kus	600,00	600,00				
					600,00	600,00				
12	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š do 20 cm	16,800	m	71,00	9,34	24,54	9,33	27,79	0,321
					1 192,80	156,91	412,27	156,74	466,87	5,392
13	611967109	Parapetná doska pvc š.20cm	16,800	m	445,00	445,00				
					7 476,00	7 476,00				
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**76 866,47**	**Sk**		**45 882,34**	**9 720,57**	**7 242,50**	**14 021,04**	**112,566**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
14	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	42,000	m2	115,00	55,51	23,59	8,96	26,94	0,338
					4 830,00	2 331,42	990,78	376,32	1 131,48	14,196
15	952901111	Vyčistenie budov byt alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	124,000	m2	50,00	1,35	19,37	7,36	21,92	0,308
					6 200,00	167,40	2 401,88	912,64	2 718,08	38,192
16	965043331	Búranie bet podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	0,380	m3	2 620,00		1 042,06	395,98	1 181,96	16,567
					995,60		395,98	150,47	449,14	6,295
17	965043441	Búranie bet podkladu s poterom hr do 15 cm nad 4 m2	1,520	m3	1 690,00		518,86	404,68	766,46	8,249
					2 568,80		788,66	615,11	1 165,01	12,538
18	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram hr. do 1 cm nad 1 m2	7,600	m2	46,50		13,90	11,55	21,05	0,221
					353,40		105,64	87,78	159,98	1,679
19	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	22,000	kus	4,75		1,89	0,72	2,14	0,030
					104,50		41,58	15,84	47,08	0,660
20	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev krídiel dvier do 2 m2	2,000	kus	7,90		3,15	1,20	3,55	0,050
					15,80		6,30	2,40	7,10	0,100
21	968062356	Vybúranie rámov okien drev dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	21,600	m2	99,50	17,84	32,46	12,33	36,87	0,465
					2 149,20	385,34	701,13	266,32	796,39	10,044
22	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	4,960	m2	113,00	19,40	37,20	14,14	42,26	0,533
					560,48	96,22	184,51	70,13	209,60	2,643

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu. remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
23	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š do 3 cm	26,000	m	48,50	9,53	15,53	5,90	17,54	0,242
					1 261,00	247,78	403,78	153,40	456,04	6,292
24	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š do 7 cm	19,000	m	56,00	9,53	18,55	7,05	20,87	0,290
					1 064,00	181,07	352,45	133,95	396,53	5,510
25	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien vap. vápenocem do 100 %	64,000	m2	53,50		21,26	8,08	24,16	0,338
					3 424,00		1 360,64	517,12	1 546,24	21,632
26	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	28,970	m2	138,00		54,79	20,82	62,39	0,871
					3 997,86		1 587,26	603,15	1 807,43	25,232
27	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	28,970	m2	68,50		27,22	10,34	30,94	0,390
					1 984,44		788,56	299,54	896,33	11,298
28	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,701	t	250,00		36,99	98,53	114,48	0,588
					3 175,25		469,80	1 251,42	1 454,01	7,468
29	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	177,814	t	8,50			4,55	3,95	
					1 511,41			809,05	702,36	
30	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,701	t	194,00		77,05	29,28	87,67	1,225
					2 463,99		978,61	371,88	1 113,49	15,558
31	979082121	Vnutrost. doprava sute a vybúraných hmôt každych ďalších 5 m	25,402	t	21,50		8,62	3,28	9,60	0,137
					546,14		218,96	83,31	243,85	3,480
32	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládku	12,701	t	750,00			404,00	346,00	
					9 525,75			5 131,20	4 394,54	
33	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	14,388	t	520,00		171,37	113,69	234,94	2,598
					7 481,76		2 465,67	1 635,77	3 380,31	37,380
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**54 213,40**	**Sk**		**3 409,23**	**14 242,23**	**13 486,86**	**23 075,05**	**220,201**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**138 305,07**	**Sk**		**55 156,62**	**24 503,10**	**20 934,68**	**37 710,65**	**340,376**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
		721 - Vnútorná kanalizácia								
34	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	6,000	m	208,00	65,66	44,43	16,88	81,03	0,586

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					1 248,00	393,96	266,58	101,28	486,18	3,516
35	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	7,000	m	217,00	63,00	47,94	18,22	87,84	0,627
					1 519,00	441,00	335,58	127,54	614,88	4,389
36	721223417	Zapachové uzávery podlahové T 1022	1,000	kus	270,00	226,95	13,29	5,05	24,71	0,154
					270,00	226,95	13,29	5,05	24,71	0,154
37	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	30,370	%	1,00					
					30,37					
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**3 067,37**	**Sk**		**1 061,91**	**615,45**	**233,87**	**1 125,77**	**8,059**
		722 - Vnútorný vodovod								
38	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit pozink 11353 DN 15	8,000	m	277,00	124,52	47,58	18,08	86,82	0,619
					2 216,00	996,16	380,64	144,64	694,56	4,952
39	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink 11353 DN 20	9,000	m	272,00	129,14	44,40	16,87	81,59	0,566
					2 448,00	1 162,26	399,60	151,83	734,31	5,094
40	722182111	Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 16	8,000	m	20,50	8,17	3,81	1,45	7,07	0,049
					164,00	65,36	30,48	11,60	56,56	0,392
41	722182112	Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20	9,000	m	29,50	16,67	3,96	1,50	7,37	0,051
					265,50	150,03	35,64	13,50	66,33	0,459
42	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	17,000	m	30,00	9,87	6,20	2,36	11,57	0,067
					510,00	167,79	105,40	40,12	196,69	1,139
43	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	17,000	m	18,30	1,08	5,35	2,03	9,84	0,062
					311,10	18,36	90,95	34,51	167,28	1,054
44	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	59,146	%	0,60					
					35,48					
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**5 950,09**	**Sk**		**2 559,96**	**1 042,71**	**396,20**	**1 915,73**	**13,090**
		725 - Zariaďovacie predmety								
45	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	123,00		38,25	14,54	70,21	0,548
					123,00		38,25	14,54	70,21	0,548

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
46	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor	680,00	311,19	115,12	43,75	209,94	1,334
					680,00	311,19	115,12	43,75	209,94	1,334
47	642328030	Misa záchodová Kombi štandardna kvalita	1,000	kus	4 000,00	4 000,00				
					4 000,00	4 000,00				
48	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,000	kus	79,50	60,90	5,79	2,20	10,61	0,083
					79,50	60,90	5,79	2,20	10,61	0,083
49	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	81,00		25,27	9,60	46,13	0,362
					162,00		50,54	19,20	92,26	0,724
50	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	2,000	súbor	1 920,00	1 593,81	102,61	38,99	184,59	1,189
					3 840,00	3 187,62	205,22	77,98	369,18	2,378
51	725291111	Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držiaka	4,000	súbor	130,00	8,59	37,67	14,31	69,43	0,405
					520,00	34,36	150,68	57,24	277,72	1,620
52	634651339	Zrkadlo oval 60 x 50 cm 6117 0 chrom	2,000	ks	2 970,00	2 970,00				
					5 940,00	5 940,00				
53	642944170	Vešiak EPOCA EP 50	1,000	kus	327,00	327,00				
					327,00	327,00				
54	642945511	Záves sprchy s nadstaviteľnou tyčou chróm-80cm	1,000	kus	1 520,00	1 520,00				
					1 520,00	1 520,00				
55	725530132	Zásobník elektr. tlakový vč. ventila EZ 80 C	1,000	súbor	8 680,00	7 930,45	234,39	89,07	426,09	2,958
					8 680,00	7 930,45	234,39	89,07	426,09	2,958
56	725810811	Demontáž vytokovych ventilov nástennych-umyv.,wc a pisoár	1,000	kus	25,50		7,96	3,02	14,52	0,114
					25,50		7,96	3,02	14,52	0,114
57	725810502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	1,000	súbor	188,00	107,87	25,03	9,51	45,59	0,290
					188,00	107,87	25,03	9,51	45,59	0,290
58	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	1,000	súbor	123,00	19,53	32,36	12,30	58,81	0,348
					123,00	19,53	32,36	12,30	58,81	0,348
59	551115260	Ventil rohový s čapom KE 90T 1/2	1,000	kus	109,00	109,00				
					109,00	109,00				

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu. remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
60	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	48,50		15,15	5,76	27,59	0,217
					97,00		30,30	11,52	55,18	0,434
61	725829201	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	2,000	kus	154,00	30,50	38,50	14,63	70,37	0,414
					308,00	61,00	77,00	29,26	140,74	0,828
62	551440041	Batéria umývadlová jednopáková nástenna	2,000	kus	2 830,00	2 830,00				
					5 660,00	5 660,00				
63	725840850	Demontáž batérii sprchových T1954 do G 3/4 x 1	1,000	kus	91,00		28,41	10,80	51,79	0,407
					91,00		28,41	10,80	51,79	0,407
64	725849200	Montáž batérii sprch. nástен s nastav výškou	1,000	kus	230,00	35,38	60,67	23,05	110,90	0,655
					230,00	35,38	60,67	23,05	110,90	0,655
65	551456300	Batéria sprchová T8010 1/2	1,000	kus	4 340,00	4 340,00				
					4 340,00	4 340,00				
66	998725201	Presun hmôt pre zariaď predmety v objektoch výšky do 6 m	370,430	%	0,30					
					111,12					
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**37 154,13**	**Sk**		**33 644,30**	**1 061,72**	**403,44**	**1 933,54**	**12,721**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**46 171,59**	**Sk**		**37 266,17**	**2 719,88**	**1 033,51**	**4 975,04**	**33,870**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
		733 - Rozvod potrubia								
67	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvych bežných nizkotlak DN 15	24,000	m	208,00	108,53	31,13	11,83	56,51	0,392
					4 992,00	2 604,72	747,12	283,92	1 356,24	9,408
68	733113113	Pripl. za zhotovenie pripojky z rúrok závitovych DN 15	2,000	kus	65,50		20,45	7,77	37,28	0,237
					131,00		40,90	15,54	74,56	0,474
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**5 123,00**	**Sk**		**2 604,72**	**788,02**	**299,46**	**1 430,80**	**9,882**
		734 - Armatúry								
69	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	2,000	kus	72,00	30,72	12,90	4,90	23,48	0,166
					144,00	61,44	25,80	9,80	46,96	0,332
70	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	2,000	kus	50,50	5,00	14,24	5,41	25,85	0,165
					101,00	10,00	28,48	10,82	51,70	0,330

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
71	551012380	Ventil rohový RD RV80 1/2	2,000	kus	402,00	402,00				
					804,00	804,00				
72	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	10,490	%	0,20					
					2,09					
		734 - Armatúry spolu :	**1 051,10**	**Sk**		**875,44**	**54,28**	**20,62**	**98,66**	**0,662**
		735 - Vykurovacie telesá								
73	735111351	Vykur. telesá liat. článkové Kalor-1 500/160 so zákl. náter.	3,315	m2	1 130,00	1 029,79	31,10	11,82	57,29	0,411
					3 745,95	3 413,75	103,09	39,18	189,91	1,362
74	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	42,840	m2	36,00		11,19	4,25	20,56	0,144
					1 542,24		479,37	182,07	880,79	6,168
75	735191910	Opr vykur. telies, napustenie vody do vykur telies	42,840	m2	7,80		2,41	0,92	4,47	0,031
					334,15		103,24	39,41	191,49	1,328
76	735494811	Vypustenie vody pri demont z vykurovacich telies a potrubia	42,840	m2	13,00		4,04	1,54	7,42	0,052
					556,92		173,07	65,97	317,87	2,227
77	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	61,793	%	2,30					
					142,12					
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**6 321,38**	**Sk**		**3 413,75**	**858,79**	**326,63**	**1 580,07**	**11,087**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**12 495,48**	**Sk**		**6 893,91**	**1 701,09**	**646,71**	**3 109,53**	**21,631**
		76 - KONŠTRUKCIE								
		764 - Konštrukcie klampiarske								
78	764410340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	16,800	m	245,00	67,19	55,43	21,06	101,32	0,743
					4 116,00	1 128,79	931,22	353,80	1 702,17	12,482
79	138141251	Priplatok za upravu plechu	4,200	m2	117,00	117,00				
					491,40	491,40				
80	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	46,074	%	1,60					
					73,71					
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**4 681,12**	**Sk**		**1 620,19**	**931,22**	**353,80**	**1 702,17**	**12,482**
		766 - Konštrukcie stolárske								

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
81	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	8,000	kus	153,00		47,60	18,09	87,31	0,682
					1 224,00		380,80	144,72	698,48	5,456
82	549136422	Kľučka a štit dverový	8,000	sada	247,00	247,00				
					1 976,00	1 976,00				
83	549250150	Zámok bez protiplechu 02-03 P bal. 1ZN	8,000	kus	107,00	107,00				
					856,00	856,00				
84	611603100	Dvere vnútorné plné 60x197 biele	3,000	kus	1 550,00	1 550,00				
					4 650,00	4 650,00				
85	611603111	Dvere vnútorné plné 80x197 biele	5,000	kus	1 600,00	1 600,00				
					8 000,00	8 000,00				
86	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	2,000	kus	97,50	4,20	29,04	11,04	53,22	0,416
					195,00	8,40	58,08	22,08	106,44	0,832
87	611873561	Prah bukový dĺžka 60šírka 10cm	2,000	kus	82,00	82,00				
					164,00	164,00				
88	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	170,650	%	0,60					
					102,39					
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**17 167,39**	**Sk**		**15 654,40**	**438,88**	**166,80**	**804,92**	**6,288**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
89	767631114	Montáž okien plastových dnojkridlovych 800 x 1200 mm	2,000	kus	780,00	214,23	173,27	69,93	322,57	2,230
					1 560,00	428,46	346,54	139,86	645,14	4 460
90	6114B2232	Okno plast.2-kridlové O+OS -výš.80, šir.120 cm	2,000	kus	9 430,00	9 430,00				
					18 860,00	18 860,00				
91	767631900	Montáž okien PVC	43,200	m	268,00	26,36	74,25	28,22	139,17	1,130
					11 577,60	1 138,75	3 207,60	1 219,10	6 012,14	48,816
92	6114B3003	Okno plast.2-kridlové OS/S -vyš 120, šir.240cm	6,000	kus	15 300,00	15 300,00				
					91 800,00	91 800,00				
93	767631910	Montáž dveri PVC	13,600	m	303,00	26,36	85,06	32,32	159,26	1,290
					4 120,80	358,49	1 156,81	439,55	2 165,93	17,544

Cenová kalkulácia

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
94	611434241	Dvere plastové vnút. 100x210 O1	1.000	kus	14 300.00	14 300,00				
					14 300,00	14 300,00				
95	611434700	Dvere vstupné plastové 110x260	1,000	kus	31 600,00	31 600,00				
					31 600,00	31 600,00				
96	998767201	Presun hmôt pre kovove stav. doplnk konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 738,184	%	0,80					
					1 390,54					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**175 208,95**	**Sk**		**158 485,70**	**4 710,95**	**1 798,51**	**8 823,22**	**70,820**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**197 057,46**	**Sk**		**175 760,30**	**6 081,06**	**2 319,12**	**11 330,31**	**89,590**
		77 - PODLAHY								
		771 - Podlahy z dlaždic keramických								
97	771575107	Montáž podláh z dlaždic keram rež hlad. 200x200 do tmelu	7,600	m2	278,00	96,36	56,57	21,50	103,57	0,728
					2 112,80	732,33	429,93	163,40	787,13	5,532
98	59764048	Dlaždica keramická 200/200/9	7,752	m2	461,00	461,00				
					3 573,67	3 573,67				
99	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6 m	56,865	%	3,80					
					216,08					
		771 - Podlahy z dlaždic keramických spolu :	**5 902,56**	**Sk**		**4 306,00**	**429,93**	**163,40**	**787,13**	**5,532**
		77 - PODLAHY spolu :	**5 902,56**	**Sk**		**4 306,00**	**429,93**	**163,40**	**787,13**	**5,532**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
100	781471207	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	28,970	m2	332,00	60,54	83,36	31,68	156,42	1,235
					9 618,04	1 753,84	2 414,93	917,76	4 531,48	35,777
101	597670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	29,549	m2	460,00	460,00				
					13 592,54	13 592,54				
102	998781201	Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky do 6 m	232,106	%	2,00					
					464,21					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**23 674,79**	**Sk**		**15 346,38**	**2 414,93**	**917,76**	**4 531,48**	**35,777**
		783 - Nátery								

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
103	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	180,000	m2	22,50	0,59	6,79	2,58	12,54	0,108
					4 050,00	106,20	1 222,20	464,40	2 257,20	19,440
104	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	7,584	m2	97,00	34,03	19,61	7,45	35,91	0,287
					735,64	258,08	148,72	56,50	272,34	2,176
105	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	7,584	m2	44,50	12,70	9,85	3,74	18,21	0,156
					337,48	96,31	74,70	28,36	138,10	1,183
106	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	42,840	m2	206,00	133,11	22,78	8,66	41,45	0,324
					8 825,04	5 702,43	975,89	370,99	1 775,71	13,880
107	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základne	42,840	m2	39,50	26,70	4,06	1,54	7,20	0,064
					1 692,18	1 143,82	173,93	65,97	308,44	2,741
108	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	62,000	m	3,00	0,16	0,88	0,33	1,63	0,014
					186,00	9,92	54,56	20,46	101,06	0,868
109	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnas. a základ	62,000	m	29,50	9,90	6,11	2,32	11,17	0,087
					1 829,00	613,80	378,82	143,84	692,54	5,394
110	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	180,000	m2	113,00	73,86	12,15	4,62	22,37	0,174
					20 340,00	13 294,80	2 187,00	831,60	4 026,60	31,320
111	783812930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn. +1x email +1x plné tmel.	75,500	m2	177,00	81,06	29,79	11,32	54,83	0,384
					13 363,50	6 120,03	2 249,14	854,66	4 139,66	28,992
112	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	42,840	m2	46,00	2,51	13,59	5,16	24,74	0,216
					1 970,64	107,52	582,19	221,05	1 059,86	9,253
		783 - Nátery spolu :	**53 329,50**	**Sk**		**27 452,93**	**8 047,17**	**3 057,84**	**14 771,54**	**115,249**
		784 - Maľby								
113	784441111	Maľba akrylátova 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	298,000	m2	69,00	49,37	6,07	2,31	11,25	0,087
					20 562,00	14 712,26	1 808,86	688,38	3 352,50	25,926
		784 - Maľby spolu :	**20 562,00**	**Sk**		**14 712,26**	**1 808,86**	**688,38**	**3 352,50**	**25,926**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**97 566,29**	**Sk**		**57 511,58**	**12 270,97**	**4 663,99**	**22 655,53**	**176,953**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**359 193,38**	**Sk**		**281 737,97**	**23 202,93**	**8 826,75**	**42 857,54**	**327,577**

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava b.č.90-KTS maľby a nátery, opravy konštrukčných prvkov

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY M								
		M21 - 155 Elektromontáže								
114	210110001	Spínač nastenný IP20-44, rad.1	3,000	kus	66,50		20,71	7,87	37,92	0,240
					199,50		62,13	23,61	113,76	0,720
115	345300D10	Spínač rad.1 DS-A01 11 0, Variant LX	3,000	kus	192,00	192,00				
					576,00	576,00				
116	210200062	Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP54	1,000	kus	191,00		59,63	22,66	108,71	0,691
					191,00		59,63	22,66	108,71	0,691
117	210200069	Svietidlo žiarovkové nástenné 1x100W, IP54	1,000	kus	191,00		59,63	22,66	108,71	0,691
					191,00		59,63	22,66	108,71	0,691
118	3483E0167	Svietidlo strop., nástен. žiarovk. 511 26 02 Ž 100 W IP 54	2,000	kus	875,00	875,00				
					1 750,00	1 750,00				
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 907,50**	**Sk**		**2 326,00**	**181,39**	**68,93**	**331,18**	**2,102**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 907,50**	**Sk**		**2 326,00**	**181,39**	**68,93**	**331,18**	**2,102**
		OSTATNÉ								
119	999999901	Odpočet elektrickej energie	-320,000	kpl	1,00		74,80	28,42	-102,22	1,000
					-320,00		-23 936,00	-9 094,40	32 710,40	-320,000
120	999999902	Odpočet vody	-140,000	kpl	1,00		74,80	28,42	-102,22	1,000
					-140,00		-10 472,00	-3 978,80	14 310,80	-140,000
		OSTATNÉ spolu :	**-460,00**	**Sk**			**-34 408,00**	**-13 073,20**	**47 021,20**	**-460,000**
		Za rozpočet celkom :	**499 945,95**	**Sk**		**339 220,59**	**13 479,43**	**16 757,16**	**127 920,58**	**210,055**

Nekalk. : 2568,17 **Výrobná réžia : 22288,02** **Správna réžia : 10153,26** **Zisk : 95479,30**

Príloha č. 2 k Č. p. PSB RBK- 240 - 4 / 2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Ján SLOVÍK súkromný podnikateľ , Kliňanská cesta č 567, 029 01 Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z. z. vo vojenskom objekte VÚ 1305 - Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK - 240 - 4 /2005 číslo objektu 09 09. 001 - budova číslo 90 – KTS maľby a nátery , opravy konštrukčných prvkov. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou, presun po útvarových komunikáciach vedľa budovy č. 24, 18, 17, 19, 16, 15, 13, 14, 59 do priestoru autoparku Miesto realizácie je budova č. 90 - KTS a miestne plochy potrebné pre presun osôb, materiálu ako aj uloženie potrebného množstva materiálu na realizáciu opravy.
Oprava bude realizovaná v období od 10.5 2005 do 31.7 2005

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor Výkon činnosti, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru. Manipulácia s otvoreným ohňom mimo vyhradených technologických postupov Na práce vo výškach používať len prostriedky s platným osvedčením

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane vykoná dodávateľ vrátane hodnotenia stupňa nebezpečenstva jednotlivých prác Priestor pracoviska je budovy č 90- KTS

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výškach nad 1,2 m , práca na streche , práca s rozmernými bremenami , práca s chemikáliami a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

Dodržiavať príslušné normy STN a bezpečnostné predpisy pri vykonávaní jednotlivých prác a používať predpísané osobné ochranné pomôcky. Za dodržiavanie technologických postupov pri vykonávaní jednotlivých prác zodpovedá dodávateľ.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Poučenie ,termín, počet osôb nasadených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a osnovy preškolení na druh vykonávaných prác zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť pracovníkov zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján SLOVÍK.

Zodpovednosť za škody spôsobene pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján SLOVÍK.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Ján SLOVÍK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ. Porušenie dohodnutých zásad bude riešené medzi dodávateľom a odberateľom a velením VÚ 1305.

V Ružomberku dňa 29.marca 2005

....

za objednávateľa za zhotoviteľa

XI.

Platnosť zmluvy

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB RBK – 240 – 4 / 2005

V Ružomberku 29. marca 2005

....

za objednávateľa
vedúci PSB
Ing. Vladimír TOMKA

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP
p. Ján SLOVÍK

Príloha č. 3 k Č. p PSB – RBK – 240 – 4 / 2005

D O H O D A
na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľom** : MO SR Bratislava
   V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. **Zhotoviteľom** : firma SLOVÍK
   V zastúpení : Ján SLOVÍK - súkromný

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v kasárenskom objekte Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Veliteľ objektu určil vstup do objektu hlavnú vstupnú bránu a prístupové komunikácie na pracovisko t. j. na budovu č. 90 útvarovú komunikáciu od hl. vstupnej brány popri budovách č. 24, 18, 17, 19, 16 14, 59 do priestoru parku techniky. Práce budú vykonávané v termíne od 15 4 2005 do 31 7 2005

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č., 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak / . Objednávateľ aj zhtoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 Č. t 420229

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať:

Za objednávateľa: z. Miroslav MATEJČEK **Za zhotoviteľa:** z. Ján SLOVÍK

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia v zmysle zmluvy č. PSB RBK – 240 – 4 / 2005

V Ružomberku dňa : 29.marca 2005

za objednávateľa
vedúci PSB z. Ing. Vladimír TOMKA

za zhotoviteľa
súkromný podnikateľ p. Ján SLOVÍK

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

19 decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

