p: SEMaI-175-41/2010-OSa VO

(41)

(63)

Zmluva o dielo č. KaVSÚ-3-406/2010
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	**Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica**
	Štatutárny orgán	:	**PaedDr. Peter KORČOK, PhD. - riaditeľ**
	V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR** (na základe príkaznej zmluvy č. VŠC-7/2009-57-VŠC - príkazník)
	IČO	:	**00800520**
	Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu	:	**7000166408/8180**
	Oprávnený rokovať vo veciach - zmluvných	:	**PaedDr. Peter KORČOK, PhD. - riaditeľ Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ SEMaI**
	- technických	:	Ing. Vladimír Repáš – riaditeľ odboru ekonomiky VŠC
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	:	**H B H, a.s.**
	Sídlo	:	**Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica**
	Právna forma	:	akciová spoločnosť
	Označenie registra	:	OR SR – Okresný súd v Trenčíne
	Číslo zápisu	:	oddiel Sa, vložka 257/R
	V zastúpení	:	**Ing. Igor STREMPEK – generálny riaditeľ**
	Osoba oprávnená na rokovanie		
	- vo veciach zmluvných	:	**Ing. Igor STREMPEK – generálny riaditeľ**
	- vo veciach technických	:	**Ing. Jozef POLAČKO – výrobno-tech. námestník**
	IČO	:	316 179 13
	DRČ	:	2020440015
	Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s., pob. Považská Bystrica
	Číslo účtu	:	6547568/5200
	Číslo telefónu a faxu	:	tel. 042/432 63 34 fax 042/432 62 96

Čl. II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu

„Prevádzková budova, Lodenica Liptovský Mikuláš – I. etapa“

MINISTERSTVO OBRANY SR BRATISLAVA

zmluvu o dielo na stavebné práce, ktorá je v súlade s § 91 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výsledkom zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len: „zmluva").

2.2 Zatriedenie stavby podľa CPV :
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce, 45233227-6 Stavebné práce na stavbe príjazdových komunikácií na diaľnicu/z diaľnice, 45222000-9 Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov , šácht a podzemných dráh, 44161200-8 Vodovodné potrubia, 45333000-0 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom, 45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení, 45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy, 45232424-0 Stavebné práce na kanalizačných odtokoch na splaškové vody.

Čl. III. Predmet zmluvy

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že **v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou architektom Ing. Vladimírom Bátikom, Borbisova 1958, 031 01 Liptovský Mikuláš** a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Prevádzková budova, Lodenica Liptovský Mikuláš – I. etapa"

s nasledujúcou skladbou stavebných objektov :
SO 01 Prevádzková budova, Lodenica
SO 02 Príprava územia
SO 03 Spevnené plochy
SO 04 ČOV
SO 05 Vodovodná prípojka
SO 06 Dažďová kanalizácia
SO 07 Prípojka NN
SO 08 Prípojka slaboprúdu

3.1.1 podľa podkladov, ktoré poskytol objednávateľ v procese zadávania zákazky,
3.1.2 podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení č.: ÚR a SP 2009/04019-03 Šu zo dňa 17.08.2009 vydanom mestom Liptovský Mikuláš,
3.1.3 podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
3.1.4 podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 4.1.4 tejto zmluvy,
3.1.5 podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán"), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 7. a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach") v termíne podľa bodu 4.1.2 tejto zmluvy,

3.2 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje
3.2.1 Zabezpečiť po ukončení diela vyhotovenie geometrického plánu na predmet zmluvy v štyroch vyhotoveniach. Geometrický plán odovzdať objednávateľovi aj v elektronickej podobe vo výmennom formáte VGI.
3.2.2 Vypracovať elaborát porealizačného zamerania novovybudovaných inžinierskych sietí v troch vyhotoveniach.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy,

3.3.2 zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu.

Čl. IV. Lehoty realizácie

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

4.1.1 Zrealizovať dielo v termíne :

a) začiatok realizácie : do 5 dní od termínu odovzdania staveniska

b) dokončenie diela : do 9 mesiacov od začiatku realizácie diela, pričom tento termín je termínom začatia preberacieho konania stavby.

4.1.2 Vypracovať v spolupráci s projektantom skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní pred uskutočnením prvého pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.

4.1.3 Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len „harmonogram") vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 10 dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za dva týždne vyhodnocovaný. V prípade problémov objednávateľa so zabezpečením finančného krytia výstavby z rozpočtových zdrojov sa zhotoviteľ zaväzuje prerokovať s objednávateľom možnosti zmeny postupu výstavby. Až do ukončenia týchto rokovaní je objednávateľ oprávnený pozastaviť postup prác na zhotovovaní diela.

4.1.4 Vyhotovený geometrický plán spracovaný v zmysle čl. 3.2.1 pred úradným overením predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie v deň začatia preberacieho konania stavby.

4.1.5 Predložiť objednávateľovi elaborát po realizačného zamerania novovybudovaných inžinierskych sietí spracovaný v zmysle čl. 3.2.2 v deň začatia preberacieho konania stavby.

4.1.6 Predložiť objednávateľovi oznámenie o ukončení stavby a výzvu na prevzatie diela najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela.

4.1.7 Uzatvoriť samostatnú dohodu s objednávateľom na odber elektrickej energie a vody najneskôr do dňa vystavenia prvej faktúry za stavebné práce.

4.1.8 Do piatich dní od doručenia reklamácie dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád a havarijné stavy riešiť okamžite po ich nahlásení objednávateľom.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje :

4.2.1 Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do päť pracovných dní po podpísaní zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu s 3 výtlačkom stavebného povolenia, ktorý je určený pre zhotoviteľa.

4.2.2 Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu a zaznamenané počiatočné stavy.

4.2.3 Odsúhlasiť a vrátiť spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr päť pracovných dní pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

4.2.4 Zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta Ing. Vladimíra Bátika, Borbisova 1958, 031 01 Liptovský Mikuláš počas realizácie diela.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 4.1.1 písm. b) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. V. Cena

5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je ponukový položkový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

5.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

SO 01 Prevádzková budova, Lodenica	
Cena za dielo bez DPH	1 174 969,57 €
DPH 19%	223 244,22 €
Cena s DPH	1 398 213,79 €
SO 02 Príprava územia	
Cena za dielo bez DPH	- €
DPH 19%	- €
Cena s DPH	- €
Rozpočtové náklady pre I. etapu zahrnuté v objekte SO 01	
SO 03 Spevnené plochy	
Cena za dielo bez DPH	21 852,26 €
DPH 19%	4 151,93 €
Cena s DPH	26 004,19 €
SO 04 ČOV	
Cena za dielo bez DPH	39 921,36 €
DPH 19%	7 585,06 €
Cena s DPH	47 506,42 €
SO 05 Vodovodná prípojka	
Cena za dielo bez DPH	1 717,22 €
DPH 19%	326,27 €
Cena s DPH	2 043,49 €
SO 06 Dažďová kanalizácia	
Cena za dielo bez DPH	33 236,29 €
DPH 19%	6 314,90 €
Cena s DPH	39 551,19 €
SO 07 Prípojka NN	

Cena za dielo bez DPH	6 795,05 €
DPH 19%	1 291,06 €
Cena s DPH	8 086,11 €

SO 08 Prípojka slaboprúdu

Cena za dielo bez DPH	- €
DPH 19%	- €
Cena s DPH	- €

Objekt SO 08 – Dodávka Slovak Telecom

Cena za celé dielo – I. etapa bez DPH	**1 278 491,75 €**
DPH 19%	**242 913,43 €**
Cena s DPH	**1 521 405,18 €**

Slovom jedenmiliónpäťstodvadsaťjedentisícštyristopäťeur 18/100

5.3 V prípade realizácie objednávateľom akceptovaných naviacprác upravených dodatkom k tejto zmluve budú tieto ocenené nasledovne: pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

Čl. VI. Platobné podmienky, fakturácia

6.1 Práce budú priebežne fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpisy vykonaných prác musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný v termíne do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným potvrdením poddodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác a že v tomto zmysle nemá voči nemu žiadne záväzky. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, objednávateľ pozastaví preplácanie faktúr až do objektívneho zistenia stavu veci.
Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

6.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- 6.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
- 6.3.2 miesto a názov diela,
- 6.3.3 číslo zmluvy,
- 6.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- 6.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- 6.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,

6.3.7 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, prípadne iné identifikačné údaje,

6.3.8 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade s touto ZoD

6.3.9 prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,

6.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry v súlade s bodom 6.1 tejto zmluvy, maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez závad objednávateľom. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

6.7 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku III. tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúce sa na predmet plnenia . Na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápis. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov od odovzdania diela.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4 Vady diela, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

7.5 Reklamácia vád počas záručnej doby bude vykonaná štatutárnym orgánom objednávateľa písomne (činnosť príkazníka končí vykonaním kolaudácie dokončeného diela). Odstránenie vád vykoná zhotoviteľ na svoje vlastné náklady.

7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.
Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Čl. VIII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 4.2.1 tejto zmluvy.

8.3 Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

8.4 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

8.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 5 dní.

8.6 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

8.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

8.8 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 4.1.3 tejto zmluvy.

8.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných dielčích termínov.

8.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

8.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

8.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

8.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad a stavebnú suť likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

8.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ stavebný dozor najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zákonníka.

8.16 Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne 5 dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

8.17 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

8.18 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.19 Zhotoviteľ na základe zoznamu hnuteľného majetku od objednávateľa predloží na preberacom konaní k zoznamu hnuteľného majetku – názov a typ majetku, výrobné číslo a fakturačnú cenu.

8.20 Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku zhotoviteľ poveruje Janu Klobučníkovú tel. kontakt 0905 919855.

8.21 Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje Dušana Antalíka číslo oprávnenia: 00082*10* tel. kontakt: 0960/515 791, mobil: 0902 627555, ktorého zabezpečí príkazník.

8.22 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Petra Jandzíka číslo oprávnenia 11371*10* tel. kontakt 0915 821027.

8.23 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu Róberta Horvátha tel. kontakt 0915 845297.

Čl. IX Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

9.1.1 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 4.1.1 písm. b) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom. Prvý deň pre uplatnenie pokuty je siedmy deň po začatí preberacieho konania stavby, pokiaľ v tomto termíne neprišlo k ukončeniu preberacieho konania,

9.1.2 za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 50,- € denne, až do ich odstránenia, resp. vypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

9.1.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. Ak vznikne objednávateľovi v súvislosti s odstúpením zhotoviteľa preukázateľná škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

9.1.4 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- €. Túto pokutu neplatí, ak predloží súpis do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude uplatnená ani v prípade, že stavebný dozor objednávateľa preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zhotoviteľovi zmluvnú pokutu :

9.2.1 za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

9.2.2 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi a ušlý zisk.

9.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

9.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ hrubo nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch.

9.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela k odovzdaniu.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných projektom stavby, normami a zaradených v skúšobnom pláne. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

10.4 Päť dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, energetický certifikát ,ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

10.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia preberací protokol v zmysle vyhlášky č.83/2008 Z. z. o verejných prácach, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, uvedie súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

10.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (viď. bod 8.10 tejto zmluvy).

10.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MVRR SR č.83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

Čl. XI Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

11.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. živelné pohromy, vojna , a pod. .

11.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

11.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

11.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi oprávnené náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XII Ostatné ustanovenia

12.1 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon") a projektovej dokumentácie, pričom nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia

známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z..

12.2 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k tejto zmluve.

12.3 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k tejto zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

12.4 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

12.4.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

12.4.2 je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

12.5 V prípade naviac prác podľa bodu 5.3 tejto zmluvy :

12.5.1 stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,

12.5.2 ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),

12.5.3 všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené, zdokumentované a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

12.6 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

12.7 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a podmienky tejto zmluvy

12.8 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

12.9 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

12.10 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.

12.11 Počas realizácie stavby, až po jej odovzdanie je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu na svoje náklady poistenú proti škodám vzniknutým živelnými pohromami, krádežami, vandalizmom, voči rizikám vyplývajúcim z realizácie prác a na svoje náklady musí mať zabezpečené stráženie a osvetlenie staveniska.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

13.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, 17 MÁJ 2010

Objednávateľ

Ing. Jozef Sieklik
generálny riaditeľ
SEMaI MO SR

V Považskej Bystrici, 14 MÁJ 2010

Zhotoviteľ

HBH a.s.
Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ

Prílohy: ponukový položkový rozpočet
stavebné povolenie

PRÍLOHA K ZMLUVE O DIELO č. KaVSÚ-3-406/2010

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, LODENICA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - I. ETAPA

REKAPITULÁCIA CENY

SO	názov	bez DPH	DPH	spolu s DPH
SO 01+02	Prevádzková budova + Príprava územia	1 174 969,57 €	223 244,22 €	1 398 213,79 €
SO 03	Spevnené plochy	21 852,26 €	4 151,93 €	26 004,19 €
SO 04	ČOV	39 921,36 €	7 585,06 €	47 506,42 €
SO 05	Vodovodná prípojka	1 717,22 €	326,27 €	2 043,49 €
SO 06	Dažďová kanalizácia	33 236,29 €	6 314,90 €	39 551,19 €
SO 07	Prípojka NN	6 795,05 €	1 291,06 €	8 086,11 €
SO 08	Prípojka slaboprúdu (investor Slovak Telec	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Spolu .	**1 278 491,75 €**	**242 913,43 €**	**1 521 405,18 €**

HBH a.s.
Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica

.....
Ing.Igor STREMPEK
generálny riaditeľ

	AKCIA : 010508/ RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ						
ČÍSLO POL.		SKRÁTENNÝ POPIS					
		ROZPOČET - I. ETAPA					
		REKAPITULÁCIA					
		SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - SVETEL. INŠTALÁCIA , VNÚTOR. SILNOPRÚDOVÉ A BLESKOZVOD					
		SVETEL. INŠTALÁCIA , VNÚTOR. SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY					
1.		DODÁVKA SO	€		10 237,32		
2.		MONTÁŽ 921M, SO / mont. + materiál nosný + materiál podružný +PPV/	€		34 622,81		
3.		ZEMNÉ PRÁCE 946M, SO / práce +nosný materiál/	€		1 508,09		
5.		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III)	€		511,28		
6.		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.IX)	€		656,70		
		2.BLESKOZVOD					
1.		DODÁVKA SO	€		0,00		
2.		MONTÁŽ 921M, SO / mont. + materiál nosný + materiál podružný +PPV/	€		1 991,07		
3.		ZEMNÉ PRÁCE 946M, SO / práce +nosný materiál/	€		304,19		
5.		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III)	€		127,82		
6.		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.IX)	€		175,12		
		NÁKLAD SPOLU- SO	€		**50 134,40**		

Krycí list rozpočtu v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš		JKSO :
Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 1. etapa		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 07.04.2010

Odberateľ : KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica	IČO : 31617913 Robotnícka 286	DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015
Projektant : Ing. arch. Vladimír BÁTIK	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 398 214 EUR za M3 OP	1 M	1 398 214 EUR za M
1 M2 ZP	1 398 214 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 398 214 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	532 416,34	5 500,69	537 917,03
2	PSV :	232 453,17	251 503,81	483 956,98
3	MCE :	124 437,77		124 437,77
4	iné :			
5	Súčet :	889 307,28	257 004,50	1 146 311,78

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14	VRN	2,50 %	28 657,79
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		28 657,79

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 174 969,57
22	DPH 19 % z : 1 174 969,57	223 244,22
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 398 213,79
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš**
Dodávateľ : **HBH a. s.**
Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš
Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 1. etapa

Projektant : **Ing. arch. Vladimír BÁTIK**
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **07.04.2010**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	001-122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	2 145,020	m3	2,30	4 933,55		19
2	001-122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	2 145,020	m3	0,66	1 415,71		19
3	272-131201101	Hĺbenie pätiek nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	37,507	m3	7,80	292,55		19
4	272-131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	37,507	m3	0,70	26,25		19
5	272-132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	98,952	m3	18,70	1 850,40		19
6	272-132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	98,952	m3	2,38	235,51		19
7	272-162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	2 281,479	m3	1,47	3 353,77		19
8	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	2 281,479	m3	0,66	1 505,78		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**13 613,52**	**EUR**		**13 613,52**		
		2 - ZÁKLADY						
9	011-274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	118,734	m3	110,00	13 060,74		19
10	011-274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	84,816	m2	10,45	886,33		19
11	011-274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	84,816	m2	1,56	132,31		19
12	011-274361721	Výstuž základových pásov 10425	9,046	t	1 180,00	10 674,28		19
13	011-275321311	Základové pätky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	42,865	m3	110,00	4 715,15		19
14	002-27532R	Razené piloty dodávka a montáž	348,000	m	97,00	33 756,00		19
15	011-275351215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	17,145	m2	10,45	179,17		19
16	011-275351216	Debnenie základových pätiek odstránenie	17,145	m2	1,56	26,75		19
17	011-275361721	Výstuž základových pätiek 10425	3,265	t	1 180,00	3 852,70		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**67 283,43**	**EUR**		**67 283,43**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
18	011-311231502	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5	434,977	m3	141,00	61 331,76		19
19	011-311233127	Murivo nosné hr. 17,5cm POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa	39,708	m3	172,00	6 829,78		19
20	014-317121151	Montáž prefa prekladu sv. do 105 cm do pripravených rýh	75,000	kus	6,85	513,75		19
21	MAT-593406520	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1000x120x65mm	75,000	kus	7,25		543,75	19
22	011-330311713	Stĺpy a piliere z betónu tr. B30 (C 25/30)	9,612	m3	147,00	1 412,96		19
23	011-331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	128,160	m2	17,70	2 268,43		19
24	011-331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	128,160	m2	1,85	237,10		19
25	011-331361721	Výstuž stĺpov hranatých 10425	0,768	t	1 230,00	944,64		19
26	011-332381112	Stĺpy z rúr ŽB priemeru 30 cm s betón. výplňou a výstužou	6,000	m	62,00	372,00		19
27	011-342243110	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	871,578	m2	25,00	21 789,45		19
28	011-342243112	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	132,960	m2	20,00	2 659,20		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**98 902,82**	**EUR**		**98 359,07**	**543,75**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
29	011-411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	207,982	m3	124,00	25 789,77		19
30	011-411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	1 039,910	m2	12,00	12 478,92		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 1. etapa

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
31	011-411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	1 039,910	m2	3,73	3 878,86		19
32	011-411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	1 039,910	m2	5,25	5 459,53		19
33	011-411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	1 039,910	m2	1,50	1 559,87		19
34	011-411361721	Výstuž stropov 10425	20,798	t	1 280,00	26 621,44		19
35	011-413321414	Nosníky zo železobetónu tr. B 25-B 30	8,094	m3	124,00	1 003,66		19
36	011-413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	74,195	m2	12,90	957,12		19
37	011-413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	74,195	m2	2,62	194,39		19
38	011-413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	20,235	m2	12,40	250,91		19
39	011-413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	20,235	m2	3,14	63,54		19
40	011-413361721	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10425	0,809	t	1 290,00	1 043,61		19
41	011-417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	32,196	m3	118,00	3 799,13		19
42	011-417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	295,141	m2	13,00	3 836,83		19
43	011-417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	295,141	m2	2,07	610,94		19
44	011-417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	2,575	t	1 230,00	3 167,25		19
45	011-430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	160,895	m3	131,00	21 077,25		19
46	011-430361721	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	12,871	t	1 610,00	20 722,31		19
47	011-433351131	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	594,340	m2	20,80	12 362,27		19
48	011-433351132	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	594,340	m2	3,09	1 836,51		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**146 714,11**	**EUR**		**146 714,11**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
49	011-610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	147,600	m2	1,02	150,55		19
50	011-611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	1 151,060	m2	11,50	13 237,19		19
51	011-611474231	Omietka vnút. schod. konštr. štuková zo suchých zmesí Baumit	280,600	m2	11,70	3 283,02		19
52	011-612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	3 906,216	m2	12,00	46 874,59		19
53	011-617451232	Omietka vnút. cementová svetlíkov alebo výťah. šachiet štuková	112,850	m2	10,80	1 218,78		19
54	011-621461211	Omietka vonk. podhľadov brizol. postrek s disp. prísadou zlož. I až II	47,250	m2	9,85	465,41		19
55	011-622464213	Vonk. omietka stien BAUMIT tenkovrst. akrylátová Granopor základ a škrabaná 3 mm	99,252	m2	13,30	1 320,05		19
56	011-625252529	Zateplovací systém NOBASIL bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	307,430	m2	41,00	12 604,63		19
57	011-625256110	Zateplovací systém STYREXON hr. 50 mm ,základy	119,876	m2	26,00	3 116,78		19
58	011-625991617	Zatepl.vonk.stien om.such.zm.SKP2,0 SAKRET-Minerál vlna TF hr.100mm	641,779	m2	60,00	38 506,74		19
59	011-629993609	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 150mm om.su.zm.SKP1,5 SAKRET-Minerál vlna TF hr.50m	38,034	m2	40,00	1 521,36		19
60	011-631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	122,400	m3	117,00	14 320,80		19
61	011-631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	122,400	m3	6,85	838,44		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
62	011-631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	4,444	t	1 380,00	6 132,72		19
63	011-631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	50,062	m3	37,00	1 852,29		19
64	011-632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	782,000	m2	15,00	11 730,00		19
65	011-632477001	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konštr.hr.25mm	323,220	m2	16,20	5 236,16		19
66	011-632481111	Vložka do cementového poteru z rabic. pletiva matná	860,200	m2	3,91	3 363,38		19
67	011-642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	126,000	kus	7,00	882,00		19
68	MAT-553301200	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm L máč.	59,000	kus	25,00		1 475,00	19
69	MAT-553301220	Zárubňa oceľová CGH 70x197x16cm L máč.	2,000	kus	25,50		51,00	19
70	MAT-553301240	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L máč.	59,000	kus	26,00		1 534,00	19
71	MAT-553301260	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm L máč.	5,000	kus	26,50		132,50	19
72	MAT-553301310	Zárubňa oceľová CGH 145x197x16cm máčaná	1,000	kus	30,00		30,00	19
73	011-648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	46,650	m	5,00	233,25		19
74	MAT-6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	46,650	m	13,60		634,44	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**170 745,08**	**EUR**		**166 888,14**	**3 856,94**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
75	003-941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 608,000	m2	1,56	2 508,48		19
76	003-941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	3 216,000	m2	1,50	4 824,00		19
77	003-941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 608,000	m2	0,79	1 270,32		19
78	003-941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	860,000	m2	2,13	1 831,80		19
79	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	860,000	m2	2,14	1 840,40		19
80	014-953941110	Osadenie zábradlia vnútorného	20,000	m	6,90	138,00		19
81	MAT-5530000	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	500,000	kg	2,20		1 100,00	19
82	011-998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	3 619,342	t	7,50	27 145,07		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**40 658,07**	**EUR**		**39 558,07**	**1 100,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**537 917,03**	**EUR**		**532 416,34**	**5 500,69**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
83	711-711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	951,000	m2	0,18	171,18		19
84	MAT-11163	Lak asfaltový Dekaprimer	285,000	kg	2,05		584,25	19
85	711-711111	Zhotov. izolácie stierkou OXAL DS FLEX hr. 2 mm	671,600	m2	30,50	20 483,80		19
86	711-711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	208,104	m2	0,47	97,81		19
87	MAT-1116311	Lak asfaltový Dekaprimer	73,000	kg	2,05		149,65	19
88	711-711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	1 972,100	m2	1,80	3 549,78		19
89	MAT-6282B	Pas asfaltovaný Glastek 40 špeciál minerál 214102	124,200	m2	5,05		627,21	19
90	MAT-6282B047	Pás asfaltovaný Glastek 30 Sticker	121,275	m2	4,60		557,87	19
91	MAT-628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	2 267,915	m2	2,75		6 236,77	19
92	711-711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	208,104	m2	2,81	584,77		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 1. etapa

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
93	MAT-628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	249,725	m2	2,75		686,74	19
94	711-998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	337,298	%	3,00	1 011,89		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**34 741,72**	**EUR**		**25 899,23**	**8 842,49**	
		712 - Povlakové krytiny						
95	712-712331101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° položením AIP na sucho	921,550	m2	0,10	92,16		19
96	MAT-2832E0051	Fólia izolačná Alkorplan 35176 s PES, hr.1,5 mm - 223101	121,275	m2	9,50		1 152,11	19
97	MAT-67352	Fólia poistná DEKTEN METAL	339,500	m2	9,32		3 164,14	19
98	MAT-673529	Parotesná fólia Dekfol N 140 Špecial	339,500	m2	0,84		285,18	19
99	MAT-693F0122	Geotextílie Filtek 300 (Tatratex 300) - 313106	245,475	m2	0,98		240,57	19
100	712-998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	49,342	%	3,10	152,96		19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**5 087,12**	**EUR**		**245,12**	**4 842,00**	
		713 - Izolácie tepelné						
101	713-713111111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	1 192,630	m2	0,84	1 001,81		19
102	MAT-2831C0210	Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x100 mm	49,095	m3	83,00		4 074,89	19
103	MAT-631412420	Doska čadičová NOBASIL PTE(T) 120kg/m3 hr. 3 cm	685,810	m2	6,40		4 389,18	19
104	MAT-6315C0159	Pás tepelnoiz.DOMO 200 - 3500 x 1200 mm - hr.200 mm	258,420	m2	9,00		2 325,78	19
105	713-713111125	Montáž tep. izolácie tribúny spodom, prilepenie	547,400	m2	5,50	3 010,70		19
106	MAT-247C020000	Páska Botact SB 78	30,000	kus	31,50		945,00	19
107	MAT-2831	Doska izolačná Floamglass Wallboard hr. 200 mm	109,480	m2	30,00		3 284,40	19
108	713-713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	750,810	m2	0,65	488,03		19
109	713-713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	750,810	m2	1,69	1 268,87		19
110	MAT-2831K0202	Doska polystyrénová podlahová EPS 100 Rigips, hr.20 mm	209,748	m2	1,60		335,60	19
111	MAT-2831K0204	Doska polystyrénová podlahová EPS 100 Rigips, hr.40 mm	578,603	m2	3,18		1 839,96	19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**22 964,22**	**EUR**		**5 769,41**	**17 194,81**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**62 793,06**	**EUR**		**31 913,76**	**30 879,30**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
112	721-721R	Vnútorná kanalizácia, montáž	1,000	celok	16 182,42	16 182,42		19
113	MAT-286R	Vnútorná kanalizácia, materiál	1,000	celok	9 109,82		9 109,82	19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**25 292,24**	**EUR**		**16 182,42**	**9 109,82**	
		722 - Vnútorný vodovod						
114	721-722R	Vnútorný vodovod, montáž	1,000	celok	6 379,14	6 379,14		19
115	MAT-2861	Vnútorný vodovod, materiál	1,000	celok	16 503,31		16 503,31	19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**22 882,45**	**EUR**		**6 379,14**	**16 503,31**	
		725 - Zariaďovacie predmety						
116	721-725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	40,000	súbor	28,50	1 140,00		19
117	MAT-642327700	Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita univerz. odpad	40,000	kus	131,00		5 240,00	19
118	721-7251199	Príplatok za použitie silikónov. tmelu 0,30 kg/kus	15,000	kus	3,10	46,50		19
119	721-725129202	Montáž pisoárov keramických	11,000	súbor	30,50	335,50		19
120	MAT-6425B0332	Pisoár Domino - SLP 17B - 01176	11,000	kus	408,00		4 488,00	19
121	721-725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	43,000	súbor	27,00	1 161,00		19
122	MAT-642137850	Umyvadlo ker biele Zita 1335.0	43,000	kus	63,50		2 730,50	19
123	721-725249104	Montáž sprchovej vaničky	25,000	súbor	35,00	875,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
124	MAT-552220100	Misa sprchová B 900 1A	25,000	kus	81,50		2 037,50	19
125	721-725312111	Montáž drezov ostatných rozmerov a typov	9,000	súbor	15,70	141,30		19
126	MAT-552310880	Drez z nerezu 450x380 štandardná kvalita	9,000	kus	83,50		751,50	19
127	721-725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	2,000	súbor	34,00	68,00		19
128	MAT-642711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	2,000	kus	130,00		260,00	19
129	721-725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	51,000	kus	7,15	364,65		19
130	MAT-541120900	Sporák elektrický typ 3100 biely	9,000	kus	364,00		3 276,00	19
131	MAT-542110960	Chladnička obyčajná 180 dm3	2,000	kus	227,00		454,00	19
132	MAT-551430600	Batéria drezová štandardná kvalita	9,000	kus	45,50		409,50	19
133	MAT-551439700	Batéria umývadlová G 1/2 štandartná kvalita	42,000	kus	47,00		1 974,00	19
134	721-998725202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	257,530	%	0,30	77,26		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**25 830,21**	**EUR**		**4 209,21**	**21 621,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**74 004,90**	**EUR**		**26 770,77**	**47 234,13**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
135	731-731R	Ústredné kúrenie, montáž	1,000	celok	8 375,24	8 375,24		19
136	MAT-484R	Ústredné kúrenie, material	1,000	celok	17 671,60		17 671,60	19
		731 - Kotolne spolu :	**26 046,84**	**EUR**		**8 375,24**	**17 671,60**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**26 046,84**	**EUR**		**8 375,24**	**17 671,60**	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		761 - Konštrukcie sklobetónové						
137	761-761621030	Sklobetonové okno výška -4,0m z tvaroviek 1908B	10,120	m2	139,00	1 406,68		19
138	761-998761202	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 12 m	14,067	%	2,70	37,98		19
		761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	**1 444,66**	**EUR**		**1 444,66**		
		762 - Konštrukcie tesárske						
139	762-76222	Montáž zábradlia rovného	5,700	m	9,10	51,87		19
140	MAT-553460100	Zábradlie lodžiové	1,000	kus	490,00		490,00	19
141	762-762341044	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na pero a drážku hr 18mm	339,500	m2	10,00	3 395,00		19
142	MAT-6072A0104	Doska drevoštiepková OSB	339,500	m2	7,00		2 376,50	19
143	762-76271	Montáž priestor. viazaných konštr. roštu	339,500	m	8,15	2 766,93		19
144	MAT-605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	2,400	m3	251,00		602,40	19
145	762-998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	96,827	%	4,30	416,36		19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**10 099,06**	**EUR**		**6 630,16**	**3 468,90**	
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
146	763-763133270	Podhľady sadr RIGIPS zavesený oceľ profil dosky RF tl 12,5 mm	780,720	m2	33,50	26 154,12		19
147	763-998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	261,541	%	6,80	1 778,48		19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**27 932,60**	**EUR**		**27 932,60**		
		764 - Konštrukcie klampiarske						
148	764-764311201	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 1000 mm do 30 st.	339,500	m2	20,50	6 959,75		19
149	764-764331250	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 500	42,800	m	6,50	278,20		19
150	764-764351207	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 500 dl 5m-	64,450	m	12,50	805,63		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
151	764-764357204	Klamp. PZ pl. žľaby medzistrešné rš 1400	35,300	m	30,00	1 059,00		19
152	764-764358204	Klamp. PZ pl. žľaby medzistrešné háky rš 1400	100,000	kus	7,00	700,00		19
153	764-764430240	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500	17,100	m	11,80	201,78		19
154	764-764430250	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	66,900	m	12,80	856,32		19
155	764-764430260	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 750	37,400	m	14,50	542,30		19
156	764-764451202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S100	18,000	m	9,95	179,10		19
157	764-998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	115,821	%	1,70	196,90		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**11 778,98**	**EUR**		**11 778,98**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
158	766-76621	Montáž sedadiel tribúny do 150 mm	1 071,000	m	3,90	4 176,90		19
159	MAT-60513	Fošňa BO, sedák tribúny	4,712	m3	220,00		1 036,64	19
160	766-766412113	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z mäk. dreva š. do100mm	307,430	m2	7,20	2 213,50		19
161	766-766417111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	307,430	m	6,25	1 921,44		19
162	766-766492100	Montáž obloženia ostenia	12,500	m2	18,30	228,75		19
163	MAT-611916860	Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. 81-100mm	335,926	m2	6,80		2 284,30	19
164	766-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	115,000	kus	6,45	741,75		19
165	MAT-6116	Dvere vnútorné plne 90x197 zasúvacie	3,000	kus	298,00		894,00	19
166	MAT-611604610	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 60x197	2,000	kus	61,30		122,60	19
167	MAT-611628000	Dvere vnútorné plné 60x197 fólia dub	57,000	kus	53,50		3 049,50	19
168	MAT-611628010	Dvere vnútorné plné 70x197 fólia dub	2,000	kus	53,50		107,00	19
169	MAT-611628020	Dvere vnútorné plné 80x197 fólia dub	50,000	kus	58,00		2 900,00	19
170	MAT-611628030	Dvere vnútorné plné 90x197 fólia dub	1,000	kus	58,00		58,00	19
171	MAT-611651520	Dvere protipožiarne fólia 80x197 m+d	9,000	kus	280,00		2 520,00	19
172	MAT-611651530	Dvere protipožiarne fólia 90x197 m+d	1,000	kus	280,00		280,00	19
173	MAT-611651550	Dvere protipožiarne fólia 145x197	1,000	kus	450,00		450,00	19
174	MAT-611731200	Dvere vchodové palubové plné 80x197 model B	2,000	kus	234,00		468,00	19
175	766-766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kríd. do 1,45m	1,000	kus	36,85	36,85		19
176	766-766695212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	17,000	kus	4,11	69,87		19
177	766-766695232	Montáž prahov dvier 2-kríd. š. do 10cm	1,000	kus	8,55	8,55		19
178	MAT-611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	1,000	kus	6,25		6,25	19
179	MAT-611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	14,000	kus	7,39		103,46	19
180	MAT-611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	7,97		7,97	19
181	MAT-611872560	Prah dubový dĺžka 147 šírka 10cm	1,000	kus	7,49		7,49	19
182	766-766698111	Montáž garážových vrát otváravých do 6m2	6,000	kus	165,00	990,00		19
183	766-766698112	Montáž garážových vrát otváravých nad 6m2	3,000	kus	165,00	495,00		19
184	MAT-611870000	Vráta garážové 2400/2300 výklopné, laminátové	6,000	kus	791,10		4 746,60	19
185	MAT-611870010	Vráta garážové 2400/2600 výklopné laminátové	3,000	kus	1 015,50		3 046,50	19
186	766-766812112	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 150cm	9,000	kus	47,50	427,50		19
187	MAT-61581	Súbor kuchynský KAMILA 150cm drevo	9,000	súbor	283,00		2 547,00	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**35 945,42**	**EUR**		**11 310,11**	**24 635,31**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
188	767-76711	Montáž stien zaskenie fasády	196,259	m2	20,25	3 974,24		19
189	MAT-6114B	Okno plast.pevné zasklenej fasády, predp. cena	196,259	m2	105,00		20 607,20	19
190	767-767111	Montáž stien plástových	112,107	m2	15,50	1 737,66		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 1. etapa

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
191	MAT-61143	Zasklená stena vnútorná, predp.cena	38,812	m2	164,00		6 365,17	19
192	MAT-611430	Zasklená stena vonkajšia, predp.cena	73,259	m2	185,00		13 552,92	19
193	767-767162220	Montáž zábradlia rovného z prof. oc. na oc. konšt. do 30 kg	192,800	m	20,00	3 856,00		19
194	MAT-55346	Zábradlie oceľové tribúna	63,300	m	65,50		4 146,15	19
195	MAT-553460	Zábradlie oceľové medziokenné	12,000	m	125,00		1 500,00	19
196	MAT-5534601	Zábradlie oceľové kotvené do žb stropu	12,900	m	105,00		1 354,50	19
197	MAT-5534602	Zábradlie oceľové s bezpečnostným sklom	40,200	m	100,00		4 020,00	19
198	MAT-5534603	Zábradlie oceľové tribúna Z16	70,500	m	65,50		4 617,75	19
199	MAT-5534604	Zábradlie oceľové tribúna na kóte +1,600	14,000	m	80,50		1 127,00	19
200	767-767162222	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muriva, do 20 kg	98,890	m	13,85	1 369,63		19
201	MAT-5534600	Zábradlie ZP10 231x150x105	98,890	m	56,25		5 562,56	19
202	767-76722	Montáž madla z rúrok	64,900	m	3,30	214,17		19
203	MAT-55300339	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	339,000	kg	2,30		779,70	19
204	767-76763	Montáž okien plastových	68,327	m2	23,25	1 588,60		19
205	MAT-6114B0101	Okno plast.1-krídlové, prep. cena	68,327	m2	152,00		10 385,70	19
206	767-767641	Montáž dverí plastových	20,700	kus	30,00	621,00		19
207	MAT-611430000	Dvere vnútorné plástové celosklené	38,812	m2	290,00		11 255,48	19
208	MAT-611431	Dvere plastové	11,730	m2	330,00		3 870,90	19
209	767-76799	M+D oceľovej konštrukcie	15 732,370	kg	2,20	34 611,21		19
210	767-998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 371,175	%	1,20	1 645,41		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**138 762,95**	**EUR**		**49 617,92**	**89 145,03**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**225 963,67**	**EUR**		**108 714,43**	**117 249,24**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
211	771-77127	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do flex. lep.do 30cm	74,400	m	6,20	461,28		19
212	771-771273	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex. lep.do 20cm	74,400	m	3,45	256,68		19
213	771-77155	Montáž vymývanej betónovej dlažby	671,600	m2	9,65	6 480,94		19
214	MAT-59764	Dlažba vymývaná betónová	685,000	m2	14,40		9 864,00	19
215	771-771569	Prípl. k montáži za špárovanie vymývanej dlažby hmotou Multi Fuge	671,600	m2	0,35	235,06		19
216	771-771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	1 035,750	m2	12,80	13 257,60		19
217	MAT-59763	Dlaž. keramická	1 035,750	m2	14,50		15 018,38	19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**45 573,94**	**EUR**		**20 691,56**	**24 882,38**	
		775 - Podlahy vlysové a parketové						
218	775-77591	Montáž parket podláh laminátových š.nad 200mm pláv bez lepenia spojov syst clic	323,220	m2	5,00	1 616,10		19
219	MAT-611941910	Parkety laminátové Balterio Vitality standard 3-lam typ spoja Clic 1261x189x7mm	339,381	m2	9,00		3 054,43	19
220	775-998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	46,705	%	0,80	37,36		19
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**4 707,89**	**EUR**		**1 653,46**	**3 054,43**	
		77 - PODLAHY spolu :	**50 281,83**	**EUR**		**22 345,02**	**27 936,81**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
221	771-78147	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	681,730	m2	16,00	10 907,68		19
222	MAT-59767	Obkl. keramický	702,182	m2	15,00		10 532,73	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 1. etapa

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
223	771-781479	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	681,730	m2	0,23	156,80		19
224	771-998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	215,972	%	2,50	539,93		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**22 137,14**	**EUR**		**11 604,41**	**10 532,73**	
		783 - Nátery						
225	783-783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	209,000	m2	4,07	850,63		19
226	783-783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	209,000	m2	1,92	401,28		19
227	783-783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	636,700	m2	5,50	3 501,85		19
		783 - Nátery spolu :	**4 753,76**	**EUR**		**4 753,76**		
		784 - Maľby						
228	784-78445	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop schod. do3,8m	5 368,170	m2	1,40	7 515,44		19
		784 - Maľby spolu :	**7 515,44**	**EUR**		**7 515,44**		
		787 - Zasklievanie						
229	787-78734	Zaskl. streš. konš. krytinou Lexan, dodávka + montáž	190,188	m2	55,00	10 460,34		19
		787 - Zasklievanie spolu :	**10 460,34**	**EUR**		**10 460,34**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**44 866,68**	**EUR**		**34 333,95**	**10 532,73**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**483 956,98**	**EUR**		**232 453,17**	**251 503,81**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
230	921-2100	Umel. osvetlenie, silnoprúd. rozvody, bleskozvod, el. vykurovanie	1,000	celok	50 134,40	50 134,40		19
231	921-21002	Slaboprúd. rozvody	1,000	celok	13 152,80	13 152,80		19
232	921-21003	Solárne kolektory	1,000	celok	23 173,13	23 173,13		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**86 460,33**	**EUR**		**86 460,33**		
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
233	924-24001	Vzduchotechika	1,000	celok	10 992,44	10 992,44		19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**10 992,44**	**EUR**		**10 992,44**		
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari						
234	933-33001	Osobný výťah	1,000	celok	26 985,00	26 985,00		19
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari	**26 985,00**	**EUR**		**26 985,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**124 437,77**	**EUR**		**124 437,77**		
		Za rozpočet celkom :	**1 146 311,78**	**EUR**		**889 307,28**	**257 004,50**	

HBH a.s. , Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
Názov zákazky / Auftrag Name : Prevádzková budova,Lodenica,Liptovský Mikuláš
Dátum / Datum :
Prevádzkový súbor / Betribsgesamtheit : Vnútorná kanalizácia

No.	Názov / Name	m.j.	Mn.	Jedn.cena / Preis	Spolu / Gesamt
	Materiál				
1,01	Rúry nehrdlové 40x1,8x4000	m	180	€ 0,89	€ 160,20
1,02	Rúry nehrdlové 50x1,8x4000	m	126	€ 1,08	€ 136,08
1,03	Rúry nehrdlové 63x1,8x4000	m	86	€ 1,35	€ 116,10
1,04	Rúry nehrdlové 75x1,8x4000	m	72	€ 1,72	€ 123,84
1,05	Rúry nehrdlové 110x2,2x4000	m	226	€ 2,09	€ 472,34
1,06	Rúry nehrdlové 125x2,5x4000	m	214	€ 3,84	€ 821,76
1,07	Rúry nehrdlové 160x3,2x4000	m	58	€ 5,97	€ 346,26
1,08	Lepidlo na lepenie PVC rúr 0,5l	ks	25	€ 2,92	€ 73,00
1,09	Rúry hrdlové hladké 200x4,9x2000	ks	18	€ 15,68	€ 282,24
1,10	Kanalizačná gulička s nerezovou mriežkou DN 75 HL 310NPr	ks	6	€ 69,20	€ 415,20
1,11	Redukcia 50/40	ks	26	€ 0,41	€ 10,66
1,12	Redukcia 63/40	ks	16	€ 0,95	€ 15,20
1,13	Redukcia 63/50	ks	22	€ 0,65	€ 14,30
1,14	Redukcia 75/50	ks	14	€ 1,11	€ 15,54
1,15	Redukcia 75/63	ks	18	€ 1,32	€ 23,76
1,16	Redukcia 110/63	ks	14	€ 1,08	€ 15,12
1,17	Redukcia 110/50	ks	24	€ 0,83	€ 19,92
1,18	Redukcia 110/75	ks	16	€ 1,78	€ 28,48
1,19	Redukcia 125/60	ks	6	€ 2,53	€ 15,18
1,20	Redukcia 200/160	ks	1	€ 4,07	€ 4,07
1,21	Koleno D160/30st.	ks	20	€ 3,61	€ 72,20
1,22	Koleno D200/30st.	ks	12	€ 6,22	€ 74,64
1,23	Koleno D 40/87st.	ks	320	€ 0,38	€ 121,60
1,24	Koleno D 50/30st.	ks	45	€ 0,57	€ 25,65
1,25	Koleno D 75/45st.	ks	22	€ 0,83	€ 18,26
1,26	Koleno D 50/45st.	ks	32	€ 0,38	€ 12,16
1,27	Koleno D 50/87st.	ks	82	€ 0,43	€ 35,26
1,28	Koleno D 63/30st.	ks	62	€ 0,71	€ 44,02
1,29	Koleno odpadové PVC D 63/45st.	ks	28	€ 0,51	€ 14,28
1,30	Koleno D 63/87st.	ks	44	€ 0,55	€ 24,20
1,31	Koleno D 75/87st.	ks	38	€ 0,95	€ 36,10
1,32	Koleno D 110/15st.	ks	8	€ 1,76	€ 14,08
1,33	Koleno D 110/30st.	ks	36	€ 2,01	€ 72,36
1,34	Koleno D 110/45st.	ks	24	€ 1,28	€ 30,72
1,35	Koleno D 110/60st.	ks	18	€ 2,03	€ 36,54
1,36	Koleno D 110/87st.	ks	78	€ 1,44	€ 112,32
1,37	Koleno D 125/45st.	ks	128	€ 3,92	€ 501,76
1,38	Koleno D 125/30st.	ks	82	€ 4,83	€ 396,06
1,39	Tvarovka čistiaca 110	ks	16	€ 3,32	€ 53,12
1,40	Odbočka 40/40	ks	186	€ 0,98	€ 182,28
1,41	Odbočka 50/40	ks	92	€ 0,91	€ 83,72
1,42	Odbočka 50/50	ks	40	€ 1,00	€ 40,00
1,43	Odbočka 63/40	ks	28	€ 0,99	€ 27,72
1,44	Odbočka 63/50	ks	36	€ 0,99	€ 35,64
1,45	Odbočka 63/63	ks	18	€ 0,87	€ 15,66
1,46	Odbočka 75/63	ks	22	€ 1,78	€ 39,16
1,47	Odbočka 75/75	ks	14	€ 1,78	€ 24,92
1,48	Odbočka 110/63	ks	16	€ 1,97	€ 31,52
1,49	Odbočka 110/75	ks	14	€ 3,11	€ 43,54
1,50	Odbočka 110/110	ks	40	€ 2,76	€ 110,40
1,51	Odbočka 125/110	ks	22	€ 9,61	€ 211,42
1,52	Odbočka 125/160	ks	18	€ 12,31	€ 221,58
1,53	Odbočka 125/125	ks	26	€ 6,46	€ 167,96
1,54	Koleno stupačkové hladké 110/125	ks	18	€ 19,22	€ 345,96
1,55	Poklop šachtový betónový DN 600	ks	1	€ 114,00	€ 114,00
1,56	Hlavica odvetravacia HL 810 DN 110	ks	4	€ 31,44	€ 125,76
1,57	Kanalizačná betónová šachta DN 1000	ks	1	€ 2 484,00	€ 2 484,00
	Spolu				**€ 9 109,82**

No.	Názov / Name	m.j.	Mn.	Jedn.cena / Preis	Spolu / Gesamt
	Zemné práce				
2,01	Uloženie sypaniny na skládku	m3	174	€ 0,74	€ 128,76
2,02	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn.tr. 3	m3	174	€ 22,44	€ 3 904,56
2,03	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š.do 60 cm	m3	174	€ 2,88	€ 501,12
	Spolu				**€ 4 534,44**
	Rúrové vedenie				
3,01	Zhotovenie šachty s obložením dna betónom	ks	1	€ 404,40	€ 404,40
	Spolu				**€ 404,40**
	Vnútorná kanalizácia				
4,01	Potrubie kanal.z PVC-U rúr D 40x1,8x4000	m	180	€ 3,94	€ 709,20
4,02	Potrubie kanal.z PVC-U rúr D 50x1,8x4000	m	126	€ 4,33	€ 545,58
4,03	Potrubie kanal.z PVC-U rúr D 63x1,8x4000	m	86	€ 6,38	€ 548,68
4,04	Potrubie kanal.z PVC-U rúr D 75x1,8x4000	m	72	€ 6,38	€ 459,36
4,05	Potrubie kanal.z PVC-U rúr D 110x2,2x4000	m	226	€ 12,70	€ 2 870,20
4,06	Potrubie kanal.z PVC-U rúr D 125x2,5x4000	m	214	€ 14,88	€ 3 184,32
4,07	Potrubie kanal.z PVC-U rúr D 160/3,2/4000	m	58	€ 23,01	€ 1 334,58
4,08	Potrubie kanal.z PVC-U rúr D 200/4,9/2000	m	18	€ 15,47	€ 278,46
4,09	Skúška tesnosti kanalizácie vodou	m	980	€ 1,34	€ 1 313,20
	Spolu				**€ 11 243,58**

REKAPITULÁCIA / Rekapitulation

1,00	**Materiál**				€ 9 109,82
2,00	**Zemné práce**				€ 4 534,44
3,00	**Rúrové vedenie**				€ 404,40
4,00	**Vnútorná kanalizácia**				€ 11 243,58
	Spolu bez DPH / Gesamt ohne MWSt				**€ 25 292,24**

HBH a.s. , Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Názov zákazky / Auftrag Name : **Prevádzková budova,Lodenica,Liptovský Mikuláš**

Dátum / Datum :

Prevádzkový súbor / Betribsgesamtheit : **Vnútorný vodovod**

No.	Názov / Name	m.j.	Mn.	Jedn.cena / Preis	Spolu / Gesamt
	Materiál				
1,01	Rúra pozinkovaná DN 25 1"	m	10	€ 4,24	€ 42,40
1,02	Rúra pozinkovaná DN 40 6/4"	m	32	€ 6,24	€ 199,68
1,03	HERZ rúra v kotúčoch 16x2	m	480	€ 1,45	€ 696,00
1,04	HERZ rúra v kotúčoch 20x2,25	m	220	€ 1,90	€ 418,00
1,05	HERZ rúra v kotúčoch 26x3	m	115	€ 3,57	€ 410,55
1,06	HERZ rúra v kotúčoch 32x3	m	100	€ 4,74	€ 474,00
1,07	Koleno 90 st. DN 40 6/4"	ks	8	€ 1,75	€ 14,00
1,08	Koleno 90 st. DN 25 1"	ks	10	€ 1,25	€ 12,50
1,09	Ventil guľový 6/4" DN 40	ks	2	€ 24,31	€ 48,62
1,10	Ventil guľový 5/4" DN 32	ks	12	€ 15,51	€ 186,12
1,11	Ventil guľový 1" DN 25	ks	16	€ 10,68	€ 170,88
1,12	Ventil guľový 3/4" DN 20	ks	24	€ 5,91	€ 141,84
1,13	T-kus 26x26x26	ks	40	€ 9,64	€ 385,60
1,14	T-kus 32x32x32	ks	28	€ 16,82	€ 470,96
1,15	T-kus redukcia 20x16x16	ks	68	€ 7,84	€ 533,12
1,16	T-kus redukcia 20x16x20	ks	46	€ 6,45	€ 296,70
1,17	T-kus redukcia 20x20x16	ks	54	€ 8,10	€ 437,40
1,18	T-kus redukcia 25x16x16	ks	66	€ 8,10	€ 534,60
1,19	T-kus redukcia 25x32x32	ks	44	€ 14,55	€ 640,20
1,20	T-kus IG 16x1/2"x16	ks	160	€ 8,86	€ 1 417,60
1,21	T-kus AG 20x3/4"x20	ks	54	€ 10,63	€ 574,02
1,22	Koleno 90st. AG 16-1/2"	ks	320	€ 4,43	€ 1 417,60
1,23	Koleno 90st. AG 20-3/4"	ks	82	€ 5,88	€ 482,16
1,24	Koleno 90st. AG 25-3/4"	ks	30	€ 7,91	€ 237,30
1,25	Koleno 90st. IG 20x1/2"	ks	32	€ 5,95	€ 190,40
1,26	Koleno 90st. IG 20x3/4"	ks	46	€ 7,08	€ 325,68
1,27	Koleno 90st. IG 32x32	ks	48	€ 10,75	€ 516,00
1,28	Koleno 90st.lisované mosadz 25x25	ks	44	€ 7,34	€ 322,96
1,29	Koleno 90st.lisované mosadz 40x40	ks	16	€ 24,67	€ 394,72
1,30	Nástenka k batérii 1/2 x 1/2"	ks	120	€ 14,67	€ 1 760,40
1,31	Nástenka k batérii 20 x 3/4"	ks	19	€ 8,73	€ 165,87
1,32	Čerpadlo Grundfoss UPE	ks	3	€ 447,26	€ 1 341,78
1,33	HERZ rúra v tyčiach 50x4,0	m	15	€ 16,32	€ 244,80
1,34	HERZ rúra v tyčiach 40x4,0	m	60	€ 9,49	€ 569,40
1,35	TUBOLIT DG-A pre DN 15 hr. 9 mm	m	480	€ 0,34	€ 163,20
1,36	TUBOLIT DG-A pre DN 22 hr. 9 mm	m	220	€ 0,43	€ 94,60
1,37	TUBOLIT DG-A pre DN 28 hr. 9 mm	kus	115	€ 0,50	€ 57,50
1,38	TUBOLIT DG-A pre DN 35 hr. 9 mm	kus	100	€ 0,57	€ 57,00
1,39	TUBOLIT DG-A pre DN 42 hr. 9 mm	kus	60	€ 0,72	€ 43,20
1,40	TUBOLIT DG-A pre DN 54 hr. 9 mm	kus	15	€ 0,93	€ 13,95
	Spolu				**€ 16 503,31**
	Neuvedený presný typ - v cene je rátané s typom UPE 25-60B				
	Zdravotno-technické inštalácie				
2,01	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	m	1 032	€ 0,32	€ 330,24
2,02	Montáž pozinkovaného potrubia	m	44	€ 6,55	€ 288,20
2,03	Montáž vodovodného potrubia HERZ	m	990	€ 3,33	€ 3 296,70
2,04	Materiál spotrebný	ks	5	€ 492,80	€ 2 464,00
	Spolu				**€ 6 379,14**

REKAPITULÁCIA / Rekapitulation

1,00	**Materiál**				€ 16 503,31
2,00	**Zdravotno-technické inštalácie**				€ 6 379,14
	Spolu bez DPH / Gesamt ohne MWSt				**€ 22 882,45**

HBH a.s. , Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Názov zákazky / Auftrag Name : **Prevádzková budova,Lodenica,Liptovský Mikuláš**

Dátum / Datum :

Prevádzkový súbor / Betribsgesamtheit : **Vykurovanie**

No.	Názov / Name	m.j.	Mn.	Jedn.cena / Preis	Spolu / Gesamt
	ÚSTREDNÉ KÚRENIE-1.ETAPA				
1,01	HERZ rúra v kotúčoch 16x2	m	1800	€ 1,44	€ 2 592,00
1,02	HERZ rúra v kotúčoch 26x3	m	170,0	€ 3,55	€ 603,50
1,03	HERZ rúra v kotúčoch 32x3	m	90,0	€ 4,74	€ 426,60
1,04	HERZ rúra v tyčiach 26x3	m	12,0	€ 3,97	€ 47,64
1,05	Tubolit 9mm 16x2	m	1800	€ 0,29	€ 522,00
1,06	Tubolit 9mm 25x2,5	m	170,0	€ 0,40	€ 68,00
1,07	Tubolit 9mm 32x3	m	90,0	€ 0,48	€ 43,20
1,08	Tubolit 9mm 40x4	m	50,0	€ 0,58	€ 29,00
1,09	Tubolit 9mm 50x4,5	m	40,0	€ 0,83	€ 33,20
1,10	Pripojenie UNI 16x3/4"	ks	156,0	€ 2,69	€ 419,64
1,11	Rozdelovač H 9 cestný	ks	2,0	€ 124,12	€ 248,24
1,12	Rozdelovač H 11 cestný	ks	1,0	€ 139,85	€ 139,85
1,13	Rozdelovač H 13 cestný	ks	1,0	€ 204,80	€ 204,80
1,14	Rozdelovač H 12 cestný	ks	3,0	€ 145,41	€ 436,23
1,15	Vypúšťací ventil DN 15	ks	7,0	€ 3,92	€ 27,44
1,16	Guľový ventil 3/4" DN 20	ks	156,0	€ 4,93	€ 769,08
1,17	Guľový ventil 1" DN 25	ks	14,0	€ 7,99	€ 111,86
1,18	Skrinka pod omietku h= 120 v= 700 l=750 n = 8-10	ks	2,0	€ 107,65	€ 215,30
1,19	Skrinka pod omietku h= 120 v= 700 l=750 n = 11-12	ks	4,0	€ 107,65	€ 430,60
1,20	Skrinka pod omietku h= 120 v= 700 l=900 n = 13-14	ks	1,0	€ 118,28	€ 118,28
1,21	KORAD 22K 500/900	ks	10,0	€ 69,70	€ 697,00
1,22	KORAD 22K 500/1200	ks	11,0	€ 86,78	€ 954,58
1,23	KORAD 22K 500/500	ks	3,0	€ 49,08	€ 147,24
1,24	KORAD 11 500/500	ks	4,0	€ 32,89	€ 131,56
1,25	KORAD 20K 500/600	ks	2,0	€ 39,85	€ 79,70
1,26	KORAD 20K 500/1100	ks	1,0	€ 55,41	€ 55,41
1,27	KORAD 20K 500/1400	ks	1,0	€ 71,09	€ 71,09
1,28	KORAD 33K 500/1200	ks	1,0	€ 129,03	€ 129,03
1,29	KORAD 22K 500/1400	ks	1,0	€ 98,67	€ 98,67
1,30	KORAD 21K 500/900	ks	1,0	€ 62,24	€ 62,24
1,31	KORAD 21K 500/1200	ks	3,0	€ 75,90	€ 227,70
1,32	KORAD 22K 500/700	ks	4,0	€ 59,39	€ 237,56
1,33	KORAD 11K 500/600	ks	3,0	€ 36,31	€ 108,93
1,34	KORAD 11K 500/700	ks	5,0	€ 39,72	€ 198,60
1,35	KORAD 21K 500/1000	ks	8,0	€ 66,67	€ 533,36
1,36	KORAD 20K 500/1200	ks	4,0	€ 63,63	€ 254,52
1,37	KORAD 21K 500/1100	ks	4,0	€ 77,17	€ 308,68
1,38	KORAD 20K 500/700	ks	1,0	€ 43,64	€ 43,64
1,39	KORAD 10K 500/500	ks	4,0	€ 21,38	€ 85,52
1,40	Koralux Linear KL 780.450	ks	7,0	€ 88,00	€ 616,00
1,41	Radiátorový odvz.ventil, konzola	ks	78,0	€ 2,42	€ 188,76
1,42	Radiátorová záslepka	ks	78,0	€ 0,50	€ 39,00
1,43	HERZ term.v.pria.s term.hlav.a šrúbením	ks	78,0	€ 37,57	€ 2 930,46
1,44	čerpadlo GRUNDFOS Magna UPE 65-120F	ks	1,0	€ 1 733,05	€ 1 733,05
1,45	Expanzomat FLAMCO - Flexcon 110 l	ks	1,0	€ 242,00	€ 242,00
1,51	Spotrebný materiál	ks	2	€ 5,26	€ 10,52
1,52	Tlaková skúška	ks	1	€ 0,32	€ 0,32
1,53					
	Dodávka				**€ 17 671,60**
	Montáž				€ 8 375,24

REKAPITULÁCIA / Rekapitulation

1,00	**ÚSTREDNÉ KÚRENIE-1.ETAPA**				€ 26 046,84
	Spolu bez DPH / Gesamt ohne MWSt				**€ 26 046,84**

	AKCIA :	0105081 RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ					
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €	
						DODÁVKA	MONTÁŽ
2	3	4	5	6	7	8	9
		ROZPOČET - I. ETAPA					
		SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - SVETEL. INŠTALÁCIA , VNÚTOR. SILNOPRÚDOVÉ A BLESKOZVOD					
		SVETEL. INŠTALÁCIA , VNÚTOR. SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY					
	PC 2009	**ČASŤ "A"- DODÁVKA**					
1.	PC	OCEĽOVO-PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ " RS1" ,1200x2000x400, VIĎ PD	ks	1	3 722,15	3 722,15	
2.	PC	OCEĽOVO-PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ " RS1.1" , 361x706x97 PRE 48M , VIĎ PD	ks	1	850,02	850,02	
3.	PC	OCEĽOVO-PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ " RS2" , 590x640x102 PRE 72M , VIĎ PD	ks	1	1 064,82	1 064,82	
4.	PC	OCEĽOVO-PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ " RS3" , 590x640x102 PRE 72M , VIĎ PD	ks	1	1 433,69	1 433,69	
5.	PC	OCEĽOVO-PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ " RS4" , 361x436x97 PRE 24M , VIĎ PD	ks	1	514,55	514,55	
6.	PC	OCEĽOVO-PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ " RB2" ,361x436x97PRE 24M , VIĎ PD	ks	1	382,35	382,35	
7.	PC	OCEĽOVO-PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ " RK" ,600x800x300, VIĎ PD	ks	1	839,99	839,99	
8.	SCAME	ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA PLASTOVÁ TYP 632.W21, 136x440x111, VIĎ PD	ks	7	153,43	1 074,01	
						9 881,58	
	PC 2009	**ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M**					
9.	210010002/P	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	50	0,80		40,00
10.	210010003/P	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	50	0,87		43,50
11.	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	310	0,96		297,60
12.	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	100	1,99		199,00
13.	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	150	4,08		612,00
14.	210010351/P	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	21	7,08		148,68
15.	210010502	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	ks	7	1,30		9,10
16.	210010511	Montáž lustrového háka do osadeného klátika, kde nebude osad. svietidlo	ks	7	0,33		2,31
17.	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	ks	250	1,30		325,00
18.	210040712/P	Otvor pre vývodkovú skriňu veľkú s vysekaním,zamurovaním a začistením	ks	7	7,41		51,87
19.	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	100	6,83		683,00
20.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	25	0,57		14,25
21.	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30	0,59		17,70
22.	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	110	3,10		341,00
23.	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	16	3,65		58,40
24.	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	3	4,64		13,92
25.	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	1	4,42		4,42
26.	210100252/P	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2/5x25/	ks	3	5,23		15,69
27.	210100254/P	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2/5x70/	ks	2	14,17		28,34
28.	210100627	Koncovka prírubová do 1 kV, jednocestná do 3 x 240 + 120 mm2	ks	2	60,97		121,94
29.	210190006	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg, "RS1"	ks	1	89,83		89,83
30.	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg "RS1.1"	ks	1	35,97		35,97
31.	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg "RS2"	ks	1	35,97		35,97
32.	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg "RS3"	ks	1	35,97		35,97
33.	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg "RS4"	ks	1	35,97		35,97
34.	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg "RB2"	ks	1	35,97		35,97
35.	210190004	Montáž oceľopechovej rozvodnice do váhy 150 kg "RK"	ks	1	35,97		35,97
36.	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg "ZS1....."	ks	7	5,34		37,38
37.	210200004	Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 03 - 60 W, stropné	ks	111	3,01		334,11
		SVIETIDLO STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ , 60W, IP20/43 "A"					
38.	210200027	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, obj. B 22	ks	20	3,54		70,80
		SVIETIDLO NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ , 60W, IP20 "B"					
39.	210200027	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, vonkajšie	ks	21	3,54		74,34
		SVIETIDLO NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ , 60W, IP44 "B"					
40.	210200004	Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 03 - 60 W, stropné	ks	10	3,01		30,10

	AKCIA: 010508/ RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ							
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3	4	5	6	7	8	9	
		SVIETIDLO STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ , 60W, IP20/43 / RESP. LUSTER / "C"						
41.	210201020	Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 03 - 2 x 40 W,stropné s krytom	ks	64	7,74		495,36	
		SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ S LIN. ŽIARIVKOU 2x36W, IP20, "E"						
42.	210201035	Svietidlo žiarivkové - typ 231 57 41 - 40 W, stropné bez krytu	ks	54	9,10		491,40	
		SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ S LIN. ŽIARIVKOU 1x36W, IP20, "E"						
43.	210205106	Piktogram nástenný PN (56, 3x56,3x12 cm) svetelný zdroj neónová trubica	ks	32	13,84		442,88	
44.	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	90	1,41		126,90	
45.	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	22	1,61		35,42	
46.	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	23	1,61		37,03	
47.	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	4	1,80		7,20	
48.	210110071/P	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	22	3,98		87,56	
49.	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vč. Tlejivky / 4fn576 400V-16A	ks	2	4,20		8,40	
50.	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	84	2,88		241,92	
51.	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	81	3,43		277,83	
52.	210111062	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	1	5,32		5,32	
53.	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	300	0,59		177,00	
54.	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	400	0,59		236,00	
55.	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	2000	0,59		1 180,00	
56.	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	1500	0,59		885,00	
57.	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	185	0,59		109,15	
58.	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	35	0,61		21,35	
59.	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	75	0,61		45,75	
60.	210800117/P	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4 /5x6/	m	45	0,61		27,45	
61.	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	95	0,59		56,05	
		KÁBEL 1-CXKE-R-J 3x1,5, POD OMIETKU, /VOĽNE /						
62.	210800115/P	Kábel uložený pod omietkou CYKY 7x1,5	m	55	0,59		32,45	
		KÁBEL 1-CXKE-R-J 7x1,5, POD OMIETKU, /VOĽNE /						
65.	210800117/P	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	150	0,61		91,50	
		KÁBEL 1-CXKE-R-J 5x6, POD OMIETKU, /VOĽNE /						
66.	210800117/P	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	50	0,61		30,50	
		KÁBEL 1-CXKE-R-J 5x10, POD OMIETKU, /VOĽNE /						
67.	210800117/P	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	25	0,61		15,25	
		KÁBEL 1-CXKE-R-J 5x25, POD OMIETKU, /VOĽNE /						
68.	210901078	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	m	75	1,55		116,25	
69.	ODHAD	MONT.- KÁBEL 1-CXKE-R-J 5x70, POD OMIETKU, /VOĽNE /	m	40	1,11		44,40	
70.	ODHAD	MONT.- KÁBEL SYKFY 5x2x0,6 , POD OMIETKU, /VOĽNE /	m	25	0,61		15,25	
70.	210800604	Vodič NN a VN v rúrkach CYA 2,5	m	200	0,48		96,00	
71.	210800606	Vodič NN a VN v rúrkach CYA 6	m	80	0,48		38,40	
72.	ODHAD	MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA	ks	1	12,77		12,77	
73.	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	30	3,69		110,70	
74.	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	15	3,21		48,15	
75.	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	350	0,86		301,00	
76.	211010011	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	350	0,95		332,50	

	AKCIA	010508/ RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ					
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €	
						DODÁVKA	MONTÁŽ
2	3	4	5	6	7	8	9
							10 160,19
	PC 2009	**ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN. 921M**					
77.	PC STR.5%	NŠTALAČ. TRUBKA BEZHALOGÉNOVÁ HFXP o 16/11,7 cca	m	53	1,78	94,34	
78.	PC STR.5%	INŠTALAČ. TRUBKA BEZHALOGÉNOVÁ HFX o 20/14,6 cca	m	53	0,72	38,16	
		+ PRÍSLUŠENSTVO	€		0,00	25,00	
79.	SEZ D. KUBÍN	KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	310	0,12	37,20	
80.	SEZ D. KUBÍN	KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	100	0,19	19,00	
81.	SEZ D. KUBÍN	KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI / RESP. V PODHĽADE/	ks	150	0,72	108,00	
82.	SEZ D. KUBÍN	MONT.- KRABICA ROZBOČNÁ NA POVRCH 6455-11P/y	ks	21	2,72	57,12	
83.	PC	LUSTROVÁ SVORKA VČ. ZAPOJENIA DO 3x4	ks	6	1,21	7,26	
84.	ODHAD	SVETELNÉ ZDROJE	€				
85.	ODHAD	SVIETIDLO STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ , 60W, IP20/43 / VLASTNÝ VÝBER / "A"	ks	111	22,00	2 442,00	
86.	ODHAD	SVIETIDLO NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ , 60W, IP20 / VLASTNÝ VÝBER/ "B"	ks	20	22,00	440,00	
87.	ELGO	SVIETIDLO NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ , 60W, IP44 ZIMBA "B"	ks	21	27,83	584,43	
88.	ODHAD	SVIETIDLO STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ , 60W, IP20/43 / RESP. LUSTER/ "C"	ks	10	121,25	1 212,50	
89.	AMI	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ S LIN. ŽIARIVKOU 2x36W, IP20, LLX236AL, MODUS "E"	ks	64	35,70	2 284,80	
90.	AMI	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ S LIN. ŽIARIVKOU 1x36W, IP20, SB130, MODUS "E"	ks	54	21,78	1 176,12	
91.	SEC	NÚDZOVÉ SVIETIDLO EVOLUX 8W.1,8W 410lm. IP401h " N"	ks	32	114,40	3 660,80	
		ZÁVESNÝ PIKTOGRAM PODĽA SMERU ÚNIKU					
92.	DĽA SCHNEIDER EI	JEDNOPÓL. VYP. POD OMIETKU, RAD1, TYP: Anya, WDEAN2010110, 250V-10A	ks	90	1,89	170,10	
93.	DĽA SCHNEIDER EI	SÉRIOVÝ VYP. POD OMIETKU , RAD 5, TYP: Anya, WDEAN2010510, 250V-10A	ks	22	3,00	66,00	
94.	DĽA SCHNEIDER EI	STRIEDAVÝ VYP. POD OMIETKU, RAD6 , TYP: Anya, WDEAN2010610, 250V-10A	ks	23	1,93	44,39	
95.	DĽA SCHNEIDER EI	KRÍŽOVÝ VYP. POD OMIETKU, RAD7 , TYP: Anya, WDEAN2010710, 250V-10A	ks	4	3,19	12,76	
96.	TESLA STROPKOV	SPORÁKOVÝ VYPINAČ 4FN576 400V-16A	ks	2	25,38	50,76	
97.	ORBIS	SNÍMAČ POHYBU DR 06W 360° 7A, IP20	ks	22	25,00	550,00	
98.	DĽA SCHNEIDER EI	DOM. ZÁSUVKA 10/16A,250V 2P+Z2 , TYP: Anya, WDEAN2310510	ks	84	2,16	181,44	
99.	DĽA SCHNEIDER EI	ZÁS. DOMOVÁ . 10/16A, 250V, 2P+Z DVOJ. ZAPOJ., TYP: Anya, WDEAN2322010	ks	81	3,19	258,39	
100.	SEZ D. KUBÍN	ZÁS. ZAPUSTENÁ 1204 32-GH132.4,IP44,250V-16A	ks	1	3,80	3,80	
	DĽA MURAT						
101.	STR5%	KÁBEL CYKY2Ax1,5	m	315	0,36	113,40	
102.	STR5%	KÁBEL CYKY-O 3x1,5	m	420	0,51	214,20	
103.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x1,5	m	2100	0,51	1 071,00	
104.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x2,5	m	1675	0,81	1 356,75	
105.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 5x1,5	m	194	0,81	157,14	
106.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 5x2,5	m	37	1,32	48,84	
107.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 5x4	m	79	2,08	164,32	
108.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 5x6	m	47	3,07	144,29	
109.	STR5%	KÁBEL 1-CXKE-R-J 3x1,5	m	100	1,34	134,00	
111.	STR5%	KÁBEL 1-CHKE-R-J 5x6	m	158	4,82	761,56	
112.	STR5%	KÁBEL 1-CXKE-R-J 7x1,5	m	58	2,24	129,92	
	STR5%	KÁBEL 1-CHKE-R-J 5x10	m	53	7,81	413,93	
113.	STR5%	KÁBEL 1-CHKE-R-J 5x25	m	26	16,96	440,96	
114.	STR5%	KÁBEL 1-CHKE-R-J 5x70	m	42	67,00	2 814,00	
115.	STR5%	KÁBEL 1- AYKY-J 3x240+120mm2	m	79	14,56	1 150,24	
116.	STR5%	KÁBEL SYKFY 5x2x0,6	m	26	0,81	21,06	
117.	STR5%	VODIČ CYA 2,5 mm2	m	210	0,28	58,80	
118.	STR5%	VODIČ CYA 6 mm2	m	85	0,63	53,55	
119.	DĽA BEČOV	HL. UZEMŇOV. PRIPOJNICA HUP-EPS1	ks	1	15,33	15,33	
120.	DĽA ZIN	SVORKA ST cca	ks	30	1,12	33,60	
121.	DĽA ZIN	DROT FeZn o8	m	25	0,88	22,00	
122.	PC	HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/	ks	350	0,44	154,00	
123.	PC	HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/	ks	350	0,46	161,00	
						23 158,26	
		REKAPITULÁCIA					

	AKCIA	010508/ RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ					
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €	
						DODÁVKA	MONTÁŽ
2	3	4	5	6	7	8	9
1.		DODÁVKA	€			9 881,58	
2.		MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6		355,74	
3.		DODÁVKA SPOLU	€			**10 237,32**	
4.		MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M	€			10 160,19	
5.		NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€			23 158,26	
6.		PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU	%	3		694,75	
7.		PPV Z POL. Č.4/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOC	%	6		609,61	
8.		PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	1		346,23	
9.		REKAPITULÁCIA POL. Č.4-8/9	€			**34 622,81**	
	DĽA CENEKON						
	946M/2009	**1a.ZEMNÉ PRÁCE PODĽA CEN 946M**					
1.	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,065	91,28		5,93
2.	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	65	8,39		545,35
3.	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	65	1,79		116,35
4.	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	19	0,24		4,56
5.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	65	1,68		109,20
6.	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	65	9,24		600,60
7.	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	65	1,72		111,80
		ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU	€				**1 493,79**
	PC r.2009	**1b.MATERIÁL K CEN 946M**					
8.	PC	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ	m	65	0,22	14,30	
9.		SPOLU				**14,30**	
10.		**MATERIÁL K CEN 946M - NÁKLAD SPOLU**	€			**1 508,09**	
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III)					
1.	PC	MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA	hod	56	9,13		**511,28**
		POKYNOV VED. MONTÉRA,POTVRDENÉ ODBERATEĽOM					
		DĽA MONT. DENNÍKA					
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.IX)					
1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	30	21,89		**656,70**
		SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ					
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY,POTVRDENÉ					
		ODBERATEĽOM,DĽA MONT. DENNÍKA					

SPECIFIKACIA ROZVADZACA

Typ a označenie :OCEĽOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ "RS1"
Krytie :IP 30
Počet kusov :1

Por. číslo	Číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena € jed.	cena € Materiál spolu	cena € mont.jedn.	cena€ Práca celkom
1.	OEZ SLOVAKIA	oceľoplechová rozvodnica QA40-201204	1	985,85	985,85	33,00	33,00
	ODHAD	1200x2000x400					
		- príslušenstvo					
2.	PC	prípojnice L1,2,3, PE, N			20,00		20,00
3.	OEZ SLOVAKIA	ističBD250N V001	2	164,31	328,62	12,74	25,48
4.	OEZ SLOVAKIA	istič BC160-D, In=152A	1	217,61	217,61	12,74	12,74
5.	ODHAD	central. stop tlačitko XAL D164	1	25,55	25,55	6,85	6,85
6.	SALTEK	kombinov. zvodič. prep. FLP B-C MAXI/3	1	320,20	320,20	12,74	12,74
7.	OEZ SLOVAKIA	poistkový odpínač FH000	1	25,41	25,41	6,88	6,88
8.	OEZ SLOVAKIA	poistkové patrony PN000/gG, 160A	3	4,24	12,72	0,55	1,65
9.	OEZ SLOVAKIA	prúdový chránič s prepäťovou ochranou	4	69,98	279,92	2,82	11,28
		OLFI B10A/ N1/0,03AC					
10.	OEZ SLOVAKIA	prúdový chránič s prepäťovou ochranou	8	73,49	587,92	2,82	22,56
		OLFI B16A/ N1/0,03AC					
11.	OEZ SLOVAKIA	prúdový chránič OFI40/4/030AC, 40A	1	58,42	58,42	5,83	5,83
12.	OEZ SLOVAKIA	istič 1P-LPN 2 B/1, 2A	1	7,39	7,39	1,98	1,98
13.	OEZ SLOVAKIA	istič 1P-LPN 6 B/1, 6A	4	4,66	18,64	1,98	7,92
14.	OEZ SLOVAKIA	istič 1P-LPN 10 B/1, 10A	7	4,51	31,57	1,98	13,86
15.	OEZ SLOVAKIA	istič 3P-LPN 16 B/3, 16A	1	14,49	14,49	3,85	3,85
16.	OEZ SLOVAKIA	istič 3P-LPN 32 B/3, 32A	2	19,33	38,66	3,85	7,70
17.	OEZ SLOVAKIA	istič 3P-LPN 40 B/3, 40A	1	23,35	23,35	3,85	3,85
18.	OEZ SLOVAKIA	istič 3P-LPN 63 B/3, 63A	2	38,61	77,22	3,85	7,70
19.	OEZ SLOVAKIA	stykač RSI 20-20,20A	1	17,13	17,13	3,85	3,85
20.	OEZ SLOVAKIA	stykač ST123 7A	2	13,08	26,16	4,62	9,24
21.	OEZ SLOVAKIA	motor. spúšťač SM1-1,6	2	76,51	153,02	4,62	9,24
22.	ODHAD	relé RS20-20, 20A	4	21,12	84,48	4,62	18,48
23.	ELKO	relé CRM-2H	2	36,59	73,18	3,85	7,70
24.	DUEL	regulátor výkonu DZ4104.Q	1	15,00	15,00	8,36	8,36
25.	PC	nápis "RS1"	5	0,36	1,80	0,22	1,10
26.	PC	popisný štítok	45	0,19	8,55	0,11	4,95
27.	PC	výstražná tabuľka	1	0,33	0,33	0,17	0,17
28.	PC	SPOLU	€		**3 453,19**		**268,96**
29.	PC	PREC. MONT. PRÁC r.2009 INDEX	2,2				
30.	PC	PREDB. CENA "***RS1***"	€				**3 722,15**

SPECIFIKACIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie :OCEĽOVO PLAST. ROZVÁDZAČ **"RS1.1"**
Krytie :IP 30
Počet kusov :1

Por. číslo	Číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena € mont.jedn.	cena € montáže spolu	cena € mont.jedn.	cena€ materiálu celkom
1.	OEZ SLOVAKIA	oceľovo plastová rozvodnica RZA-48N	1	51,80	51,80	22,00	22,00
		361x706x97 PRE 48M					
		- príslušenstvo					
2.	PC	prípojnice L1,2,3, PE, N			10,00		5,00
3.	OEZ SLOVAKIA	páčkový výkonový spínač APN 32A	1	16,75	16,75	6,85	6,85
4.	OEZ SLOVAKIA	prúdový chránič s prepäťovou ochranou	6	57,48	344,88	3,08	18,48
		OLFI B10A/ N1/0,03AC					
5.	OEZ SLOVAKIA	prúdový chránič s prepäťovou ochranou	6	57,48	344,88	3,08	18,48
		OLFI B16A/ N1/0,03AC					
6.	PC	nápis "RS1.1"	5	0,36	1,80	0,22	1,10
7.	PC	popisný štítok	25	0,19	4,75	0,11	2,75
8.	PC	výstražná tabuľka	1	0,33	0,33	0,17	0,17
9.	PC	SPOLU	€		**775,19**		**74,83**
10.	PC	PREC. MONT. PRÁC r.2009 INDEX	2,2				
11.	PC	PREDB. CENA "***RS1.1***"	€				**850,02**

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie :OCEĽOVO PLAST. ROZVÁDZAČ **"RS2"**
Krytie :IP 30
Počet kusov :1

Por. číslo	Číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena € mont.jedn.	cena € montáže spolu	cena € mont.jedn.	cena€ materiálu celkom
1.	SC. ELECTRIC	oceľovo plstová rozvodnica PRAGMA F 13833	1	189,45	189,45	22,00	22,00
	ODHAD	590x640x102, 72M					
		- príslušenstvo					
2.	PC	prípojnice L1,2,3, PE, N	€		10,00		5,00
3.	SALTEC	prepäťová ochrana typ2 SLP-275, V-4	1	121,25	121,25	7,15	7,15
4.	OEZ SLOVAKIA	páčkový výkonový spínač APN 63A	1	28,48	28,48	6,85	6,85
5.	OEZ SLOVAKIA	prúdový chránič s prepäťovou ochranou	7	73,49	514,43	3,58	25,06
		OLFI B16A/ N1/0,03AC					
6.	OEZ SLOVAKIA	istič 1P-LPN 10 B/1, 10A	10	3,85	38,50	1,98	19,80
7.	OEZ SLOVAKIA	istič 3P-LPN 16 B/3, 16A	1	19,34	19,34	3,85	3,85
8.	OEZ SLOVAKIA	istič 3P-LPN 32 B/3, 32A	1	25,41	25,41	3,85	3,85
9.	PC	nápis "RS2"	5	0,36	1,80	0,22	1,10
10.	PC	popisný štítok	70	0,19	13,30	0,11	7,70
11.	PC	výstražná tabuľka	1	0,33	0,33	0,17	0,17
12.	PC	SPOLU	€		**962,29**		**102,53**
13.	PC	PREC. MONT. PRÁC r.2009 INDEX	2,2				
14.	PC	PREDB. CENA "***RS2***"	€				**1 064,82**

SPECIFIKACIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie :OCEĽOVO PLAST. ROZVÁDZAČ **"RS3"**
Krytie :IP 30
Počet kusov :1

Por. č.	Číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena € mont.jedn.	cena € montáže spolu	cena € mont.jedn.	cena€ materiálu celkom
1.	SC. ELECTRIC	oceľovo plstová rozvodnica PRAGMA F 13833	1	187,25	187,25	22,00	22,00
	ODHAD	590x640x102, 72M					
		- príslušenstvo					
2.	PC	prípojnice L1,2,3, PE, N	€		10,00		5,00
3.	OEZ SLOVAKIA	páčkový výkonový spínač APN 63A	1	16,75	16,75	6,85	6,85
4.	OEZ SLOVAKIA	prúdový chránič s prepäťovou ochranou	4	73,49	293,96	2,82	11,28
		OLFI B10A/ 1N/0,03AC					
5.	OEZ SLOVAKIA	prúdový chránič s prepäťovou ochranou	9	73,49	661,41	2,82	25,38
		OLFI B16A/ 1N/0,03AC					
6.	OEZ SLOVAKIA	prúd. chránič OFI 40/4/030AC	1	58,42	58,42	5,83	5,83
7.	OEZ SLOVAKIA	istič 1P-LPN 10 B/1, 10A	6	3,85	23,10	1,98	11,88
8.	OEZ SLOVAKIA	istič 1P-LPN 16 B/1, 16A	2	3,85	7,70	1,98	3,96
9.	OEZ SLOVAKIA	istič 3P-LPN 32 B/3, 32A	2	25,41	50,82	3,85	7,70
10.	PC	nápis "RS3"	5	0,36	1,80	0,22	1,10
11.	PC	popisný štítok	70	0,19	13,30	0,11	7,70
12.	PC	výstražná tabuľka	1	0,33	0,33	0,17	0,17
13.	PC	SPOLU	€		**1 324,84**		**108,85**
14.	PC	PREC. MONT. PRÁC r.2009 INDEX	2,2				
15.	PC	PREDB. CENA "***RS3***"	€				**1 433,69**

SPECIFIKACIA ROZVADZAČA

Typ a označenie :OCEĽOVO PLAST. ROZVÁDZAČ **"RS4"**
Krytie :IP 30
Výrobca :
Počet kusov :1

Por. číslo	Číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena € mont.jedn.	cena € montáže spolu	cena € mont.jedn.	cena€ materiálu celkom
1.	OEZ SLOVAKIA	oceľovo plstová rozvodnica RZA-24N	1	37,40	37,40	11,00	11,00
	ODHAD	361x436x97					
		- príslušenstvo					
2.	PC	prípojnice L1,2,3, PE, N			10,00		5,00
3.	SALTEC	prepäťová ochrana typ2 SLP-275, V-4	1	121,33	121,33	6,93	6,93
4.	OEZ SLOVAK	páčkový výkonový spínač APN 32A	1	16,75	16,75	6,85	6,85
5.	OEZ SLOVAK	prúdový chránič s prepäťovou ochranou	4	57,48	229,92	5,83	23,32
		OLFI B16A/ N1/0,03AC					
6.	OEZ SLOVAK	istič 1P-LPN 10 B/1, 10A	4	3,85	15,40	1,98	7,92
7.	OEZ SLOVAKIA	istič 1P-LPN 16 B/1, 16A	1	3,85	3,85	1,98	1,98
8.	PC	nápis "RS4"	5	0,36	1,80	0,22	1,10
9.	PC	popisný štítok	45	0,19	8,55	0,11	4,95
10.	PC	výstražná tabuľka	1	0,33	0,33	0,17	0,17
11.	PC	SPOLU	€		**445,33**		**69,22**
12.	PC	PREC. MONT. PRÁC r.2009 INDEX	2,2				
13.	PC	PREDB. CENA "***RS4***"	€				**514,55**

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie :OCEĽOVO PLAST. ROZVÁDZAČ **"RB2"**

Krytie :IP 30

Počet kusov :1

Por. číslo	Číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena € Jed.cen.	cena € Materiál spolu	cena € jed.cena	cena€ Práca celkom
1.	OEZ SLOVAKIA	oceľovo pistová rozvodnica RZA-24N	1	37,40	37,40	11,00	11,00
	ODHAD	361x436x97					
		- príslušenstvo					
2.	PC	prípojnice L1,2,3, PE, N		13,53	12,30		5,00
4.	OEZ SLOVAK	páčkový výkonový spínač APN 32A	1	16,75	16,75	6,85	6,85
5.	OEZ SLOVAK	prúdový chránič s prepäťovou ochranou	4	57,48	229,92	3,58	14,32
		OLFI B16A/ N1/0,03AC					
6.	OEZ SLOVAK	istič 1P-LPN 10 B/1, 10A	3	3,85	11,55	1,98	5,94
7.	OEZ SLOVAK	istič 3P-LPN 16 B/1, 16A	1	15,07	15,07	3,85	3,85
7.	PC	nápis "RB2"	5	0,36	1,80	0,22	1,10
8.	PC	popisný štítok	30	0,19	5,70	0,11	3,30
9.	PC	výstražná tabuľka	1	0,33	0,33	0,17	0,17
10.	PC	SPOLU	€		**330,82**		**51,53**
11.	PC	PREC. MONT. PRÁC r.2009 INDEX	2,2				
12.	PC	PREDB. CENA "***RB2***"	€				**382,35**

SPECIFIKACIA ROZVADZACA

Typ a označenie :OCEĽOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ "RK"
Krytie :IP 30
Počet kusov :1

Por. číslo	Číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena € jed.cena	cena € Materiál spolu	cena € mont.jedn.	cena€ Práca celkom
1.	OEZ SLOVAKIA	oceľoplechová rozvodnica *SAREL 83337*	1	292,11	292,11	22,00	22,00
	ODHAD	600x800x300					
		- príslušenstvo					
2.	PC	prípojnice L1,2,3, PE, N			10,00		5,00
3.		istič BC160-V, In=160A	1	217,32	217,32	12,74	12,74
4.	OEZ SLOVAKIA	istič 3P-LPN 40 B/3, 40A	4	23,35	93,40	3,85	15,40
5.	OEZ SLOVAKIA	istič 1P-LPN 10 B/1, 10A	3	3,85	11,55	1,98	5,94
6.	OEZ SLOVAKIA	relé RPR16-001	4	25,85	103,40	5,83	23,32
7.		vývodky Pg16	3	0,25	0,75	1,32	3,96
8.		vývodky Pg21	6	0,31	1,86	1,32	7,92
9.	PC	nápis "RK"	4	0,36	1,44	0,22	0,88
10.	PC	popisný štítok	35	0,19	6,65	0,11	3,85
11.	PC	výstražná tabuľka	1	0,33	0,33	0,17	0,17
12.	PC	SPOLU	€		**738,81**		**101,18**
13.	PC	PREC. MONT. PRÁC r.2009 INDEX	2,2				
14.	PC	PREDB. CENA "***RK***"	€				**839,99**

	AKCIA	010608/ RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ					
ČÍSLO POL	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €	
						DODÁVKA	MONTÁŽ
2	3	4	5	6	7	8	9
		ROZPOČET - I. ETAPA					
		SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - SVETEL. INŠTALÁCIA , VNÚTOR. SILNOPRÚDOVÉ A BLESKOZVOD					
		2.BLESKOZVOD					
	DĽA CENEKON 921M						
	r. 2009	**ČASŤ "A"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M**					
1.	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	265	0,80		212,00
2.	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	40	1,30		52,00
3.	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	100	5,23		523,00
4.	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	25	2,83		70,75
5.	210200231	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	5	8,44		42,20
6.	210220381/P	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺž ka 2 m	ks	5	2,71		13,55
7.	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	24	2,64		63,36
8.	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	14	3,69		51,66
9.	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	7	1,88		13,16
10.	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	65	0,88		57,20
11.	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	7	2,43		17,01
							1 115,89
	PC 2009	**ČASŤ "B"- NOSNÝ MATERIAL K CEN. 921M**					
12.	hh-DĽA ZIN /PC	ZEMNIACI PÁSOK FeZn 30x4 /279m/	kg	279	1,17	326,43	
13.	hh-DĽA ZIN /PC	DROT Fe Zn D8 /140m/	kg	69	1,17	80,73	
14.	hh-DĽA ZIN /PC	DROT Fe Zn D10 /25m/	kg	24	1,17	28,08	
15.	hh-DĽA ZIN	PODPERA VEDENIA "PV21"	ks	100	1,29	129,00	
16.	hh-DĽA ZIN	ZVODOVÁ TYČ , dĺ. 2000mm JP20	ks	5	8,44	42,20	
17.	hh-DĽA ZIN	HORNÝ DRŽIAK ZVODOVEJ TYČE "DJ7d"	ks	10	1,47	14,70	
18.	hh-DĽA ZIN	SVORKA SKÚŠOBNÁ "SZ"	ks	7	1,13	7,91	
19.	hh-DĽA ZIN	SVORKA ODBOČNÁ SPOJOVACIA "SR03"	ks	14	0,75	10,50	
20.	hh-DĽA ZIN	SVORKA PRE SPOJENIE KOVOVÝCH SÚČIASTOK "SP"	ks	1	0,78	0,78	
22.	hh-DĽA ZIN	SVORKA ODKVAPOVÁ "SO"	ks	6	0,99	5,94	
23.	hh-DĽA ZIN	SVORKA SPOJOVACIA "SS"	ks	10	0,44	4,40	
24.	hh-DĽA ZIN	OCHRANNÁ STRIEŠKA "OS01"	ks	5	1,22	6,10	
25.	hh-DĽA ZIN	POPIS. ŠTÍTOK "OR01"	ks	7	1,08	7,56	
26.	hh-DĽA IES	PVC RÚRKA PRE ZVOD FXPS, IEC D 20mm	m	69	0,77	53,13	
27.	hh-DĽA RITTAL	POLYKARB. KRABICA RITTAL , 110x110x66, PK 9506.000	ks	7	13,06	91,42	
						808,88	
		REKAPITULÁCIA					
1.		DODÁVKA	€			0,00	
2.		MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6		0,00	
3.		DODÁVKA SPOLU	€			0,00	
4.		MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M	€			1 115,89	
5.		NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€			808,88	
6.		PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU	%	3		24,27	
7.		PPV Z POL. Č.4/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMO	%	2		22,32	
8.		PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	1		19,71	
9.		REKAPITULÁCIA POL. Č.4-8/9	€			**1 991,07**	
	DĽA CENEKON						
	946M/2009	**2a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD**					
1.	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,035	91,28		3,19
2.	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	35	7,05		246,75
3.	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	35	1,55		54,25
4.		**ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU**	€				**304,19**
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III)					
1.	PC	MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA	hod	14	9,13		**127,82**
		POKYNOV VED. MONTÉRA,POTVRDENÉ ODBERATEĽOM					

	AKCIA : 010508/ RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ						
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €	
						DODÁVKA	MONTÁŽ
2	3	4	5	6	7	8	9
		DĽA MONT. DENNÍKA					
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.IX)					
1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	8	21,89		**175,12**
		SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ					
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY,POTVRDENÉ					
		ODBERATEĽOM,DĽA MONT. DENNÍKA					

REKAPITULÁCIA SO 01 I. ETAPA

	AKCIA :	010508/ RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ				
		ROZPOČET - I. ETAPA				
		REKAPITULÁCIA				
		SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY				
1.		DODÁVKA SO	€		0,00 €	
2.		MONTÁŽ 921M, 922M, SO / mont. + materiál nosný + materiál podružný +PPV/	€		12 597,96 €	
3.		ZEMNÉ PRÁCE 946M, SO / práce +nosný materiál/	€		0,00 €	
5.		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III)	€		292,16 €	
6.		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.IX)	€		262,68 €	
		NÁKLAD SPOLU- SO	€		***13 152,80 €***	

	AKCIA :	010508/ RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ					
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €	
						DODÁVKA	MONTÁŽ
2	3	4	5	6	7	8	9
		ROZPOČET - I. ETAPA					
		SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY					
		Poznámka:					
		- dľa PD dátová skriňa RACK nie je predmetom dodávky a taktiež nie je zahrnutá v nákladovej časti!					
	DĽA CENEKON						
	921M, 922M/2009	**ČASŤ "A"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M, 922M**					
1.	210010351/P	Mont.-škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	1	7,08		7,08
		/PLAST. KRABICA SCABOX686.208, IP57/					
2.	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	86	6,82		586,52
3.	ODHAD	MONT.- DÁTOVÁ ZÁSUVKA RJ45 UTP 2 VSTUPOVÁ , 8 KONTAKTOV	ks	27	6,16		166,32
4.	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	27	2,79		75,33
5.	220260026	Škatuľa KO 100 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	6	7,41		44,46
6.	220260028	Škatuľa KT 250 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	17	22,45		381,65
7.	220260533	Rúrka Kopex D 29,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	65	5,27		342,55
		/FXP25/					0,00
8.	220260534	Rúrka Kopex D 32,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	30	6,38		191,40
		/FXP32/					0,00
9.	220260552	Rúrka PVC D 23 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dod. krabíc)	m	225	3,52		792,00
		/SPK23/					0,00
10.	220260553	Rúrka PVC D 29 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dod. krabíc)	m	340	3,69		1 254,60
		/ SPK29/					0,00
11.	220260554	Rúrka PVC D 36 ulož.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dod. krabíc)	m	120	4,35		522,00
		/ SPK36/					0,00
12.	220281301	Mont.-kábel návestný NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5,počet žíl 4 uložený v rúrkach	m	2500	1,02		2 550,00
		/UTP 4x2x0,5 /					0,00
13.	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	2500	0,75		1 875,00
14.	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	780	0,30		234,00
							9 022,91
	PC 2009	**ČASŤ "B"- NOSNÝ MATERIAL K CEN. 921M, 922M**					
15.	SCAME	PLAST. KRABICA SCABOX686.208, IP56	ks	1	9,53	9,53	
16.	DĽA Legrand	DÁTOVÁ ZÁSUVKA RJ45 UTP 2 VSTUPOVÁ , 8 KONTAKTOV Valenta					
17.		- PRÍSTROJ 774239	ks	27	12,32	332,64	
18.		- KRYT BIELY 777010	ks	27	1,82	49,14	
19.		- RÁMIK BIELY 771001	ks	27	1,88	50,76	
20.	DĽA VEREX STR.5	KÁBEL UTP 4x2x0,5	m	2635	0,95	2 503,25	
						2 945,32	
		REKAPITULÁCIA					
1.		DODÁVKA	€			0,00	
2.		MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6	0,00	0,00	
3.		DODÁVKA SPOLU	€			**0,00**	
4.		MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M, 922M	€			9 022,91	
5.		NOSNÝ MATERIÁL K CEN 922M	€			2 945,32	
6.		PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M	%	3		88,36	
7.		PPV Z POL. Č.4/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOCI...)	%	6		541,37	
8.		PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	1		125,98	
9.		REKAPITULÁCIA POL. Č.4-8/9	€			**12 597,96**	
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III)					
1.	PC	MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA	hod	32	9,13		**292,16**
		POKYNOV VED. MONTÉRA,POTVRDENÉ ODBERATEĽOM					
		DĽA MONT. DENNÍKA					
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.IX)					
1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	12	21,89		**262,68**
		SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ					
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY,POTVRDENÉ					
		ODBERATEĽOM,DĽA MONT. DENNÍKA					

Rozpočet PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, LODENICA, Liptovský Mikuláš / Solárny systém

Dodávateľ: HBH a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Stavba: PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, LODENICA, Liptovský Mikuláš

SOLÁRNY SYSTÉM

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Cena v SKK	Celkom v EUR	Celkom v SKK
			Práce HSV						
			OSTATNÉ PRÁCE						
1	946/M46	460010001	Montáž solárneho zásobníka	sup	2,000	71,50	2 154,01	143,00	4 308,02
2	946/M46	460010021	Montáž solárnych kolektorov	sup	12,000	110,00	3 313,86	1 320,00	39 766,32
3	946/M46	460010023	Montáž solárneho rozvodu: potrubie-meď	M	34,000	35,20	1 060,44	1 196,80	36 054,80
4	S/S40	484020000	Kolektor solárny plochý 2,6 m2 FK 260	KUS	12,000	1 166,00	35 126,92	13 992,00	421 522,99
5	S/S40	484020100	Zmiešavač teplej vody termostatický TWM 20	KUS	1,000	115,50	3 479,55	115,50	3 479,55
6	S/S40	484020200	Stanica solárna JUNKERS AGS 20 500x250x170	KUS	1,000	895,40	26 974,82	895,40	26 974,82
7	S/S40	484020300	Zásobník solárny JUNKERS SK 500 Solar, 500 litrov	KUS	2,000	1 569,70	47 288,78	3 139,40	94 577,56
8	S/S40	484020400	Solárna expanzná nádrž JUNKERS SAG 25 litrov	KUS	1,000	94,60	2 849,92	94,60	2 849,92
9	S/S40	484020600	Sada pripájacia JUNKERS SDR 15 SDR 25	SADA	1,000	1 005,40	30 288,68	1 005,40	30 288,68
10	S/S40	484020700	Kvapalina nemrznúca do solár. okruhu WTF 25 do -30st.C	KUS	2,000	139,70	4 208,60	279,40	8 417,20
11	S/S40	484020800	Regulátor solárny JUNKERS TDS 300, 230V	KUS	1,000	474,30	14 288,76	474,30	14 288,76
12	S/S40	484020900	Ventil trojcestný JUNKERS DWU 20 Kv=4,5	KUS	1,000	184,03	5 544,09	184,03	5 544,09
13	S/S40	484061550	Modul riadiaci JUNKERS IPM 2,IP 20, 230 V	KUS	1,000	333,30	10 041,00	333,30	10 041,00
			OSTATNÉ PRÁCE					**23 173,13**	**698 113,71**
			Práce HSV					**23 173,13**	**698 113,71**
					Celkom			**23 173,13**	**698 113,71**

Odvetranie sociálnych zariadení, techn. miestností, chodieb, skladov

No.	Názov / Name	m.j.	Mn.	Jedn.cena / Preis	Spolu / Gesamt
1,01	Radiálny ventilátor Elektrodesign EB 250 S	ks	2	€ 106,51	€ 213,02
1,02	Diagonálny ventilátor Elektrodesign MIXVENT-TD-2000/315	ks	2	€ 320,71	€ 641,42
1,03	Axiálny ventilátor Elektrodesign DECOR 200 CRZ	ks	2	€ 68,39	€ 136,78
1,04	Radiálny ventilátor Elektrodesign EB 250 T	ks	15	€ 131,50	€ 1 972,50
1,05	Radiálny ventilátor Elektrodesign EB 100 T	ks	8	€ 101,10	€ 808,80
1,06	Radiálny ventilátor Elektrodesign EB 100 S	ks	3	€ 74,44	€ 223,32
1,07	Recirkulačný digestor Elektrodesign Elegance 60	ks	2	€ 147,99	€ 295,98
1,08	Axiálny ventilátor Elektrodesign DECOR 300 CZ	ks	1	€ 78,31	€ 78,31
1,09	Axiálny ventilátor Elektrodesign DECOR 100 CRZ	ks	1	€ 68,01	€ 68,01
1,10	Montáž radiálneho, axiálneho ventilátora	ks	32	€ 16,02	€ 512,64
1,11	Montáž diagonálneho ventilátora	ks	2	€ 20,83	€ 41,66
1,12	Montáž digestora	ks	2	€ 21,50	€ 43,00
1,13	Manžeta VBM 315	ks	4	€ 6,83	€ 27,32
1,14	Tlmič IMOS-THR-50-200-1000-NN	ks	1	€ 80,11	€ 80,11
1,15	Tlmič IMOS-THR-50-200-500-NN	ks	1	€ 60,92	€ 60,92
1,16	Tlmič IMOS-THR-50-224-1000-NN	ks	1	€ 87,20	€ 87,20
1,17	Tlmič IMOS-THR-50-224-500-NN	ks	1	€ 65,95	€ 65,95
1,18	Montáž kruhového tlmiča	ks	4	€ 5,71	€ 22,84
1,19	Tanierový ventil KSO 125 s montážnym krúžkom KKL 125	ks	19	€ 15,20	€ 288,80
1,20	Montáž tanierového ventilu	ks	19	€ 10,75	€ 204,25
1,21	Pretlaková žalúzia IMOSPTZ-V-250x250-R1	ks	2	€ 18,42	€ 36,84
1,22	Montáž pretlakovej žalúzie	ks	2	€ 16,02	€ 32,04
1,23	Mriežka vonkajšia LG 125	ks	1	€ 11,85	€ 11,85
1,24	Žalúzia samoťažná PER 100 BR	ks	4	€ 10,97	€ 43,88
1,25	Žalúzia samoťažná PER 125 BR	ks	3	€ 11,75	€ 35,25
1,26	Mriežka vonkajšia PER-160 W	ks	1	€ 29,24	€ 29,24
1,27	Montáž mriežky, žalúzie	ks	8	€ 2,91	€ 23,28
1,28	Teleskopický nádstavec VHG-100	ks	8	€ 20,99	€ 167,92
1,29	Prívodný tanierový ventil FRESH 100 Thermo	ks	8	€ 95,96	€ 767,68
1,30	Montáž nadstavca s prírodným ventilom	ks	8	€ 21,50	€ 172,00
1,31	Samoťahová hlavica IMOS-SH2-100	ks	3	€ 19,75	€ 59,25
1,32	Samoťahová hlavica IMOS-SH2-125	ks	1	€ 23,06	€ 23,06
1,33	Samoťahová hlavica IMOS-SH2-160	ks	3	€ 28,72	€ 86,16
1,34	Montáž samoťahovej hlavice do priemeru 200 mm	ks	7	€ 13,44	€ 94,08
1,35	Strešné oplechovanie potrubia	ks	7	€ 30,80	€ 215,60
1,36	Montáž strešného oplechovania	ks	7	€ 11,20	€ 78,40
1,37	Kruhové potrubie SPIRO ø100mm vrát.odbočiek a kotvenia	bm	10	€ 3,44	€ 34,40
1,38	Kruhové potrubie SPIRO ø125mm vrát.odbočiek a kotvenia	bm	60	€ 4,30	€ 258,00
1,39	Kruhové potrubie SPIRO ø140mm vrát.odbočiek a kotvenia	bm	10	€ 8,33	€ 83,30
1,40	Kruhové potrubie SPIRO ø160mm vrát.odbočiek a kotvenia	bm	12	€ 9,14	€ 109,68
1,41	Kruhové potrubie SPIRO ø180mm vrát.odbočiek a kotvenia	bm	8	€ 10,62	€ 84,96
1,42	Kruhové potrubie SPIRO ø200mm vrát.odbočiek a kotvenia	bm	20	€ 11,83	€ 236,60
1,43	Kruhové potrubie SPIRO ø225mm vrát.odbočiek a kotvenia	bm	10	€ 13,98	€ 139,80
1,44	Kruhové potrubie SPIRO ø315mm vrát.odbočiek a kotvenia	bm	1	€ 19,62	€ 19,62
1,45	Montáž kruhového potrubia do priemeru 200 mm	bm	170	€ 5,60	€ 952,00
1,46	Montáž kruhového potrubia do priemeru 315 mm	bm	11	€ 6,72	€ 73,92
1,47	Tepelná izolácia PEP hr.20mm +samolep+Al fólia	m2	12	€ 11,65	€ 139,80
1,48	Montáž tepelnej izolácie	m2	12	€ 5,60	€ 67,20
1,49	Dverová mriežka IMOS DMNO 325x85-UR	ks	3	€ 5,05	€ 15,15
1,50	Dverová mriežka IMOS-DMNO-325x125-UR	ks	36	€ 5,05	€ 181,80
1,51	Stenová mriežka IMOS-SMH-3-20-325x85-3	ks	1	€ 11,59	€ 11,59
1,52	Stenová mriežka IMOS-SMH-3-20-225x125-3	ks	2	€ 12,44	€ 24,88
1,53	Montáž dverovej a stenovej mriežky	ks	42	€ 4,48	€ 188,16
1,54					
1,55	Murárska výpomoc	%	3	€ 103,70	€ 311,11
1,56	Doprava vzduchotechnických komponentov	%	3	€ 103,70	€ 311,11

Spolu **€ 10 992,44**

REKAPITULÁCIA / Rekapitulation

1,00	**Odvetranie sociálnych zariadení, techn. miestností, chodieb, skladov**	€ 10 992,44

Spolu bez DPH / Gesamt ohne MWSt **€ 10 992,44**

ROZPOČTOVÁ CENA DIELA

V uvedenej cene bude zahrnutá dodávka technológie výťahu, vykonanie montážnych prác, vypracovanie technickej dokumentácie výťahu, dopravné náklady na miesto montáže a vykonanie predpísaných skúšok a overenia zhody inšpektorom autorizovanej osoby.

Cena za výťah bez DPH	**26 985,00 €**

cena za vypracovanie projektovej stavebnej dokumentácie , ohlásenie stavby, úprava šachty a strojovne , osvetlenie šachty a strojovne , hlavný prívod prúdu s hlavným vypínačom a drobné zámočnícke úpravy (nosníky ,háky.....) .

K uvedeným cenám sa účtuje DPH vo výške podľa súčasne platných predpisov.

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝŤAHU

ELEKTRICKÝ VÝŤAH TYP	UTB
Umiestnenie výťahu	
Zvláštna výbava	-
Počet výťahov	1
Nosnosť / počet osôb	630 kg / 8
Počet staníc / nástupíšť	4 / 4
Zdvih	10,5 m
Hlava šachty	**3 400**
Priehlbeň	**1200 mm**
Napäťová sústava napájania	3NPE – 50 Hz-400V / TNC-S / TN-S
Trakčný stroj v šachte	**4,3 kW – pomalobežný synchrónny stroj**
Dopravná rýchlosť [$m.s^{-1}$]	1,0
Počet jázd za hodinu	180 – bez prídavného chladenia
ŠACHTA	Betónova
svetlá šírka x hĺbka šachty	**1600 x 1800 mm**
STROJOVŇA	Výťah bez strojovne
KABÍNA	nepriechodná
Počet vchodov, rozmer : výška x šírka	1 vchody , 800 x 2000 mm
rozmer kabíny (šírka x hĺbka x výška)	1100 x 1450 x 2150 mm
KABÍNOVÉ DVERE	Automatické, 1ks
rozmer, počet panelov	800 x 2000 mm, 2 -panelové
Ľ, P, centrálne, teleskopické, skladacie, ručné	Teleskopické
povrchová úprava dverných panelov	Poplastovaný plech LAMPRE F 12PPS
VNÚTORNÉ STENY KABÍNY	Lamelové - poplastovaný plech LAMPRE F 12PPS
OSVETLENIE	6 x bodové svietidlo
PODLAHA , druh	Pevná, protišmyková - Altro VM 20153
MADLO	Nerezové , trubkové (na zadnej stene)
ŠACHTOVÉ DVERE svetlá šírka x výška	800 x 2000 mm, pre dverný otvor 1150 x 2180 mm
druh, počet panelov	automatické, 2-panelové – teleskopické
Povrch. úprava dverných panelov	Poplastovaný plech LAMPRE F 12PPS
Povrch. úprava zárubní	Poplastovaný plech LAMPRE F 12PPS
protipožiarna odolnosť EW 30, 60, 120	požiarna odolnosť EW 30

RIADENIE	Mikroprocesorové, kombinované
POHON	*Elektrický , bezprevodový synchrónny*
POSUV PRI VÝPADKU PRÚDU	*Cez inšpekčný panel – elektrickým odbrzdením*
spôsob riadenia pohonu	*Jemný rozbeh a dojazd – frekvenčný menič*
TLAČIDLÁ V KABÍNE, vyhotovenie	Ametal, nerez – brúsený, ***Červené podsvietenie tlačidiel***
typ, telefón, gong, display, smer, pozícia	Núdzové svetlo, signalizácia preťaženia
Núdzové svetlo, iné blokovanie jazdy,	Smerová a polohová digitálna signalizácia – ***displej*** ,
TLAČIDLÁ NA POSCHODIACH	Ametal , ***tlačidlo v paneli z brúseného nerezu***
privolávač, obsadené, klietka v stanici,	polohová signalizácia - ***displej v každej stanici***
Vyhotovenie panelov	Nerez – brúsený
DOROZUMIEVACIE ZARIADENIE	Telefónny aparát v kabínovom paneli prepojený na pevnú linku T-Com

Krycí list rozpočtu v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš	JKSO :
Objekt : SO 03 Spevnené plochy	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 07.04.2010

Odberateľ : KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica	IČO : 31617913 Robotnícka 286	DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015
Projektant : Ing. arch. Vladimír BÁTIK	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	26 004 EUR za M3 OP	1 M	26 004 EUR za M
1 M2 ZP	26 004 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	26 004 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	18 004,28	3 315,00	21 319,28
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	18 004,28	3 315,00	21 319,28

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14	VRN	2,50 %	532,98
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		532,98

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	21 852,26
22	DPH 19 % z : 21 852,26	4 151,93
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	26 004,19
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš**

Dodávateľ : **HBH a. s.**

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš

Objekt : SO 03 Spevnené plochy

Projektant : **Ing. arch. Vladimír BÁTIK**

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* **07.04.2010**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	221-113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm	300,400	m2	6,00	1 802,40		19
2	221-113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2 ,hr. nad 50 do 100 mm	300,400	m2	4,40	1 321,76		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 124,16**	**EUR**		**3 124,16**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
3	221-564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	130,000	m2	4,30	559,00		19
4	221-564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením , hr. po zhutnení 200 mm	300,400	m2	5,00	1 502,00		19
5	221-565181021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s roprestrením a zhutnením tr. II,po zhutnení hr. 150 mm	300,400	m2	24,50	7 359,80		19
6	221-577131211	Betón asfaltový po zhutnení II. tr.jemnozrnný (ABJ) hr. 40 mm	300,400	m2	9,50	2 853,80		19
7	221-581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	130,000	m2	12,20	1 586,00		19
8	221-597962121	Montáž uzavretého žľabu SV 100, do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	40,000	m	10,00	400,00		19
9	MAT-m11	Žľaby Hauraton FASERFIX STANDART 100 E (cena za celý komplet - 40 m)	1,000	kus	3 315,00		3 315,00	19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**17 575,60**	**EUR**		**14 260,60**	**3 315,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
10	272-919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	6,000	m	10,30	61,80		19
11	221-998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	333,967	t	1,67	557,72		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**619,52**	**EUR**		**619,52**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**21 319,28**	**EUR**		**18 004,28**	**3 315,00**	
		Za rozpočet celkom :	**21 319,28**	**EUR**		**18 004,28**	**3 315,00**	

Krycí list rozpočtu v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš	JKSO :
Objekt : SO 04 Čistiareň odpadových vod	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 07.04.2010

Odberateľ : KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica	IČO : 31617913 Robotnícka 286	DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015
Projektant : Ing. arch. Vladimír BÁTIK	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	47 506 EUR	za M3 OP	1 M 47 506 EUR za M
1 M2 ZP	47 506 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	47 506 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	10 816,83	960,84	11 777,67
2	PSV :			
3	MCE :	1 950,00	25 220,00	27 170,00
4	iné :			
5	Súčet :	12 766,83	26 180,84	38 947,67

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14	VRN	2,50 %	973,69
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		973,69

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	39 921,36
22	DPH 19 % z : 39 921,36	7 585,06
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	47 506,42
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš**
Dodávateľ : **HBH a. s.**
Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš
Objekt : SO 04 Čistiareň odpadových vod

Projektant : **Ing. arch. Vladimír BÁTIK**
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **07.04.2010**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	221-113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm	76,000	m2	12,00	912,00		19
2	221-113107143	Odstrannie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm	76,000	m2	5,00	380,00		19
3	272-132201101	Hĺbenie ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	13,850	m3	18,70	259,00		19
4	272-132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	13,850	m3	2,40	33,24		19
5	272-133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	7,000	m3	28,50	199,50		19
6	272-133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	7,000	m3	2,20	15,40		19
7	272-151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	35,000	m2	5,50	192,50		19
8	272-151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	35,000	m2	2,74	95,90		19
9	001-161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až ,pr hĺbke výkopu nad 2,5 m do 4 m	76,000	m3	4,04	307,04		19
10	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	76,000	m3	0,68	51,68		19
11	272-174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh,zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	190,000	m3	2,81	533,90		19
12	001-175101101	Obsyp potrubia sypyninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	7,000	m3	10,70	74,90		19
13	013-979131413	Poplatok za ulož.a znešk.zeminy	342,000	t	10,00	3 420,00		19
14	MAT-583373430	Štrkopiesok 8-32	12,000	t	10,00		120,00	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**6 595,06**	**EUR**		**6 475,06**	**120,00**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
15	271-871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC tesn.gumovým krúžkom v skl. do 20 % DN 200	11,080	m	0,60	6,65		19
16	MAT-286110340	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	3,000	kus	39,28		117,84	19
17	271-894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	2,000	kus	280,00	560,00		19
18	MAT-592243800	Prefabrikát betónový - vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9	2,000	kus	39,00		78,00	19
19	MAT-592246500	Prefabrikát betónový - kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	1,000	kus	35,00		35,00	19
20	271-899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	2,000	kus	21,50	43,00		19
21	MAT-552421510	Poklop vstupný-nosnosť 40T d60	2,000	kus	140,00		280,00	19
22	271-899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	2,000	kus	19,00	38,00		19
23	MAT-552421400	Komplet kanálový 550 x 550	2,000	kus	165,00		330,00	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**1 488,49**	**EUR**		**647,65**	**840,84**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
24	272-919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	160,000	m	7,00	1 120,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 04 Čistiareň odpadových vod

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
25	272-979082213	Vodorovný doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	121,056	t	1,24	150,11		19
26	271-998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	1,000	t	15,00	15,00		19
27	013-979131409	Poplatok za skladovanie stavebných hmôt	121,056	t	19,90	2 409,01		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 694,12**	**EUR**		**3 694,12**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**11 777,67**	**EUR**		**10 816,83**	**960,84**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
28	935-000000000	Montáž čistiareň odpadových vôd	1,000	ks	1 500,00	1 500,00		19
29	MAT-592111110231	Čistiareň odpadových vôd AS-ANAcomb 100	1,000	kus	22 295,00		22 295,00	19
30	935-00000001	Montáž plástovej nádrže 18 m3	1,000	kus	450,00	450,00		19
31	MAT-592000212454	Žumpa plástová Ekoservis 18 m3	1,000	kus	2 925,00		2 925,00	19
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**27 170,00**	**EUR**		**1 950,00**	**25 220,00**	
		Za rozpočet celkom :	**38 947,67**	**EUR**		**12 766,83**	**26 180,84**	

Krycí list rozpočtu v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš		JKSO :
Objekt : SO 05 Vodovodná prípojka		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 07.04.2010

Odberateľ : KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica	IČO : 31617913 Robotnícka 286	DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015
Projektant : Ing. arch. Vladimír BÁTIK	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 044 EUR za M3 OP	1 M	2 044 EUR za M
1 M2 ZP	2 044 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	2 044 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 173,60	332,00	1 505,60
2	PSV :			
3	MCE :	158,64	11,10	169,74
4	iné :			
5	Súčet :	1 332,24	343,10	1 675,34

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14	VRN	2,50 %	41,88
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		41,88

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 717,22
22	DPH 19 % z : 1 717,22	326,27
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 043,49
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš**
Dodávateľ : **HBH a. s.**
Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš
Objekt : SO 05 Vodovodná prípojka

Projektant : **Ing. arch. Vladimír BÁTIK**
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **07.04.2010**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	221-113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm	7,200	m2	12,00	86,40		19
2	221-113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm	7,200	m2	5,00	36,00		19
3	001-132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 nad 1000 do 10000 m3	7,200	m3	12,20	87,84		19
4	272-132201109	Príplatok za lepivosť horniny	7,200	m3	0,81	5,83		19
5	272-133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	7,200	m3	28,50	205,20		19
6	272-151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie , príložné do 4 m	28,800	m2	5,50	158,40		19
7	272-151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	28,800	m2	2,74	78,91		19
8	001-161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	7,200	m3	4,04	29,09		19
9	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	12,000	m3	0,68	8,16		19
10	272-174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám , šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	12,000	m3	2,81	33,72		19
11	001-175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypyniny	5,200	m3	10,70	55,64		19
12	013-MAG011	Poplatok za skladovanie zeminy	10,000	t	10,00	100,00		19
13	MAT-583373430	Štrkopiesok 8-32	5,200	t	10,00		52,00	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**937,19**	**EUR**		**885,19**	**52,00**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
14	271-893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	1,000	kus	30,00	30,00		19
15	MAT-2866111411	Kompletná vodomerná plastová šachta s plast.poklopom 1000x1025 KOVO TRADE	1,000	kus	280,00		280,00	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**310,00**	**EUR**		**30,00**	**280,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
16	272-919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	14,400	m	7,00	100,80		19
17	272-979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	121,056	t	1,24	150,11		19
18	271-998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorom výkope	0,500	t	15,00	7,50		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**258,41**	**EUR**		**258,41**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 505,60**	**EUR**		**1 173,60**	**332,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M23 - 157 Montáž potrubia						
19	900-0000000201	Montáž vodomernej zostavy	1,000		150,00	150,00		19
20	923-230180021	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 63 x 3,6	7,200	m	1,20	8,64		19
21	MAT-3450803300	Koleno pevné 90	1,000	kus	11,10		11,10	19
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**169,74**	**EUR**		**158,64**	**11,10**	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 05 Vodovodná prípojka

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**169,74**	**EUR**		**158,64**	**11,10**	
		Za rozpočet celkom :	**1 675,34**	**EUR**		**1 332,24**	**343,10**	

Krycí list rozpočtu v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš		JKSO :
Objekt : SO 06 Dažďová kanalizácia		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 07.04.2010

Odberateľ : KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica	IČO : 31617913 Robotnícka 286	DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015
Projektant : Ing. arch. Vladimír BÁTIK	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	39 551 EUR za M3 OP	1 M	39 551 EUR za M
1 M2 ZP	39 551 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	39 551 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	28 427,92	3 997,73	32 425,65
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	28 427,92	3 997,73	32 425,65

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14	VRN	2,50 %	810,64
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		810,64

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		33 236,29
22	DPH	19 % z : 33 236,29	6 314,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		39 551,19

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš**
Dodávateľ : **HBH a. s.**
Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš
Objekt : SO 06 Dažďová kanalizácia

Projektant : **Ing. arch. Vladimír BÁTIK**
Spracoval :
JKSO : Dátum : **07.04.2010**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	221-113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 zbetónu prostého,hr. vrstvy do 150 mm	130,000	m2	12,00	1 560,00		19
2	221-113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr. nad 100 do 150 mm	130,000	m2	5,00	650,00		19
3	272-132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny	27,000	m3	2,40	64,80		19
4	001-132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn. 3 nad 1000 do 10000 m3	258,000	m3	6,60	1 702,80		19
5	272-132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	258,000	m3	0,81	208,98		19
6	272-133201101	Výkop šachty horniny 3 do 100 m3	30,000	m3	28,50	855,00		19
7	272-133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	30,000	m3	2,20	66,00		19
8	272-151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	372,000	m2	5,50	2 046,00		19
9	272-151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	372,000	m2	2,74	1 019,28		19
10	001-161101102	Zvislé premiastnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2,5 m do 4 m	258,750	m3	4,04	1 045,35		19
11	272-174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	285,750	m3	2,81	802,96		19
12	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	75,000	m3	10,70	802,50		19
13	013-MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	103,500	t	10,00	1 035,00		19
14	013-MAG 12	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt	121,056	t	19,90	2 409,01		19
15	MAT-583373430	Štrkopiesok 8-32	103,500	t	10,00		1 035,00	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**15 302,68**	**EUR**		**14 267,68**	**1 035,00**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
16	271-451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého 0-4 mm	130,000	m3	36,10	4 693,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 693,00**	**EUR**		**4 693,00**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
17	221-564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	130,000	m2	5,60	728,00		19
18	221-564871111	Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm	130,000	m2	6,85	890,50		19
19	221-565171211	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. nad 3m hr. 10 cm	130,000	m2	15,30	1 989,00		19
20	221-567115113	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 10 cm	130,000	m2	10,50	1 365,00		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**4 972,50**	**EUR**		**4 972,50**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
21	271-871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	103,500	m	0,60	62,10		19
22	MAT-286111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	21,000	kus	39,30		825,30	19
23	271-877355121	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z PVC DN200	2,000	kus	8,10	16,20		19
24	MAT-2862300100	PVC - U sedlová odbočka k - DN 300/200 mm	2,180	kus	59,50		129,71	19
25	271-894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN	8,000	kus	280,00	2 240,00		19
26	MAT-592238250	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	15,150	kus	10,40		157,56	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 06 Dažďová kanalizácia

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
27	MAT-592238450	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50	15,150	kus	7,90		119,69	19
28	MAT-592239600	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	15,150	kus	13,10		198,47	19
29	MAT-592243800	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms	8,000	kus	39,00		312,00	19
		60x100x9						
30	271-899104111	Osadenie poklopovu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotnosti nad 150 kg	4,000	kus	21,50	86,00		19
31	MAT-552421510	Poklop vstupný-nosnosť 40T d60	4,000	kus	140,00		560,00	19
32	271-899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	4,000	kus	19,00	76,00		19
33	MAT-552421400	Komplet kanálový 550x550	4,000	kus	165,00		660,00	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**5 443,03**	**EUR**		**2 480,30**	**2 962,73**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
34	272-919735113	Rezanie existujúceho asfalt.krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	207,000	m	7,00	1 449,00		19
35	272-979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	456,000	t	1,24	565,44		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 014,44**	**EUR**		**2 014,44**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**32 425,65**	**EUR**		**28 427,92**	**3 997,73**	
		Za rozpočet celkom :	**32 425,65**	**EUR**		**28 427,92**	**3 997,73**	

	AKCIA :	010508/RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ			
		ROZPOČET			
		REKAPITULÁCIA			
		SO: 07 - PRÍPOJKA NN			
1.		DODÁVKA SO	€		1 417,63
2.		MONTÁŽ 921M, SO / mont. + materiál nosný + materiál podružný +PPV/	€		2 867,91
3.		ZEMNÉ PRÁCE 946M, SO / práce +nosný materiál/	€		2 188,31
4.		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III)	€		146,08
5.		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.IX)	€		175,12
6.		***NÁKLAD SPOLU***	€		**6 795,05**

	AKCIA :	010509/ PpreSP - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ					
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €	
						DODÁVKA	MONTÁŽ
2	3	4	5	6	7	8	9
		ROZPOĆET					
		SO: 07 - PRÍPOJKA NN					
		1.NN					
	PC r.2009	**ČASŤ "A"- DODÁVKA**					
1.	ODHAD	ELEKTROMER. ROZVÁDZAČ "RE" PRE POLOPR. MERANIE S PRÍJ. HDO , 250A	ks	1	911,90	911,90	
		SKRIŇA ROZMER 800x600x250, IP44/20/ PILIEROVÝ, DO MURIVA .. /					
		KOMPONENTY DO RE , / MIMO EM.HDO,ISTIČ/					
2.	DĽA VEREX	- MERACÍ TRANSF. PRÚDU MTP 300/5 /0,5/15VA	ks	3	60,75	182,25	
3.	DĽA OEZ	- OVLÁD. STYKAČ EL. KÚRENIA RS20-10	ks	1	27,63	27,63	
4.	DĽA DUEL	- NAPÁJACÍ ZDROJ ODDEĽOVACÍCH ČLENOV DX 0124 230-24V	ks	1	31,06	31,06	
5.	DĽA DUEL	- GALVANICKÝ ODDEĽOVAČ DX 5001	ks	3	15,65	46,95	
						0,00	
6.	PC - DĽA KOVEL	POISTKOVÁ SKRINKA SPP5	ks	1	168,58	168,58	
						1 368,37	
	DĽA CENEKON						
	921M/2009	**ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M**					
5.	210100627	Koncovka prírubová do 1 kV, jednocestná do 3 x 240 + 120 mm2	ks	2	60,97		121,94
6.	210101256/P	Káblová spojka liatinová 1 kV SV do 4 x 240 mm2	ks	1	105,15		105,15
7.	210040722	Otvor pre poistnú skriňu 3 x 100 A s vysekaním,zamurovaním a začistením/SPP5,RE/	ks	3	29,57		88,71
8.	210120301/P	Poistkový náboj VN 6 - 35 kV, 2 - 100 A - vč. montáže	ks	3	0,86		2,58
9.	210120301	Poistkový náboj VN 6 - 35 kV, 2 - 100 A - vč. montáže	ks	6	0,86		5,16
10.	210190004	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg / SPP5/	ks	1	35,96		35,96
11.	210260162/D	Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 35 mm2	ks	4	4,38		17,52
12.	210260162	Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 35 mm2	ks	6	4,38		26,28
13.	210190006	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg / RE/	ks	1	89,82		89,82
14.	ODHAD	MONTÁŽ KOMPONENTOV DO RE , VČ PREPOJOV MAT. , VIĎ ROZPIS DOD. - ODHAD	€				170,00
15.	210191543/P	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov. PRIS 4	ks	1	59,87		59,87
16.	210901078	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	m	65	1,55		100,75
17.	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	35	3,21		112,35
							936,09
	PC r. 2009	**ČASŤ "C"-NOSNÝ MAT. K CENNÍKU CEN.921M**					
19.	OEZ	POISTKOVÁ PATRÓNA PN2, 250A	ks	3	5,40	16,20	
20.	OEZ	POISTKOVÁ PATRÓNA PN02, ...A	ks	3	5,40	16,20	
21.	DĽA MURAT, str. 5%	KÁBEL 1- AYKY-J 3x240+120mm2	m	69	14,56	1 004,64	
22.	DĽA TYCO	KÁBLOVÁ KONCOVKA 1kV, /EPKT 0063-L12/	ks	6	109,41	656,46	
23.	DĽA VEREX /VUK	KÁBLOVÁ SPOJKA ZEMNÁ SVCZ 240	ks	1	37,08	37,08	
24.	DĽA ZIN	DROT FeZn D10	kg	33	1,17	38,61	
						1 769,19	
		REKAPITULÁCIA					
1.		DODÁVKA	€			1 368,37	
2.		MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6	13,68	49,26	
3.		DODÁVKA SPOLU	€			**1 417,63**	
4.		MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M	€				936,09
5.		NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€			1 769,19	
6.		PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA	%	3	9,36		28,08
7.		PPV Z POL. Č.4/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝ	%	6	17,69	106,15	
8.		PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	1	28,40		28,40
9.		REKAPITULÁCIA POL. Č.4-8/9	€			**2 867,91**	
	DĽA CENEKON						
	946M/2009	**1a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M**					
1.	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,048	91,28		4,38
2.	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	30	2,33		69,90

	AKCIA : 010509/ PpreSP - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ						
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €	
						DODÁVKA	MONTÁŽ
2	3	4	5	6	7	8	9
3.	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	20	8,39		167,80
4.	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	34	15,84		538,56
5.	460230004	Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 4	ks	1	35,05		35,05
6.	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy	m	20	9,23		184,60
7.	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	16	0,24		3,84
8.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	48	1,68		80,64
9.	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných	m	30	8,29		248,70
10.	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr	m	20	1,79		35,80
11.	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine	m	34	3,80		129,20
12.	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2	8,50		17,00
13.	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hl	m2	50	1,72		86,00
14.	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu	m3	2,5	60,25		150,63
15.	460700001	Označenie spojky alebo pupinačnej skrine káblovým označníkom.	ks	1	21,90		21,90
16.	ODHAD	ŽIVIČNÝ POVRCH - ÚPRAVA VOZOVKY ASFALT	€				90,00
		ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU	€				**1 864,00**
	PC r.2009	**1b.MATERIÁL K CEN 946M**					
1.	DLA IES	OCHRANNÁ RÚRKA Z PE FXKVS110 , 1ks=6m	m	34	1,93	65,62	
2.	DLA IES	SPOJKA FXKVM 110	ks	5	2,64	13,20	
3.	DLA IES	TESNIACI KRÚŽOK FXKVDR 110	ks	5	2,38	11,90	
4.	PC	UKONČOV. UZÁVER KVK 110	ks	4	0,88	3,52	
5.	PC	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ	m	50	0,22	11,00	
6.	PC	BETÓNOVÁ ZMES tr.B...	m3	2,5	87,63	219,08	
7.		SPOLU				**324,32**	
9.		**MATERIÁL K CEN 946M - NÁKLAD SPOLU**	€				
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III)					
1.		MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA	hod	16	9,13		**146,08**
		POKYNOV VED. MONTÉRA,POTVRDENÉ ODBERATEĽOM					
		DĽA MONT. DENNÍKA					
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.IX)					
2.		PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	8	21,89		**175,12**
		SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ					
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY					

Prehlásenie, že zdigitalizovaná zmluva súhlasí s originálom:

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom 13.8.2010 Ing. Erika Olexáková .....