ID 1981

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk –85 - 4/2007

Ružomberok 25. júna 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/1

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk 85-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Ľubica Zelená
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL** Moyzesova 23 010 01 Žilina
Zastúpený vo veciach technických		p. Kurej Pavol
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Žilina číslo účtu: 0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	živnostenský register č. 511-3328

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava strešnej krytiny a klampiarskych prvkov na budove č. 25, ktorá je v užívaní VÚ 8009 Liptovský Mikuláš",v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 9. júla 2007
Ukončenie prác : 25. septembra 2007

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	268 905,00	Sk
DPH	51 092,00	Sk
Cena s DPH :	319 997,00	Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie stavebný technik prevádzkového zabezpečenia posádky Liptovský Mikuláš, PSB Ružomberok Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.



V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu VÚ 2220 minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku 27. . júna 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Žiline 28.6. . júna 2007

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233404
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020523605
č. živn. registra 511-9328, BIČ: 1020523605

Kurej Pavol
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

k č. p.: PSB-Rbk –85 - 4/2007

Príloha č. 1

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL
   Ul. Moyzesova 23
   010 01 Žilina

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 2220 a VÚ 8009 Lipt. Mikuláš pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk – 85-4 /2007 „Oprava strešnej krytiny a klampiarskych prvkov b. č. 25 ". Vstup do objektu je povolený zhotoviteľovi cez hlavný vstup VÚ 2220 a VÚ 8009.

Termín prác je dohodnutý od 9. júla 2007 do 25. septembra 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt VÚ 2220 č. t. 0960 422 432. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 2220 Lipt. Mikuláš	kpt. Ing. Miloš Múranica	náčelník skupiny vojenskej polície
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	p. KUREJ Pavol	konateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 2220 a VÚ 8009. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk -85-4/2007, t.j. od 9. júla 2007 do 25. septembra 2007.

V Ružomberku: 27. júna 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Žiline 27. júna 2007

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
KUREJ Pavol

ELEKTRO INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarova 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10843455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

: 718 Posádková správa budov Ružomberok		KP : 504.1	
kt : Oprava strešnej krytiny a klampiarských prvkov - Administratívna budova č.		Rozpočet :	
		Spracoval : Martina Furtáková	
Miesto : VTÚ Lipt. Mikuláš, AB,b.č. 25	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber	IČO : 0805173	DIČ :	
03401 Ružomberok	Zarevúca 2	IČ DPH :	
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609	
01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	319 997 Sk	za M3 OP	1 M	319 997 Sk	za M
1 M2 ZP	319 997 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	319 997 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 336,38		2 336,38
2	PSV :	266 568,62		266 568,62
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	268 905,00		268 905,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	268 905,00
22	DPH 19 % z : 268 905,00	51 092,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	319 997,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3828, DIČ: 1020529609

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

nská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber
KTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

KP : **504.1**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Rekapitulácia kalkulácie

. 718 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava strešnej krytiny a klampiarskych prvkov - Administratívna budova č.

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 336,38	2 336,38		0,105	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 336,38	2 336,38		0,105	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	47 429,92	47 429,92		0,118	0,040
76 - KONŠTRUKCIE	47 429,92	47 429,92		0,118	0,040
783 - Nátery	219 138,70	219 138,70		0,855	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	219 138,70	219 138,70		0,855	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	266 568,62	266 568,62		0,973	0,040
Za rozpočet celkom :	268 905,00	268 905,00		1,079	0,040

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**

Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Projektant :

KP : **04.1**

Dátum : . .

Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 718 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava strešnej krytiny a klampiarskych prvkov - Administratívna budova č. 25

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 336,38	1 029,78	461,84	162,60		19,54	269,85	118,80	273,95	6,1
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 336,38	1 029,78	461,84	162,60		19,54	269,85	118,80	273,95	6,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	47 429,92	7 062,77	11 623,37	4 091,34	8,00	0,23	11 280,02	5 130,58	8 233,59	137,8
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	47 429,92	7 062,77	11 623,37	4 091,34	8,00	0,23	11 280,02	5 130,58	8 233,59	137,8
783 - Nátery spolu :	219 138,70	118 673,34	27 572,30	9 700,52			26 839,97	12 182,37	24 169,99	378,0
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	219 138,70	118 673,34	27 572,30	9 700,52			26 839,97	12 182,37	24 169,99	378,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	266 568,62	125 736,11	39 195,67	13 791,86	8,00	0,23	38 119,99	17 312,95	32 403,58	515,8
Za rozpočet celkom :	**268 905,00**	**126 765,89**	**39 657,52**	**13 954,47**	**8,00**	**19,77**	**38 389,84**	**17 431,75**	**32 677,53**	**522,0**

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**
Projektant :
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **Martina Furtáková**
KP : **504.1**
Dátum : . .

Stavba : 718 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava strešnej krytiny a klampiarskych prvkov - Administratívna budova č. 25

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. do 3,5 m - posuvné k spádovkam a žľabu	18,000	m2	127,00	2 286,00	1 029,78	457,56	161,10			374,02	263,54
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,749	kg	29,00	21,74	1,21 za m2						
		Svory do lešenia -kramle guľaté	1,440	kus	17,00	24,48	1,36 za m2						
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,139	m3	4 050,00	564,24	31,35 za m2						
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,035	m3	7 650,00	269,89	14,99 za m2						
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,025	m3	7 340,00	187,61	10,42 za m2						
		Lešenári	6,084	Nh	79,40	483,06	26,84 za m2						
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - ostatný materiál	0,040	t	271,00	10,84		1,39	0,48		3,36	2,93	2,66
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,023	Nh	71,60	1,68	42,10 za m2						
		CESTNA DOPRAVA	3,542	Sk	1,00	3,54	88,57 za m2						
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 34km	1,360	t	8,90	12,10					6,17	3,46	2,46
		CESTNA DOPRAVA	6,487	Sk	1,00	6,48	4,77 za m2						
4	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m po budove	0,040	t	221,00	8,84		2,89	1,01			2,19	2,73
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,049	Nh	71,60	3,50	87,71 za m2						
5	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,040	t	465,00	18,60					10,00	6,05	2,55
		TARIFY V SK	10,000	Sk	1,00	10,00	250,00 za m2						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 336,38**	**Sk**			**1 029,78**	**461,84**	**162,60**		**19,54**	**388,65**	**273,95**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 336,38**	**Sk**			**1 029,78**	**461,84**	**162,60**		**19,54**	**388,65**	**273,95**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
6	764317200	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek ks 2	7,200	m2	464,00	3 340,80	1 097,71	698,11	245,73			988,02	311,22
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,014	t	40 200,00	578,88	80,40 za m2						
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,151	kg	30,00	4,53	0,63 za m2						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Skoba plechová pozinkovaná	0,216	100 ks	184,00	39,74	5,52 za m2						
		Priponka ležatá pozinkovaná	0,216	100 ks	219,00	47,30	6,57 za m2						
		Pás asfaltovaný A330H	8,280	m2	18,80	155,66	21,62 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	271,584	Sk	1,00	271,58	37,72 za m2						
		Stavebný klampiar	4,197	Nh	79,40	333,28	46,29 za m2						
		Stavebný klampiar	3,715	Nh	98,20	364,83	50,67 za m2						
7	764332290	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt.+kryci pl. rš 1000 - dilatačná atiky	13,400	m	348,00	4 663,20	3 261,69	435,23	153,16			615,97	197,14
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,072	t	40 200,00	2 898,09	216,28 za m2						
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,227	1000 ks	58,00	13,18	0,98 za m2						
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,134	kg	30,00	4,02	0,30 za m2						
		Skoba plechová pozinkovaná	0,402	100 ks	184,00	73,96	5,52 za m2						
		Priponka ležatá pozinkovaná	0,804	100 ks	219,00	176,07	13,14 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	96,346	Sk	1,00	96,34	7,19 za m2						
		Stavebný klampiar	1,433	Nh	79,40	113,84	8,50 za m2						
		Stavebný klampiar	3,631	Nh	88,50	321,37	23,98 za m2						
8	764332860	Klamp. demont. lem. múrov tvr. kryt.+kryci pl.do 660 -30ST	13,400	m	25,00	335,00		104,38	36,71			147,73	46,16
		Stavebný klampiar	1,179	Nh	88,50	104,35	7,79 za m2						
9	764332993	Klamp. opr. PZ pl. lem. rohov tvr. kryt.+kryci pl. 1000 -30	4,000	kus	389,00	1 556,00	902,56	203,56	71,64			288,09	90,15
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,021	t	40 200,00	865,10	216,28 za m2						
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,018	1000 ks	58,00	1,09	0,27 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	36,360	Sk	1,00	36,36	9,09 za m2						
		Stavebný klampiar	0,428	Nh	79,40	33,98	8,50 za m2						
		Stavebný klampiar	1,916	Nh	88,50	169,56	42,39 za m2						
10	764359960	Klamp. opr. PZ pl. pretočenie háku - rovnanie 80%	65,000	kus	8,80	572,00		154,05	53,95			218,03	145,97
		Stavebný klampiar	1,820	Nh	98,20	178,72	2,75 za m2						
11	764398910	Klamp. opr. PZ pl. spojenie plechov starých-30ST - 10%	107,127	m	226,00	24 210,70	1 800,80	6 986,82	2 459,63			9 888,26	3 075,17
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	1,767	1000 ks	58,00	102,52	0,96 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 697,962	Sk	1,00	1 697,96	15,85 za m2						
		Stavebný klampiar	78,952	Nh	88,50	6 987,30	65,22 za m2						
12	764999905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5 - vyčistenie žľabov a spádoviek od nánosu	40,000	hod	315,00	12 600,00		3 000,00	1 056,00			4 197,55	4 346,45
		Stavebný klampiar	40,000	Nh	98,20	3 928,00	98,20 za m2						
13	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,118	t	1 290,00	152,22		41,21	14,50	8,00	0,23	66,95	21,31
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,031	Nh	64,30	2,05	17,43 za m2						
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,444	Nh	71,60	31,79	269,43 za m2						
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,092	Nh	79,40	7,36	62,41 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Stavebný vratok	0,065	Sh	116,00	7,58	64,30 za m2						
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,020	Sh	20,00	0,41	3,51 za m2						
		Prevoz - vratok stavebný	0,232	Sk	1,00	0,23	1,97 za m2						
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,002	Sk	1,00	0,00	0,02 za m2						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**47 429,92**	**Sk**			**7 062,77**	**11 623,37**	**4 091,34**	**8,00**	**0,23**	**16 410,60**	**8 233,59**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**47 429,92**	**Sk**			**7 062,77**	**11 623,37**	**4 091,34**	**8,00**	**0,23**	**16 410,60**	**8 233,59**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
14	783192202	Nátery ocel. konštr. ťahk. C,CC disperzné dvojnás.+E	1 071,000	m2	129,00	138 159,00	78 322,23	15 700,86	5 526,36			22 221,01	16 388,54
		Farba dsiperzná BALAKRYL V 2045	359,856	kg	142,00	51 099,55	47,71 za m2						
		Farba vonkajšia V2064	200,277	kg	160,00	32 044,32	29,92 za m2						
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	1,606	100 ks	352,00	565,48	0,53 za m2						
		Ostatný materiál pre nátery	1 649,340	Sk	1,00	1 649,34	1,54 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	6,426	Nh	79,40	510,22	0,48 za m2						
		Maliar, natierač	202,419	Nh	79,40	16 072,06	15,01 za m2						
15	783192207	Nátery oceľ. konštr. ťahk. C,CC disperzné základné	1 071,000	m2	49,50	53 014,50	37 335,06	4 134,06	1 456,56			5 850,83	4 237,99
		Farba DISKOLOR V 2035	200,277	kus	181,00	36 250,13	33,85 za m2						
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,856	100 ks	352,00	301,59	0,28 za m2						
		Ostatný materiál pre nátery	2 270,520	Sk	1,00	2 270,52	2,12 za m2						
		Maliar, natierač	61,047	Nh	71,60	4 370,96	4,08 za m2						
16	783903812	Odmastenie saponátmi pred náterom do 60%	630,700	m2	26,00	16 398,20	2 491,26	4 288,76	1 507,37			6 069,77	2 041,03
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	63,070	kus	39,50	2 491,26	3,95 za m2						
		Maliar, natierač	59,916	Nh	71,60	4 290,02	6,80 za m2						
17	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	1 071,000	m2	10,80	11 566,80	524,79	3 448,62	1 210,23			4 880,73	1 502,43
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	1,499	100 ks	352,00	527,78	0,49 za m2						
		Maliar, natierač	48,195	Nh	71,60	3 450,76	3,22 za m2						
18	783904812	Halierové vyrovnanie	1,000	ks	0,20	0,20							
		783 - Nátery spolu :	**219 138,70**	**Sk**			**118 673,34**	**27 572,30**	**9 700,52**			**39 022,34**	**24 169,99**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**219 138,70**	**Sk**			**118 673,34**	**27 572,30**	**9 700,52**			**39 022,34**	**24 169,99**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**266 568,62**	**Sk**			**125 736,11**	**39 195,67**	**13 791,86**	**8,00**	**0,23**	**55 432,94**	**32 403,58**
		Za rozpočet celkom :	**268 905,00**	**Sk**			**126 765,89**	**39 657,52**	**13 954,47**	**8,00**	**19,77**	**55 821,59**	**32 677,53**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-85-4/2007

Mgr. Magdaléna Haličková