PSB 423/2005-9

Zmluva o dielo č. 6/2005
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť

Zodpov. zástupca: Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB Lešť
Vybavuje: Ján DEBNÁR tel.: 0960 465797
fax: 0960 465779

IČO: 00805157
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180
Objednávateľ nie je platca DPH.

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ: **AMES**
Marián Bojtoš

991 27 Kamenné Kosihy 164

Zastúpený: Marián Bojtoš
Vybavuje: Marián Bojtoš
IČO: 33256535
DIČ: 1020602187
IČ DPH: SK 1020602187
Bankové spojenie: VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu: 1354543-402/2000
Podnikateľ je zapísaný v Obchodnom Registri : Ž.o. – 2002/04366/00002,
reg. číslo : 664/2002

Čl. II. Termín plnenia :

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: 28.9.2005
Termín ukončenia: 15.10.2005

Čl. III. Predmet diela a miesto plnenia :

3.1. Predmet a miesto plnenia diela je: Oprava havárie splaškovej kanalizácie Hlavný tábor Lešť podľa špecifikácie ponukového rozpočtu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu havarijného stavu splaškovej kanalizácie v Hlavnom tábore Lešť v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním diela nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
3.8. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. IV. Projektová dokumentácia :
Znalosť k realizácii:

4.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve PSB Lešť.

Čl. V. Cena diela :

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % :	**Sk 495 568,50 Sk**
DPH 19 % :	**Sk 94 158,00 Sk**

Cena s DPH celkom : 589 726,50 Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z reg. pokladne, alebo iným dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich dodaných materiálov)

Čl. VI. Platobné podmienky :

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra bude vyhotovená v dvoch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác potvrdený technikom objednávateľa resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.3. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.

6.4. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
/ výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /. – podľa bodu **5.2**

6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu **6.2.**tejto zmluvy,alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

Čl. VII. Realizácia diela :

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a objednávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízne správy a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ povinný doložiť.

7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

Čl. VIII. Odovzdanie diela :

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
8.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
8.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady :

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie :

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.
10.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XI. Zmena zmluvy :

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia :

12.1. Objednávateľ je vlastníkom zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných technikom.
12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
12.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním

svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
12.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácií prác bude: p. Marián Bojtoš.
12.13. Zodpovednou osobou pre dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude: p. Ján Debnár.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia :

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
13.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
13.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Lešti dňa: 27.9.2005

Za zhotoviteľa:

p. Marián Bojtoš

AMES
Marián Bojtoš
991 27 Kamenné Kosihy 164

Za objednávateľa:

Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB Lešť

Posádková správa budov * LEŠŤ *

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Obchodného zákonníka.

Dátum: 27.9.2005 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
28. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

PSB 423/2005 - 8

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava splaškovej kanalizácie - Hlavný tábor	Miesto : VVP - Hlavný Tábor	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Mojžiš Stanislav
	Zmluva č.	Dňa : 12 -06- 2005

Odberateľ : PSB Lešť	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : AMES - Marian Bojtoš Kamenné Kosihy č. 164	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	589 727 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	589 727 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	589 727 Sk	za M2 ZP	1 M	589 727 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	445 528,50	50 040,00	495 568,50
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	445 528,50	50 040,00	495 568,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 12 -06- 2005
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov LEŠŤ	Pečiatka : AMES Marian Bojtoš 991 27 Kamenné Kosihy 164

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	495 568,50
22	DPH 19 % z 495 568,50	94 158,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	589 726,50

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Oprava splaškovej kanalizácie - Hlavný tábor

Odberateľ : **PSB Lešť**

Dodávateľ : **AMES - Marian Bojtoš Kamenné Kosihy č. 164**

Projektant :

JKSO :

Dátum : 12-06- 2005

Spracoval : **Ing. Mojžiš Stanislav**

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Pracnosť	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	275,000	m2	28,50	7 837,50				0,172	47,300
2	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	275,000	m2	6,30	1 732,50		0,00003	0,008	0,030	8,250
3	113152112	Odstránenie podkladu z kameniva drveného	42,900	m3	318,00	13 642,20				0,510	21,879
4	114203103	Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic do MC	12,440	m3	705,00	8 770,20				3,925	48,827
5	115001106	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 900 mm	12,000	m	1 360,00	16 320,00		0,01767	0,212	2,221	26,652
6	115101222	Čerpanie vody 10-25m do 1000 l/min	88,000	hod	197,00	17 336,00		0,00006	0,005	0,405	35,640
7	122401102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 do 1000 m3	135,000	m3	259,00	34 965,00		0,00825	1,114	0,398	53,730
8	127301401	Hĺbenie rýh pod vodou do 1000 m3 v horn. tr. 3-4	74,200	m3	419,00	31 089,80				1,624	120,500
9	129403101	Čistenie korýt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 5	8,750	m3	885,00	7 743,75				3,165	27,693
10	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	225,000	m2	64,00	14 400,00		0,00025	0,056	0,156	35,100
11	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	225,000	m2	18,60	4 185,00				0,095	21,375
12	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	225,000	m2	71,50	16 087,50		0,00078	0,176	0,283	63,675
13	161101104	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m	135,000	m3	428,00	57 780,00				0,831	112,185
14	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	135,000	m3	35,50	4 792,50				0,074	9,990
15	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	22,500	m3	251,00	5 647,50				1,587	35,707
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	365,000	m2	9,80	3 577,00				0,018	6,570
17	182201101	Svahovanie násypu	365,000	m2	32,50	11 862,50				0,107	39,055
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**257 768,95**	**Sk**		**257 768,95**			**1,571**		**714,130**
		2 - ZÁKLADY									
18	211571121	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom drobným ťaženým	22,500	m3	995,00	22 387,50		1,92050	43,211	0,760	17,100
19	233954131	Dočasné hradenie z oceľ. hradidiel vykonávateľa, zhotovenie	94,700	m2	411,00	38 921,70		0,00055	0,052	1,586	150,194
20	233954231	Dočasné hradenie z oceľ. hradidiel vykonávateľa, odstránenie	94,700	m2	86,50	8 191,55				0,106	10,038
21	234951121	Montáž kliešťin pre hradiace steny tabuľové	9,360	m3	6 560,00	61 401,60		0,05473	0,512	8,082	75,647

Prehľad rozpočtových nákladov

Úprava splaškovej kanalizácie - Hlavný tábor

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Pracnosť	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
22	234951131	Demontáž klieštin pre hradiace steny tabuľové	9,360	m3	2 390,00	22 370,40				6,825	63,882
		2 - ZÁKLADY spolu :	**153 272,75**	**Sk**		**153 272,75**			**43,776**		**316,861**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
23	351321123	Murivo sp. časť stôk žbet. vodost. B25-B30 otv. výk. hr do 30 cm	4,650	m3	3 420,00	15 903,00		2,43831	11,338	1,608	7,477
24	351351111	Debnenie vnút. sp. časť stôk otvor. výkop v. stoky do 120 cm	8,400	m2	149,00	1 251,60		0,00088	0,007	0,658	5,527
25	351361111	Výstuž spod. časti stôk v otv. výkope ocel 10216	0,310	t	35 500,00	11 005,00		1,05571	0,327	7,551	2,340
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**28 159,60**	**Sk**		**28 159,60**			**11,673**		**15,345**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
26	617451501	Cem. poter dna šachiet hladený ocel. hladítkom	2,200	m2	150,00	330,00		0,04575	0,101	0,377	0,829
27	617452201	Cem. omietka stien šachiet hranatých ocel. hladená	6,400	m2	248,00	1 587,20		0,05262	0,337	0,788	5,043
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 917,20**	**Sk**		**1 917,20**			**0,437**		**5,872**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
28	871393121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN400	45,000	m	33,50	1 507,50				0,145	6,525
29	286111230	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 400x9,8x5000	9,000	kus	5 560,00		50 040,00	0,09579	0,862		
30	892101113	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou	45,000	m	64,50	2 902,50				0,120	5,400
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**54 450,00**	**Sk**		**4 410,00**	**50 040,00**		**0,862**		**11,925**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**495 568,50**	**Sk**		**445 528,50**	**50 040,00**		**58,319**		**1 064,134**
		Za rozpočet celkom :	**495 568,50**	**Sk**		**445 528,50**	**50 040,00**		**58,319**		**1 064,134**

AMES
Marian Bojtoš
991 27 Kamenné Kosihy 164

Objekt : **PSB Lešť**
Projektant :
Objednávateľ : **AMES - Marian Bojtoš Kamenné Kosihy č. 164**

Spracoval : **Ing. Mojžiš Stanislav**
JKSO :
Dátum : 12 -06- 2005

Stavba :Oprava splaškovej kanalizácie - Hlavný tábor

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	275,000	m2	28,50	7 837,50		2 978,25	1 240,84	3 619,00	47,3
		Stavebný robotník HSV	47,025	Nh	62,90	2 957,87					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,275	Nh	77,70	21,36					
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,165	Sh	1 160,00	191,40					
2	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	275,000	m2	6,30	1 732,50	420,75	519,75	182,95	607,75	8,2
		Nafta motorová Mona MN 4	11,000	l	29,00	319,00					
		Ostatný materiál pre práce HSV	101,640	Sk	1,00	101,64					
		Stavebný robotník HSV	8,250	Nh	62,90	518,92					
3	113152112	Odstránenie podkladu z kameniva drveného	42,900	m3	318,00	13 642,20		1 548,26	5 780,93	6 313,16	21,8
		Stavebný robotník HSV	18,447	Nh	69,80	1 287,60					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	1,716	Nh	69,80	119,77					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,858	Nh	77,70	66,66					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,858	Nh	86,30	74,04					
		Dozér pásový 117kw 3,22m	2,912	Sh	1 160,00	3 378,97					
		Nakladač kolesový 0,60m3 1.9t	1,604	Sh	302,00	484,54					
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	3,921	Sh	350,00	1 372,37					
4	114203103	Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic do MC	12,440	m3	705,00	8 770,20		3 333,67	1 388,16	4 048,34	48,8
		Stavebný robotník HSV	11,021	Nh	62,90	693,27					
		Stavebný robotník HSV	37,631	Nh	69,80	2 626,64					
		Vodič	0,149	Nh	77,70	11,59					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,024	Nh	86,30	2,14					
		Rýpadlo lopatové pásové do 1,3 m3	0,148	Sh	1 450,00	214,65					
5	115001106	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 900 mm	12,000	m	1 360,00	16 320,00	8 150,76	1 959,12	2 412,09	3 798,00	26,6
		Rúrky oceľ. pozdĺžne zvárané 08 113731 d 820 hr.steny 8	0,399	m	6 790,00	2 715,72					
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. C A2	1,940	m3	298,00	578,13					
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	2,820	kg	780,00	2 199,60					
		Elektróda E-B121 055027 d 2,5	0,120	1000 ks	2 670,00	320,40					
		Elektróda E-B123 055029 d 3,15	0,159	1000 ks	2 750,00	439,89					
		Klinec stavebný 022825 4/90	0,360	kg	27,50	9,90					
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,240	m3	7 170,00	1 720,80					
		Ostatný materiál pre práce HSV	166,320	Sk	1,00	166,32					
		Stavebný tesár	1,992	Nh	62,90	125,29					

Výrobná kalkulácia - náklady

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný robotník HSV	2,028	Nh	69,80	141,55					
		Zvárači, rezači plameňom	8,064	Nh	69,80	562,86					
		Zvárači, rezači plameňom	9,540	Nh	77,70	741,25					
		Vodič autožeriavu	4,704	Nh	77,70	365,50					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,324	Nh	69,80	22,61					
		Autožeriav 8t 235knm	2,047	Sh	630,00	1 289,73					
		Doprava materiálu v používaní	432,766	Sk	1,00	432,76					
6	115101222	Čerpanie vody 10-25m do 1000 l/min	88,000	hod	197,00	17 336,00	99,44	2 487,76	6 771,69	7 977,20	35,6
		Materiál lešenový v používaní	0,011	m3	8 660,00	99,07					
		Stavebný tesár	0,440	Nh	69,80	30,71					
		Stavebný robotník HSV	35,200	Nh	69,80	2 456,96					
		Čerpadlo ponorné kalové 33l/s 8mv	88,000	Sh	67,00	5 896,00					
7	122401102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 do 1000 m3	135,000	m3	259,00	34 965,00	5 179,95	4 083,75	11 908,08	13 792,95	53,7
		Trhavina DANUBIT 1-23/160	0,024	t	73 300,00	1 781,19					
		Trhavina CARBODANUBIT 28-30/200	0,018	t	96 000,00	1 814,40					
		Šnúra Cu jadro CYH 2x1	9,450	m	7,20	68,04					
		Korunka vrt. D80 AK 62,4	0,125	kus	1 390,00	174,51					
		Tyč nástavná L 3000 mm CSN19501	0,064	kus	2 830,00	183,38					
		Rozbuška elektr. časová DEM-ZBX-S CU 1	13,500	kus	18,50	249,75					
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	1,057	t	455,00	480,95					
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,021	m3	7 170,00	154,87					
		Ostatný materiál pre práce HSV	272,868	Sk	1,00	272,86					
		Strelmajster na stavbe	10,260	Nh	86,30	885,43					
		Stavebný robotník HSV	29,700	Nh	69,80	2 073,06					
		Vodič	2,430	Nh	77,70	188,81					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	5,265	Nh	69,80	367,49					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	5,265	Nh	77,70	409,09					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,810	Nh	86,30	69,90					
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,510	Nh	86,30	44,07					
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,529	Nh	86,30	45,66					
		Rýpadlo lopatové kolesové 0,6m3 9m	0,607	Sh	1 110,00	674,32					
		Rýpadlo lopatové kolesové 1,0m3 9m	1,174	Sh	1 660,00	1 949,67					
		Vrtná súprava kolesová 50m 115mm	1,849	Sh	640,00	1 183,68					
		Vrtná súprava pásová 60m 85mm	1,890	Sh	1 840,00	3 477,60					
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	9,099	Sh	350,00	3 184,65					
8	127301401	Hĺbenie rýh pod vodou do 1000 m3 v horn. tr. 3-4	74,200	m3	419,00	31 089,80		8 491,44	8 221,57	14 376,99	120,5
		Ostatní stavební robotníci HSV	2,003	Nh	69,80	139,83					
		Ostatní stavební robotníci HSV	2,003	Nh	86,30	172,89					
		Stavebný robotník HSV	110,483	Nh	69,80	7 711,76					
		Vodič	6,010	Nh	77,70	466,99					
		Rýpadlo lopatové pásové do 1,3 m3	2,656	Sh	1 450,00	3 851,72					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		Pramica oceľová vaňová 200t	1,469	Sh	940,00	1 381,01					
9	129403101	Čistenie korýt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 5	8,750	m3	885,00	7 743,75		2 025,62	2 139,88	3 578,22	27,6
		Stavebný robotník HSV	0,857	Nh	62,90	53,93					
		Stavebný robotník HSV	26,460	Nh	69,80	1 846,90					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,078	Nh	77,70	6,11					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,297	Nh	86,30	25,67					
		Príplatok za sťažené, podmienky	1,077	Nh	86,30	92,97					
		Rýpadlo lopatové pásové 0,3m3 7m	0,226	Sh	930,00	210,76					
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,064	Sh	1 160,00	75,11					
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	7,314	Sh	156,00	1 141,00					
10	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	225,000	m2	64,00	14 400,00	3 516,75	2 727,00	3 088,40	5 067,00	35,1
		Pažnice UNION 11320 6100930	0,056	t	45 100,00	2 536,87					
		Ostatný materiál pre práce HSV	980,248	Sk	1,00	980,24					
		Stavebný robotník HSV	35,100	Nh	77,70	2 727,27					
		Doprava materiálu v používaní	2 128,095	Sk	1,00	2 128,09					
11	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	225,000	m2	18,60	4 185,00		1 660,50	584,49	1 939,50	21,3
		Stavebný robotník HSV	21,375	Nh	77,70	1 660,83					
12	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	225,000	m2	71,50	16 087,50	922,50	4 947,75	3 210,85	7 006,50	63,6
		Výrezy piliarske mäkké drevo SM/JD/	0,270	m3	2 800,00	756,00					
		Svory do lešenia -kramle guľaté	10,575	kus	15,80	167,08					
		Stavebný robotník HSV	63,675	Nh	77,70	4 947,54					
		Doprava materiálu v používaní	1 470,172	Sk	1,00	1 470,17					
13	161101104	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m	135,000	m3	428,00	57 780,00		7 867,80	23 207,11	26 705,70	112,1
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	37,395	Nh	69,80	2 610,17					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	37,395	Nh	77,70	2 905,59					
		Viazač bremien	37,395	Nh	62,90	2 352,14					
		Autožeriav 8t 235knm	32,440	Sh	630,00	20 437,51					
14	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	135,000	m3	35,50	4 792,50		656,10	1 922,49	2 214,00	9,9
		Stavebný robotník HSV	8,100	Nh	62,90	509,49					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	1,890	Nh	77,70	146,85					
		Dozér pásový 117kw 3,22m	1,458	Sh	1 160,00	1 691,28					
15	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	22,500	m3	251,00	5 647,50		2 245,95	790,57	2 610,90	35,7
		Stavebný robotník HSV	35,707	Nh	62,90	2 246,00					
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	365,000	m2	9,80	3 577,00		430,70	1 483,85	1 660,75	6,5
		Stavebný robotník HSV	5,475	Nh	62,90	344,37					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	1,095	Nh	77,70	85,08					
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,182	Sh	1 160,00	211,70					
		Grader motorový 147kw 3,66m	0,328	Sh	1 240,00	407,34					
		Valec vibračný hlad. 2,3m 15t	0,547	Sh	885,00	484,53					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		Finišer živice 8.9-16.4m	0,036	Sh	6 240,00	227,76					
17	182201101	Svahovanie násypu	365,000	m2	32,50	11 862,50		2 602,45	3 737,51	5 522,45	39,0
		Stavebný robotník HSV	21,535	Nh	62,90	1 354,55					
		Stavebný robotník HSV	14,965	Nh	69,80	1 044,55					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	2,190	Nh	77,70	170,16					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,365	Nh	86,30	31,49					
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,109	Sh	1 160,00	127,02					
		Dozér pásový 338kw 5,8m CAT	0,036	Sh	4 240,00	154,76					
		Univerzál T 815 0,6m3 9,6m	2,117	Sh	1 200,00	2 540,40					
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				**257 768,95**	**18 290,15**	**50 565,88**	**78 071,52**	**110 838,43**	**714,1**
		2 - ZÁKLADY									
18	211571121	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom drobným ťaženým	22,500	m3	995,00	22 387,50	19 661,17	1 075,50	378,57	1 272,15	17,1
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	43,211	t	455,00	19 661,11					
		Stavebný robotník HSV	17,100	Nh	62,90	1 075,59					
19	233954131	Dočasné hradenie z oceľ. hradidiel vykonávateľa, zhotovenie	94,700	m2	411,00	38 921,70	4 722,68	10 576,09	7 795,83	15 827,21	150,1
		Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč	51,654	kg	79,50	4 106,50					
		Ostatný materiál pre práce HSV	615,800	Sk	1,00	615,80					
		Ostatní stavební robotníci HSV	2,556	Nh	69,80	178,47					
		Ostatní stavební robotníci HSV	2,556	Nh	86,30	220,66					
		Stavebný robotník HSV	139,019	Nh	69,80	9 703,56					
		Vodič autožeriavu	3,030	Nh	86,30	261,52					
		Viazač bremien	3,030	Nh	69,80	211,52					
		Autožeriav 8t 235knm	2,632	Sh	630,00	1 658,57					
		Remorkér ťahaný 99 kw	2,244	Sh	655,00	1 470,07					
		Pramica oceľová vlečná 70t	3,361	Sh	281,00	944,67					
20	233954231	Dočasné hradenie z oceľ. hradidiel vykonávateľa, odstránenie	94,700	m2	86,50	8 191,55		783,16	3 607,22	3 801,25	10,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	1,420	Nh	69,80	99,15					
		Ostatní stavební robotníci HSV	1,420	Nh	86,30	122,58					
		Vodič autožeriavu	3,598	Nh	86,30	310,55					
		Viazač bremien	3,598	Nh	69,80	251,18					
		Autožeriav 8t 235knm	3,134	Sh	630,00	1 974,77					
		Remorkér ťahaný 99 kw	1,250	Sh	655,00	818,77					
		Pramica oceľová vlečná 70t	1,912	Sh	281,00	537,53					
21	234951121	Montáž klieštin pre hradiace steny tabuľové	9,360	m3	6 560,00	61 401,60	33 532,01	5 889,59	9 085,83	12 894,14	75,6
		Skrutka hrubá 021301 4D 24x500	0,247	1000 ks	127 800,00	31 579,89					
		Matica 6hranná hrubá 021601 24	0,247	1000 ks	3 400,00	840,15					
		Podložka oceľová hrubá 021721 otvor 26	0,494	1000 ks	2 250,00	1 111,96					
		Stavebný tesár	42,026	Nh	77,70	3 265,45					
		Ostatní stavební robotníci HSV	16,810	Nh	69,80	1 173,37					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		Ostatní stavební robotníci HSV	16,810	Nh	86,30	1 450,75					
		Remorkér ťahaný 51 kw	14,625	Sh	395,00	5 776,87					
		Pramica oceľová vlečná 10t	14,625	Sh	84,50	1 235,81					
22	234951131	Demontáž klieštin pre hradiace steny tabuľové	9,360	m3	2 390,00	22 370,40		4 683,55	7 325,63	10 361,23	63,8
		Stavebný tesár	36,663	Nh	69,80	2 559,08					
		Ostatní stavební robotníci HSV	13,609	Nh	69,80	949,93					
		Ostatní stavební robotníci HSV	13,609	Nh	86,30	1 174,49					
		Remorkér ťahaný 51 kw	11,839	Sh	395,00	4 676,58					
		Pramica oceľová vlečná 10t	11,839	Sh	84,50	1 000,43					
		2 - ZÁKLADY spolu :				**153 272,75**	**57 915,87**	**23 007,91**	**28 193,10**	**44 156,00**	**316,8**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
23	351321123	Murivo sp. časť stôk žbet. vodost. B25-B30 otv. výk. hr do 30 cm	4,650	m3	3 420,00	15 903,00	14 601,00	521,91	183,71	596,36	7,4
		V4 B25-30 sprac. 60-100 kamenivo do 22mm PC	4,650	m3	3 140,00	14 601,00					
		Murár kanalizačných komôr a šácht	7,477	Nh	69,80	521,90					
24	351351111	Debnenie vnút. sp. časť stôk otvor. výkop v. stoky do 120 cm	8,400	m2	149,00	1 251,60	207,90	416,22	146,50	480,98	5,5
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,470	kg	27,50	12,93					
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,012	m3	7 170,00	90,34					
		Ostatný materiál pre práce HSV	104,587	Sk	1,00	104,58					
		Stavebný tesár	1,680	Nh	69,80	117,26					
		Stavebný tesár	3,847	Nh	77,70	298,92					
25	351361111	Výstuž spod. časti stôk v otv. výkope ocel 10216	0,310	t	35 500,00	11 005,00	10 604,87	163,38	57,51	179,22	2,3
		Drôt holý mäkký 11300 d1,25 mm	0,297	kg	37,50	11,16					
		Výstuž do betónu A-O 10216 JP 8 mm	0,094	t	37 500,00	3 557,25					
		Výstuž do betónu A-O 10216 JP 16 mm	0,127	t	32 000,00	4 087,04					
		Výstuž do betónu A-O 10216 JP 20 mm	0,095	t	30 400,00	2 912,01					
		Ostatný materiál pre práce HSV	37,405	Sk	1,00	37,40					
		Železiar v stavebníctve	2,340	Nh	69,80	163,38					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				**28 159,60**	**25 413,77**	**1 101,52**	**387,73**	**1 256,57**	**15,3**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
26	617451501	Cem. poter dna šachiet hladený ocel. hladítkom	2,200	m2	150,00	330,00	152,59	70,13	24,68	82,58	0,8
		Cement portlandský CEM I 42,5R bal.+F	0,002	t	3 760,00	8,27					
		MC s plastifikačnou prísadou cem. portlandský	0,044	m3	3 280,00	144,32					
		Murár kanalizačných komôr a šácht	0,741	Nh	86,30	63,98					
		Stavebný robotník HSV	0,088	Nh	69,80	6,14					
27	617452201	Cem. omietka stien šachiet hranatých ocel. hladená	6,400	m2	248,00	1 587,20	448,83	452,67	159,34	526,33	5,0
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,012	m3	52,00	0,66					
		Cement portlandský CEM I 42,5R bal.+F	0,006	t	3 760,00	24,06					
		MC omietková obyč. cement portl. vodotesná	0,115	m3	3 260,00	375,55					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,019	m3	2 530,00	48,57					
		Murár kanalizačných komôr a šácht	4,339	Nh	93,00	403,54					
		Stavebný robotník HSV	0,704	Nh	69,80	49,13					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				**1 917,20**	**601,42**	**522,80**	**184,02**	**608,92**	**5,8**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
28	871393121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN400	45,000	m	33,50	1 507,50	16,20	459,45	345,77	686,25	6,5
		Ostatný materiál pre práce HSV	16,112	Sk	1,00	16,11					
		Stavebný robotník HSV	6,030	Nh	69,80	420,89					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,495	Nh	77,70	38,46					
		Autožeriav 6t 182knm	0,423	Sh	435,00	184,00					
29	286111230	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 400x9,8x5000	9,000	kus	5 560,00	50 040,00	50 040,00				
30	892101113	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou	45,000	m	64,50	2 902,50	308,70	421,65	974,62	1 197,45	5,4
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	5,940	m3	52,00	308,88					
		Stavebný robotník HSV	2,700	Nh	69,80	188,46					
		Stavebný robotník HSV	2,700	Nh	86,30	233,01					
		OPN	826,204	Sk	1,00	826,20					
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				**54 450,00**	**50 364,90**	**881,10**	**1 320,39**	**1 883,70**	**11,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				**495 568,50**	**152 586,12**	**76 079,23**	**108 156,79**	**158 743,63**	**1 064,1**
		Za rozpočet celkom :				**495 568,50**	**152 586,12**	**76 079,23**	**108 156,79**	**158 743,63**	**1 064,1**

AMES
Marian Bojtoš
991 27 Kamenné Kosihy 164

PSB 423/2005-10

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MO SR
zastúpené:
Posádkovou správou budov Lešť
Zodpovedný zástupca: Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB

Dodávateľ : AMES
Marián BOJTOŠ
991 27 Kamenné Kosihy

1.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenských objektoch vo VVP Lešť pri vykonávaní prác a služieb dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Priestory pracoviska sú vymedzené v zmluve o dielo č....6../2005.
Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

Je zakázané: vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie, poučenie – poverenie od zamestnávateľa. Je zakázané opúšťať pracovisko a pohybovať sa mimo vymedzené priestory dohodnuté v zmluve o dielo č. ..6../2005.
Ostatné zakázané činnosti vo VVP sú definované v prílohe č. 1 tejto dohody.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

Dodávateľ v súčinnosti s objednávateľom vymedzí úseky na ktorých sa budú vykonávať práce dohodnuté v zmluve o dielo č.: .6../2005. Dodávateľ je povinný poučiť svojich zamestnancov o dodržiavaní zásad BOZP na pracovisku podľa prílohy č. 1 tejto dohody.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach.

Fyzikálne faktory:
- vplyv nerovnosti a šmykľavosti povrchu terénu a komunikácií (možnosť pádu ,poranenia končatín, hlavy)
- poloha pracoviska vo vzťahu k povrchu zeme- práce vo výkope (pád do výkopu, zavalenie výkopu)
- odletujúce a padajúce predmety (montážne práce vo výkope)
- hluk ,vibrácie (používanie ručného náradia, obsluha zemných strojov)
- vplyvy poveternostných podmienok

Biologické a chemické faktory sa nepredpokladajú.
Pri prácach je nutné dodržiavať zásady BOZP podľa Vyhlášky 374/1990 Zb v znení neskorších predpisov a riadiť sa zásadami noriem s ňou súvisiacich ,podľa druhu vykonávaných prác.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

Technologický postup prác sa nevyžaduje, OOPP pre pracovníkov zabezpečí firma AMES Kamenné Kosihy zastúpená p. Mariánom BOJTOŠOM

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Firma AMES Kamenné Kosihy doloží osnovu školenia BOZP s podpísanou prezenčnou listinou svojich zamestnancov potvrdenú oprávnenou organizáciou.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za pracovné úrazy, škody na majetku objednávateľa podpisom tejto dohody preberá firma AMES Kamenné Kosihy p . Marián Bojtoš.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany, kontrolovať pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť: V-PSB Ing. Alexander BELLÁK, technik PSB – Ján DEBNÁR a technik BOZP a PO PSB Lešť – Renáta MUŽÍKOVÁ Za dodávateľskú firmu p. Jozef Šaranko, p.Csernus Karol.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri porušení citovaných zásad zo strany dodávateľa bude s ním rozviazaný zmluvný vzťah na dodávku prác, zakotvených v zmluve č.: ..6../2005.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu platnosti Zmluvy o dielo č.: .....6...../2005

V Lešti dňa: 27.9..... 2005

AMES
Marian Bojtoš
991 27 Kamenné Kosihy 164

.....
za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB

Poštárková správa budov
* LEŠŤ *

.....
za dodávateľa:

Podnikové služby Lešť

K. č.: PSB 423/2005

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 2
Počet listov 1

POUČENIE

o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie ,cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť.

- Vo VVP Lešť je možný pohyb len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

-V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 40 km/h.

-Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti účinkom závadných a nebezpečných látok.

-Zemné práce je možné vykonávať po pyrotechnickom prieskume a po vytýčení a označení inžinierskych sietí.

Všeobecné zásady nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:
- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a podobne neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť na veliteľstvo VVP Lešť , alebo dozornému VVP Lešť tel. : 0960 465 815, 0960 465 215
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Vo VVP Lešť je zakázané :
- fotografovať a filmovať
- používať na pitie vodu z neprevere ných zdrojov
- volne manipulovať s vodovodnými sieťami a sieťami elektrickej energie
- kúpať sa vo všetkých vodných nádržiach nachádzajúcich sa vo VVP Lešť
- poľovať na zver, vtáctvo, vykonávať rybolov bez povolenia príslušných správcov revírov (riaditeľstvo VLM Pliešovce)
- predávať, dovážať, konzumovať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky
- zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu
- vypúšťať oleje a iné ropné látky do vody a pôdy
- doplňovať techniku PHM na miestach , ktoré nie sú na túto činnosť určené
- vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami , alebo voľným terénom
- premiestňovať dopravné značenie ,alebo výcvikové pomôcky a zariadenia

Vedúci pracovník zodpovedá dodržiavanie týchto opatrení , je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými poučenými osobami s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : AMES
Marian Bojtoš
991 27 Kamenné Kosihy 164

Dňa : 27.9 2005

PSB 423/2005-11

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ :** SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MO SR
zastúpené:
Posádkovou správou budov Lešť
Zodpovedný zástupca: Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB

Dodávateľ : AMES Kamenné Kosihy
v zastúpení: p. Marián Bojtoš

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vymedzenom vojenskom objekte, v ktorom sú vykonávané práce, alebo služby dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstupnú bránu do objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá dodávateľ.** Dodávateľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. dodávateľ v plnom rozsahu .Objednávateľ aj dodávateľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť na telefónne číslo: 0960 465 215.

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK
z. Renáta MUŽÍKOVÁ

Za dodávateľa :
p. Marián Bojtoš

V.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu trvania Zmluvy o dielo č.: 6./2005

V Lešti dňa: 27. 9. 2005

AMES
Marian Bojtoš
991 27 Kamenné Kosihy 164

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB

Posádková správa budov
LEŠŤ

Za dodávateľa :