43/08-Z 998

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 43 /2008 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – NOVÉ MESTO

Posádková správa budov MICHALOVCE
Sídlo organizácie: **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ- riaditeľ**

IČO: **30845572**
Kontaktná adresa : **Užhorodská 1, 071 01 Michalovce**
Právna forma: **rozpočtová organizácia**
Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**
Číslo telefónu: **0960 542 105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Stavebno obchodná firma**

Adresa **Lukačovce 153 067 24**

Zastúpený: **ŠVIGÁR Jan**

IČO: **14322617**
DIČ: **1020773259**
IČ DPH : **SK 1020773259**
Bankové spoj.: **OTP banka Humenné.**
Číslo účtu: **5158501/5200**
Číslo telefónu: **0905 533 467**
Živnostenský list: **702-7699**

Posádková správa budov MICHALOVCE

TLAČIL

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet zákazky je:
„ Oprava prípojky a rozvodov pitnej vody v b.č.2 MK - havária"

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **Mestské kasárne Michalovce, Užhorodská 1**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **21.05 .2008**

Ukončenie : **10.07 .2008**

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektov obhospodarovaných PSB Michalovce (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**39 507.67Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH	**7 506.50Sk**
Cena vrátane DPH	**47 014,17Sk**

slovom : **Štyridsaťsedemtisícštrnasťslovenskýchkorún 17 /100**

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
- poradové číslo dokladu
- názov a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- forma úhrady
- výška plnenia celkom
- suma k úhrade
- meno a podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatka vystavovateľa



TEATR

- bankové spojenie
- číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté , alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 o BOZP, vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach, zákon 314/2001 Z.z o Protipožiarnej ochrane pri vykonaní diela . Za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, **stavebný denník**, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ stavebných prác predloží k preberaciemu konaniu objednávateľovi stavebný denník .

7.6 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

VIII. USTANOVENIA O OCHRANE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTI

8.1. Zhotovíteľ sa zaväzuje, podľa zákona NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.") utajovanú skutočnosť chrániť pred vyzradením. zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo pred jej odcudzením. Ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť:
a/ o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa,
b/ o bezpečnostnom systéme ktorý je predmetom zmluvy.

8.2. Zachovanie mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu bez časového obmedzenia.

8.3. Výnimka je možná len na základe písomného súhlasu objednávateľa a to len v prípadoch vymedzených zákonom č. 215 2004 Z. z.

IX. ODOVZDANIE DIELA

9.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

9.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše **preberací protokol**. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

10.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však **36 mesiacov** od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

10.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

10.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

10.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o tento čas bude záručná doba predĺžená.

TLAČ

XI. ZMENA ZMLUVY

11.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*11.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XII .INÉ USTANOVENIA

12.1. Dodávateľ zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracovisku.

12.2. Dodávateľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla .
V Posádke Michalovce (všetkých VO) je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

12.3. Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy. Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov z BOZP, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu (lekárske prehliadky)

12.4. Dodávateľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

12.5. Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka.

2. TLAČ

12.6. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní pred začatím poskytovania služby absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u Posádkovej správy Michalovce.

12.7. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady separovaného odpadu a používať kontajnery podľa účelov , na ktoré sú určené.

12.8. Dodávateľ sa zaväzuje , že poskytne pre svojich zamestnancov všetky zdravotné , hygienické a pracovné pomôcky , ktoré sú potrebne pri výkone ich činnosti.

12.9. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou / technikom požiarnej ochrany/ zhotoviteľ alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy:
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.

13.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

13.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 21. 5. 2008

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 21.5. 2008

Stavebno - obchodná firma
ŠVIGÁR JÁN
067 24 LUKAČOVCE 153
IČO:14322617 IČ DPH:SK 1020773259
Tel.:057/4886050 mob.:0905 533 467

ŠVIGÁR Jan
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava prípojky a rozvodu pitnej vody v b.č.2 mestských kasárni	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Michalovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov	00805246	
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavebno-obchodná firma, Švigar Ján, Lukačovce 153	14322617	1020773259
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			19

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0.0	0	0.0	0	0.0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0.00%	0
2		Montáž	21 685	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0.00%	0
3	PSV	Dodávky	668	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0.00%	0
4		Montáž	17 154	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0.00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0.00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		39 508	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			39 507.67
24	19%	39 507.67	DPH	7 506.50
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**47 014.17**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Z. ANDREJ HALUŠKA

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa budov MICHALOVCE

Zhotoviteľ

Stavebno-obchodná firma

Švigar, Ján, Lukačovce 153

Dátum

Pečiatka

Stavebno - obchodná firma
ŠVIGÁR JÁN
067 24 LUKAČOVCE 153
IČO:14322617 IČ DPH:SK 1020773259
Tel.:057/4886080 mob.:0905 533 467

Overil ku dňu MARIÁN BEDNÁR

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba : Oprava prípojky a rozvodu pitnej vody v b.č.2 mestských kasárni
Objekt :
Časť :

Objednávateľ : Posádková správa budov
Zhotoviteľ : Stavebno-obchodná firma, Švigar Ján, Lukačovce 153

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky HSV								
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**								
1	012	389941011	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa do 1 kg	ks	72.000	169.90	0.00	12 232.80	12 232.80	0.00100	0.072
2	012	389941012	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa nad 1 kg	ks	28.000	148.00	0.00	4 144.00	4 144.00	0.00100	0.028
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**0.00**	**16 376.80**	**16 376.80**		**0.100**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**								
4	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2.000	73.00	0.00	146.00	146.00	0.01583	0.032
5	014	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I,II -30% hladkých	m2	2.000	99.80	0.00	199.60	199.60	0.03320	0.066
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0.00**	**345.60**	**345.60**		**0.098**
		8	**Rúrové vedenie**								
6	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 40 mm	m	46.000	43.50	0.00	2 001.00	2 001.00	0.00000	0.000
		8	**Rúrové vedenie**				**0.00**	**2 001.00**	**2 001.00**		**0.000**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
7	014	953991121	Dodanie a osadenie príchytky do steny z tehál alebo z mäkkého kameňa,vonk.profil príchytky 10-12 mm	ks	92.000	15.40	0.00	1 416.80	1 416.80	0.00001	0.001
8	013	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm -0,011 t	m	1.000	394.00	0.00	394.00	394.00	0.00000	0.000
9	013	973049451	Vysekanie kapsy v murive betónovom veľkosti do 200/200mm,hl. do300 mm-0,021 t	ks	2.000	550.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00000	0.000
10	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.053	255.20	0.00	13.53	13.53	0.00000	0.000
11	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0.053	9.40	0.00	0.50	0.50	0.00000	0.000
12	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0.053	153.60	0.00	8.14	8.14	0.00000	0.000
13	013	PC 002	Uloženie stavebnej sute na skládku	t	0.053	350.00	0.00	18.55	18.55	0.00000	0.000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0.00**	**2 951.52**	**2 951.52**		**0.001**
		99	**Presun hmôt HSV**								
14	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	0.053	199.00	0.00	10.55	10.55	0.00000	0.000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0.00**	**10.55**	**10.55**		**0.000**
			HSV Celkom				**0.00**	**21 685.47**	**21 685.47**		**0.199**
			Práce a dodávky PSV								
		713	**Izolácie tepelné**								
21	713	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	46.000	65.10	0.00	2 994.60	2 994.60	0.00043	0.020
		713	**Izolácie tepelné**				**0.00**	**2 994.60**	**2 994.60**		**0.020**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**								
15	721	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	m	46.000	288.60	0.00	13 275.60	13 275.60	0.00072	0.033
16	721	722173003	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 32	ks	24.000	32.50	0.00	780.00	780.00	0.00007	0.002
18	721	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 5/4	ks	1.000	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00002	0.000

19	MAT	2863201601	Ventil guľ. plast. DN 32x1"	ks	1.000	466.00	466.00	0.00	466.00	0.00010	0.000
20	MAT	2863201602	Prechod z oc. na plast DN 32x1"	ks	2.000	101.00	202.00	0.00	202.00	0.00010	0.000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**					**668.00**	**14 159.60**	**14 827.60**		**0.035**
		PSV Celkom					**668.00**	**17 154.20**	**17 822.20**		**0.055**
		Celkom					**668.00**	**38 839.67**	**39 507.67**		**0.254**

KRYCÍ LIST KALKULÁCIE

Názov stavby	**Oprava prípojky a rozvodu pitnej vody v b.č.2 mestských kasárni**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti			

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov	00805246	
Zhotoviteľ	Stavebno-obchodná firma, Švigar Ján, Lukačovce 153	14322617	1020773259
Spracoval			

		Dňa	Položiek
Rozpočet			19

	Počet normohodín	103
1	Materiál	15 526
2	Mzdy	10 182
3	OPN	68
	z toho stroje	68
	tarify	0
	odvody	0
4	Poddodávky	0
	Priame spracovacie náklady [2+3]	**10 250**
	Priame náklady [1+2+3+4]	**25 775**
5	Výrobná réžia	9 860
6	Správna réžia	17
	Nepriame náklady [5+6]	**9 877**
7	Zisk	3 839
8	Nekalkulované položky	19
	Cena	**39 508**

Výrobná kalkulácia s rozbormi

Stavba : Oprava prípojky a rozvodu pitnej vody v b.č.2 mestských kasárni Spracoval :

Objekt :

Časť :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Práce a dodávky HSV											
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**											
1	389941011	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa do 1 kg	ks		72.000	169.90	12 233	8 136	1 653	0	0	1 818	625
	5539530500	Doštička kotviaca OP 3	Kus	1.00000	72.000	113.00	8 136	8 136					
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0.23667	17.040	97.00	1 653		1 653				
2	389941012	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa nad 1 kg	ks		28.000	148.00	4 144	3 810	135	0	0	148	51
	5539530600	Doska kotviaca ZO 04	Kus	0.35714	10.000	381.00	3 810	3 810					
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0.04964	1.390	97.00	135		135				
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**16 377**	**11 946**	**1 788**	**0**	**0**	**1 966**	**676**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**											
4	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2		2.000	73.00	146	50	41	0	0	41	15
	5891190000	Malta MVC pre omietky a škár. z váp. kaše a cem.	m3	0.00470	0.009	2 130.00	20	20					
	5891320500	Malta pre postrek z cem. troskop.	m3	0.00100	0.002	2 410.00	5	5					
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0.00134	0.003	9 360.00	25	25					
	412300-T-3	Omietkár	Nh	0.12275	0.246	110.00	27		27				
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0.05131	0.103	86.00	9		9				
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.02817	0.056	86.00	5		5				
5	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -30% hladkých	m2		2.000	99.80	200	60	59	0	0	59	21
	2166142000	Farba fasádna zelená Fronton č.14	kg	0.00000	0.000	55.50	0	0					
	5891190000	Malta MVC pre omietky a škár. z váp. kaše a cem.	m3	0.00651	0.013	2 130.00	28	28					
	5891320500	Malta pre postrek z cem. troskop.	m3	0.00090	0.002	2 410.00	4	4					
	5892130000	Kaša vápenná z kusového vápna	m3	0.00388	0.008	3 570.00	28	28					
	412300-T-3	Omietkár	Nh	0.22839	0.457	110.00	50		50				
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.05232	0.105	86.00	9		9				
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**346**	**110**	**100**	**0**	**0**	**100**	**36**
	8	**Rúrové vedenie**											
6	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 40 mm	m		46.000	43.50	2 001	12	961	26	0	726	274
	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0.00943	0.434	28.00	12	12					
	421600-T-3	Potrubár	Nh	0.18915	8.701	110.00	957		957				
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0.00083	0.038	110.00	4		4				
	101531019600	AUTOMOBIL KROPIACI 7M3	Sh	0.00075	0.035	750.00	26			26			
	8	**Rúrové vedenie**					**2 001**	**12**	**961**	**26**	**0**	**726**	**274**

	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**												
7	953991121	Dodanie a osadenie príchytky do steny z tehál alebo z mäkkého kameňa,vonk.profil príchytky 10-12 mm	ks		92.000	15.40	1 417	643	305	36	0	316	118
	4111941500	Vrták pre príklepové vŕtanie D 12 mm	Kus	0.02222	2.044	88.50	181	181					
	5628412900	Príchytka D 12 mm	tks	0.00221	0.203	2 272.73	462	462					
	412100-T-2	Murár	Nh	0.03422	3.148	97.00	305		305				
	592173019900	KLADIVO ELEKTRO BURACIE	Sh	0.05081	4.675	7.70	36			36			
8	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm - 0,011 t	m		1.000	394.00	394	0	196	0	0	138	60
	419000-T-1	Robotník	Nh	2.28400	2.284	86.00	196		196				
9	973049451	Vysekanie kapsy v murive betónovom veľkosti do 200/200mm,hl. do300 mm-0,021 t	ks		2.000	550.00	1 100	0	548	0	0	384	168
	419000-T-1	Robotník	Nh	3.18800	6.376	86.00	548		548				
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		0.053	255.20	14	0	3	6	0	3	2
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.46382	0.025	86.00	2		2				
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0.13409	0.007	110.00	1		1				
	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0.12190	0.006	880.00	6			6			
11	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t		0.053	9.40	1	0	0	0	0	0	0
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0.00722	0.000	110.00	0		0				
	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0.00656	0.000	880.00	0			0			
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t		0.053	153.60	8	0	4	0	0	3	1
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.89041	0.047	86.00	4		4				
13	PC 002	Uloženie stavebnej sute na skládku	t		0.053	350.00	19	0	0	0	0	0	0
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**2 952**	**643**	**1 057**	**42**	**0**	**843**	**350**
	99	**Presun hmôt HSV**											
14	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t		0.053	199.00	11	0	4	0	0	4	2
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.53606	0.028	86.00	2		2				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0.23453	0.012	97.00	1		1				
	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0.12732	0.007	97.00	1		1				
	180256190100	VYTAH STAV.OSOB-NAKL 0,65/31-100M	Sh	0.05427	0.003	88.50	0			0			
	99	**Presun hmôt HSV**					**11**	**0**	**4**	**0**	**0**	**4**	**2**
		HSV Celkom					**21 685**	**12 711**	**3 910**	**68**	**0**	**3 640**	**1 337**
		Práce a dodávky PSV											
	713	**Izolácie tepelné**											
21	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m		46.000	65.40	2 995	1 211	619	0	0	867	297
	2862120161	Mirelon	m	1.00000	46.000	18.00	828	828					
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0.00089	0.041	9 360.00	383	383					
	413200-T-2	Lešenár	Nh	0.03625	1.668	97.00	162		162				
	422200-T-3	Izolatér	Nh	0.09046	4.161	110.00	458		458				
	713	**Izolácie tepelné**					**2 995**	**1 211**	**619**	**0**	**0**	**867**	**297**
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**											
15	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	m		46.000	288.60	13 276	932	5 275	0	0	5 011	2 057

	2861132800	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x3,4 mm	kg	0.28113	12.932	60.50	782	782					
	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0.00005	0.002	4 030.00	9	9					
	6722112000	Priadza konopná akosť L zväzky	kg	0.01000	0.460	221.00	102	102					
	7554215000	Fermež lanová	kg	0.01000	0.460	84.50	39	39					
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0.56491	25.986	110.00	2 858		2 858				
	419000-T-1	Robotník	Nh	0.61087	28.100	86.00	2 417		2 417				
16	722173003	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 32	ks		24.000	32.50	780	0	334	0	0	317	130
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0.12633	3.032	110.00	334		334				
18	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 5/4	ks		1.000	104.00	104	3	43	0	0	41	17
	6722112000	Priadza konopná akosť L zväzky	kg	0.01000	0.010	221.00	2	2					
	7554215000	Fermež lanová	kg	0.01000	0.010	84.50	1	1					
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0.39200	0.392	110.00	43		43				
19	2863201601	Ventil guľ. plast. DN 32x1"	ks		1.000	466.00	466	466	0	0	0	0	0
20	2863201602	Prechod z oc. na plast DN 32x1"	ks		2.000	101.00	202	202	0	0	0	0	0
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**					**14 828**	**1 603**	**5 652**	**0**	**0**	**5 369**	**2 204**
		PSV Celkom					**17 822**	**2 814**	**6 271**	**0**	**0**	**6 236**	**2 502**
		Celkom					**39 508**	**15 526**	**10 182**	**68**	**0**	**9 877**	**3 839**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-43/2008-Z

.....

Ing. František Girman

Posádková správa budov MICHALOVCE