Dodatok č. 3
K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef –generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava 3

IČO : 308 455 72
Telefón/fax : 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Polačko Jozef
- technických : Ing. Anton Šimon

1.2. Zhotoviteľ : REKON, s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 Žilina
Zastúpený zástupca : Ing.Pavol Jakuš
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš
IČO : 36 392 821
DIČ : SK 20 20 104944
Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.
Číslo účtu : 2620754072/1100

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812 zo dňa 13.04.2006

Ved.

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok II. Predmet plnenia sa mení a dopĺňa o nový bod 2.2.3. v znení :
„V súlade s článkom IV. ZoD č. KaVSÚ-1-635/2007 zhotoviteľ vykoná práce na objekte :

- **SO 01 Požiarna stanica**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - z dôvodu potreby umiestnenia LPZS v priestoroch požiarnej stanice je nutné upraviť dispozičné riešenie v časti 2.NP časť A budovy požiarnej stanice

- **SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - z dôvodu pri realizácii diela zistenej poruchovosti jestvujúcej káblovej NN prípojky je nutné túto káblovú prípojku zrealizovať nanovo v celej trase.

2. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2. v tomto znení:

Stavebný objekt	**Základ ceny pre DPH**	**DPH 19 %**	**Cena spolu s DPH**
SO 01 – Požiarna stanica	31.406.059,56	5.967.151,32	37.373.210,88
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/	895.051,40	170.059,85	1.065.111,25
SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2	32.301.110.96	6.137.211,17	38.438.322,13
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/	121 276,70	23 042,57	144 319,27
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	**32.422.387,66**	**6.160.253,74**	**38.582.641,40**
SO 02 – Spevnené plochy	4.951.567,42	940.797,81	5.892.365,23
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/	478.368,70	90.890,00	569.258,70
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2	**5.429.936,12**	**1.031.687.81**	**6.461.623,93**
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	194.380,14	36.932,23	231.312,37
SO 04 – Kanalizácia dažďová	685.864,10	130.314,18	816.178,28
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/	37.422,50	7.110,30	44.532,80
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2	**723.286,60**	**137.424,48**	**860.711,08**
SO 05 – Kanalizácia splašková	246.298,42	46.796,70	293.095,12
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/	35.587,60	6.761,60	42.349,20
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2	**281.886,02**	**53.558,30**	**335.444.,32**
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	984.689,60	187.091,02	1.171.780,62
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177.823,49	33.786,46	211.609,95
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225.285,00	42.804,15	268.089,15
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	80.832,20	15.358,12	96.190,32
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	266.767,14	50.685,76	317.452,90

Ued.

SO 09 – Tepelná prípojka	792.047,32	150.488,99	942.536,31
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/	589.563,80	112.017,10	701.580,90
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2	**1.381.611,12**	**262.506,09**	**1.644.117,21**
SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x	179.366,94	34.079,72	213.446,66
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/	129.875,10	24.676,27	154.551,37
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	**309.242,04**	**58.755,99**	**367.998,03**
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	3.222.851,63	612.341,81	3.835.193,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 1/	598.916,00	113.794,00	712.710,00
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - cena podľa dodatku č. 1	3.821.767,63	726.135,81	4.547.903,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 2/	-322.452,00	-61.265,90	-383.717,90
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena podľa dodatku č. 2	**3.499.315,63**	**664.869,91**	**4.164.185,54**
Pôvodná cena za dielo - celkom	43.413.832,96	8.248.628,26	51.662.461,22
Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom	598.916,00	113.794,00	712.710,00
Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom	1.713.542,00	325.573,00	2.039.115,00
Dodatok č.3 -celkom	251.151,8	47.718,84	298.870,64
Cena za dielo podľa dodatku č.3 -celkom	**45.977.442,76**	**8.735.714,1**	**54.713.156,86**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 22 JÚL 2008 2008

V Žiline dňa:.....2008

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR

.....

Ing. Polačko Jozef
generálny riaditeľ

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

.....

Ing. Jakuš Pavol
konateľ spoločnosti

4 vd.

SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA - DODATOK č. 3
Názov stavby:"Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač"

NAZOV STAVBY: Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač
NAZOV OBJEKTU:
NAZOV CASTI OBJEKTU:
JKSO-JKV:
ECO:
Miesto: Sliač

Odberateľ:MO-SR SAMaV UL. CSL ARM. 7,B.B.
Projektant: Stapring a.s., Nitra
Dodávateľ: Rekon, s.r.o.

	bez DPH	DPH 19%	s DPH 19%
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č.3/			
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/			
Časť : 01.01.01 - stavebná časť - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/	46 193,90	8 776,84	54 970,74
Časť : 01.03.02 - vykurovanie - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/	32 816,90	6 235,21	39 052,11
Časť : 01.04.01 - elektroinštalácia - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/	2 148,00	408,12	2 556,12
Časť : 01.05.01 - zdravotechnika - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/	25 003,90	4 750,74	29 754,64
Časť : 01.06.01 - vzduchotechnika - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/	15 114,00	2 871,66	17 985,66
SPOLU : SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/	**121 276,70**	**23 042,57**	**144 319,27**
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č.3/			
Objekt: SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/	129 875,10	24 676,27	154 551,37
Celkom	**251 151,80**	**47 718,84**	**298 870,64**

ZRN SPOLU		**251 151,80**
VRN		
VRN spolu		**0,00**
ZRN + VRN spolu:		**251 151,80**
DPH 19% zo sumy	251 151,8	**47 718,84**
CELKOM SPOLU S DPH 19%		**298 870,64**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/
Časť: stavebná časť - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 240,00**	**24 535,80**	**25 775,80**	**3,762**	**0,000**
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00	11 200,00	11 200,00	2,164	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 240,00	12 700,80	13 940,80	1,598	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	635,00	635,00	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**-43 184,30**	**63 602,40**	**20 418,10**	**0,000**	**0,000**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	5 024,80	5 024,80	0,000	0,000
713	Izolácie tepelné	-9 829,50	9 382,40	-447,10	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,00	5 019,80	5 019,80	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	-2 535,90	5 419,80	2 883,90	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	-22 463,60	17 704,50	-4 759,10	0,000	0,000
777	Podlahy syntetické	0,00	-1 060,20	-1 060,20	0,000	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	-8 355,30	21 008,30	12 653,00	0,000	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	1 103,00	1 103,00	0,000	0,000
	Celkom	-41 944,30	88 138,20	46 193,90	3,762	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ JKSO:
Časť: stavebná časť - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/ EČO:
Objednávateľ: Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum: 3. 6. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**25 775,80**	**3,762**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**11 200,00**	**2,164**
1	342242000	Priečky z tehál keramických P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	22,400	500,00	11 200,00	2,164
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**13 940,80**	**1,598**
2	611461115	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	72,850	50,00	3 642,50	0,022
3	611461115	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	-75,495	50,00	-3 774,70	-0,023
4	611461136	Vnútorná omietka stropov,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	72,850	250,00	18 212,50	1,469
5	611461136	Vnútorná omietka stropov,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	-75,495	250,00	-18 873,70	-1,522
6	611461138	Vnútorná omietka stropov,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	72,850	130,00	9 470,50	0,536
7	611461138	Vnútorná omietka stropov,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	-75,496	130,00	-9 814,50	-0,556
8	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	43,196	150,00	6 479,40	1,968
9	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	-24,218	150,00	-3 632,70	-1,104
10	612465111	Príprava podkladu,prednástrek,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	267,904	35,00	9 376,60	1,875
11	612465111	Príprava podkladu,prednástrek,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	-229,812	35,00	-8 043,40	-1,609
12	612465136	Vnútorná omietka stien,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	224,108	210,00	47 062,70	4,213
13	612465136	Vnútorná omietka stien,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	-191,824	210,00	-40 283,00	-3,606
14	612465138	Vnútorná omietka stien ,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	224,628	70,00	15 724,00	1,348
15	612465138	Vnútorná omietka stien ,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	-191,824	70,00	-13 427,70	-1,151
16	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,843	2 700,00	10 376,10	9,144
17	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	-3,990	2 700,00	-10 773,00	-9,493
18	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	0,613	150,00	92,00	0,000
19	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	-0,379	150,00	-56,80	0,000
20	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,044	32 000,00	1 408,00	0,053
21	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	-0,027	32 000,00	-864,00	-0,032
22	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	2,000	200,00	400,00	0,038
23	*5533198400*	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm I*	*ks*	*1,000*	*620,00*	*620,00*	*0,014*
24	*5533198000*	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm I*	*ks*	*1,000*	*620,00*	*620,00*	*0,014*

	99	**Presun hmôt HSV**				**635,00**	**0,000**
25	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	23,317	150,00	3 497,60	0,000
26	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	-19,084	150,00	-2 862,60	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**20 418,10**	**0,000**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**5 024,80**	**0,000**
27	711pc1001	Hydroizolačná stierka podláh hr. 1 mm	m2	11,900	180,00	2 142,00	0,000
28	711pc1001	Hydroizolačná stierka podláh hr. 1 mm	m2	-7,350	180,00	-1 323,00	0,000
29	711pc2001	Hydroizolačný náter stien pod obklad v sprchách	m2	42,836	220,00	9 423,90	0,000
30	711pc2001	Hydroizolačný náter stien pod obklad v sprchách	m2	-24,218	220,00	-5 328,00	0,000
31	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	115,659	2,65	306,50	0,000
32	998711202.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-74,200	2,65	-196,60	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**-447,10**	**0,000**
33	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	72,850	17,00	1 238,50	0,000
34	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	-75,495	17,00	-1 283,40	0,000
35	*6314161890*	*Dosky čadičové 120kg/m3 hr2*	*m2*	*72,850*	*105,00*	*7 649,30*	*0,000*
36	*6314161890*	*Dosky čadičové 120kg/m3 hr2*	*m2*	*-75,495*	*105,00*	*-7 927,00*	*0,000*
37	713191147	Položenie ochrannej fólie	m2	72,850	17,00	1 238,50	0,000
38	713191147	Položenie ochrannej fólie	m2	-75,495	17,00	-1 283,40	0,000
39	*283232790*	*Fólia ochranná parotesná*	*m2*	*87,420*	*21,00*	*1 835,80*	*0,000*
40	*283232790*	*Fólia ochranná parotesná*	*m2*	*-90,594*	*21,00*	*-1 902,50*	*0,000*
41	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	119,621	1,40	167,50	0,000
42	998713202.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-128,850	1,40	-180,40	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**5 019,80**	**0,000**
43	766661112p	Osadenie dverí do oceľovej zárubne š. do 800 mm	kus	2,000	120,00	240,00	0,000
44	*611pcD004*	*Vnútorné dvere drevené ozn. D4 - 800x1970 - plné, biele*	*kus*	*1,000*	*2 100,00*	*2 100,00*	*0,000*
45	*611pcD006*	*Vnútorné dvere drevené ozn. D6 - 600x1970 - plné, biele*	*kus*	*1,000*	*2 100,00*	*2 100,00*	*0,000*
46	766695213	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky nad 100 mm	kus	2,000	90,00	180,00	0,000
47	*6118712100*	*Prah dubový dl 62 šír 15*	*kus*	*1,000*	*160,00*	*160,00*	*0,000*
48	*6118716100*	*Prah dubový dl 82 šír 15*	*kus*	*1,000*	*200,00*	*200,00*	*0,000*
49	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,800	0,80	39,80	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**2 883,90**	**0,000**
50	771pc1303	Montáž keramickej dlažby s protišmykovou úpravou veľ. 200 x 200 mm do tmelu	m2	11,900	300,00	3 570,00	0,000
51	771pc1303	Montáž keramickej dlažby s protišmykovou úpravou veľ. 200 x 200 mm do tmelu	m2	-7,350	300,00	-2 205,00	0,000
52	*597pc0005*	*Keramické dlaždice 200/200 mm, neglazované, protišmykové*	*m2*	*13,685*	*300,00*	*4 105,50*	*0,000*
53	*597pc0005*	*Keramické dlaždice 200/200 mm, neglazované, protišmykové*	*m2*	*-8,453*	*300,00*	*-2 535,90*	*0,000*
54	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,575	3,90	146,50	0,000
55	998771202.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-50,570	3,90	-197,20	0,000
	776	**Podlahy povlakové**				**-4 759,10**	**0,000**
56	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčeného PVC	m	65,800	10,00	658,00	0,000
57	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčeného PVC	m	-61,800	10,00	-618,00	0,000
58	*262pc0001*	*soklík z PVC*	*m*	*72,380*	*10,00*	*723,80*	*0,000*
59	*262pc0001*	*soklík z PVC*	*m*	*-67,760*	*10,00*	*-677,60*	*0,000*

60	77654pc01	Lepenie povlakových podláh z pásov PVC	m2	60,950	150,00	9 142,50	0,000
61	77654pc01	Lepenie povlakových podláh z pásov PVC	m2	-78,367	150,00	-11 755,00	0,000
62	*284pc0001*	*Podlahovina z PVC homogénna pre verejné priestory*	*m2*	*70,093*	*278,00*	*19 485,90*	*0,000*
63	*284pc0001*	*Podlahovina z PVC homogénna pre verejné priestory*	*m2*	*-78,367*	*278,00*	*-21 786,00*	*0,000*
64	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	300,100	0,35	105,00	0,000
65	998776202.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-107,810	0,35	-37,70	0,000
	777	**Podlahy syntetické**				**-1 060,20**	**0,000**
66	777pc1440	Podlahy zo stierky samonivelačnej hr. 4 až 5 mm podľa PD	m2	60,950	145,00	8 837,80	0,000
67	777pc1440	Podlahy zo stierky samonivelačnej hr. 4 až 5 mm podľa PD	m2	-68,168	145,00	-9 884,40	0,000
68	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,378	0,70	61,90	0,000
69	998777202.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-107,810	0,70	-75,50	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**12 653,00**	**0,000**
70	781415013p	Montáž keramického obkladu do tmelu	m2	42,836	320,00	13 707,50	0,000
71	781415013p	Montáž keramického obkladu do tmelu	m2	-24,218	320,00	-7 749,80	0,000
72	*597655100*	*Keramický obklad - dodávka*	*m2*	*49,261*	*300,00*	*14 778,30*	*0,000*
73	*597655100*	*Keramický obklad - dodávka*	*m2*	*-27,851*	*300,00*	*-8 355,30*	*0,000*
74	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	284,858	2,20	626,70	0,000
75	998781202.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-161,080	2,20	-354,40	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**1 103,00**	**0,000**
76	784pc0001	Maľba stien a stropov omietaných dvojnásobný náter	m2	317,870	25,00	7 946,80	0,000
77	784pc0001	Maľba stien a stropov omietaných dvojnásobný náter	m2	-264,825	25,00	-6 620,60	0,000
78	784pc0003	Maľba stien - dvojnásobný náter umývateľný	m2	25,920	40,00	1 036,80	0,000
79	784pc0003	Maľba stien - dvojnásobný náter umývateľný	m2	-31,500	40,00	-1 260,00	0,000
		Celkom				**46 193,90**	**3,762**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/
Časť: 01.03.02 - vykurovanie - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**77 051,00**	**-44 234,10**	**32 816,90**	**0,096**	**0,000**
732	Ústredné kúrenie, strojovne	0,00	274,00	274,00	0,000	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00	194,00	194,00	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	10 410,00	-4 598,00	5 812,00	0,042	0,000
736-286	REHAU	66 641,00	1 358,50	67 999,50	0,054	0,000
731-286	REHAU	0,00	-42 543,00	-42 543,00	0,000	0,000
736-551	HERZ	0,00	3 041,20	3 041,20	0,000	0,000
731-551	HERZ	0,00	-1 960,80	-1 960,80	0,000	0,000
	Celkom	77 051,00	-44 234,10	32 816,90	0,096	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ JKSO:
Časť: 01.03.02 - vykurovanie - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/ EČO:
Objednávateľ: Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum: 3. 6. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**32 816,90**	**0,096**
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**274,00**	**0,000**
1	732199100	Montáž orientačných štítkov	SUB	12,000	60,00	720,00	0,000
2	3455110595	T 601 - prazdny stitok *	kus	12,000	5,00	60,00	0,000
3	3455111665	T10 07 - sipka hore stitok	kus	12,000	3,00	36,00	0,000
4	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,014	400,00	5,60	0,000
5	732199100	Montáž orientačných štítkov	SUB	-8,000	60,00	-480,00	0,000
6	3455110595	T 601 - prazdny stitok *	kus	-8,000	5,00	-40,00	0,000
7	3455111665	T10 07 - sipka hore stitok	kus	-8,000	3,00	-24,00	0,000
8	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	-0,009	400,00	-3,60	0,000
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**194,00**	**0,000**
9	734209105	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1	kus	6,000	20,00	120,00	0,000
10	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8	kus	4,000	50,00	200,00	0,000
11	734209114	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	4,000	54,00	216,00	0,000
12	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,000	400,00	0,00	0,000
13	734209105	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1	kus	-4,000	20,00	-80,00	0,000
14	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8	kus	-2,000	50,00	-100,00	0,000
15	734209114	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	-3,000	54,00	-162,00	0,000
16	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,000	400,00	0,00	0,000
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**5 812,00**	**0,042**
17	4845405400	Príplatok - Vykurovacie telesá doskové KORAD + Ventil Kompakt	ks	8,000	400,00	3 200,00	0,000
18	4845405401	Odvzdušňovací ventil - Vykurovacie telesá doskové KORAD	ks	8,000	70,00	560,00	0,000
19	4845405402	Odvzdušňovacia zátka - Vykurovacie telesá doskové KORAD	ks	8,000	18,00	144,00	0,000
20	4845405403	Zaslepovacia zátka - Vykurovacie telesá doskové KORAD	ks	8,000	12,00	96,00	0,000
21	4845405407	Držiak + Opierka - sada 2 ks - Vykurovacie telesá doskové KORAD	sada	8,000	70,00	560,00	0,000
22	4845405408	Prechodka redukovaná MF 1/2" - 3/8" - Vykurovacie telesá doskové	ks	4,000	120,00	480,00	0,000
23	735158110	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice jednoradových	kus	8,000	60,00	480,00	0,000
24	735159110	Montáž vykurovacích telies panelových jednoradových do 1500mm	kus	8,000	200,00	1 600,00	0,000
25	*4845389300*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x0400*	*ks*	*1,000*	*1 490,00*	*1 490,00*	*0,000*
26	*4845389350*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x0500*	*ks*	*1,000*	*1 520,00*	*1 520,00*	*0,000*
27	*4845389500*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x0800*	*ks*	*2,000*	*1 950,00*	*3 900,00*	*0,000*
28	*4845389550*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x0900*	*ks*	*1,000*	*2 030,00*	*2 030,00*	*0,012*
29	*4845389650*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x1100*	*ks*	*2,000*	*2 240,00*	*4 480,00*	*0,030*
30	*4845389800*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x1400*	*ks*	*1,000*	*2 400,00*	*2 400,00*	*0,000*
31	*4845503660*	*Vykurovacie rebríky RONDO CLASSIC KRC 535x0900*	*ks*	*2,000*	*1 600,00*	*3 200,00*	*0,000*

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/
Časť: elektroinštalácia - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	**Práce a dodávky M**	**170,00**	**1 978,00**	**2 148,00**	**0,000**	**0,000**
D3	prípočet	170,00	1 978,00	2 148,00	0,000	0,000
	Celkom	170,00	1 978,00	2 148,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/
Časť: elektroinštalácia - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 3. 6. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	M	**Práce a dodávky M**				**2 148,00**	**0,000**
	D3	**prípočet**				**2 148,00**	**0,000**
1	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový radenie 1	kus	3,000	32,00	96,00	0,000
2	*3450202870*	*Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So*	*ks*	*3,000*	*78,00*	*234,00*	*0,000*
3	*1*	*Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B bordový*	*ks*	*3,000*	*38,00*	*114,00*	*0,000*
4	*3450204890*	*Jednorámček 3901A-B10 B biela*	*ks*	*3,000*	*18,00*	*54,00*	*0,000*
5	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	kus	4,000	406,00	1 624,00	0,000
6	*3450323400*	*Zásuvka 5512C-2349 B1 kompl.*	*ks*	*4,000*	*93,00*	*372,00*	*0,000*
7	21020007	Svietidlo M - IP54 - 2X36W	kus	2,000	180,00	360,00	0,000
8	*34820007*	*Svietidlo M - IP54 - 2X36W+zdroj*	*kus*	*2,000*	*1 300,00*	*2 600,00*	*0,000*
9	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	30,000	19,00	570,00	0,000
10	*3410106500*	*Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5*	*m*	*30,000*	*31,00*	*930,00*	*0,000*
11	*35799016*	*Rozvádzač R2.1 - doplnenie PFL7 - 16/1N/003*	*ks*	*1,000*	*170,00*	*170,00*	*0,000*
12	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojpólový - radenie 2	kus	-2,000	41,00	-82,00	0,000
13	*3450202880*	*Prístroj spínača 3558-A05340 5*	*ks*	*-2,000*	*98,00*	*-196,00*	*0,000*
14	*3450204680*	*Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklá biela*	*ks*	*-2,000*	*16,00*	*-32,00*	*0,000*
15	*3450204890*	*Jednorámček 3901A-B10 B biela*	*ks*	*-2,000*	*18,00*	*-36,00*	*0,000*
16	*35799016.*	*Rozvádzač R2.1 - doplnenie PFL7 - 16/1N/003*	*ks*	*-1,000*	*170,00*	*-170,00*	*0,000*
17	21020002	Svietidlo B - IP20 75 W	kus	-2,000	140,00	-280,00	0,000
18	*34820002*	*Svietidlo B - IP20 75W+zdroj*	*kus*	*-2,000*	*650,00*	*-1 300,00*	*0,000*
19	21020004	Svietidlo H - IP20 2X36W	kus	-2,000	190,00	-380,00	0,000
20	*34820004*	*Svietidlo H - IP20 2X36W+zdroj*	*kus*	*-2,000*	*1 250,00*	*-2 500,00*	*0,000*
		Celkom				**2 148,00**	**0,000**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/
Časť: zdravotechnika - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**0,00**	**25 003,90**	**25 003,90**	**0,049**	**0,000**
713	Izolácie tepelné	0,00	-900,00	-900,00	0,000	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	7 162,80	7 162,80	0,049	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00	12 934,70	12 934,70	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	0,00	5 806,40	5 806,40	0,000	0,000
	Celkom	0,00	25 003,90	25 003,90	0,049	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ JKSO:
Časť: zdravotechnika - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/ EČO:
Objednávateľ: Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum: 3. 6. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**25 003,90**	**0,049**
	713	**Izolácie tepelné**				**-900,00**	**0,000**
1	713492951	MTZ Tepelno-izolačných trubiek hr. 10 mm, DN 10-80	m	-18,000	20,00	-360,00	0,000
2	*2837712951*	*Tepelná izolácia hr. 9 mm, na izoláciu potrubia*	*M*	*-18,000*	*30,00*	*-540,00*	*0,000*
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**7 162,80**	**0,049**
3	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	15,000	335,00	5 025,00	0,000
4	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	-10,000	335,00	-3 350,00	0,000
5	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	1,200	590,00	708,00	0,012
6	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	4,000	229,00	916,00	0,000
7	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	-2,000	229,00	-458,00	0,000
8	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	10,000	276,00	2 760,00	0,000
9	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	-5,000	276,00	-1 380,00	0,000
10	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	5,000	45,00	225,00	0,000
11	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	-2,000	45,00	-90,00	0,000
12	721194106	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	kus	3,000	51,00	153,00	0,000
13	721194106	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	kus	-2,000	51,00	-102,00	0,000
14	721212309	Podlahová vpusť T-1023 DN50	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	0,037
15	721273144	Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 75/600	kus	1,000	425,00	425,00	0,000
16	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	5,000	15,00	75,00	0,000
17	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	-7,000	15,00	-105,00	0,000
18	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,362	450,00	162,90	0,000
19	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	-0,227	450,00	-102,10	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**12 934,70**	**0,000**
20	722130211	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	8,000	264,00	2 112,00	0,000
21	722130211	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	-6,000	264,00	-1 584,00	0,000
22	722130212	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	15,000	273,00	4 095,00	0,000
23	722130212	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	-12,000	273,00	-3 276,00	0,000
24	722130213	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	16,000	408,00	6 528,00	0,000

25	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	kus	6,000	106,00	636,00	0,000
26	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	kus	-4,000	106,00	-424,00	0,000
27	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	pár	3,000	220,00	660,00	0,000
28	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	pár	-2,000	220,00	-440,00	0,000
29	722231052	Armatúry závit. s dvoma závitmi ventili šikmé Herz 4115 AW DN20	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
30	722231053	Armatúry závit. s dvoma závitmi ventili šikmé Herz 4115 AW DN25	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	0,000
31	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	39,000	27,00	1 053,00	0,000
32	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-18,000	27,00	-486,00	0,000
33	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	39,000	17,00	663,00	0,000
34	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-18,000	17,00	-306,00	0,000
35	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,361	425,00	153,40	0,000
36	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	-0,117	425,00	-49,70	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**5 806,40**	**0,000**
37	725112384	Umývadlo 600 x 500	kus	3,000	887,00	2 661,00	0,000
38	725112384	Umývadlo 600 x 500	kus	-2,000	887,00	-1 774,00	0,000
39	725810401	Ventily rohové bez pripájacej rúrky T 66 G 1/2	SUB	-4,000	125,00	-500,00	0,000
40	725829551	Umyvadlová páková batéria stojanková	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	0,000
41	725829551	Umyvadlová páková batéria stojanková	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00	0,000
42	725829553	Sprchová páková batéria nástenná	kus	3,000	2 650,00	7 950,00	0,000
43	725829553	Sprchová páková batéria nástenná	kus	-2,000	2 650,00	-5 300,00	0,000
44	725860201	Umyvadlová zápachová uzávierka P-957A	kus	2,000	125,00	250,00	0,000
45	725860201	Umyvadlová zápachová uzávierka P-957A	kus	-1,000	125,00	-125,00	0,000
46	725860202	Umyvadlová zápachová uzávierka s prípojkou P-958A	kus	1,000	125,00	125,00	0,000
47	725860202	Umyvadlová zápachová uzávierka s prípojkou P-958A	kus	-1,000	125,00	-125,00	0,000
48	725860401	Zápachová uzávierka pre sprchové vaničky T-1440	kus	3,000	140,00	420,00	0,000
49	725860401	Zápachová uzávierka pre sprchové vaničky T-1440	kus	-2,000	140,00	-280,00	0,000
50	998725103	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,039	400,00	15,60	0,000
51	998725103	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	-0,028	400,00	-11,20	0,000
		Celkom				**25 003,90**	**0,049**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/
Časť: vzduchotechnika - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
24-M 3	Zar.č.3 - Vetranie šatní a hygienických zariadení	0,00	1 690,00	7 769,00	0,000	0,000
24-M 8	Zar.č.8 - Vetranie príručného skladu 1.28	0,00	2 849,50	7 345,00	0,000	0,000
	Celkom	0,00	4 539,50	15 114,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/
Časť: vzduchotechnika - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 3. 6. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	24-M 3	**Zar.č.3 - Vetranie šatní a hygienických zariadení**				**7 769,00**	**0,000**
1	2.04	Výustka IMOS VK1-3 225x145-R1	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
2	*2.04d*	*Výustka IMOS VK1-3 225x145-R1*	*ks*	*1,000*	*640,00*	*640,00*	*0,000*
3	3.07	Mriežka IMOS SMH-4-17,5-425x225	ks	2,000	170,00	340,00	0,000
4	*3.07d*	*Mriežka IMOS SMH-4-17,5-425x225*	*ks*	*2,000*	*786,00*	*1 572,00*	*0,000*
5	3.11.1	Montáž štvorhranného potrubia sk. 1 z pozinkovaného plechu - rovné rúry	m2	12,000	200,00	2 400,00	0,000
6	*3.11.1d*	*rovné rúry*	*m2*	*12,000*	*715,00*	*8 580,00*	*0,000*
7	3.11.1	Montáž štvorhranného potrubia sk. 1 z pozinkovaného plechu - rovné rúry	m2	-9,000	200,00	-1 800,00	0,000
8	*3.11.1d*	*rovné rúry*	*m2*	*-9,000*	*715,00*	*-6 435,00*	*0,000*
9	3.11.2	Montáž štvorhranného potrubia sk. 1 z pozinkovaného plechu - tvarovky	m2	6,000	200,00	1 200,00	0,000
10	*3.11.2d*	*tvarovky*	*m2*	*6,000*	*861,00*	*5 166,00*	*0,000*
11	3.11.2	Montáž štvorhranného potrubia sk. 1 z pozinkovaného plechu - tvarovky	m2	-4,000	200,00	-800,00	0,000
12	*3.11.2d*	*tvarovky*	*m2*	*-4,000*	*861,00*	*-3 444,00*	*0,000*
	24-M 8	**Zar.č.8 - Vetranie príručného skladu 1.28**				**7 345,00**	**0,000**
13	8.01	Ventilátor QV=120m3/h; dp=160Pa	ks	1,000	521,00	521,00	0,000
14	*8.01d*	*Ventilátor QV=120m3/h; dp=160Pa*	*ks*	*1,000*	*2 150,00*	*2 150,00*	*0,000*
15	8.02	Fasádna mriežka protidažďová f125	ks	1,000	99,00	99,00	0,000
16	*8.02d*	*Fasádna mriežka protidažďová f125*	*ks*	*1,000*	*101,00*	*101,00*	*0,000*
17	8.05	Dverová mriežka nepriezorná obojstranná 220x120	ks	4,000	545,00	2 180,00	0,000
18	*8.05d*	*Dverová mriežka nepriezorná obojstranná 220x120*	*ks*	*4,000*	*545,00*	*2 180,00*	*0,000*
19	8.10.1	Montáž potrubia SPIRO	bm	0,500	99,00	49,50	0,000
20	*8.10.1d*	*Potrubie SPIRO - d 125*	*bm*	*0,500*	*129,00*	*64,50*	*0,000*
		Celkom				**15 114,00**	**0,000**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/
Časť:
JKSO:

Objednávateľ
Zhotoviteľ
Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**42 602,60**	**129 875,10**	**4,901**	**0,000**
21-M	Elektromontáže	0,00	6 762,60	6 762,60	0,000	0,000
21-M m	Nosný materiál	0,00	0,00	79 730,00	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	35 840,00	43 382,50	4,901	0,000
	Celkom	0,00	42 602,60	129 875,10	4,901	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/
Objekt: SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ JKSO:
Časť: EČO:
Objednávateľ: Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum: 3. 6. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	M	**Práce a dodávky M**				**129 875,10**	**4,901**
	21-M	**Elektromontáže**				**6 762,60**	**0,000**
1	210101158	Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 240 mm2	ks	2,000	595,00	1 190,00	0,000
2	210901078	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	m	170,000	32,00	5 440,00	0,000
3	21001006	PPV	per c	66,300	2,00	132,60	0,000
	21-M m	**Nosný materiál**				**79 730,00**	**0,000**
4	*3451810680*	*Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvor.kábel s plast.izol.bez pancieraEPKT 0063 185-300*	*ks*	*2,000*	*650,00*	*1 300,00*	*0,000*
5	*3410204600*	*Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120*	*m*	*178,500*	*426,00*	*76 041,00*	*0,000*
6	*999000003*	*Podružný materiál*	*per c*	*796,344*	*3,00*	*2 389,00*	*0,000*
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**43 382,50**	**4,901**
7	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	80,000	269,00	21 520,00	0,000
8	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	80,000	106,00	8 480,00	0,000
9	*5833110300*	*Kamenivo ťažené drobné 0-1 B*	*m3*	*1,400*	*815,00*	*1 141,00*	*2,338*
10	*5961001200*	*Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3*	*tks*	*0,534*	*10 265,00*	*5 481,50*	*2,563*
11	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	80,000	5,50	440,00	0,000
12	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*80,000*	*11,50*	*920,00*	*0,000*
13	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	80,000	67,50	5 400,00	0,000
		Celkom				**129 875,10**	**4,901**

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

