ID 8469

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 107 - 7 / 2008

Ružomberok: 28. apríla 2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 180 - 24 / 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Júlia VERÓNYOVÁ, JUVE Senohrad 105 962 43 Senohrad
Zastúpený	:	p. Júlia VERÓNYOVÁ
IČO	:	44 004 303
DIČ	:	1078820732 **Nie je platcom DPH**
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a s. , pobočka Krupina
číslo účtu	:	0403400498 / 0900
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register vedený pri obvodnom úrade Zvolen odbor živnostenského podnikania Č. OŽP – E/2008/00146-3 číslo živ. registra 670 - 816857

II.
Predmet plnenia

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava podláh, okien a soc. zariadení budova KKT.“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác	:	1. júna.	2008
Ukončenie prác	:	30.septembra.	2008

IV.
Cena diela

4.1.Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	799.052,76 Sk.
DPH	:	0,00 Sk.
Cena celkom		799.052,76 Sk.

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1.Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3.Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, Téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 29-04-2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

v Senohrade: 29-04-2008

Júlia Verónyová JU
962 43 Senohrad 105
IČO: 44 004 308
0908 218 161

p. Júlia VERÓNYOVÁ
zhotoviteľ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - Rbk - 180 - 24/2008

Mgr. Magdaléna Haličková

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk- 180 – 24 /2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľom** : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. **Zhotoviteľom** : Júlia VERÓNYOVÁ, JUVE , Senohrad 105, 926 43 Senohrad

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-180- 24 /2008 v priestoroch budovy KKT – Oprava podláh, okien a soc. zariadení budova KKT vo VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Júlia VERÓNYOVÁ	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-180 – 24 / 2008.

V Ružomberku: 29-04-2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Senohrade 29-04-2008

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Júlia VERÓNYOVÁ

Júlia Verónyová JUVE
962 43 Senohrad 105
IČO: 44 004 303
0908 218 161

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

oa :Oprava podláh ,okien a socialnych zariadení v budove KKT	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Mokraď | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ :
	Ružomberok	IČ DPH :
Dodávateľ : Júlia Verónyová JUVE	IČO : 44004303	DIČ :
96243	Senohrad 105	IČ DPH : Som neplatcom
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	799 053 SKK	za M3 OP	1 M 799 053 SKK za M
1 M2 ZP	799 053 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	799 053 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	212 130,72	14 253,82	226 384,54
2	PSV :	271 132,16	250 971,94	522 104,10
3	MCE :	29 700,00	20 864,12	50 564,12
4	iné :			
5	Súčet :	512 962,88	286 089,88	799 052,76

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* Júlia Verónyová JUVE
962 43 Senohrad 105
IČO: 44 004 303
0908 218 161

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	799 052,76
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	799 052,76
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	26 523,69
	Cena s DPH	26 523,69
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Správa budov Ružomberok

overil Ing. Martin Bédiker

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Júlia Verónyová JUVE**

Spôsob :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava podláh ,okien a socialnych zariadení v budove KKT

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	611457113	Vnút. omietka cem. strop hladké	35,400	m2		285,00	10 089,00	6 871,52	9 194,60	894,42	1,097
2	611457114	Vnút. omietka cem. strop štukové	35,400	m2		348,00	12 319,20	8 165,34	11 161,31	1 157,86	1,104
3	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	220,300	m2		166,00	36 569,80	24 877,42	33 380,40	3 188,34	1,096
4	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	220,300	m2		211,00	46 483,30	30 722,79	42 023,65	4 459,40	1,106
5	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	199,300	m2		258,00	51 419,40	33 025,23	46 300,23	5 118,39	1,111
8	631313411	Mazanina z betónu prostého tr. B 10 hr. 8-12 cm	0,291	m3		3 220,00	937,02	866,97	916,74	20,27	1,022
7	553300000	Zárubňa oceľová CGH 60x197x6cm L máčaná	14,000	kus		918,68	12 861,52	12 861,52	12 861,52		1,000
8	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	14,000	kus		197,00	2 758,00	1 614,98	2 438,23	319,71	1,131
9	551001101	Rohový ventil	10,710	kus		130,00	1 392,30	1 392,30	1 392,30		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**174 829,54**	**SKK**				**120 398,10**	**159 669,01**	**15 158,41**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
10	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	35,400	m2		132,00	4 672,80	3 526,82	4 356,32	316,39	1,073
11	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	35,400	m2		60,00	2 124,00	1 151,82	1 847,21	276,84	1,150
12	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	0,700	m3		3 130,00	2 191,00	1 168,39	1 907,99	283,00	1,148
13	965081812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	35,400	m2		119,00	4 212,60	2 247,06	3 669,45	543,01	1,148
14	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	14,000	m2		219,00	3 066,00	1 796,52	2 707,83	358,21	1,132
15	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	93,000	m2		128,00	11 904,00	6 354,69	10 377,21	1 526,79	1,147
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,781	t		284,00	3 061,80	1 633,15	2 666,93	394,91	1,148
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	135,400	t		9,30	1 259,22	672,93	1 098,90	160,31	1,146
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	10,781	t		232,00	2 501,19	1 330,63	2 172,93	328,29	1,151
19	979431111	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	10,781	t		910,00	9 810,71	3 368,20	5 500,27	4 310,43	1,784
20	998018001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	38,581	t		175,00	6 751,67	3 589,43	5 861,54	889,99	1,152
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**51 555,00**	**SKK**				**26 839,50**	**42 166,64**	**9 388,22**	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**226 384,54**	**SKK**				**147 237,60**	**201 835,65**	**24 546,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
21	721170902	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D do 40	7,000	kus		160,00	1 120,00	687,87	998,61	121,37	1,122
22	721170905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	6,000	kus		190,00	1 140,00	699,57	1 016,66	123,31	1,121
23	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	10,000	kus		435,00	4 350,00	2 930,46	3 957,35	392,81	1,099
24	721170935	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D 50	33,000	kus		23,50	775,50	425,14	682,14	93,46	1,137
25	721170972	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 63	36,000	kus		6,30	226,80	120,21	196,31	30,46	1,155
26	721170975	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 110	39,000	kus		9,30	362,70	191,92	313,41	49,33	1,157
27	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	30,000	m		382,00	11 460,00	8 254,48	10 565,74	894,24	1,085
28	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	30,000	m		387,00	11 610,00	8 381,77	10 706,39	903,68	1,084
29	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	39,000	m		8,10	315,90	168,20	274,67	41,34	1,150
30	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,112	t		486,00	54,43	28,98	47,32	7,10	1,150
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**31 415,33**	**SKK**				**21 888,66**	**28 758,66**	**2 658,90**	
		722 - Vnútorný vodovod									
31	722170952	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K286 G 1/2	60,000	kus		181,00	10 860,00	8 586,07	10 221,53	638,54	1,062
32	722171221	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 20/3,3	60,000	m		287,00	17 220,00	10 828,80	15 416,41	1 803,59	1,117
33	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	60,000	m		27,50	1 650,00	1 226,08	1 541,87	108,41	1,070
34	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	14,000	kus		158,00	2 212,00	1 657,37	2 057,79	154,26	1,075
35	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	7,000	pár		319,00	2 233,00	1 683,26	2 081,10	151,87	1,073
36	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,048	t		462,00	22,17	11,80	19,27	2,90	1,151
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**34 197,18**	**SKK**				**23 993,40**	**31 337,99**	**2 859,57**	
		725 - Zariaďovacie predmety									
37	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	8,000	súbor		795,00	6 360,00	4 696,19	5 883,52	476,51	1,081
38	642328350	Misa záchodová	8,000	kus		4 284,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00		1,000
39	6423A9010	Sada montážna	8,000	kus		223,72	1 789,76	1 789,76	1 789,76		1,000
40	642710110	Výlevka biela vonk. zvislý odpad	1,000	kus		4 110,28	4 110,28	4 110,28	4 110,28		1,000
41	7251193[illegible]	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	19,000	kus		89,00	1 691,00	1 496,43	1 635,45	55,54	1,034

Správa budov a majetku mesta RUŽOMBEROK

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
42	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápech. uzáv. štandardná kvalita	7,000	súbor		2 629,90	18 409,30	14 216,99	15 142,98	3 266,31	1,216
43	551668190	Prípojka záchodovej misy T 3560	8,000	kus		122,57	980,56	980,56	980,56		1,000
44	551668270	Sedátko záchodové PH T3549 B	8,000	kus		317,73	2 541,84	2 541,84	2 541,84		1,000
45	725810503	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou TE 69 G 1/2	19,000	súbor		274,89	5 222,91	3 541,60	4 154,62	1 068,29	1,257
46	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	8,000	súbor		155,00	1 240,00	763,61	1 109,09	130,92	1,118
47	551001102	Guľový ventil	6,000	kus		107,10	642,60	642,60	642,60		1,000
48	551001103	Zápachová uzávierka 32/40/50	7,000	kus		226,10	1 582,70	1 582,70	1 582,70		1,000
49	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor		1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00		1,000
50	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	7,000	kus		2 300,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00		1,000
51	725839301	Montáž batérií pákových do 1 otvoru	7,000	súbor		314,00	2 198,00	1 475,20	1 996,40	201,62	1,101
52	725869203	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 40	7,000	kus		110,00	770,00	473,24	686,92	83,05	1,121
53	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	6,000	kus		146,37	878,22	718,14	732,16	146,06	1,199
54	551479000	Súprava pisoárová K 720	5,000	kus		232,05	1 160,25	1 160,25	1 160,25		1,000
55	551481140	Predĺženie T 233/II	30,000	kus		72,59	2 177,70	2 177,70	2 177,70		1,000
56	551617100	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	5,000	kus		678,30	3 391,50	3 391,50	3 391,50		1,000
57	642509060	Mušľa pisoárová biela	5,000	kus		6 259,40	31 297,00	31 297,00	31 297,00		1,000
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**138 295,62**	**SKK**				**128 907,62**	**132 867,36**	**5 428,30**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**203 908,13**	**SKK**				**174 789,69**	**192 964,02**	**10 944,78**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
58	763119210	Základný penetračný náter	197,000	m2		24,00	4 728,00	3 728,09	4 429,45	299,40	1,067
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**4 728,00**	**SKK**				**3 728,09**	**4 429,45**	**299,40**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
59	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	14,000	kus		180,00	2 520,00	1 344,11	2 194,94	325,03	1,148
60	611640280	Dvere vnútorné plné 60x197	8,000	kus		3 177,30	25 418,40	25 418,40	25 418,40		1,000
61	611640300	Dvere vnútorné plné 80x197	6,000	kus		3 177,30	19 063,80	19 063,80	19 063,80		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**47 002,20**	**SKK**				**45 826,31**	**46 677,14**	**325,03**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**51 730,20**	**SKK**				**49 554,40**	**51 106,59**	**624,43**	
		77 - PODLAHY									

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
62	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	35,400	m2		357,00	12 637,80	8 500,55	11 474,10	1 163,64	1,101
63	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	10,000	kg		38,67	386,75	386,75	386,75		1,000
64	597643730	Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 2 1A	39,000	m2		715,00	27 885,00	27 885,00	27 885,00		1,000
65	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	35,400	m2		49,00	1 734,60	921,79	1 505,29	229,28	1,152
66	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,964	t		433,00	417,41	222,09	362,68	54,72	1,151
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**43 061,56**	**SKK**				**37 916,20**	**41 613,84**	**1 447,65**	
		77 - PODLAHY spolu :	**43 061,56**	**SKK**				**37 916,20**	**41 613,84**	**1 447,65**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
67	781411013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do malty	134,000	m2		496,00	66 464,00	39 014,20	58 786,27	7 677,83	1,131
68	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri moláži obkl. pórov.	134,000	m2		169,00	22 646,00	12 053,43	19 683,25	2 962,88	1,151
69	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	134,000	m2		29,50	3 953,00	2 101,54	3 431,82	521,60	1,152
70	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	40,000	m		221,00	8 840,00	5 792,27	7 999,59	840,28	1,105
71	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	5,658	t		433,00	2 449,91	1 303,54	2 128,68	321,22	1,151
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**104 352,91**	**SKK**				**60 265,01**	**92 029,84**	**12 323,81**	
		783 - Nátery									
72	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	24,000	m2		113,00	2 712,00	1 668,44	2 474,86	237,10	1,096
73	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	24,000	m2		53,00	1 272,00	837,17	1 148,80	123,25	1,107
		783 - Nátery spolu :	**3 984,00**	**SKK**				**2 703,62**	**3 623,67**	**360,35**	
		784 - Maľby									
74	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	199,000	m2		24,00	4 776,00	2 657,76	4 199,04	576,08	1,137
75	5974A3501	Obkladačka	134,000	m2		511,70	68 567,80	68 567,80	68 567,80		1,000
76	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	199,000	m2		80,50	16 019,50	13 900,93	15 426,88	593,40	1,038
77	999720013	Prietokový ohrievač	4,000	ks		6 426,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00		1,000
		784 - Maľby spolu :	**115 067,30**	**SKK**				**110 830,49**	**113 897,72**	**1 169,48**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**223 404,21**	**SKK**				**173 799,13**	**209 551,04**	**13 853,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**522 104,10**	**SKK**				**438 059,43**	**495 235,50**	**26 870,51**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									

Podtatková správa a údržba RUŽOMBEROK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		M21 - 155 Elektromontáže									
78	219999998	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6	90,000	hod		330,00	29 700,00	15 818,40	25 831,45	3 868,55	1,150
79	999000091	Vypínač plastový	7,000	ks		107,10	749,70	749,70	749,70		1,000
80	999000092	Zásuvka plastová dvojitá	5,000	ks		119,00	595,00	595,00	595,00		1,000
81	999000095	Svietidlo nástenné	9,000	ks		476,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00		1,000
82	999000096	Rozvádzač plastový	1,000	ks		1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00		1,000
83	999000097	Prúdová ochrana	1,000	ks		1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00		1,000
84	999000098	Istič 16 A	6,000	ks		416,50	2 499,00	2 499,00	2 499,00		1,000
85	999000099	Istič 10 A	4,000	ks		380,80	1 523,20	1 523,20	1 523,20		1,000
86	99900010	Spojovací materiál	3,000	sub		595,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00		1,000
87	999000100	Nulová zbernica	1,000	ks		220,00	220,00	220,00	220,00		1,000
88	999000101	Kábel CYKY 3x2,5	140,000	m		34,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00		1,000
89	999000102	Kábel CYKY 3x1,5	79,000	m		26,18	2 068,22	2 068,22	2 068,22		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**50 564,12**	**SKK**				**36 682,52**	**46 695,57**	**3 868,55**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**50 564,12**	**SKK**				**36 682,52**	**46 695,57**	**3 868,55**	
		Za rozpočet celkom :	**799 052,76**	**SKK**				**619 979,88**	**743 767,05**	**55 285,70**	

Poľadková správa budov RUŽOMBEROK

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	406 843,20	65,6
Doprava	5 628,28	0,9
Poddodávky		
Spolu :	412 471,49	66,5

		%nákladov
Mzdy :	138 980,90	22,4
Odvody :	48 921,60	7,9
Stroje :	2 025,88	0,3
Spolu :	189 928,39	30,6

Ostatné :	17 580,00	2,8
Priame náklady	619 979,88	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	82 133,66	19,9 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	41 653,51	21,9 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		123 787,17	

Náklady spolu : 743 767,05

Zisk a riziko

Zisk :	55 285,70	7,4 % zisk / náklady
Cena :	799 052,76	6,9 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	122,4	

Poľadková správa Budča RUŽOMBEROK