(2.)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-67-2/2006

Ružomberok 16. októbra 2006

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-67-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
V zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Severoslovenská stavebná, s. r. o. Horná Skotňa 2717 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený	:	p. Igor Ščamba majiteľ spoločnosti
IČO	:	36425397
IČ DPH	:	SK 2021906018
Bankové spojenie	:	VÚB Kysucké Nové Mesto Číslo účtu: 1926580058/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov RČ 2006/03-PO-B0029 zo dňa 27.3.2006

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava úpravne vody – budova č. 10 – čerpacia stanica“ vo vojenskom objekte Liptovský Mikuláš, Pod stráňami 1“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 02. novembra 2006
Ukončenie prác : 30. novembra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :
bez DPH : 83 996,31 Sk
DPH : 15 959,30 Sk
Cena s DPH : 99 955,61 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 16. októbra 2006

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Severoslovenské stavebné, s.r.o.
Horná Skalná 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVE MESTO

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Igor Ščamba
zhotoviteľ

Text vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené
nedostatky:.....

z. Magdaléna Haličková.....
Dátum: 16 . októbra 2006 Hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Magdaléna Haličková,
Súhlasí : Ing. Martin Bella,
Počet listov : 12
Registratúrna značka: D1-01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : SSS, s. r. o., Horná Skotňa 2717
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.
Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-67-2/2006

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Severoslovenská stavebná, s. r. o., Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Liptovský Mikuláš, Pod stráňami 1 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-67-2/2006 číslo objektu 09.10.002 „Oprava úpravne vody – budova č. 10 – čerpacia stanica" vo vojenskom objekte Liptovský Mikuláš, Pod stráňami 1". Pre vstup do objektu Liptovský Mikuláš, Pod stráňami 1 bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupovými komunikáciami na miesta realizácie prác budú všetky komunikácie k budove číslo 10. Miesto na vykonávanie prác je určená budova číslo 10 a jej bezprostredné vonkajšie okolie. Termín prác je dohodnutý od 02. 11. 2006 do 30. 11. 2006.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, s ohňom, elektropráce.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov vo vojenskom objekte Liptovský Mikuláš, Pod stráňami 1 č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

Za ÚVN Ružomberok – pracovisko		
L. Mikuláš	MUDr. Štefan BRAČOK	zástupca náčelníka – lekár poverený riadením
za PSB Ružomberok	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
za dodávateľa	Igor Ščamba	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch vo vojenskom objekte Liptovský Mikuláš, Pod stráňami 1. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-67-2/2006, t.j. od 02. 11. 2006 do 30. 11. 2006.

V Ružomberku: 16. októbra 2006

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 337

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Igor Ščamba

Krycí list kalkulácie

Stavba :06. RK. VÚ Liptovský Mikuláš - oprava úpravne vody - b.č.10 - čerpacia stanica	Miesto : VÚ Liptovský Mikuláš	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	03401	Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	99 956 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	99 956 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	99 956 Sk	za M2 ZP	1 M	99 956 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	65 372,31		65 372,31
2	PSV :	15 216,00	3 408,00	18 624,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	80 588,31	3 408,00	83 996,31

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	83 996,31
22	DPH 19 % z : 83 996,31	15 959,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 955,61
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :06. RK. VÚ Liptovský Mikuláš - oprava úpravne vody - b.č.10 - čerpacia stanica

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	3,000	m3	840,00	2 520,00		781,20	274,98			1 062,94	400,88	9,3
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,765	Nh	69,70	53,32	17,77 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,795	Nh	77,30	61,45	20,48 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,740	Nh	86,10	666,41	222,14 za m3							
2	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	3,000	m3	85,00	255,00		72,15	25,41			116,77	40,67	1,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,035	Nh	69,70	72,13	24,05 za m3							
3	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	3,000	m3	138,00	414,00		2,85	0,99	19,80	134,79	189,65	65,92	0,0
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,033	Nh	86,10	2,84	0,95 za m3							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,015	Sh	1 270,00	19,81	6,60 za m3							
		CESTNA DOPRAVA	134,790	Sk	1,00	134,79	44,93 za m3							
4	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	3,000	m3	200,00	600,00		136,62	48,09	44,55		274,43	96,31	1,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,938	Nh	69,70	135,07	45,03 za m3							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,018	Nh	86,10	1,54	0,52 za m3							
		UNIVERZAL T815 0,6M3 9,6M	0,014	Sh	1 300,00	18,72	6,24 za m3							
		DOPRAVNIK PAS D08M V06M	0,521	Sh	49,50	25,82	8,61 za m3							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 789,00**	**Sk**				**992,82**	**349,47**	**64,35**	**134,79**	**1 643,79**	**603,78**	**12,3**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
5	627661112	Penetračný náter škár Elastoplast	1,500	m	84,50	126,75	88,90	1,54	0,54			29,63	6,13	0,0
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	0,600	kg	134,00	80,40	53,60 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	8,505	Sk	1,00	8,50	5,67 za m3							
		OMIETKÁR	0,018	Nh	86,10	1,54	1,03 za m3							
6	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	3,000	m3	4 920,00	14 760,00	9 618,54	505,92	178,08			3 625,20	832,26	6,9
		B25-30 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	3,030	m3	3 070,00	9 302,10	3100,70 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	316,440	Sk	1,00	316,44	105,48 za m3							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	2,820	Nh	77,30	217,98	72,66 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,131	Nh	69,70	287,93	95,98 za m3							
7	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	6,000	m2	228,00	1 368,00	450,84	204,60	72,00			492,38	148,18	2,3
		Biotorol prípravok odformovací 180kg	0,009	kus	8 100,00	75,81	12,64 za m3							
		Klinec stavebný 022825 2,5/50	0,600	kg	28,00	16,80	2,80 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslo...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	(Nh,
		Doska SM ornietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,090	m3	3 980,00	358,20	59,70 za m3							
		STAVEBNÝ TESÁR	2,376	Nh	86,10	204,57	34,10 za m3							
8	631361221	Výstuž betónových mazanín z ocele 10216	0,105	t	56 800,00	5 964,00	3 994,52	137,73	48,48	33,69		1 436,01	313,54	1,6
		Drôt holý mäkký 11300 d1,25 mm	0,126	kg	38,00	4,80	45,75 za m3							
		Elektróda E-B121 055027 d 3,15	0,002	1000 ks	3 650,00	9,58	91,25 za m3							
		Elektróda E-B121 055027 d 4	0,003	1000 ks	6 020,00	18,33	174,58 za m3							
		Výstuž do betónu A-O 10216 JP 6 mm	0,021	t	39 900,00	837,90	7980,00 za m3							
		Výstuž do betónu A-O 10216 JP 8 mm	0,084	t	36 500,00	3 066,00	29200,00 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	57,913	Sk	1,00	57,91	551,56 za m3							
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	0,059	Nh	77,30	4,57	43,60 za m3							
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	1,546	Nh	86,10	133,15	1268,17 za m3							
		ZVARACKA OBLUK TYR 200A	0,405	Sh	83,00	33,69	320,89 za m3							
9	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	3,000	m3	1 390,00	4 170,00	2 042,49	393,27	138,42			1 254,81	341,01	5,5
		Štrkopiesok 8-32	5,511	t	354,00	1 950,89	650,30 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	91,590	Sk	1,00	91,59	30,53 za m3							
		MURÁR	1,038	Nh	69,70	72,34	24,12 za m3							
		MURÁR	1,230	Nh	77,30	95,07	31,69 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,240	Nh	69,70	225,82	75,28 za m3							
10	632451431	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 3 cm	1,500	m2	308,00	462,00	148,89	69,07	24,31			169,68	50,04	0,8
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter	0,045	m3	2 920,00	131,40	87,60 za m3							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,005	m3	3 240,00	17,49	11,66 za m3							
		MURÁR	0,735	Nh	86,10	63,28	42,19 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,075	Nh	77,30	5,79	3,87 za m3							
11	632452421	Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 2 cm	4,200	m2	216,00	907,20	294,25	135,95	47,83			332,33	96,82	1,5
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter	0,084	m3	2 920,00	245,28	58,40 za m3							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,015	m3	3 240,00	48,98	11,66 za m3							
		MURÁR	1,428	Nh	86,10	122,95	29,27 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,168	Nh	77,30	12,98	3,09 za m3							
12	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	4,200	m2	30,50	128,10	65,26	14,44	5,08			32,44	10,86	0,1
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,000	t	38 800,00	16,29	3,88 za m3							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,015	m3	3 240,00	48,98	11,66 za m3							
		MURÁR	0,168	Nh	86,10	14,46	3,44 za m3							
13	634601111	Dilatačné škáry v mazan. hr. do 10 cm š. do 1 cm z piesku a asfaltu	7,700	m	37,50	288,75	79,31	49,35	17,40			108,63	34,05	0,7
		Asfalt AZIK bubny	0,004	t	16 600,00	76,69	9,96 za m3							
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	0,005	t	494,00	2,58	0,34 za m3							
		MURÁR	0,693	Nh	69,70	48,30	6,27 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,015	Nh	69,70	1,07	0,14 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Mernájednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**28 174,80**	**Sk**			**16 783,02**	**1 511,90**	**532,15**	**33,69**		**7 481,11**	**1 832,90**	**19,7**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
14	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	3,000	m3	2 890,00	8 670,00		1 668,57	587,34	1 382,82		3 638,73	1 392,54	19,7
		MURÁR	17,961	Nh	86,10	1 546,44	515,48 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,752	Nh	69,70	122,11	40,70 za m3							
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	7,812	Sh	177,00	1 382,83	460,94 za m3							
15	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	0,420	m3	3 240,00	1 360,80		273,82	96,38	125,58		646,52	218,48	3,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,928	Nh	69,70	273,82	651,97 za m3							
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	0,709	Sh	177,00	125,58	299,01 za m3							
16	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	4,200	m2	134,00	562,80		113,86	40,06	52,71		266,58	89,58	1,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,633	Nh	69,70	113,87	27,11 za m3							
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	0,297	Sh	177,00	52,70	12,55 za m3							
17	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	15,000	m2	87,00	1 305,00		353,40	124,35			618,27	208,98	5,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,070	Nh	69,70	353,37	23,56 za m3							
18	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,889	t	315,00	2 485,03		769,80	270,96			1 047,03	397,21	11,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	11,044	Nh	69,70	769,80	97,58 za m3							
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,889	t	343,00	2 705,92		323,29	113,75		698,72	1 138,77	431,38	4,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,638	Nh	69,70	323,31	40,98 za m3							
		CESTNA DOPRAVA	698,728	Sk	1,00	698,72	88,57 za m3							
20	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	15,778	t	11,40	179,86					75,26	75,71	28,89	
		CESTNA DOPRAVA	75,261	Sk	1,00	75,26	4,77 za m3							
21	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,889	t	275,00	2 169,47		673,56	237,06			911,48	347,37	9,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	9,664	Nh	69,70	673,58	85,38 za m3							
22	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na určskláď.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	7,889	t	381,00	3 005,70					1 262,24	1 263,38	480,09	
		TARIFY V SK	1 262,240	Sk	1,00	1 262,24	160,00 za m3							
23	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,722	t	735,00	10 085,67		2 604,98	916,90	734,12		4 209,24	1 620,41	35,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	19,828	Nh	69,70	1 382,03	100,72 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	13,118	Nh	77,30	1 014,03	73,90 za m3							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	2,703	Nh	77,30	208,95	15,23 za m3							
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	9,007	Sh	81,50	734,08	53,50 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
24	999281196	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m	13,722	t	64,00	878,20					367,20	368,15	142,85	
		CESTNA DOPRAVA	367,200	Sk	1,00	367,20	26,76 za m3							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**33 408,51**	**Sk**				**8 781,30**	**2 386,85**	**2 295,24**	**2 403,43**	**14 183,86**	**5 357,81**	**91,3**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**65 372,31**	**Sk**			**16 783,02**	**9 286,03**	**3 268,48**	**2 393,28**	**2 538,22**	**23 308,76**	**7 794,50**	**123,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		766 - Konštrukcie stolárske												
25	766662812	Demontáž prahov dvier 2-kridlových	1,000	kus	114,00	114,00		18,55	6,53			70,38	18,54	0,2
		STAVEBNÝ STOLÁR	0,240	Nh	77,30	18,55	18,55 za m3							
26	766695233	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	265,00	265,00	7,78	45,76	16,11			153,86	41,49	0,5
		Skrutka oceľová zápustná 021814 4x60	0,004	1000 ks	450,00	1,98	1,98 za m3							
		Vrták na príklep VRT d8	0,017	kus	56,50	1,00	1,01 za m3							
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	4,790	Sk	1,00	4,79	4,79 za m3							
		STAVEBNÝ STOLÁR	0,592	Nh	77,30	45,76	45,76 za m3							
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**379,00**	**Sk**			**7,78**	**64,31**	**22,64**			**224,24**	**60,03**	**0,8**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**379,00**	**Sk**			**7,78**	**64,31**	**22,64**			**224,24**	**60,03**	**0,8**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
27	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	4,200	m2	411,00	1 726,20	264,30	289,67	101,97			838,52	231,72	3,3
		MC na dlažby cem. troskoportlandský	0,084	m3	3 030,00	254,52	60,60 za m3							
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	9,786	Sk	1,00	9,78	2,33 za m3							
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	3,364	Nh	86,10	289,65	68,97 za m3							
28	597642030	Dlaždice keramické, mrazuvzdorné a protišmykové	4,500	m2	640,00	2 880,00	2 880,00							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**4 606,20**	**Sk**			**3 144,30**	**289,67**	**101,97**			**838,52**	**231,72**	**3,3**
		77 - PODLAHY spolu :	**4 606,20**	**Sk**			**3 144,30**	**289,67**	**101,97**			**838,52**	**231,72**	**3,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
29	783101811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťažkých A oškrabaním	0,400	m2	22,00	8,80	0,19	1,72	0,60			4,87	1,39	0,0
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,000	100 ks	347,00	0,19	0,49 za m3							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,024	Nh	69,70	1,72	4,32 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenské ...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnc.. (Nh)
30	783122210	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické jednonás.+2x email	0,400	m2	145,00	58,00	23,45	4,67	1,64			22,56	5,67	0,0
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	0,040	kg	179,00	7,16	17,90 za m3							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,104	kg	152,00	15,80	39,52 za m3							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,006	kg	48,50	0,29	0,73 za m3							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,000	100 ks	347,00	0,19	0,49 za m3							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,060	Nh	77,30	4,63	11,60 za m3							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,000	Nh	95,60	0,03	0,08 za m3							
31	783622900	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnásobné	19,800	m2	185,00	3 663,00	501,53	553,41	194,83			1 915,42	497,80	7,3
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	2,772	kg	157,00	435,20	21,98 za m3							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,198	kg	48,50	9,60	0,49 za m3							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,023	100 ks	347,00	8,24	0,42 za m3							
		Ostatný materiál pre nátery	48,510	Sk	1,00	48,51	2,45 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,178	Nh	77,30	13,77	0,70 za m3							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	1,881	Nh	69,70	131,10	6,62 za m3							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	5,247	Nh	77,30	405,59	20,48 za m3							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,031	Nh	95,60	2,98	0,15 za m3							
32	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	13,000	m2	246,00	3 198,00	842,79	376,48	132,47			1 469,99	376,27	4,8
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	1,560	kg	157,00	244,92	18,84 za m3							
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	1,170	kg	179,00	209,43	16,11 za m3							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	1,950	kg	152,00	296,40	22,80 za m3							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,390	kg	48,50	18,91	1,46 za m3							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,052	100 ks	347,00	18,04	1,39 za m3							
		Ostatný materiál pre nátery	55,120	Sk	1,00	55,12	4,24 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,208	Nh	77,30	16,07	1,24 za m3							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	4,628	Nh	77,30	357,74	27,52 za m3							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,027	Nh	95,60	2,59	0,20 za m3							
33	783999905	Odstránenie náterov z stolár. a zám. konštrukcií	8,000	hod	307,00	2 456,00		764,80	269,20			1 082,41	339,59	8,0
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	8,000	Nh	95,60	764,80	95,60 za m3							
		783 - Nátery spolu :	**9 383,80**	**Sk**			**1 367,97**	**1 701,09**	**598,75**			**4 495,25**	**1 220,73**	**20,2**
		784 - Maľby												
34	784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	60,000	m2	3,25	195,00	6,60	41,40	14,40			101,64	30,96	0,4
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,018	100 ks	371,00	6,67	0,11 za m3							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,480	Nh	86,10	41,32	0,69 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská sta...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
35	784423271	Maľba vàp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	75,000	m2	43,00	3 225,00	188,25	658,50	231,75			1 673,75	472,75	7,6
		Farba prášk. do interiéru žltá svetlá	0,562	kg	62,50	35,15	0,47 za m3							
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	0,562	kg	62,50	35,15	0,47 za m3							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,022	100 ks	371,00	8,34	0,11 za m3							
		Vápno vzdušné VVB 1 staveb. účely kus VL	0,027	t	3 320,00	92,13	1,23 za m3							
		Ostatný materiál pre maľby	17,250	Sk	1,00	17,25	0,23 za m3							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	7,650	Nh	86,10	658,66	8,78 za m3							
36	257214110	Protiplesňový prípravok "Plesnistop"	3,000	kg	176,00	528,00	528,00							
37	784999905	Zakrytie a odkrytie technológie	1,000	hod	307,00	307,00		95,60	33,65			135,30	42,45	1,0
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	1,000	Nh	95,60	95,60	95,60 za m3							
		784 - Maľby spolu :	**4 255,00**	**Sk**			**722,85**	**795,50**	**279,80**			**1 910,69**	**546,16**	**9,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**13 638,80**	**Sk**			**2 090,82**	**2 496,59**	**878,55**			**6 405,94**	**1 766,89**	**29,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**18 624,00**	**Sk**			**5 242,90**	**2 850,57**	**1 003,17**			**7 468,70**	**2 058,64**	**33,5**
		Za rozpočet celkom :	**83 996,31**	**Sk**			**22 025,93**	**12 136,60**	**4 271,65**	**2 393,28**	**2 538,22**	**30 777,46**	**9 853,14**	**156,9**