(3.)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-260-3/2005

Ružomberok 16. mája 2005

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 1/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-260-3/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ing. Ľubomír Kremeň - LKS Rašov 175 013 51 Predmier
Zastúpený	:	Ing. Ľubomír Kremeň konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	Ing. Ľubomír Kremeň
IČO	:	40068773
IČ DPH	:	SK 1022153319
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s., filiálka Bytča Číslo účtu: 0422585002/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra OÚ Bytča č. ŽO-2003/00701/4/PAN zo dňa 4.6.2003 Živnostenský register č. 501-643

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava oplotenia pri budove číslo 7 – Viacúčelová športová hala v objekte kasární Ružomberok " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. máj 2005
Ukončenie prác : 30. júl 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	499 824,49 Sk
DPH	:	94 966,70 Sk
Cena s DPH	:	594 791,19 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 16. mája 2005.

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 069 773
tel.: 0905 149 281

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Ing. Ľubomír Kremeň zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-260-3/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
Posádková správa budov Ružomberok
2. zhotoviteľom : Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175
013 51 Predmier

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1771 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budovy číslo 7- priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu komunikácie od budovy číslo 29 (dozorný vchodu) po budovu číslo 7.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Výkopové práce - vytýčenie IS, zváracie práce , výpary pri náteroch.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ľubomír kremeň – konateľ spoločnosti.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ľubomír Kremeň – konateľ spoločnosti.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

Za PSB Ružomberok	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Ing. Ľubomír Kremeň	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 16.05. 2005 do 30.07. 2005

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

V Ružomberku: 16. mája 2005

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: Ing. Ľubomír Kremeň

Krycí list rozpočtu

Mária MROŠČÁKOVÁ

: Oprava oplotenia športovej haly PSB Ružomberok.	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
	Ing. Ľubomír Kremeň - LKS Rašov 175, 013 51 PREDMIER IČO: 40 068 773 tel. 0905 143 841		IČ DPH :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	594 791 Sk	za M3 OP	1 M	594 791 Sk za M
	1 M2 ZP	594 791 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	594 791 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	150 561,01		150 561,01
2	PSV :	83 893,37	265 370,11	349 263,48
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	234 454,38	265 370,11	499 824,49

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 824,49
22	DPH 19 % z:	499 824,49	94 966,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 791,19

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

[redacted] racoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava oplotenia športovej haly PSB Ružomberok.

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	132311101	Ručný výkop v hornine 4 ručne	13,824	m3	870,00	12 026,88		4 791,39	1 686,52			3 916,58	1 632,37	63,2
		Stavebný robotník HSV	5,197	Nh	62,90	326,94	23,65 za m3							
		Stavebný robotník HSV	5,391	Nh	69,80	376,31	27,22 za m3							
		Stavebný robotník HSV	52,614	Nh	77,70	4 088,11	295,73 za m3							
2	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	13,824	m3	137,00	1 893,88		754,79	265,69			616,98	256,42	11,9
		Stavebný robotník HSV	11,999	Nh	62,90	754,75	54,60 za m3							
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	13,824	m3	184,00	2 543,61		11,75	4,14	83,35	1 265,58	825,18	353,59	0,1
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,152	Nh	77,70	11,81	0,85 za m3							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,071	Sh	1 160,00	83,38	6,03 za m3							
4	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	13,824	m3	130,00	1 797,12		568,16	200,03	195,05		582,36	251,50	9,0
		Stavebný robotník HSV	8,930	Nh	62,90	561,71	40,63 za m3							
		Vodič	0,082	Nh	77,70	6,44	0,47 za m3							
		Univerzál T 815 0,6m3 9,6m	0,066	Sh	1 200,00	79,62	5,76 za m3							
		Dopravník pásový d08m v06m	2,403	Sh	48,00	115,39	8,35 za m3							
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	13,824	m3	19,10	264,03		9,67	3,45	128,28		85,48	37,14	0,1
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,124	Nh	77,70	9,66	0,70 za m3							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,110	Sh	1 160,00	128,28	9,28 za m3							
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	145,000	m2	9,80	1 421,00		171,10	60,90	529,25		459,84	199,91	2,6
		Stavebný robotník HSV	2,175	Nh	62,90	136,80	0,94 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,435	Nh	77,70	33,79	0,23 za m3							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,072	Sh	1 160,00	84,10	0,58 za m3							
		Grader motorový 147kw 3,66m	0,130	Sh	1 240,00	161,82	1,12 za m3							
		Valec vibračný hlad. 2,3m 15t	0,217	Sh	885,00	192,48	1,33 za m3							
		Finišer živice 8.9-16.4m	0,014	Sh	6 240,00	90,48	0,62 za m3							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**19 946,55**	**Sk**				**6 306,88**	**2 220,76**	**935,95**	**1 265,58**	**6 486,42**	**2 730,94**	**87,1**
		2 - ZÁKLADY												
7	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20	13,824	m3	2 960,00	40 919,04	39 051,00	435,45	153,30	441,26		622,74	215,27	6,5
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	1,776	m3	52,00	92,37	6,68 za m3							
		B20 cem. troskop. do 22mm sprac. nad 100mm	13,962	m3	2 790,00	38 954,64	2817,90 za m3							
		Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER	0,076	m2	52,00	3,96	0,29 za m3							

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 [redacted]EDMIER
IČO: 40 06[redacted]3
tel. 0905 143 841

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	(Nh)
		š.1200mm 12kg/m3 hr. 20mm												
		Betonár	2,681	Nh	69,80	187,19	13,54 za m3							
		Stavebný robotník HSV	3,594	Nh	62,90	226,07	16,35 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,317	Nh	69,80	22,19	1,61 za m3							
		Vibrátor ponorný 5,0m d.03	0,750	Sh	48,50	36,40	2,63 za m3							
		Čerpadlo na betón kolesové 62m3/h	0,178	Sh	2 270,00	404,80	29,28 za m3							
8	275351215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	38,400	m2	206,00	7 910,40	5 126,78	1 070,20	376,70		54,14	907,55	375,01	14,0
		Bioforol prípravok odformovací 180kg	0,024	kus	7 680,00	191,69	4,99 za m3							
		Debnenie v používaní	3 935,611	Sk	1,20	4 722,73	122,99 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,005	m3	8 660,00	46,55	1,21 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	165,610	Sk	1,00	165,61	4,31 za m3							
		Stavebný tesár	0,307	Nh	69,80	21,44	0,56 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,729	Nh	56,50	41,22	1,07 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,268	Nh	62,90	16,90	0,44 za m3							
		Stavebný robotník HSV	12,748	Nh	77,70	990,58	25,80 za m3							
9	275351216	Debnenie základových pätiek odstránenie	38,400	m2	37,00	1 420,80		562,94	198,14			460,16	199,55	7,7
		Stavebný robotník HSV	2,496	Nh	62,90	156,99	4,09 za m3							
		Stavebný robotník HSV	5,222	Nh	77,70	405,78	10,57 za m3							
		2 - ZÁKLADY spolu :	**50 250,24**	**Sk**			**44 177,78**	**2 068,60**	**728,15**	**441,26**	**54,14**	**1 990,45**	**789,83**	**28,3**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
10	338171121	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím	48,000	kus	71,50	3 432,00	401,76	1 206,24	424,80			986,00	413,20	17,2
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,144	m3	2 790,00	401,76	8,37 za m3							
		Murár	13,440	Nh	69,80	938,11	19,54 za m3							
		Stavebný robotník HSV	3,840	Nh	69,80	268,03	5,58 za m3							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 432,00**	**Sk**			**401,76**	**1 206,24**	**424,80**			**986,00**	**413,20**	**17,2**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
11	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	10,368	m3	2 020,00	20 943,36		5 203,90	1 831,81	4 212,10		6 800,41	2 895,12	68,1
		Murár	62,073	Nh	77,70	4 823,08	465,19 za m3							
		Stavebný robotník HSV	6,054	Nh	62,90	380,85	36,73 za m3							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	27,000	Sh	156,00	4 212,05	406,26 za m3							
12	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	138,900	m	78,50	10 903,65		4 337,84	1 526,51			3 545,84	1 493,45	66,6
		Stavebný robotník HSV	45,837	Nh	62,90	2 883,14	20,76 za m3							
		Stavebný robotník HSV	20,835	Nh	69,80	1 454,28	10,47 za m3							
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	22,717	t	250,00	5 679,25		840,30	295,77		1 918,90	1 847,05	777,21	13,3
		Stavebný robotník HSV	13,357	Nh	62,90	840,19	36,99 za m3							

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 5[redacted]EDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	(Nh)
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	227,170	t	8,50	1 930,94					1 033,62	624,93	272,39	
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	22,717	t	194,00	4 407,09		1 750,34	616,08			1 430,77	609,90	27,8
		Stavebný robotník HSV	27,828	Nh	62,90	1 750,40	77,05 za m3							
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	90,868	t	21,50	1 953,66		783,28	275,33			640,27	254,77	12,4
		Stavebný robotník HSV	12,448	Nh	62,90	783,03	8,62 za m3							
17	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	22,717	t	465,00	10 563,40					5 679,25	3 433,68	1 450,48	
18	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	33,867	t	520,00	17 610,84		5 803,78	2 042,85	1 644,92		5 738,65	2 380,62	87,9
		Stavebný robotník HSV	48,937	Nh	62,90	3 078,18	90,89 za m3							
		Stavebný robotník HSV	32,376	Nh	69,80	2 259,90	66,73 za m3							
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	6,671	Nh	69,80	465,69	13,75 za m3							
		Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	22,230	Sh	74,00	1 645,04	48,57 za m3							
19	999990004	HZS - prepojenie starého a nového oplotenia	15,000	hod	196,00	2 940,00		1 165,50	410,25			952,71	411,54	15,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	15,000	Nh	77,70	1 165,50	77,70 za m3							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**76 932,22**	**Sk**				**19 884,97**	**6 998,62**	**5 857,02**	**8 631,77**	**25 014,31**	**10 545,51**	**291,4**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**150 561,01**	**Sk**			**44 579,54**	**29 466,70**	**10 372,34**	**7 234,23**	**9 951,50**	**34 477,18**	**14 479,48**	**424,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
20	767912110	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky do 2,0 m	481,200	m	6,70	3 224,04		1 005,70	356,08			1 423,36	438,88	14,4
		Stavebný zámočník	14,436	Nh	69,80	1 007,63	2,09 za m3							
21	552841041	Dodávka ostnatého drôtu	481,200	m	14,90	7 169,88	7 169,88							
22	767916210	Montáž oplotenia z vlnitého plechu do 30 kg, sklon nad 15°	144,900	m	141,00	20 430,90	5 345,36	4 677,37	1 646,06			6 619,76	2 142,34	54,1
		Matica 6hranná hrubá 021601 8	0,869	1000 ks	222,00	193,00	1,33 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	5 152,999	Sk	1,00	5 152,99	35,56 za m3							
		Stavebný zámočník	54,192	Nh	86,30	4 676,82	32,28 za m3							
23	552850602	Dodávka tvarovaného plechu, dielec v. 2000 mm	207,000	kus	427,00	88 389,00	88 389,00							
24	767920810	Demontáž vrát v oplotení do 2 m2	1,000	kus	135,00	135,00		42,02	14,79			59,46	18,73	0,6
		Stavebný zámočník	0,602	Nh	69,80	42,01	42,02 za m3							
25	767920860	Demontáž vrát v oplotení do 20 m2	1,000	kus	1 100,00	1 100,00		257,08	90,49	113,88		483,04	155,51	3,6
		Stavebný zámočník	3,010	Nh	69,80	210,09	210,10 za m3							
		Vodič	0,301	Nh	86,30	25,97	25,98 za m3							

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 [redacted] REDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	(Nh)
		Viazač bremien	0,301	Nh	69,80	21,00	21,01 za m3							
		Autožeriav 6t 182knm	0,261	Sh	435,00	113,88	113,88 za m3							
26	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	1 813,078	kg	23,50	42 607,33	11 748,74	9 246,69	3 263,54	417,00		13 523,13	4 408,20	119,6
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,562	1000 ks	1 790,00	1 006,07	0,55 za m3							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	1,813	1000 ks	4 820,00	8 739,03	4,82 za m3							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,562	1000 ks	3 580,00	2 012,15	1,11 za m3							
		Stavebný zámočník	112,410	Nh	77,70	8 734,32	4,82 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	7,252	Nh	69,80	506,21	0,28 za m3							
		Zváračka oblúková usm. 350a	2,538	Sh	165,00	418,82	0,23 za m3							
27	5530000024	Cenový normatív materiálu CS 7/2004	73,750	kg	39,70	2 927,87	2 927,87						0,00	
28	553001453	Cenový normatív spracovania CS 7/2004	73,750	kg	54,50	4 019,37	4 019,37						0,00	
29	553001454	Cenový normatív materiálu CS 7/2004	636,480	kg	42,50	27 050,40	27 050,40							
30	5530014541	Cenový normatív spracovania CS 7/2004	636,480	kg	28,50	18 139,68	18 139,68							
31	5530014552	Cenový normatív materiálu CS 7/2004	1 102,848	kg	52,20	57 568,66	57 568,66						0,00	
32	553001456	Cenový normatív spracovania CS 7/2004	1 102,848	kg	54,50	60 105,21	60 105,21						0,00	
33	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,543	t	685,00	1 741,95		543,74	191,38			769,54	237,28	8,4
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	6,782	Nh	62,90	426,59	167,75 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,678	Nh	69,80	117,15	46,07 za m3							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**334 609,34**	**Sk**			**282 464,19**	**15 772,62**	**5 562,35**	**530,88**		**22 878,29**	**7 400,98**	**200,9**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**334 609,34**	**Sk**			**282 464,19**	**15 772,62**	**5 562,35**	**530,88**		**22 878,29**	**7 400,98**	**200,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
34	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	19,200	m2	22,50	432,00	11,32	130,36	45,88			184,51	59,90	2,0
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,034	100 ks	329,00	11,37	0,59 za m3							
		Maliar. natierač	2,073	Nh	62,90	130,42	6,79 za m3							
35	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	146,620	m2	97,00	14 222,14	4 989,47	2 875,21	1 011,67			4 069,22	1 276,54	42,0
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	20,526	kg	223,00	4 577,47	31,22 za m3							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	2,199	kg	44,50	97,86	0,67 za m3							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,131	100 ks	329,00	43,41	0,30 za m3							
		Ostatný materiál pre nátery	271,191	Sk	1,00	271,19	1,85 za m3							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	1,026	Nh	69,80	71,63	0,49 za m3							
		Maliar, natierač	11,143	Nh	62,90	700,90	4,78 za m3							
		Maliar, natierač	29,910	Nh	69,80	2 087,75	14,24 za m3							
		Priplatok za sťažené, podmienky	0,171	Nh	86,30	14,81	0,10 za m3							

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 5[redacted]EDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	
		783 - Nátery spolu :	**14 654,14**	**Sk**			**5 000,80**	**3 005,58**	**1 057,56**			**4 253,73**	**1 336,45**	**44,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**14 654,14**	**Sk**			**5 000,80**	**3 005,58**	**1 057,56**			**4 253,73**	**1 336,45**	**44,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**349 263,48**	**Sk**			**287 465,00**	**18 778,20**	**6 619,92**	**530,88**		**27 132,02**	**8 737,43**	**245,1**
		Za rozpočet celkom :	**499 824,49**	**Sk**			**332 044,55**	**48 244,90**	**16 992,26**	**7 765,12**	**9 951,50**	**61 609,20**	**23 216,92**	**669,2**

Digitálizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom

Dátum: 20.12.2011

Meno pracovníka a podpis: zam. Stanislav Ondrik