(204)

ID 6011

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 686 - 5 / 2007

Ružomberok: 7. decembra 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/12+2

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 686 - 5 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BSS, s. r. o. Senohrad 105 962 43 Senohrad
Zastúpený	:	p. Vladimír BABIC
IČO	:	36 04 16 45
IČ DPH	:	SK 2020071493
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a s. , pobočka Krupina
číslo účtu	:	0401089392 / 0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 6448/S

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava sociálnych zariadení b. č. 72 / havária 276 / a b. č. 14 – VÚ 1305 Mokraď „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 7. decembra. 2007
Ukončenie prác : 17.decembra. 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	1.242.750,60 Sk
DPH	:	236.122,60 Sk
Cena s DPH		1.478.873,20 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, Téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 7. 12. 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

v Senohrade: 7.12.2007

p. Vladimír BABIC
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 686 – 5 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : BSS s. r. o., 962 43 Senohrad 105

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 686 – 5 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava sociálnych zariadení b. č. 72 / havária č. 276 / a b. č. 14. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí , práce vo výškach.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	mjr. Ing. Roman PETRÍK	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Vladimír BABIC	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-686 - 5 / 2007.

V Ružomberku 7. 12. 2007

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Senohrade [illegible] 2007

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír BABIC

Krycí list rozpočtu

PRÍLOHA č. 2 k č.P.: PSB-RDk-636 BSS s.r.o. Senohrad 7

Stavba :Oprava soc.zar. b.č. 72 /havária 276/ a b.č. 14 VU 1305 Mokraď	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V.Babic

Miesto : Mokraď | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO : Ružomberok	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO : 36041645	DIČ : 2020071493 IČ DPH : SK2020071493
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 478 873 Sk	za M3 OP	1 M	1 478 873 Sk	za M
1 M2 ZP	1 478 873 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 478 873 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :		1 242 750,60	1 242 750,60
5	Súčet :		1 242 750,60	1 242 750,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 242 750,60
22	DPH 19 % z : 1 242 750,60	236 122,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 478 873,20
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Pošta Ružomberok

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BSS Senohrad 105 IČO: 36 041 645 045/ 55 111 58

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava soc.zar. b.č. 72 /havária 276/ VU 1305 Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	138,000	m2		165,00	22 770,00	14 740,72	20 402,35	2 367,21	1,116
2	5491A0701	Kľučka dverová K+K biela	10,000	pár		1 560,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00		1,000
3	552816150	Výlevka 231 s AL poklopom 1A	1,000	kus		1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00		1,000
4	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	4,400	m2		304,00	1 337,60	901,81	1 208,21	129,37	1,107
5	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	4,400	m2		348,00	1 531,20	1 012,78	1 377,84	153,34	1,111
6	612457113	Vnút. omietka cem. stien hladké	79,000	m2		160,00	12 640,00	8 973,38	11 567,27	1 072,50	1,093
7	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek	25,000	m2		365,00	9 125,00	7 161,78	8 531,98	593,05	1,070
8	612476015	Omietka vnút. stien sanačná, systém Hasit 300	25,000	m2		925,00	23 125,00	19 531,54	22 093,10	1 031,94	1,047
9	612476111	Postrek vnút. stien sanačný Calcsan MSC 044 hr. 4mm	25,000	m2		56,00	1 400,00	1 114,67	1 313,54	86,38	1,066
10	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	2,000	m3		3 420,00	6 840,00	6 249,30	6 659,32	180,68	1,027
11	632451065	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	25,000	m2		267,00	6 675,00	5 522,46	6 331,10	343,86	1,054
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**102 623,80**	**Sk**				**82 388,47**	**96 664,74**	**5 958,34**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
12	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	100,000	m2		87,50	8 750,00	6 953,28	8 200,74	549,54	1,067
13	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	200,000	m2		58,50	11 700,00	6 436,19	10 152,18	1 548,01	1,152
14	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	2,000	m3		1 940,00	3 880,00	2 080,70	3 338,69	541,31	1,162
15	965081812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	25,000	m2		117,00	2 925,00	1 571,36	2 521,40	403,71	1,160
16	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	2,400	m2		218,00	523,20	309,14	460,00	63,19	1,137
17	553300000	Zárubňa oceľová CGH 60x197x6cm L máčaná	2,000	kus		473,00	946,00	946,00	946,00		1,000
18	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	79,000	m2		162,00	12 798,00	6 865,61	11 016,56	1 781,16	1,162
19	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	79,000	m2		80,50	6 359,50	3 411,44	5 474,00	885,72	1,162
	979017112	Zvislé prem. vybúr. hmôt k miestu nakládky nosením do 3,5 m	16,584	t		366,00	6 069,74	3 263,01	5 235,82	833,86	1,159
	981111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,584	t		277,00	4 593,76	2 465,26	3 955,76	638,05	1,161

Rozpočet - náklady



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
22	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	90,481	t		9,00	814,32	438,83	704,15	110,17	1,156
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	16,584	t		228,00	3 781,15	2 027,13	3 252,73	528,48	1,162
24	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	64,000	t		25,50	1 632,00	874,79	1 403,70	228,21	1,163
25	979131412	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	16,584	t		860,00	14 262,24	4 146,00	6 652,67	7 609,57	2,144
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**79 034,93**	**Sk**				**41 788,78**	**63 314,44**	**15 721,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**181 658,73**	**Sk**				**124 177,26**	**159 979,19**	**21 679,35**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
26	711113115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	20,000	m2		660,00	13 200,00	12 697,74	13 093,17	106,77	1,008
27	711113125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	38,730	m2		680,00	26 336,40	25 132,29	26 082,20	254,20	1,010
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**39 536,40**	**Sk**				**37 830,03**	**39 175,37**	**360,97**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**39 536,40**	**Sk**				**37 830,03**	**39 175,37**	**360,97**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		722 - Vnútorný vodovod									
28	722999905	Vnútorný vodovod HZS T5 -demontáže,monáž zar.predmetov	32,000	hod		325,00	10 400,00	4 382,64	8 970,39	1 429,53	1,159
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**10 400,00**	**Sk**				**4 382,64**	**8 970,39**	**1 429,53**	
		725 - Zariaďovacie predmety									
29	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	8,000	súbor		144,00	1 152,00	485,42	993,55	158,43	1,159
30	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	8,000	súbor		4 380,00	35 040,00	33 035,40	34 565,37	474,59	1,014
31	725119109	Montáž splach. nádrží bez roh. ventila vysoko položené	8,000	súbor		575,00	4 600,00	3 319,25	4 295,67	304,30	1,071
32	551470900	Súprava splachovacia TE2541 s prip. na kl.	8,000	kus		985,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00		1,000
33	725119205	Montáž záchodových mís z keramiky(diturvit) bez nádrže so sed. normálnym	8,000	kus		640,00	5 120,00	3 669,37	4 772,71	347,30	1,073
34	404457376	Zrkadlo 600x 800	0,500	m2		1 680,00	840,00	840,00	840,00		1,000
35	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	10,000	kus		2 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		1,000
	6423A9010	Sada montážna	8,000	kus		188,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00		1,000
	119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	4,000	kus		88,50	354,00	303,17	341,66	12,35	1,036

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cenár náklady
38	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	2,000	súbor		2 510,00	5 020,00	4 736,72	4 953,20	66,80	
39	422305031	Tlačítkový ventil pisoáru	2,000	kus		1 150,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		1,000
40	422305060	Kohútik pliniaci a vypúšťací K310 DN 20	8,000	kus		131,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00		1,000
41	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	2,000	súbor		106,00	212,00	89,25	182,69	29,30	1,160
42	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	6,000	súbor		2 160,00	12 960,00	11 620,79	12 643,60	316,39	1,025
43	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	6,000	kus		2 220,00	13 320,00	12 531,58	13 112,41	207,57	1,016
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**116 350,00**	**Sk**				**108 362,98**	**114 432,89**	**1 917,03**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**126 750,00**	**Sk**				**112 745,62**	**123 403,28**	**3 346,56**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
44	764999905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5-montáž podokenikov	3,000	hod		325,00	975,00	410,87	840,97	134,02	1,159
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**975,00**	**Sk**				**410,87**	**840,97**	**134,02**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
45	766999905	Konštrukcie stolárske, HZS T5 montáž dvier a prahov	15,000	hod		325,00	4 875,00	2 054,36	4 204,87	670,09	1,159
46	611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	10,000	kus		91,50	915,00	915,00	915,00		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**5 790,00**	**Sk**				**2 969,36**	**5 119,87**	**670,09**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
47	767631154	Montáž okien plastových jednokrídlových	3,000	kus		1 110,00	3 330,00	1 936,92	2 992,44	337,56	1,113
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**3 330,00**	**Sk**				**1 936,92**	**2 992,44**	**337,56**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**10 095,00**	**Sk**				**5 317,16**	**8 953,29**	**1 141,67**	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
48	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	18,000	m2		351,00	6 318,00	3 768,85	5 717,18	600,83	1,105
49	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	10,000	kg		32,50	325,00	325,00	325,00		1,000
50	597643730	Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 2 1A	22,000	m2		695,00	15 290,00	15 290,00	15 290,00		1,000
51	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	58,000	m2		8,80	510,40	214,85	439,77	70,88	1,161
52	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	58,000	m2		48,50	2 813,00	1 188,78	2 433,21	379,57	1,156
	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,538	t		425,00	228,65	96,37	197,25	31,39	1,159
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**25 485,05**	**Sk**				**20 883,87**	**24 402,43**	**1 082,67**	

Stavba :Oprava soc.zar. b.č. 72 /havária 276/ VU 1305 Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Celkové náklady
		77 - PODLAHY spolu :	**25 485,05**	**Sk**				**20 883,87**	**24 402,43**	**1 082,67**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
54	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x100 do tmelu	78,000	m2		443,00	34 554,00	17 960,18	30 588,95	3 964,95	1,130
55	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. pórov.	78,000	m2		166,00	12 948,00	5 459,45	11 174,41	1 773,82	1,159
56	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	78,000	m2		29,50	2 301,00	962,81	1 970,68	330,61	1,168
57	781491131	Montáž plast. profilov PVC Schlüter-Dilex-Eke do malty, kúty zvislé obklady	20,000	m		301,00	6 020,00	5 325,81	5 857,38	162,63	1,028
58	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,264	t		379,00	100,05	42,13	86,24	13,81	1,160
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**55 923,06**	**Sk**				**29 750,40**	**49 677,68**	**6 245,82**	
		783 - Nátery									
59	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	2,100	m2		161,00	338,10	207,81	307,11	30,98	1,101
60	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,100	m2		51,50	108,15	62,53	96,89	11,25	1,116
61	783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	35,000	m2		168,00	5 880,00	4 206,14	5 467,78	412,06	1,075
62	783314740	Nátery olejové liat. radiátorov základné	35,000	m2		35,50	1 242,50	928,60	1 162,40	80,15	1,069
63	783802821	Odstránenie náterov z omietok stropov opálením	28,000	m2		174,00	4 872,00	2 099,35	4 208,72	663,19	1,158
64	783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné	28,000	m2		306,00	8 568,00	5 965,34	7 956,63	611,31	1,077
65	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	28,000	m2		38,00	1 064,00	776,64	990,23	73,69	1,074
		783 - Nátery spolu :	**22 072,75**	**Sk**				**14 246,43**	**20 189,78**	**1 882,63**	
		784 - Maľby									
66	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	178,000	m2		24,00	4 272,00	1 911,05	3 704,71	566,62	1,153
67	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	30,000	kg		32,50	975,00	975,00	975,00		1,000
68	597670100	Obkl. ker. RAKODUR	90,000	m2		578,00	52 020,00	52 020,00	52 020,00		1,000
69	999767006	Okno plastové OS 1500x2100	1,000	ks		9 776,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00		1,000
70	999767007	Okno plastové O 1500x600	1,000	ks		5 989,00	5 989,00	5 989,00	5 989,00		1,000
71	999767008	Okno plastové OS 1500x1800	1,000	ks		7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00		1,000
72	999767026	Parapetná doska plastová biela 250mm	3,000	m		283,00	849,00	849,00	849,00		1,000
	999767027	Krytka jednostranná250 mm	4,000	ks		38,30	153,20	153,20	153,20		1,000
	767028	Spojovací profil H	1,500	m		530,00	795,00	795,00	795,00		1,000

Stavba :Oprava soc.zar. b.č. 72 /havária 276/ VU 1305 Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	
75	999767033	Parapet vonkajší LAKOPLASTOVÝ 200 mm	3,000	m		420,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00		
76	784448914	Opr. maľba akrylátová 1 far. s obrús. so stropom schod. do3,8m	178,000	m2		89,00	15 842,00	12 569,73	15 086,40	754,97	1,050
		784 - Maľby spolu :	**99 921,20**	**Sk**				**94 287,98**	**98 598,31**	**1 321,59**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**177 917,01**	**Sk**				**138 284,82**	**168 465,78**	**9 450,05**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**379 783,46**	**Sk**				**315 061,53**	**364 400,18**	**15 381,92**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
77	210200063	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x60W	5,000	kus		189,00	945,00	398,97	816,63	128,34	1,157
78	3482E0018	Svietidlo strop.nástenné žiarovk. 1x60 W, IP54	5,000	kus		320,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1,000
79	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	10,000	hod		315,00	3 150,00	1 327,66	2 717,46	432,50	1,159
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 695,00**	**Sk**				**3 326,63**	**5 134,09**	**560,84**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 695,00**	**Sk**				**3 326,63**	**5 134,09**	**560,84**	
		Za rozpočet celkom :	**567 137,19**	**Sk**				**442 567,02**	**529 515,06**	**37 622,12**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	334 490,02	75,6
Doprava	6 152,75	1,4
Poddodávky		
Spolu :	340 642,77	77,0

		%nákladov
Mzdy :	73 908,50	16,7
Odvody :	26 017,38	5,9
Stroje :	1 998,35	0,5
Spolu :	101 924,24	23,0

Ostatné :		
Priame náklady	442 567,02	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	60 049,51	17,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	26 898,53	26,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	86 948,04	

Náklady spolu : 529 515,06

Zisk a riziko

Zisk :	37 622,12	7,1 % zisk / náklady
Cena :	567 137,19	6,6 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	122,0	

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava soc.zar. b.č.14 VU 1305 Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	139,000	m2		203,00	28 217,00	18 805,98	25 389,20	2 828,47	1,111
2	5491A0701	Kľučka dverová K+K biela	15,000	pár		1 177,00	17 655,00	17 655,00	17 655,00		1,000
3	611627800	Dvere vnútorné dyha-mahag. 60x197	15,000	kus		1 820,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00		1,000
4	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	12,420	m2		304,00	3 775,68	2 545,56	3 410,44	365,19	1,107
5	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	12,420	m2		348,00	4 322,16	2 858,81	3 889,28	432,85	1,111
6	631313411	Mazanina z betónu prostého tr. B 10 hr. 8-12 cm	1,500	m3		3 150,00	4 725,00	4 371,55	4 616,59	108,40	1,023
7	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	12,500	m		94,00	1 175,00	689,16	1 028,60	146,43	1,142
8	999767006	Okno plastové OS 1050x1070	12,000	ks		8 776,00	105 312,00	105 312,00	105 312,00		1,000
9	999767026	Parapetná doska plastová biela 250mm	12,500	m		283,00	3 537,50	3 537,50	3 537,50		1,000
10	999767027	Krytka jednostranná250 mm	24,000	ks		38,30	919,20	919,20	919,20		1,000
11	999767033	Parapet vonkajší LAKOPLASTOVÝ 200 mm	12,500	m		220,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**199 688,54**	**Sk**				**186 744,78**	**195 807,83**	**3 881,36**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
12	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	50,000	m2		130,00	6 500,00	4 905,16	6 036,47	463,69	1,077
13	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	3,700	m3		1 940,00	7 178,00	3 849,29	6 176,58	1 001,41	1,162
14	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	36,000	m2		94,00	3 384,00	1 814,25	2 911,15	472,70	1,162
15	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	12,000	kus		11,20	134,40	71,87	115,33	19,06	1,165
16	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	15,870	m2		147,00	2 332,89	1 412,46	2 062,64	270,28	1,131
17	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	139,000	m2		80,50	11 189,50	6 002,42	9 631,49	1 558,41	1,162
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,296	t		277,00	5 344,99	2 868,41	4 602,65	742,39	1,161
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	192,960	t		9,00	1 736,64	935,85	1 501,67	234,96	1,156
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	19,296	t		228,00	4 399,48	2 358,63	3 784,66	614,90	1,162
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	20,000	t		25,50	510,00	273,37	438,65	71,32	1,163

Stavba :Oprava soc.zar. b.č.14 VU 1305 Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena / náklady
22	979131412	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	19,296	t		860,00	16 594,56	4 824,00	7 740,59	8 853,97	2,144
23	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	13,374	t		173,00	2 313,70	1 241,84	1 992,67	320,96	1,161
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**61 618,17**	**Sk**				**30 557,60**	**46 994,60**	**14 624,07**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**261 306,71**	**Sk**				**217 302,38**	**242 802,43**	**18 505,44**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
24	711113111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS	36,000	m2		281,00	10 116,00	9 302,87	9 921,40	194,71	1,020
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**10 116,00**	**Sk**				**9 302,87**	**9 921,40**	**194,71**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**10 116,00**	**Sk**				**9 302,87**	**9 921,40**	**194,71**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		722 - Vnútorný vodovod									
25	722999905	Vnútorný vodovod HZS T5 demontáže	9,000	hod		325,00	2 925,00	1 232,61	2 522,92	402,05	1,159
26	722999906	Vnútorný vodovod HZS T5 montáž zar.predmetov	30,000	hod		325,00	9 750,00	4 108,72	8 409,74	1 340,18	1,159
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**12 675,00**	**Sk**				**5 341,34**	**10 932,67**	**1 742,23**	
		725 - Zariaďovacie predmety									
27	725119305	Montáž záchodovým mís	8,000	súbor		785,00	6 280,00	4 254,92	5 784,89	495,07	1,086
28	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	8,000	kus		88,50	708,00	606,34	683,34	24,68	1,036
29	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	6,000	súbor		2 510,00	15 060,00	14 210,16	14 859,61	200,39	1,013
30	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	3,000	súbor		2 160,00	6 480,00	5 810,39	6 321,81	158,18	1,025
31	422305031	Tlačítkový ventil pisoáru	6,000	kus		1 150,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00		1,000
32	551472660	Súprava splachovacia	8,000	kus		870,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00		1,000
33	551481080	Pripojovacie príslušenstvo výtok. ventila T233	8,000	kus		94,50	756,00	756,00	756,00		1,000
34	551640380	Súprava umývadlová TU 812A 1/2 so zápach.uzáv.	4,000	kus		5 060,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00		1,000
35	551668190	Prípojka záchodovej misy T 3560	8,000	kus		103,00	824,00	824,00	824,00		1,000
36	551668200	Hlavica pisoárová s kolenom T 2417 1/2	6,000	kus		293,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00		1,000
	551668270	Sedátko záchodové B	8,000	kus		266,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00		1,000
	[illegible]01130	Misa záchodová štandartná kvalita	8,000	kus		1 940,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00		1,000


Stavba :Oprava soc.zar. b.č.14 VU 1305 Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena / náklady
39	404457376	Zrkadlo 600x 800	1,440	m2		1 680,00	2 419,20	2 419,20	2 419,20		1,000
40	551001001	Ventil rohový	8,000	kus		120,00	960,00	960,00	960,00		1,000
41	551001002	Batéria umývadlová páková	4,000	kus		1 450,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00		1,000
42	551001004	Výtokový kohút	1,000	kus		780,00	780,00	780,00	780,00		1,000
43	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor		3 120,00	3 120,00	3 005,10	3 089,25	30,74	1,010
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**96 693,20**	**Sk**				**92 932,14**	**95 784,13**	**909,06**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**109 368,20**	**Sk**				**98 273,49**	**106 716,81**	**2 651,29**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
44	764999905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5-oplechovanie podokenikov	10,000	hod		325,00	3 250,00	1 369,57	2 803,25	446,72	1,159
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**3 250,00**	**Sk**				**1 369,57**	**2 803,25**	**446,72**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
45	767631154	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1200 mm	12,000	kus		1 110,00	13 320,00	7 747,70	11 969,79	1 350,23	1,113
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**13 320,00**	**Sk**				**7 747,70**	**11 969,79**	**1 350,23**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**16 570,00**	**Sk**				**9 117,28**	**14 773,05**	**1 796,95**	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
46	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	36,610	m2		351,00	12 850,11	7 665,43	11 628,11	1 222,02	1,105
47	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	20,000	kg		32,50	650,00	650,00	650,00		1,000
48	597643730	Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 2 1A	43,200	m2		695,00	30 024,00	30 024,00	30 024,00		1,000
49	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	39,000	m2		48,50	1 891,50	799,35	1 636,12	255,23	1,156
50	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	1,064	t		425,00	452,20	190,60	390,12	62,07	1,159
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**45 867,81**	**Sk**				**39 329,39**	**44 328,36**	**1 539,33**	
		77 - PODLAHY spolu :	**45 867,81**	**Sk**				**39 329,39**	**44 328,36**	**1 539,33**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
51	781411013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do malty	146,000	m2		490,00	71 540,00	34 878,37	62 769,28	8 771,15	1,140
	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	40,000	kg		32,50	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1,000
	[illegible]19701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. pórov.	139,000	m2		166,00	23 074,00	9 729,03	19 913,38	3 161,04	1,159

Stavba :Oprava soc.zar. b.č.14 VU 1305 Mokraď

Rozpočet - náklady



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
54	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	139,000	m2		29,50	4 100,50	1 715,78	3 511,86	589,16	1,168
55	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	118,000	m		217,00	25 606,00	14 599,48	22 989,67	2 616,85	1,114
56	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	6,228	t		425,00	2 646,90	1 115,65	2 283,52	363,34	1,159
		781 - Obklady z obkladačiek a doslek spolu :	**128 267,40**	**Sk**				**63 338,33**	**112 767,73**	**15 501,54**	
		783 - Nátery									
57	783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťahkých C, CC oškrabaním	7,500	m2		28,00	210,00	91,07	181,94	28,08	1,154
58	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	7,500	m2		111,00	832,50	512,32	756,56	75,93	1,100
59	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	7,500	m2		51,50	386,25	223,34	346,05	40,19	1,116
60	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	18,000	m		4,45	80,10	35,60	69,49	10,57	1,153
61	783411410	Nátery olejové kov. armatúr do DN 100mm dvojnás.+ 1x email	18,000	kus		84,50	1 521,00	1 109,77	1 424,90	96,17	1,067
62	783411710	Nátery olejové kov. armatúr do DN 100mm základné	18,000	kus		22,50	405,00	344,39	389,48	15,57	1,040
		783 - Nátery spolu :	**3 434,85**	**Sk**				**2 316,51**	**3 168,44**	**266,51**	
		784 - Maľby									
63	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	158,750	m2		24,00	3 810,00	1 704,37	3 304,06	505,33	1,153
64	5974A3501	Obkladačka 250 x 200 x 7 mm - Nk, 55, I.tr.	167,460	m2		486,00	81 385,56	81 385,56	81 385,56		1,000
65	784433921	Opr. maľba glej. 1 far. biely strop. s oškra. v mies. do3,8m	158,750	m2		50,50	8 016,87	3 818,06	6 997,21	1 019,79	1,146
		784 - Maľby spolu :	**93 212,44**	**Sk**				**86 908,00**	**91 686,84**	**1 525,12**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**224 914,69**	**Sk**				**152 562,85**	**207 623,02**	**17 293,18**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**406 836,70**	**Sk**				**308 585,89**	**383 362,65**	**23 475,47**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
66	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	10,000	hod		315,00	3 150,00	1 327,66	2 717,46	432,50	1,159
67	3482E0018	Svietidlo strop.nástenné žiarovk. 1x60 W, IP54	6,000	kus		720,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 470,00**	**Sk**				**5 647,66**	**7 037,46**	**432,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 470,00**	**Sk**				**5 647,66**	**7 037,46**	**432,50**	
		Za rozpočet celkom :	**675 613,41**	**Sk**				**531 533,38**	**633 199,99**	**42 413,41**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**416 598,03**	**78,4**
Doprava	**7 547,33**	**1,4**
Poddodávky		
Spolu :	**424 145,36**	**79,8**

		%nákladov
Mzdy :	**78 213,52**	**14,7**
Odvody :	**27 528,60**	**5,2**
Stroje :	**1 645,89**	**0,3**
Spolu :	**107 388,02**	**20,2**

Ostatné :		
Priame náklady	**531 533,38**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**70 102,36**	**16,5 %** Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**31 564,25**	**29,4 %** Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**101 666,61**	

Náklady spolu : **633 199,99**

Zisk a riziko

Zisk :	**42 413,41**	**6,7 %** zisk / náklady
Cena :	**675 613,41**	**6,3 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**121,3**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu FSB - RVK - 310 - 204/2010

Stanislav ONDRIK

Pozemková správa budov