ID 14389

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-489-5/2009

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 6
Príloha : 1/4

Zmluva o dielo č. 37 - 74/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Posádková správa budov**
Sídlo:	Zarevúca č. 2 034 01 Ružomberok
V zastúpení:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB Ružomberok
Kontaktná adresa :	Zarevúca č. 2 034 01 Ružomberok
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať	Ing. Vladimír Tomka
vo veciach technických:	z. Ivan Floch – OR energetik
Odborný dozor objednávateľa:	z. Ivan Floch – OR energetik
Telefón :	0960 472254
Fax :	0960 472258

1.2 Zhotoviteľ	**SLOKO, s.r.o.**
Sídlo:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík- konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	Ján Slovík- konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ján Kozoň- konateľ spoločnosti
IČO :	36 430 013
IČDPH:	SK 2022024070
Bankové spojenie:	VÚB Banka a.s.
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Registrované číslo v zozname podnikovateľov
Číslo:	2009/01- Po- B6431

/ ďalej len zhotoviteľ /

Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je **Opravy po odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodov** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: deň podpisu zmluvy

termín ukončenia prác: 30. november 2009

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**7 527,47.-€**	
DPH 19 %	**1 430,223.-€**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**8 957,699.-€**	***(269 859,37.- Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Ružomberku, dňa: 10 -11- 2009

v Námestove, dňa: 10 -11- 2009

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ

SLOKO, s. r. o.
Kľňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ján Kozoň
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

...ba: PSB Ružomberok	č. 93990311	JKSO :
Objekt : Opravy po odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodov	č. 9103115	Rozpočet :
		Spracoval : Jagelka
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	8 958 EUR za M3 OP	1 M	8 958 EUR za M
1 M2 ZP	8 958 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	8 958 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 426,20	692,42	3 118,62
2	PSV :			
3	MCE :	2 299,00	2 109,85	4 408,85
4	iné :			
5	Súčet :	4 725,20	2 802,27	7 527,47

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022026...
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 527,47
22	DPH 19 % z : 7 527,47	1 430,22
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 957,69

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	226 772,56
	Cena s DPH	269 859,37
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

OVEREC:

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: PSB Ružomberok **Objekt : Opravy po odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodov**

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**3 043,96**	**2 351,54**	**692,42**	*91 702,34*	12,042
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**74,66**	**74,66**		*2 249,21*	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 118,62**	**2 426,20**	**692,42**	*93 951,55*	12,042
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**4 382,55**	**2 272,70**	**2 109,85**	*132 028,70*	0,542
MCE - ostatné	**26,30**	**26,30**		*792,31*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 408,85**	**2 299,00**	**2 109,85**	*132 821,02*	0,542
Za rozpočet celkom :	**7 527,47**	**4 725,20**	**2 802,27**	*226 772,56*	12,584

Stavba: PSB Ružomberok

Objekt : Opravy po odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodov

Odberateľ

Dodávateľ

Projektant

JKSO

Dátum . .

Spracoval **Jagelka**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	66,900	m3	**25,00**	*753,15*	**1 672,50**		*50 385,74*			19
2	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	66,900	m3	**2,78**	*83,75*	**185,98**		*5 602,83*			19
3	175301109	Príplatok za prehodenie zeminy	66,900	m3	**5,25**	*158,16*	**351,23**		*10 581,15*			19
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	133,800	m2	**0,20**	*6,03*	**26,76**		*806,17*			19
5	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	133,800	m2	**0,88**	*25,91*	**115,07**		*3 466,60*			19
6	**103211000**	Rašelina substrátová trieda I VL	20,070	m3	**34,50**	*1 039,35*		**692,42**	*20 859,84*	12,042		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 043,96**	**EUR**			**2 351,54**	**692,42**	*91 702,34*	**12,042**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
7	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	12,042	t	**6,20**	*186,78*	**74,66**		*2 249,21*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**74,66**	**EUR**			**74,66**		*2 249,21*			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 118,62**	**EUR**			**2 426,20**	**692,42**	*93 951,55*	**12,042**		
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
8	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	223,000	m	**0,77**	*23,20*	**171,71**		*5 172,94*			19
9	**354900007**	Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352	223,000	m	**2,65**	*79,83*		**590,95**	*17 802,96*	0,027		19
10	210220111	Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	128,000	m	**2,73**	*82,24*	**349,44**		*10 527,23*			19
11	**354900014**	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	128,000	m	**1,50**	*45,19*		**192,00**	*5 784,19*	0,015		19
12	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	58,000	kus	**2,58**	*77,73*	**149,84**		*4 508,05*			19
13	**3549040A20**	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	12,000	kus	**0,49**	*14,76*		**5,88**	*177,14*	0,002		19
14	**3549040A50**	Svorka SR 03 A, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	46,000	kus	**1,14**	*34,34*		**52,44**	*1 579,81*	0,009		19
15	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	104,000	kus	**3,54**	*106,65*	**368,16**		*11 091,19*			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,126

Objekt : Opravy po odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodov

Ján JAGELKA RA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Sut Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9	10.	11.	12.	
16	**3549040A01**	Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	46,000	kus	**1,27**	*38,26*		**58,42**	*1 759,96*	0,021		19
17	**3549040A10**	Svorka SK, krížová	8,000	kus	**0,76**	*22,90*		**6,08**	*183,17*	0,002		19
18	**3549040A36**	Svorka SZ, skúšobná	46,000	kus	**1,40**	*42,18*		**64,40**	*1 940,11*	0,008		19
19	**3549040A42**	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásovinu 30x4	4,000	kus	**0,81**	*24,40*		**3,24**	*97,61*	0,001		19
20	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazene do zeme, pripojenie vedenia	46,000	kus	**14,70**	*442,85*	**676,20**		*20 371,20*			19
21	**3549050A11**	Tyč zemniaca ZT 2d, nadstavovacia D20 (2x2m)	46,000	kus	**24,00**	*723,02*		**1 104,00**	*33 259,10*	0,447		19
22	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	**8,80**	*265,11*	**35,20**		*1 060,44*			19
23	**3549060A02**	Uholnik ochranný OU 2 (2m)	4,000	kus	**6,35**	*191,30*		**25,40**	*765,20*	0,008		19
24	**3549060A05**	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	8,000	kus	**0,88**	*26,51*		**7,04**	*212,09*	0,002		19
25	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	29,589	%	**5,00**	*150,63*	**147,95**		*4 457,14*			19
26	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	32,000	hod	**11,70**	*352,47*	**374,40**		*11 279,17*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 382,55**	**EUR**			**2 272,70**	**2 109,85**	*132 028,70*	**0,542**		
		MCE - ostatné										
27	990210292	Presun hmôt pre M 21 výška 12 m	43,825	%	**0,60**	*18,08*	**26,30**		*792,31*			19
		MCE - ostatné spolu :	**26,30**	**EUR**			**26,30**		*792,31*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 408,85**	**EUR**			**2 299,00**	**2 109,85**	*132 821,02*	**0,542**		
		Za rozpočet celkom :	**7 527,47**	**EUR**			**4 725,20**	**2 802,27**	*226 772,56*	**12,584**		

Doložka overenia totožnosti zmluvy s orginálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Ivan Floch
OR – energetik PSB - RK