(9.)

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. 10 / 04 / 2002 / OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 10/04/2002/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Ruší sa príloha č.1 zmluvy a nahrádza sa novou prílohou č.1 (list č. 1,2) – rozsah prác nálezovej opravy Anténneho systému O – 14 (OBORONA) ev.č. 4107215 - II. etapa, z dôvodu konkretizácie rozsahu prác spojených s rozvinutím Anténneho systému O-14 na stanovišti VÚ 2602 Mierovo.

Príloha č.1 (list č.1,2) je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/ 04/2002/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/04/2002/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Dátum : 31.5.2002	Dátum : 11. VI. 2002
Zhotoviteľ plk.Ing.Matej HAVRAN riaditeľ podniku	Objednávateľ genmjr.Ing. Jozef DUNAJ veliteľ vzdušných síl

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **ANTÉNNY SYSTÉM O-14 (OBORONA) II. etapa**

Ev.č. : 4107215

VÚ :2602 MIEROVO

P.č.	Rozsah prác
1	Oprava príslušenstva + povrchová úprava.
2	Oprava dielcov zrkadla hlavnej antény + povrchová úprava.
3	Montáž dielov do návesu ANP-2.
4	Výroba nových plachiet pre náves ANP-1 a ANP-2.
5	Montáž dielcov zrkadla hlavnej antény, naťahanie drôtu, odskúšanie zvinovania zrkadla a
	uloženie anténneho systému do prepravnej polohy. Skompletovanie príslušenstva.
6	Montáž prepojovacej kabeláže, kontrola a oprava rozvodných skríň a ovládacích blokov.
	Odskúšanie pohonov.
7	Odovzdanie zariadenia ORK a odbytu.
8	Práce u VÚ ~~5949~~ 2602 Mierovo: Rozvinutie anténneho systému na stanovišti spoločne s
	užívateľom techniky podľa Technicko-organizačného zabezpečenia rozvinovania súpravy
	O-14 (príloha č. 1, list č. 2), odstránenie závad zistených pri rozvinutí + odovzdanie
	zariadenia užívateľovi.

TECHNICKO – ORGANIZAĆNÉ ZABEZPEČENIE ROZVINOVAN IA SÚPRAVY O-14

V zmysle zmluvy č.10/04/2002/OU príloha č.1 bod 8 rozvinovanie súpravy O-14 budú vykonávať v spolupráci s VÚ Mierovo pracovníci pod vedením zodpovedného pracovníka p. Dušana VESELA za LOBB š.p. a pod vedením zodpovedného pracovníka kpt. Ing. Jaroslava KIRMANA za VÚ Mierovo.
Vzhľadom k tomu, že v blízkosti antény sa nachádza budova, ktorá bráni dodržať predpis 5N84AE instrukciji po ekspluatáciji časť 1 UC1.231.053 IE v plnom rozsahu, bude VÚ Mierovo zodpovedať za rozvinutie anténneho systému a za pripojenie vozidiel súpravy, ktoré neboli predmetom opravy.

LOBB š.p. zabezpečí:

- Práce podľa TchP č.1539 et.30,31
- Dodávka dvoch kusov kábla bleskozvodu
- Dodávka jedného kusu otočného koaxiálneho prechodu
- Revízia zdvíhacích zariadení

VÚ Mierovo zabezpečí:

- Technické prostriedky pre rozvinovanie súpravy
- Olovený koaxiálny kábel vrátane montáže
- Zmeranie silnoprúdovej kabeláže, ktorá nebola predmetom opravy
- Reviziu silnoprúdu

Práce zo strany pracovníkov LOBB š.p. vo VÚ 2602 budú zahájené dňa 28.05.2002. Predpoklad ukončenia prác do dvoch týždňov po zahájení prác. Ukončenie úlohy podľa ZOD 10/04/2002/OÚ je stanovené do 30.06.2002.

Pracovná skupina LOBB š.p.:

- PORUBSKÝ Rudolf
- RÁZGA Ján
- FORTIAK Ján
- GOLHA Slavomír
- Ing. VRABEC Milan – na vyzvanie

Pracovná skupina VÚ Mierovo:

- nrtm. NAGY Vincent
- nrtm. MARTINKO Boris
- nrtm. JANÍČEK Branislav
- nrtm. ŠULIČ Marek
- por. HORVÁTH Robert
- por. KOČIŠ Benjamín
-

Za VÚ 2602 Mierovo: kpt. Ing. KIRMAN Jaroslav

Za VVzS Zvolen – Správa logistiky: pplk. Ing. LIHOCKÝ Pavol

Za LOBB š.p. Ing. BIELIK Dušan
Ing. BOZALKA Pavel
Ing. BUCHOVECKÝ Štefan

V Banskej Bystrici 23.05.2002

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

18.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*