ŠPORTSTAV, s. r. o.

Sídlo : NA ŠEFRANICI 5, 010 01 ŽILINA
Prevádzka : HARMANECKÁ 2, 010 09 ŽILINA - BYTČICA

STRECHY - PUR HYDROTERMOIZOLAČNÝ SYSTÉM , HYDRIZOLAČNÁ STRIEKANÁ FÓLIA SYSTÉM CONIROOF
OBVODOVÝ PLÁŠŤ – TERMOHYDROIZOLAČNNÁ KERAMICKÁ MEMBRÁNA
PODLAHY - POLYURETÁN BASF, UZIN, BURKE
BETÓN - CHEMICKÉ IZOLÁCIE A OCHRANA **TRYSKANIE** – BEZPRAŠNÉ - STROJNÉ, - RUČNÉ
ŠPORTOVÉ POVRCHY - TENIS, BASKETBAL, UMELÝ TRÁVNIK
SVETLÍKY - POLYCARBONÁTOVÉ PLATNE S ÚPRAVPOU PROTI VZNIKU SKLENÍKOVÉMU EFEKTU

ZMLUVA O DIELO č. VŠC-N-10/2007-80-VŠC

na realizáciu prác stavby uzavretá podľa ustanovenia § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Zhotoviteľ	:	**ŠPORTSTAV s.r.o. Žilina**
Sídlo	:	Na Šefranici 5 010 01 Žilina
Prevádzka	:	Harmanecká 2 010 08 Žilina-Bytčica
Štatutárny zástupca	:	Ing. Šoška Jozef , riaditeľ spol. - konateľ Šošková Vlasta, technický riaditeľ - konateľ
Osoba oprávnená na jednanie		
• vo veciach zmluvy	:	Ing. Šoška Jozef - konateľ
• v technických veciach	:	Šošková Vlasta, - konateľ
Bankové spojenie	:	SLSP Žilina
číslo účtu	:	0423637118/0900

IČO : 36368482 **IČ pre DPH:** Sk 2020100698
Tel. : 041/5621-025,500 35 67 **Fax :** 041/5626-550
500 35 68
E-mail : info@sportstav.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č.: 10047/L

1.2.

Objednávateľ :	**SR – VŠC DUKLA** Hutná 3 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca :	PaedDr. Ľubomír Roško, riaditeľ
Osoba oprávnená na jednanie :	
• vo veciach zmluvy :	PaedDr. Ľubomír Roško, riaditeľ
• preberanie prác :	Mgr. Karol Materný

- preberanie prác : p. Majer – oz.

Bankové spojenie : Štátna pokladnica Banská Bystrica

Číslo účtu : 7000166408/8180

IČO : 00800520 **IČ DPH :** 2021075309

Tel : **Fax :**

Objednávka objednávateľa :

čl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná :

opravu strechy montážou doskovej izolácie EPS hr 40 mm so zjednocujúcim nástrekom hmotou PUR-Elastopor H a hydroizolačným systémom CONIROOF – striekaná polyuretánová fólia s ochranným UV náterom a výmenou klampiarskych výrobkov s náterom.

Názov stavby :

VŠC Dukla Trenčín – strecha Telocvične.

2.2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené stavebné práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu dľa tejto zmluvy.

čl. 3 ROZSAH A OBSAH PLNENIA PREDMETU

3.1.

Realizácia stavby v rozsahu a obsahu požiadaviek objednávateľa, ktorý je špecifikovaný v tejto zmluve.

3.2.

Zhotoviteľ, po obhliadke východzieho stavu a zhodnotení zadania odberateľa, sa zaväzuje po vzájomnej dohode s objednávateľom realizovať nasledovný rozsah prác :

Na základe obhliadky jestvujúceho stavu strešného plášťa je potrebné vykonať :

- vyčistenie plochy strechy
- úprava odtokových žľabov – vyspádovanie
- výmena klampiarskych výrobkov (odpadové potrubie vč. kotlíkov)
- montáž doskovej izolácie EPS polystyrén tvrdený hr = 40 mm
- náter klampiarskych výrobkov vč. zvislých plôch atík reaktívnou farbou Futura AS
- zjednocujúci nástrek jednej vrstvy hmotou PUR-Elastopor H (vodorovná plocha strechy a zvislé steny atík)
- dvojnásobný hydroizolačný nástrek polyuretánovej fólie Conipur M 800 (vodorovné a zvislé plochy strechy)

- dvojnásobný náter proti UV žiareniu hmotou Conipur TC 463 HE
- vrchný náter klampiarskych výrobkov hmotou PENGUARD PRIMER

3.3.
Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni.

čl. 4. ČAS PLNENIA

4.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne do 30 dní od nástupu na práce a podľa požiadavky objednávateľa a podľa bodu 5.3 tejto zmluvy.

4.2.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok /relatívna vlhkosť nad 70%, vietor nad 7m/sek., dážď, ochladenie pod + 15°C a podkladu + 10°C/ vzhľadom na spracovanie systému PUR-Elastopor H a CONIROOF, si zhotoviteľ vyhradzuje právo zmeny termínu realizácie prác.

čl. 5. CENA PREDMETU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa Zákona 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Zb. z.

5.2.

Cena predmetu zmluvy je stanovená na základe podkladov objednávateľa a konzultácie so zodpovedným pracovníkom objednávateľa.

Cena dodávky a montáže - viď rozpočet

Dodávka a montáž spolu ..... = 1 498 554,14 Sk

19% DPH ..... = 284 725,29 Sk

Dodávka a montáž celkom ..... = 1 783 279,43 Sk

Faktúra bude vystavená na základe skutočne vykonaných prác, potvrdených zhotoviteľom a objednávateľom v stavebnom denníku, ktorý tvorí prílohu odovzdávacieho protokolu.

5.3.
Zhotoviteľ vystaví faktúru pri podpise ZoD na dodávku materiálu. Za ukončené dielo bude zhotoviteľ faktúrovať po odovzdaní a prevzatí prác diela odovzdávacím protokolom.

5.4.
Podkladom pre ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľovom po ukončení a prevzatí prác po ukončení jednotlivých objektov.
Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Termín úhrady sa rozumie deň pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa.

5.5.
Pre prípad omeškania úhrady za vykonané práce dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

5.6.
V prípade nedokončenia prác v dohodnutom termíne dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

čl. 6. ODOVZDANIE A PREVZATIE PRÁC

6.1.
Zhotoviteľ vzhľadom na vlastnosti použitej technológie eviduje podstatné údaje, ktoré majú vplyv na kvalitu predmetného diela. Zápisy zo stavebného denníka tvoria prílohu odovzdávacieho protokolu.

6.2.
Po ukončení prác zhotoviteľ spolu s objednávateľom vykoná obhliadku vykonaných prác.
Súčasťou odovzdania a prevzatia je protokol, ktorý potvrdia zúčastnené strany.
Prílohy protokolu tvoria :
Certifikáty použitých materiálov
Poučenie pre užívateľa strešnej krytiny
Stavebný denník

čl. 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.
Zhoviteľ dáva záruku na hydroizoláciu strešnej krytiny nástrekovým systémom PUR-Elastopor H a Coniroof na dobu 10 rokov. Doba záruky začína plynúť od doby odovzdania diela.

7.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela špecifikované v čl. 2.1. odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľom.

čl. 8. VŠEOBECNÉ UJEDNANIA

8.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať také opatrenia, aby pri realizácii prác nemohlo dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa.

8.2.
Zmluvný partneri pred započatím prác pri prevzatí staveniska prejednajú podrobné podmienky pre zabezpečenie nerušenej realizácie prác.

Z hľadiska zhotoviteľa bude požadované :
poskytnutie skladovacích priestorov na uskladnenie materiálu
prívod el.energie pre technologické zariadenie za úhradu
sociálne zariadenie pre pracovníkov zhotoviteľa

8.3.
Práva a povinnosti účastníkov zmluvných vzťahov sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

8.4
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú možné len písomným dodatkom tejto zmluvy. Všetky dodatky musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami a musia byť prehlásené za súčasť zmluvy.

8.5.
Zhotoviteľ archivuje vzorku z každej realizovanej stavby počas trvania záručnej doby celého diela.

8.6.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom posledného podpisu zmluvných strán.

8.7.
Zmluva je v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po dvoch vyhotoveniach.

8.8.
Zhotoviteľ prehlasuje, že všetci jeho zamestnanci sú poučení o BOZP v zmysle zákona č. 330/96 Z.z., č. 174/68 Z.z., č. 256/94 Z..z., č. 374/90 Z.z., č. 347/90 Z..z. Za vzniknuté pracovné úrazy zamestnancov zhotoviteľa objednávateľ nezodpovedá. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie PO v zmysle zákona č. 126/1985 Z.z.

V Banskej Bystrici, dňa 3.9. 2007

objednávateľ

V Žiline, dňa 03.09. 2007

ŠPORTSTAV, s.r.o.
Na Šefranici 5, ŽILINA
IČO: 36368482, DIČ: 2020100698
IČ DPH: SK2020100698
Tel./fax: 041/5621 025, 5626 550

zhotoviteľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dňa 25. augusta 2010 JUDr. Eva Piarová