PBB -32-46-3/2006

ZMLUVA O DIELO č. 103/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je plátca DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182
			č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Karol Molnár, č- tlf.: 0960/412232
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**EUROSTAVING, s.r.o.**
	Sídlo	:	Partizánska cesta 110, 974 01 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Ľubomír Vaňo
	IČO	:	31620621
	IČ pre DPH	:	SK2020455745
	Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	2626481933/1100
	Kontakt:	:	č. tlf.: 048/4700230
			fax: 048/4700239
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Pavel Mihálik

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka : 2388/S , oddiel : Sro

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Úprava priestorov I. pozemné podlažie - Veliteľská budova Banská Bystrica**
Miesto stavby: Veliteľská budova, ČSA 7, Banská Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy je oprava vnútorných omietok, podláh, realizácia malieb a náterov, oprava elektroinštalácie, stolárskych výrobkov, soc. zariadení v priestoroch PSB Banská Bystrica – I. podzemné podlažie , Veliteľská budova.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu,

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **28.11.2006**
Ukončenie prác: **13.12.2006**

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	689 075,05 Sk
DPH 19 %	130 924,30 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH : 819 999,35 Sk
Slovom: Osemstodeväťnásťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 35/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cenu HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.7 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto

zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

106 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavel Mihálik, tlf.: 0903/565532

10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár, tlf. 0960/412232.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

11.5 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa, 28.11.2006

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
IČ DPH SK2020455745

Objednávateľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 28.11.06 ..... z.Karol Molnár .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 28.11.06 ..... Ing. Anna Veselá .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

Stavba :Veliteľská budova	č.	JKSO :
Objekt : Úprava priestorov	č. 001/09/2006	Rozpočet : 008/2006/REK
1. podzemného podlažia,Veliteľská budova BB		Spracoval : Žabka Jozef
Miesto : Banská Bystrica	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
97401 Banská Bystrica	ČSA 7	IČ DPH :
Dodávateľ : EUROSTAVING s.r.o.	IČO : 31620621	DIČ :
97401 Banská Bystrica	Partizánska cesta 110	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	819 999 Sk	za M3 OP	1 M	819 999 Sk	za M
1 M2 ZP	819 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	819 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	328 495,76		328 495,76
2	PSV :	249 086,18	47 522,44	296 608,62
3	MCE :	31 296,36	32 674,31	63 970,67
4	iné :			
5	Súčet :	608 878,30	80 196,75	689 075,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		689 075,05
22	DPH 19 % z :	689 075,05	130 924,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		819 999,35

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA
BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
IČ DPH: SK2020455745

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **EUROSTAVING s.r.o.**

Projektant : **PSB Banská Bystrica**

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Žabka Jozef**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Veliteľská budova

Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 721,20	2 721,20		0,778	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	260 148,24	260 148,24		22,663	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	65 626,32	65 626,32		0,281	6,404
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	328 495,76	328 495,76		23,722	6,404
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	278,99	51,84	227,15	0,005	
71 - IZOLÁCIE	278,99	51,84	227,15	0,005	
721 - Vnútorná kanalizácia	1 535,00	1 535,00			
725 - Zariaďovacie predmety	30 360,81	19 860,81	10 500,00	0,124	0,170
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	31 895,81	21 395,81	10 500,00	0,124	0,170
734 - Armatúry	8 316,60	8 316,60		0,011	0,020
735 - Vykurovacie telesá	7 738,27	5 238,27	2 500,00	0,015	0,425
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	16 054,87	13 554,87	2 500,00	0,026	0,445
762 - Konštrukcie tesárske	117,25	117,25		0,001	
766 - Konštrukcie stolárske	1 424,10	710,10	714,00	0,007	
76 - KONŠTRUKCIE	1 541,35	827,35	714,00	0,008	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	930,39	471,39	459,00	0,006	
775 - Podlahy vlysové a parketové	3 481,05	3 481,05		0,012	
776 - Podlahy povlakové	32 606,42	10 052,53	22 553,89	0,024	0,063
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	2 823,06	2 823,06		0,149	
77 - PODLAHY	39 840,92	16 828,03	23 012,89	0,191	0,063
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	31 846,39	21 277,99	10 568,40	0,472	
783 - Nátery	142 819,18	142 819,18		0,379	
784 - Maľby	30 796,11	30 796,11		0,107	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	205 461,68	194 893,28	10 568,40	0,958	
799 - PSV ostatné	1 535,00	1 535,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	296 608,62	249 086,18	47 522,44	1,312	0,678
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	59 590,75	31 058,00	28 532,75	0,119	0,040
MCE - ostatné	4 379,92	238,36	4 141,56		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	63 970,67	31 296,36	32 674,31	0,119	0,040
Za rozpočet celkom :	689 075,05	608 878,30	80 196,75	25,154	7,123

Tlačivo : ODIS B40

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	310278841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm	0,540	m3	3 780,00	2 041,20		19
		(Dielňa-sklad) *0,9*2*0,3 = 0,540*						
2	342241172	Priečky z tehál 25 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	0,850	m2	800,00	680,00		19
		(WC) *0,5*1,7 = 0,850*						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 721,20**	**Sk**		**2 721,20**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	5,000	m2	224,00	1 120,00		19
		(Dielňa-sklad) *20*0,25 = 5,000*						
4	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	15,720	m2	96,00	1 509,12		19
		(Predsieň WC) *15,72 = 15,720*						
5	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	3,600	m2	236,00	849,60		19
		(Dielňa-sklad) *0,9*2*2 = 3,600*						
6	612423631	Omietka rýh stien šír. 15-30 cm váp. štukovou	5,000	m2	417,00	2 085,00		19
		(Dielňa-sklad) *5 = 5,000*						
7	612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	414,385	m2	75,50	31 286,07		19
		(Dielňa-sklad) *3,6+99 = 102,600* *31,29 = 31,290* *(Sklad vľavo)* *9+57,18 = 66,180* *(WC-A)* *5,04 = 5,040* *(Sprcha)* *1,95*1,5 = 2,925* *23,858 = 23,858* *(Chodba 1)* *19,5 = 19,500* *(Sklad+chodba-sokel)* *64,232 = 64,232* *(Chodba 1-2 malba)* *118,76 = 118,760*						
8	612471467	Úprava vnút. stien 2 x V 4007 ručným nanášaním a vyhladením	456,233	m2	338,00	154 206,75		19
		(Sklad,šoferi,dielňa) *118,275 = 118,275* *(Dielňa2)* *57,64 = 57,640* *(Dielňa-sklad)* *100,8 = 100,800*						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Sklad vľavo) *57,18 = 57,180* *(Predsieň WC)* *1,5*7+1,8*2,9 = 15,720* *(Sprcha)* *23,858 = 23,858* *(Chodba 1-2)* *118,76 = 118,760*						
9	612476016	Omietka vnút. stien sanačná, systém Knauf MCO-2,MCO-1,MOJ	40,460	m2	765,00	30 951,90		19
		(Dielňa-sklad) *11,96 = 11,960* *(Sklad vľavo)* *9 = 9,000* *(Chodba 1)* *19,5 = 19,500*						
10	622476115	Postrek vonk. stien sanačný, systém Parex200 hr. 4 mm	40,460	m2	110,00	4 450,60		19
		(Dielňa-sklad) *11,96 = 11,960* *(Sklad vľavo)* *6*1,5 = 9,000* *(Chodba1)* *9+(7*1,5) = 19,500*						
11	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	33,840	m2	145,00	4 906,80		19
		(Dielňa-sklad) *3,6+30,24 = 33,840*						
12	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	6,624	m3	3 400,00	22 521,60		19
		(Dielňa-sklad) *6*9,2*0,12 = 6,624*						
13	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,172	t	36 400,00	6 260,80		19
		(Dielňa-sklad) *6*9,2*0,003113 = 0,172*						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**260 148,24**	**Sk**		**260 148,24**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
14	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	168,000	m2	83,50	14 028,00		19
15	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	126,000	m2	55,50	6 993,00		19
16	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	2,760	m3	2 910,00	8 031,60		19
		(Dielňa-sklad) *9,2*6*0,05 = 2,760*						
17	978021141	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 30 %	27,680	m2	47,50	1 314,80		19
		(Dielňa-sklad) *9,2*1,3 = 11,960* *(Predsieň WC)* *15,72 = 15,720*						
18	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,404	t	246,00	1 575,38		19
19	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	6,404	t	149,00	954,20		19
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,404	t	215,00	1 376,86		19
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	64,040	t	24,00	1 536,96		19
22	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	6,404	t	496,00	3 176,38		19
23	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	6,404	t	20,00	128,08		19
24	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	6,404	t	650,00	4 162,60		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
25	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,404	t	965,00	6 179,86		19
26	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	23,928	t	575,00	13 758,60		19
27	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	10,000	hod	241,00	2 410,00		19
		(Dielňa)-oprava podlahy						
		10 = 10,000						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**65 626,32**	**Sk**		**65 626,32**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**328 495,76**	**Sk**		**328 495,76**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		713 - Izolácie tepelné						
28	713131121	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	0,850	m2	55,50	47,18		19
		(WC)						
		0,85 = 0,850						
29	**631411900**	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 12 cm	0,867	m2	262,00		227,15	19
		(WC)						
		0,867 = 0,867						
30	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	2,743	%	1,70	4,66		19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**278,99**	**Sk**		**51,84**	**227,15**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**278,99**	**Sk**		**51,84**	**227,15**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
31	721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	5,000	hod	307,00	1 535,00		19
		(Sprcha-oprava odpadu)						
		5 = 5,000						
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**1 535,00**	**Sk**		**1 535,00**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
32	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	136,00	272,00		19
		(WC-A,B)						
		2 = 2,000						
33	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	2,000	súbor	4 230,00	8 460,00		19
		(WC+A,B)						
		2 = 2,000						
34	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	2,000	súbor	100,00	200,00		19
		(Sprcha)						
		2 = 2,000						
35	725130811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	2,000	súbor	185,00	370,00		19
36	725139101	Montáž ostatných typov pisoár. stánia z biel.keram(ditur.) bez splach nádrže	2,000	súbor	1 110,00	2 220,00		19
37	**642509060**	Mušľa pisoárová biela 360x340x535mm GOLEM 4306.0 V	2,000	kus	4 010,00		8 020,00	19
38	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	90,00	90,00		19
		(Sprcha)						
		1 = 1,000						
39	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	690,00	690,00		19
		(Sprcha)						
		1 = 1,000						
40	**642121300**	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	1,000	kus	1 290,00		1 290,00	19
		(Sprcha)						
		1 = 1,000						
41	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	905,00	905,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
42	725249105	Montáž sprchových boxov	1,000	súbor	1 490,00	1 490,00		19
43	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	410,00	820,00		19
		(WC-A,B)						
		2 = 2,000						
44	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	410,00	820,00		19
45	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	54,00	54,00		19
46	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	182,00	182,00		19
47	**551H00521**	Batéria umývadlová STANDARD DN 15 Chróm - 210600515	1,000	kus	1 190,00		1 190,00	19
48	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	2 930,00	2 930,00		19
49	725849200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	1,000	kus	267,00	267,00		19
50	998725203	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	302,700	%	0,30	90,81		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**30 360,81**	**Sk**		**19 860,81**	**10 500,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**31 895,81**	**Sk**		**21 395,81**	**10 500,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
51	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	20,000	kus	108,00	2 160,00		19
		(Šoferi)						
		2 = 2,000						
		(Dielňa)						
		2 = 2,000						
		(Dielňa2)						
		2 = 2,000						
		(Dielňa-sklad)						
		6 = 6,000						
		(Predsieň WC)						
		2 = 2,000						
		(Sprcha)						
		2 = 2,000						
		(Chodba 1-2)						
		4 = 4,000						
52	734221423	Ventil regulačný závitový V 4233 rohový G 1/2	10,000	kus	359,00	3 590,00		19
		(Šoferi)						
		1 = 1,000						
		(Dielňa)						
		1 = 1,000						
		(Dielňa2)						
		1 = 1,000						
		(Dielňa-sklad)						
		3 = 3,000						
		(Predsieň WC)						
		1 = 1,000						
		(Sprcha)						
		1 = 1,000						
		(Chodba 1-2)						
		2 = 2,000						
53	734231214	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 3/4	10,000	kus	255,00	2 550,00		19
		(Šoferi)						
		1 = 1,000						
		(Dielňa)						
		1 = 1,000						
		(Dielňa 2)						
		1 = 1,000						
		(Dielňa-sklad)						
		3 = 3,000						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Predsieň WC) *1 = 1,000* *(Sprcha)* *1 = 1,000* *(Chodba 1-2)* *2 = 2,000*						
54	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	83,000	%	0,20	16,60		19
		734 - Armatúry spolu :	**8 316,60**	**Sk**		**8 316,60**		
		735 - Vykurovacie telesá						
55	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	18,496	m2	22,50	416,16		19
		(Šoferi) *2,496 = 2,496* *(Dielňa)* *8*0,16*0,6*2 = 1,536* *(Dielňa 2)* *1,536 = 1,536* *(Dielňa-sklad)* *1,536*3 = 4,608* *(Predsieň WC)* *5*0,16*1*2 = 1,600* *(Sprcha)* *15*0,6*0,16*2 = 2,880* *(Chodba 1-2)* *10*0,6*0,16*2*2 = 3,840*						
56	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	1,000	kus	605,00	605,00		19
		(Predsieň WC) *1 = 1,000*						
57	**484531208**	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H900 L400 Korad P90	1,000	kus	2 500,00		2 500,00	19
		(Predsieň WC) *1 = 1,000* *Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"* *Príplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus*						
58	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	94,656	m2	8,60	814,04		19
59	735192911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat.	18,496	m2	17,10	316,28		19
		(						
60	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	94,656	m2	14,40	1 363,05		19
		(Šoferi) *2,496 = 2,496* *(Dielňa)* *1,536 = 1,536* *(Dielňa 2)* *1,536 = 1,536* *(Dielňa-sklad)* *1,536*3 = 4,608*						
61	735999905	Vykurovacie telesá, HZS T5	5,000	hod	307,00	1 535,00		19
		(Predsieň WC-prerábanie) *5 = 5,000*						
62	998735203	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	75,495	%	2,50	188,74		19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**7 738,27**	**Sk**		**5 238,27**	**2 500,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**16 054,87**	**Sk**		**13 554,87**	**2 500,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		762 - Konštrukcie tesárske						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
63	762431230	Montáž obloženia stien sadrokartónom	1,700	m2	44,00	74,80		19
		(WC) *0,5*1,7*2 = 1,700*						
64	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	1,700	m2	22,00	37,40		19
		(WC) *1,7 = 1,700*						
65	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	1,122	%	4,50	5,05		19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**117,25**	**Sk**		**117,25**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
66	766695213	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. nad 10cm	6,000	kus	116,00	696,00		19
67	**611871560**	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	6,000	kus	119,00		714,00	19
68	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	14,100	%	1,00	14,10		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**1 424,10**	**Sk**		**710,10**	**714,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 541,35**	**Sk**		**827,35**	**714,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
69	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	1,280	m2	333,00	426,24		19
		(WC-B) *1,6*0,8 = 1,280*						
70	**5973A0191**	Dlažba Havana 330 x 330 mm - Dh, 410, I.tr.	1,500	m2	306,00		459,00	19
		(WC-B) *1,5 = 1,500*						
71	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	8,852	%	5,10	45,15		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**930,39**	**Sk**		**471,39**	**459,00**	
		775 - Podlahy vlysové a parketové						
72	775961010	Penetrácia podkladu pod lepidlá náterom BonaBond D520	55,200	m2	62,50	3 450,00		19
		(Dielňa-sklad) *9,2*6 = 55,200*						
73	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	34,500	%	0,90	31,05		19
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**3 481,05**	**Sk**		**3 481,05**		
		776 - Podlahy povlakové						
74	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	50,750	m	7,80	395,85		19
		(Šoferi) *6,75+2,5*2-0,9 = 10,850* *(Dielňa)* *6,75+3+6,75+3-0,8 = 18,700* *(Dielňa 2)* *21,2 = 21,200*						
75	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	57,500	m	15,10	868,25		19
		(Šoferi) *17,6 = 17,600* *(Dielňa)* *18,7 = 18,700* *(Dielňa 2)* *21,2 = 21,200*						
76	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	62,965	m2	57,00	3 589,01		19
		(Šoferi) *6,75*2,5 = 16,875* *(Dielňa)* *6,75*3 = 20,250* *(Dielňa 2)*						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		25,84 = 25,840						
77	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	62,965	m2	80,00	5 037,20		19
		(Šoferi)						
		16,875 = 16,875						
		(Dielňa)						
		*6,75*3 = 20,250*						
		(Dielňa 2)						
		25,84 = 25,840						
78	**2841A0601**	Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm	69,299	m2	315,00		21 829,19	19
		(Šoferi)						
		18,6 = 18,600						
		(Dielňa)						
		22,275 = 22,275						
		(Dielňa 2)						
		28,424 = 28,424						
79	**2841A9002**	Sokel 2/4	63,570	m	11,40		724,70	19
		(Šoferi)						
		19,5 = 19,500						
		(Dielňa)						
		20,57 = 20,570						
		(Dielňa 2)						
		23,5 = 23,500						
80	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	324,442	%	0,50	162,22		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**32 606,42**	**Sk**		**10 052,53**	**22 553,89**	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt						
81	777552250	Podlaha zo stierky silik. s penetr. Teralit DN prír. hr.12mm	7,752	m2	362,00	2 806,22		19
		(Dielňa 2)						
		7,752 = 7,752						
82	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	28,062	%	0,60	16,84		19
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**2 823,06**	**Sk**		**2 823,06**		
		77 - PODLAHY spolu :	**39 840,92**	**Sk**		**16 828,03**	**23 012,89**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
83	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	28,744	m2	419,00	12 043,74		19
		(WC-B)						
		1,5(0,8+1,6+1,6) = 6,000*						
		(Sprcha)						
		*8,6*1,5 = 12,900*						
		*1,3*0,88 = 1,144*						
		*4*2 = 8,000*						
		*3,5*0,2 = 0,700*						
84	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. pórov.	28,744	m2	157,00	4 512,81		19
		(WC-B)						
		6 = 6,000						
		(Sprcha)						
		22,770 = 22,770						
85	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	28,744	m2	2,10	60,36		19
		(WC-B)						
		6 = 6,000						
86	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	28,744	m2	27,50	790,46		19
		(WC-B)						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		6 = 6,000						
87	781493411	Montáž plastových profilov do lepidla, stupeň	14,800	m	207,00	3 063,60		19
		(WC-B) *4,8 = 4,800* *(Sprcha)* *10 = 10,000*						
88	**283421400**	Lišta pre obklady profil 8 šedá	8,000	kus	123,00		984,00	19
		(WC-B) *3 = 3,000* *(Sprcha)* *5 = 5,000*						
89	**5974A2006**	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 36, I.tr.	32,600	m2	294,00		9 584,40	19
		(WC-B) *6,6 = 6,600* *(Sprcha)* *26 = 26,000*						
90	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	310,394	%	2,60	807,02		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**31 846,39**	**Sk**		**21 277,99**	**10 568,40**	
		783 - Nátery						
91	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	136,453	m2	25,00	3 411,33		19
		(Šoferi) *2,496 = 2,496* *(Dielňa)* *1,536 = 1,536* *(Dielňa 2)* *1,536 = 1,536* *(Dielňa-sklad)* *1,536*3 = 4,608* *32,467 = 32,467* *(WC)* *(2*2,1+0,7)*(0,18+2*0,05) = 1,372* *(Sprcha)* *2,88 = 2,880* *(Chodba 1-2)* *3,84+22,662 = 26,502*						
92	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	136,453	m2	152,00	20 740,86		19
		(Šoferi) *2,496 = 2,496* *(Dielňa)* *1,536 = 1,536* *(Dielňa 2)* *1,536 = 1,536* *(Dielňa-sklad)* *1,536*3 = 4,608* *32,467 = 32,467* *(WC)* *1,372 = 1,372* *(Sprcha)* *2,88 = 2,880* *(Chodba 1-2)* *3,84+22,662 = 26,502*						
93	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	89,557	m2	144,00	12 896,21		19
		(Dielňa-sklad) *32,467+4,608 = 37,075* *(WC)*						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		1,372 = 1,372 *(Šoferi)* *2,496 = 2,496* *(Dielňa)* *1,536 = 1,536* *(Dielňa2)* *1,536 = 1,536* *(Sprcha)* *2,88 = 2,880* *(Chodba 1-2)* *22,662 = 22,662*						
94	783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš. *(Dielňa-sklad)* *32,467 = 32,467*	52,467	m2	9,50	498,44		19
95	783324140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email *(Šoferi)* *13*2*0,16*0,6 = 2,496* *(Dielňa)* *1,536 = 1,536* *(Dielňa 2)* *1,536 = 1,536* *(Dielňa-sklad)* *1,536*3 = 4,608* *(Sprcha)* *2,88 = 2,880* *(Chodba 1-2)* *3,84 = 3,840*	51,194	m2	156,00	7 986,26		19
96	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm *(Šoferi)* *2 = 2,000* *(Dielňa)* *2 = 2,000* *(Dielňa 2)* *2 = 2,000* *(Sprcha)* *1 = 1,000* *(Chodba 1-2)* *4 = 4,000*	11,000	m	3,30	36,30		19
97	783401813	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 150mm *(Dielňa-sklad)* *24 = 24,000*	54,000	m	4,85	261,90		19
98	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. *(Šoferi)* *2 = 2,000* *(Dielňa)* *2 = 2,000* *(Dielňa 2)* *2 = 2,000* *(Sprcha)* *1 = 1,000* *(Chodba 1-2)* *4 = 4,000*	11,000	m	34,50	379,50		19
99	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl. *(Dielňa-sklad)* *24 = 24,000*	54,000	m	71,50	3 861,00		19
100	783601812	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. oškrabaním	60,550	m2	14,60	884,03		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Dielňa-sklad) *4*1,8*1,7*3 = 36,720* *1,8+1,7*2*0,2+1,35 = 3,830*						
101	783602822	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. opálením	60,550	m2	144,00	8 719,20		19
		(Dielňa-sklad) *39,2+1,35 = 40,550*						
102	783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	60,550	m2	180,00	10 899,00		19
		(Dielňa-sklad) *39,2+1,35 = 40,550*						
103	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	316,587	m2	19,20	6 078,47		19
		(Sklad za sprchou) *2,4*1,7 = 4,080* *(Šoferi)* *(6,75+2,5)*2*1,5 = 27,750* *(Dielňa)* *(6,75+3)*2*1,5 = 29,250* *(Dielňa 2)* *31,8 = 31,800* *(Dielňa-sklad)* *41,01 = 41,010* *(Predsieň WC)* *7*1,5 = 10,500* *(WC-A)* *1,6*0,8*1,5*2+(0,8*1,5) = 5,040* *(Sprcha)* *1,95*1,5 = 2,925* *(Chodba 1)* *11,74*1,4*2 = 32,872* *4,5*1,6*2 = 14,400* *(Sklad)* *5,3*1,6*2 = 16,960* . .						
104	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	316,587	m2	209,00	66 166,68		19
		(Sklad za sprchou) *4,08 = 4,080* *(Šoferi)* *(6,75+2,5)*2*1,5 = 27,750* *(Dielňa)* *29,25 = 29,250* *(Dielňa 2)* *31,8 = 31,800* *(Dielňa-sklad)* *;++ Medzisúčet :* *(6+9,2)*1,5*2-1,35-3,24 = 41,010* *(Predsieň WC)* *7*1,5 = 10,500* *(WC -A)* *5,04 = 5,040* *(Sprcha)* *1,95*1,5 = 2,925* *(Chodba+sklad)* *64,232 = 64,232*						
		783 - Nátery spolu :	**142 819,18**	**Sk**		**142 819,18**		
		784 - Maľby						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
105	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	592,233	m2	26,50	15 694,17		19
		(Sklad,soferi,dielňa)						
		118,275 = 118,275						
		(Dielňa 2)						
		57,64 = 57,640						
		(Dielňa-sklad)						
		*(9,2+6)*2*1,5+(9,2*6) = 100,800*						
		(Sklad vľavo)						
		*6,15*1,8+(6,15+1,8+6,15+1,8)*2,9 = 57,180*						
		(Predsieň WC)						
		*1,5*7+1,8*2,9 = 15,720*						
		(Sprcha)						
		*4,8*2*1,5+(4,85*1,95) = 23,858*						
		(Chodba 1-2)						
		*11,75*1,51*2 = 35,485*						
		*2,5*11,75+(4,5*1,5*2)+(5,3*1,5*2)+(4,5*2,5)+(5,3*2,5) = 83,275*						
106	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	592,233	m2	25,50	15 101,94		19
		(Sklad za sprchou)						
		*5,5*3+2,4*1 = 18,900*						
		*1,5*3,5 = 5,250*						
		(Šoferi)						
		*(6,75+2,5)*2*1,5 = 27,750*						
		*6,75*2,5 = 16,875*						
		(Dielňa)						
		49,5 = 49,500						
		(Dielňa 2)						
		57,64 = 57,640						
		(Dielňa-sklad)						
		100,8 = 100,800						
		(Sklad vľavo)						
		57,18 = 57,180						
		(Predsieň WC)						
		*1,5*7+1,8*2,9 = 15,720*						
		(Sprcha)						
		23,858 = 23,858						
		(Chodba 1-2)						
		118,76 = 118,760						
		784 - Maľby spolu :	**30 796,11**	**Sk**		**30 796,11**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**205 461,68**	**Sk**		**194 893,28**	**10 568,40**	
		799 - PSV ostatné						
107	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	5,000	hod	307,00	1 535,00		19
		(Predsieň WC-prerábanie)						
		5 = 5,000						
		799 - PSV ostatné spolu :	**1 535,00**	**Sk**		**1 535,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**296 608,62**	**Sk**		**249 086,18**	**47 522,44**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
108	210010033	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 23 mm (Kopex)	20,000	m	22,50	450,00		19
		(Dielňa-sklad)						
		20 = 20,000						
109	**345710640**	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC 2329	22,000	m	14,40		316,80	19
		(Dielňa-Sklad)						
		22 = 22,000						
110	210040731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm	20,000	m	123,00	2 460,00		19

Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		š.4cm frézovaním						
		(Dielňa-sklad)						
		20 = 20,000						
111	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	6,000	kus	73,50	441,00		19
		(Dielňa-sklad)						
		3 = 3,000						
112	**345350A18**	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	6,000	kus	131,90		791,40	19
		(Dielňa-sklad)						
		3 = 3,000						
113	210110007	Spínač nástenný IP20-44, do 63A, rad.3	2,000	kus	246,00	492,00		19
		(Dielňa-sklad)						
		2 = 2,000						
114	**345360A11**	Spínač rad.3 stláčací 35363-81 P, 25A, 400V ~, IP30 - na povrch	2,000	kus	473,80		947,60	19
		(Dielňa-sklad)						
		2 = 2,000						
115	210111022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus	117,00	468,00		19
		(Dielňa-sklad)						
		4 = 4,000						
116	**345400A12**	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 S, Tango	6,000	kus	108,80		652,80	19
		(Dielňa-sklad)						
		4 = 4,000						
117	210111062	Zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z	6,000	kus	134,00	804,00		19
		(Dielňa-sklad)						
		4 = 4,000						
118	**345472A60**	Zásuvka 1-nás. 5515-6750, rad. D (3P+PEN), 10A / 400V ~, nástenná (P), IP44	4,000	kus	349,60		1 398,40	19
		(Dielňa-sklad)						
		4 = 4,000						
119	210201039	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	15,000	kus	229,00	3 435,00		19
		(Dielňa 2)						
		3 = 3,000						
		(Dielňa-sklad)						
		12 = 12,000						
120	210290722	Zmontovanie svietidiel - nást, sklenené, krištáľové 3-4 ram	13,000	kus	61,00	793,00		19
		(Dielňa 2)						
		3 = 3,000						
		(Dielňa-sklad)						
		10 = 10,000						
121	**3482E0250**	Svietidlo stropné žiarivk. 231 69 29 2xZ 36 W IP 20	15,000	kus	1 549,00		23 235,00	19
		(Dielňa 2)						
		3 = 3,000						
		.						
		.						
122	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	25,000	m	15,00	375,00		19
		(Dielňa-sklad)						
		20 = 20,000						
123	**341201M15**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	27,500	m	18,50		508,75	19
		(Dielňa-sklad)						
		22 = 22,000						
124	210800111	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x4	10,000	m	15,70	157,00		19
125	**341201M32**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx4	11,000	m	62,00		682,00	19
126	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	18,000	hod	307,00	5 526,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Dielňa 2)						
		3 = 3,000						
		(Dielňa-sklad)						
		4 = 4,000						
127	213290020	Manipulácia v sieti NN	18,000	hod	307,00	5 526,00		19
		(Dielňa 2)						
		3 = 3,000						
		(Dielňa-sklad)						
		3 = 3,000						
128	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	18,000	hod	307,00	5 526,00		19
		(Dielňa 2)						
		2 = 2,000						
		(Dielňa-sklad)						
		4 = 4,000						
129	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	15,000	hod	307,00	4 605,00		19
		(Dielňa 2)						
		2 = 2,000						
		(Dielňa-sklad)						
		3 = 3,000						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**59 590,75**	**Sk**		**31 058,00**	**28 532,75**	
		MCE - ostatné						
130	990210191	Presun hmôt pre M 21 do 500 m	595,908	%	0,40	238,36		19
131	**999990300**	Podružný materiál	595,908	%	3,15		1 877,11	19
132	**999990360**	Doprava materiálu	595,908	%	3,80		2 264,45	19
		MCE - ostatné spolu :	**4 379,92**	**Sk**		**238,36**	**4 141,56**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**63 970,67**	**Sk**		**31 296,36**	**32 674,31**	
		Za rozpočet celkom :	**689 075,05**	**Sk**		**608 878,30**	**80 196,75**	

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **EUROSTAVING s.r.o.**

Spracoval : **Žabka Jozef**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Veliteľská budova
Objekt : 1podzemné podl.-Veliteľská budova

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	310278841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm	0,540	m3		3 780,00	2 041,20	1 815,39	1 972,10	69,10	1,035
2	342241172	Priečky z tehál 25 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	0,850	m2		800,00	680,00	615,40	659,90	20,09	1,030
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 721,20**	**Sk**				**2 430,79**	**2 632,00**	**89,19**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	5,000	m2		224,00	1 120,00	831,00	1 032,33	87,67	1,085
4	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	15,720	m2		96,00	1 509,12	1 008,94	1 359,10	150,05	1,110
5	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	3,600	m2		236,00	849,60	552,96	761,63	87,97	1,116
6	612423631	Omietka rýh stien šír. 15-30 cm váp. štukovou	5,000	m2		417,00	2 085,00	1 339,19	1 862,01	222,98	1,120
7	612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	414,385	m2		75,50	31 286,07	20 003,42	27 973,65	3 313,48	1,118
8	612471467	Úprava vnút. stien 2 x V 4007 ručným nanášaním a vyhladením	456,233	m2		338,00	154 206,75	140 157,55	149 868,74	4 336,22	1,029
9	612476016	Omietka vnút. stien sanačná, systém Knauf MCO-2,MCO-1,MOJ	40,460	m2		765,00	30 951,90	27 348,93	29 873,67	1 078,22	1,036
10	622476115	Postrek vonk. stien sanačný, systém Parex200 hr. 4 mm	40,460	m2		110,00	4 450,60	3 979,43	4 302,44	148,35	1,034
11	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	33,840	m2		145,00	4 906,80	3 646,80	4 535,07	371,59	1,082
12	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	6,624	m3		3 400,00	22 521,60	21 054,31	22 075,98	445,61	1,020
13	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,172	t		36 400,00	6 260,80	6 008,49	6 191,05	69,75	1,011
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**260 148,24**	**Sk**				**225 931,03**	**249 835,68**	**10 311,89**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
14	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	168,000	m2		83,50	14 028,00	11 204,52	13 183,52	845,08	1,064
15	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	126,000	m2		55,50	6 993,00	3 833,86	6 045,16	947,52	1,157
16	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	2,760	m3		2 910,00	8 031,60	4 308,86	6 914,00	1 117,60	1,162
17	978021141	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 30 %	27,680	m2		47,50	1 314,80	704,31	1 130,14	184,79	1,163
18	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,404	t		246,00	1 575,38	844,87	1 355,68	219,69	1,162
19	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	6,404	t		149,00	954,20	512,39	822,18	132,03	1,161
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,404	t		215,00	1 376,86	739,24	1 186,18	190,71	1,161

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	64,040	t		24,00	1 536,96	826,86	1 326,78	210,28	1,158
22	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	6,404	t		496,00	3 176,38	1 705,96	2 737,38	439,00	1,160
23	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	6,404	t		20,00	128,08	69,29	111,18	16,90	1,152
24	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	6,404	t		650,00	4 162,60	2 228,55	3 575,93	586,69	1,164
25	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,404	t		965,00	6 179,86	1 601,00	2 568,96	3 610,90	2,406
26	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	23,928	t		575,00	13 758,60	7 421,60	11 908,70	1 849,99	1,155
27	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	10,000	hod		241,00	2 410,00	1 292,51	2 073,96	336,05	1,162
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**65 626,32**	**Sk**				**37 293,82**	**54 939,75**	**10 687,23**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**328 495,76**	**Sk**				**265 655,64**	**307 407,43**	**21 088,32**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		713 - Izolácie tepelné									
28	713131121	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	0,850	m2		55,50	47,18	26,13	42,04	5,14	1,122
29	**631411900**	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 12 cm	0,867	m2		262,00	227,15	227,15	227,15	-0,00	1,000
30	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	2,743	%		1,70	4,66	4,66	4,66		1,000
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**278,99**	**Sk**				**257,95**	**273,86**	**5,14**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**278,99**	**Sk**				**257,95**	**273,86**	**5,14**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
31	721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	5,000	hod		307,00	1 535,00	646,26	1 322,77	212,24	1,160
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**1 535,00**	**Sk**				**646,26**	**1 322,77**	**212,24**	
		725 - Zariaďovacie predmety									
32	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor		136,00	272,00	114,54	234,44	37,56	1,160
33	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	2,000	súbor		4 230,00	8 460,00	7 983,88	8 344,85	115,15	1,014
34	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	2,000	súbor		100,00	200,00	84,23	172,41	27,60	1,160
35	725130811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	2,000	súbor		185,00	370,00	155,51	318,30	51,71	1,162
36	725139101	Montáž ostatných typov pisoár. stánia z biel.keram(ditur.) bez splach nádrže	2,000	súbor		1 110,00	2 220,00	1 950,89	2 155,19	64,80	1,030
37	**642509060**	Mušľa pisoárová biela 360x340x535mm GOLEM 4306.0 V	2,000	kus		4 010,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
38	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor		90,00	90,00	37,83	77,43	12,57	1,162
39	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor		690,00	690,00	468,66	638,20	51,80	1,081
40	**642121300**	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	1,000	kus		1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00		1,000
41	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor		905,00	905,00	428,68	793,16	111,84	1,141
42	725249105	Montáž sprchových boxov	1,000	súbor		1 490,00	1 490,00	675,31	1 297,95	192,05	1,148
43	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor		410,00	820,00	756,69	804,33	15,68	1,019
44	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor		410,00	820,00	756,69	804,33	15,68	1,019
45	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor		54,00	54,00	22,67	46,40	7,60	1,164
46	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus		182,00	182,00	100,97	162,60	19,40	1,119
47	**551H00521**	Batéria umývadlová STANDARD DN 15 Chróm - 210600515	1,000	kus		1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00		1,000
48	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor		2 930,00	2 930,00	2 828,16	2 907,59	22,41	1,008
49	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus		267,00	267,00	139,90	236,92	30,08	1,127
50	998725203	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	302,700	%		0,30	90,81	90,81	90,81		1,000
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**30 360,81**	**Sk**				**27 095,43**	**29 584,92**	**775,93**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**31 895,81**	**Sk**				**27 741,68**	**30 907,68**	**988,17**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		734 - Armatúry									
51	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	20,000	kus		108,00	2 160,00	1 421,23	1 979,42	180,61	1,091
52	734221423	Ventil regulačný závitový V 4233 rohový G 1/2	10,000	kus		359,00	3 590,00	3 277,39	3 514,17	75,82	1,022
53	734231214	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 3/4	10,000	kus		255,00	2 550,00	2 187,91	2 466,58	83,43	1,034
54	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	83,000	%		0,20	16,60	16,60	16,60		1,000
		734 - Armatúry spolu :	**8 316,60**	**Sk**				**6 903,13**	**7 976,77**	**339,86**	
		735 - Vykurovacie telesá									
55	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	18,496	m2		22,50	416,16	176,55	361,35	54,72	1,152
56	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	1,000	kus		605,00	605,00	344,35	542,56	62,44	1,115
57	**484531208**	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H900 L400 Korad P90	1,000	kus		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1,000
58	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	94,656	m2		8,60	814,04	341,69	699,38	114,64	1,164
59	735192911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat.	18,496	m2		17,10	316,28	133,54	273,33	42,95	1,157
60	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	94,656	m2		14,40	1 363,05	573,33	1 173,49	189,27	1,162

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
61	735999905	Vykurovacie telesá, HZS T5	5,000	hod		307,00	1 535,00	646,26	1 322,77	212,24	1,160
62	998735203	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	75,495	%		2,50	188,74	188,74	188,74		1,000
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**7 738,27**	**Sk**				**4 904,45**	**7 061,61**	**676,27**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**16 054,87**	**Sk**				**11 807,57**	**15 038,37**	**1 016,13**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
63	762431230	Montáž obloženia stien sadrokartónom	1,700	m2		44,00	74,80	35,13	65,08	9,73	1,149
64	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	1,700	m2		22,00	37,40	37,76	37,76	-0,36	0,991
65	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	1,122	%		4,50	5,05	5,05	5,05		1,000
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**117,25**	**Sk**				**77,93**	**107,88**	**9,37**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
66	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	6,000	kus		116,00	696,00	307,26	601,32	94,68	1,157
67	**611871560**	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	6,000	kus		119,00	714,00	714,00	714,00		1,000
68	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	14,100	%		1,00	14,10	14,10	14,10		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**1 424,10**	**Sk**				**1 035,36**	**1 329,42**	**94,68**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 541,35**	**Sk**				**1 113,29**	**1 437,30**	**104,05**	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
69	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	1,280	m2		333,00	426,24	254,91	385,67	40,57	1,105
70	**5973A0191**	Dlažba Havana 330 x 330 mm - Dh, 410, I.tr.	1,500	m2		306,00	459,00	459,00	459,00		1,000
71	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	8,852	%		5,10	45,15	45,15	45,15		1,000
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**930,39**	**Sk**				**759,06**	**889,82**	**40,57**	
		775 - Podlahy vlysové a parketové									
72	775961010	Penetrácia podkladu pod lepidlá náterom BonaBond D520	55,200	m2		62,50	3 450,00	3 015,88	3 345,56	104,19	1,031
73	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	34,500	%		0,90	31,05	31,05	31,05		1,000
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**3 481,05**	**Sk**				**3 046,93**	**3 376,61**	**104,19**	
		776 - Podlahy povlakové									
74	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	50,750	m		7,80	395,85	167,42	342,67	53,13	1,155
75	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	57,500	m		15,10	868,25	445,68	769,58	98,73	1,128

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
76	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	62,965	m2		57,00	3 589,01	1 512,74	3 096,27	492,43	1,159
77	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	62,965	m2		80,00	5 037,20	3 528,83	4 679,28	358,19	1,076
78	**2841A0601**	Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm	69,299	m2		315,00	21 829,19	21 829,19	21 829,19	0,01	1,000
79	**2841A9002**	Sokel 2/4	63,570	m		11,40	724,70	724,70	724,70	0,00	1,000
80	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	324,442	%		0,50	162,22	162,22	162,22		1,000
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**32 606,42**	**Sk**				**28 370,77**	**31 603,90**	**1 002,48**	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
81	777552250	Podlaha zo stierky silik. s penetr. Teralit DN prír. hr.12mm	7,752	m2		362,00	2 806,22	1 758,61	2 554,82	251,39	1,098
82	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	28,062	%		0,60	16,84	16,84	16,84		1,000
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**2 823,06**	**Sk**				**1 775,45**	**2 571,66**	**251,39**	
		77 - PODLAHY spolu :	**39 840,92**	**Sk**				**33 952,20**	**38 441,98**	**1 398,63**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
83	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	28,744	m2		419,00	12 043,74	6 280,20	10 669,23	1 374,43	1,129
84	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. pórov.	28,744	m2		157,00	4 512,81	1 897,24	3 883,27	629,68	1,162
85	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	28,744	m2		2,10	60,36	60,36	60,36	-0,00	1,000
86	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	28,744	m2		27,50	790,46	334,60	684,87	105,61	1,154
87	781493411	Montáž plastových profilov do lepidla, stupeň	14,800	m		207,00	3 063,60	1 754,92	2 756,14	307,40	1,112
88	**283421400**	Lišta pre obklady profil 8 šedá	8,000	kus		123,00	984,00	984,00	984,00		1,000
89	**5974A2006**	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 36, I.tr.	32,600	m2		294,00	9 584,40	9 584,40	9 584,40		1,000
90	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	310,394	%		2,60	807,02	807,02	807,02		1,000
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**31 846,39**	**Sk**				**21 702,74**	**29 429,29**	**2 417,11**	
		783 - Nátery									
91	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	136,453	m2		25,00	3 411,33	1 473,77	2 927,95	483,46	1,165
92	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	136,453	m2		152,00	20 740,86	9 427,66	18 058,12	2 682,86	1,149
93	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	89,557	m2		144,00	12 896,21	7 814,21	11 711,69	1 184,88	1,101
94	783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	52,467	m2		9,50	498,44	209,97	429,77	68,77	1,160
95	783324140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	51,194	m2		156,00	7 986,26	6 200,61	7 571,42	414,83	1,055
96	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	11,000	m		3,30	36,30	16,44	31,69	4,66	1,145
97	783401813	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 150mm	54,000	m		4,85	261,90	115,77	227,34	34,77	1,152

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
98	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	11,000	m		34,50	379,50	236,05	343,93	35,56	1,103
99	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	54,000	m		71,50	3 861,00	2 546,32	3 545,96	315,26	1,089
100	783601812	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. oškrabaním	60,550	m2		14,60	884,03	389,05	765,26	118,48	1,155
101	783602822	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. opálením	60,550	m2		144,00	8 719,20	3 913,53	7 553,85	1 165,53	1,154
102	783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	60,550	m2		180,00	10 899,00	6 155,32	9 767,36	1 131,45	1,116
103	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	316,587	m2		19,20	6 078,47	2 723,74	5 286,63	792,93	1,150
104	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	316,587	m2		209,00	66 166,68	45 795,88	61 356,91	4 811,34	1,078
		783 - Nátery spolu :	**142 819,18**	**Sk**				**87 018,32**	**129 577,88**	**13 244,79**	
		784 - Maľby									
105	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	592,233	m2		26,50	15 694,17	6 614,86	13 471,11	2 222,68	1,165
106	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	592,233	m2		25,50	15 101,94	7 949,09	13 288,25	1 815,01	1,136
		784 - Maľby spolu :	**30 796,11**	**Sk**				**14 563,96**	**26 759,37**	**4 037,69**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**205 461,68**	**Sk**				**123 285,01**	**185 766,53**	**19 699,60**	
		799 - PSV ostatné									
107	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	5,000	hod		307,00	1 535,00	646,26	1 322,77	212,24	1,160
		799 - PSV ostatné spolu :	**1 535,00**	**Sk**				**646,26**	**1 322,77**	**212,24**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**296 608,62**	**Sk**				**198 803,96**	**273 188,49**	**23 423,95**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
108	210010033	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 23 mm (Kopex)	20,000	m		22,50	450,00	191,17	391,28	58,69	1,150
109	**345710640**	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC 2329	22,000	m		14,40	316,80	316,80	316,80		1,000
110	210040731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	20,000	m		123,00	2 460,00	1 421,04	2 214,76	245,28	1,111
111	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	6,000	kus		73,50	441,00	186,09	380,88	60,15	1,158
112	**345350A18**	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	6,000	kus		131,90	791,40	791,40	791,40		1,000
113	210110007	Spínač nástenný IP20-44, do 63A, rad.3	2,000	kus		246,00	492,00	207,07	423,83	68,16	1,161
114	**345360A11**	Spínač rad.3 stláčací 35363-81 P, 25A, 400V ~, IP30 - na povrch	2,000	kus		473,80	947,60	947,60	947,60		1,000
115	210111022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus		117,00	468,00	196,47	402,14	65,85	1,164
116	**345400A12**	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 S, Tango	6,000	kus		108,80	652,80	652,80	652,80		1,000
117	210111062	Zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z	6,000	kus		134,00	804,00	338,92	693,70	110,28	1,159

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
118	**345472A60**	Zásuvka 1-nás. 5515-6750, rad. D (3P+PEN), 10A / 400V ~, nástenná (P), IP44	4,000	kus		349,60	1 398,40	1 398,40	1 398,40		1,000
119	210201039	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	15,000	kus		229,00	3 435,00	1 446,37	2 960,43	474,64	1,160
120	210290722	Zmontovanie svietidiel - nást, sklenené, krištáľové 3-4 ram	13,000	kus		61,00	793,00	334,30	684,25	108,69	1,159
121	**3482E0250**	Svietidlo stropné žiarivk. 231 69 29 2xZ 36 W IP 20	15,000	kus		1 549,00	23 235,00	23 235,00	23 235,00		1,000
122	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	25,000	m		15,00	375,00	158,18	323,76	51,17	1,158
123	**341201M15**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	27,500	m		18,50	508,75	508,75	508,75		1,000
124	210800111	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x4	10,000	m		15,70	157,00	65,98	135,05	21,93	1,163
125	**341201M32**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx4	11,000	m		62,00	682,00	682,00	682,00		1,000
126	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	18,000	hod		307,00	5 526,00	2 326,52	4 761,92	764,10	1,160
127	213290020	Manipulácia v sieti NN	18,000	hod		307,00	5 526,00	2 326,52	4 761,92	764,10	1,160
128	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	18,000	hod		307,00	5 526,00	2 326,52	4 761,92	764,10	1,160
129	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	15,000	hod		307,00	4 605,00	1 938,77	3 968,27	636,75	1,160
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**59 590,75**	**Sk**				**41 996,68**	**55 396,87**	**4 193,89**	
		MCE - ostatné									
130	990210191	Presun hmôt pre M 21 do 500 m	595,908	%		0,40	238,36	238,36	238,36		1,000
131	**999990300**	Podružný materiál	595,908	%		3,15	1 877,11	1 877,11	1 877,11	-0,00	1,000
132	**999990360**	Doprava materiálu	595,908	%		3,80	2 264,45	2 264,45	2 264,45	-0,00	1,000
		MCE - ostatné spolu :	**4 379,92**	**Sk**				**4 379,92**	**4 379,92**	**-0,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**63 970,67**	**Sk**				**46 376,60**	**59 776,79**	**4 193,89**	
		Za rozpočet celkom :	**689 075,05**	**Sk**				**510 832,38**	**640 368,89**	**48 706,16**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	356 298,67	69,7
Doprava	2 226,64	0,4
Poddodávky		
Spolu :	358 525,31	70,2

		%nákladov
Mzdy :	108 706,50	21,3
Odvody :	38 260,87	7,5
Stroje :	3 719,11	0,7
Spolu :	150 686,47	29,5

Ostatné :	1 620,60	0,3
Priame náklady	510 832,38	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	89 383,13	24,9 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	40 153,38	26,6 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		129 536,51	

Náklady spolu : 640 368,89

Zisk a riziko

Zisk :	48 706,16	7,6 % zisk / náklady
Cena :	689 075,05	7,1 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	125,9	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 103/2006 (PSB-32-46-3/2006)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen