(5)

ID 1914

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-111-4/2007

Ružomberok 20. apríla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-111-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných PSB	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**SLOKO, s. r. o.** Kliňanská cesta č. 567 Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti p. Ján Kozoň konateľ spoločnosti
IČO	:	36430013
DIČ	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Námestovo
	:	číslo účtu:1981026658/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra OS Žilina zo dňa 27. 4. 2005 oddiel Sro, Vložka číslo: 16161/L

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava strechy a vnútorných priestorov prevádzkovej budovy ČOV" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 1. augusta 2007
Ukončenie prác : 31. október 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	210 045,82 Sk
DPH	:	39 908,70 Sk
Cena s DPH	:	249 954,52 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 20. apríla 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567/029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2020024070
Tel.: 043/5524649 Fax: 043/5522285

Ján Kozoň
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-111-4/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : SLOKO, s. r. o., Kliňanská cesta č. 567, Námestovo

1.

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Čistiaca stanica Jamník pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-111-4/2007 číslo objektu 09.09.005 **„Oprava strechy a vnútorných priestorov prevádzkovej budovy ČOV“**. Pre prístup k objektu prevádzkovej budovy ČOV bude slúžiť verejná asfaltová, poľná a štrková komunikácia. Miesto na vykonávanie prác je určený objekt prevádzkovej budovy ČOV. Termín prác je dohodnutý od 01.08.2007 do 31.10. 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, práce s otvoreným ohňom, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Ján Kozoň	konateľ spoločnosti
	p. Ján Slovík	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-111-4/2007, t.j. od 01. augusta 2007 do 31. októbra 2007.

V Ružomberku: 20. apríla 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 507, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524840, Fax: 043/5522205

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Kozoň

Krycí list rozpočtu

Ján Ja

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava strechy prevádzkovej budovy ČOV Mokraď	č. 7031501	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	249 955 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	249 955 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	249 955 Sk	za M2 ZP	1 M	249 955 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	87 568,15	715,00	88 283,15
2	PSV :	43 465,55	68 933,52	112 399,07
3	MCE :	7 596,40	1 767,20	9 363,60
4	iné :			
5	Súčet :	138 630,10	71 415,72	210 045,82

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	210 045,82
22	DPH 19 % z : 210 045,82	39 908,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	249 955,00

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : SLOKO, s. r. o. Kalinčiakova cesta 867, 029 01 Námestovo IČO: 36430013 DIČ: 2022024070 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Oprava strechy prevádzkovej budovy ČOV Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	10 545,50	10 545,50		0,117		5,02
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	39 040,88	39 040,88		9,750		18,58
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38 696,77	37 981,77	715,00	0,158	9,648	18,42
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	88 283,15	87 568,15	715,00	10,026	9,648	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	51 271,55	11 781,61	39 489,94	0,615		24,40
713 - Izolácie tepelné	38 165,76	9 617,18	28 548,58		0,163	18,17
71 - IZOLÁCIE	89 437,31	21 398,79	68 038,52	0,615	0,163	42,57
764 - Konštrukcie klampiarske	7 790,03	6 895,03	895,00	0,068	0,057	3,70
76 - KONŠTRUKCIE	7 790,03	6 895,03	895,00	0,068	0,057	3,70
783 - Nátery	2 657,70	2 657,70		0,006		1,26
784 - Maľby	12 514,03	12 514,03		0,072		5,95
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	15 171,73	15 171,73		0,079		7,22
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	112 399,07	43 465,55	68 933,52	0,763	0,220	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	9 363,60	7 596,40	1 767,20	0,006		4,45
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	9 363,60	7 596,40	1 767,20	0,006		
Za rozpočet celkom :	210 045,82	138 630,10	71 415,72	10,797	9,869	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Oprava strechy prevádzkovej budovy ČOV Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
1	411354171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	65,500	m2	122,00	7 991,00	1 207,82	2 236,82	787,31		106,11	1 892,57	1 760,36	25.6
2	411354172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	65,500	m2	39,00	2 554,50		879,01	309,16			718,52	647,81	11,0
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**10 545,50**	**Sk**			**1 207,82**	**3 115,83**	**1 096,47**		**106,11**	**2 611,09**	**2 408,17**	**36,7**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	14,620	m2	404,00	5 906,48	2 823,70	717,25	252,48	299,41	24,26	781,99	1 007,35	6,9
4	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,268	t	39 600,00	10 612,80	9 103,54	357,66	125,89			292,37	733,31	4.0
5	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	81,600	m2	276,00	22 521,60	12 843,84	3 130,17	1 101,60			2 558,67	2 887,31	36.1
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**39 040,88**	**Sk**			**24 771,09**	**4 205,10**	**1 479,98**	**299,41**	**24,26**	**3 633,03**	**4 627,98**	**47,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
6	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	22,500	m2	136,00	3 060,00	1 334,92	603,90	212,62			493,64	414,91	7,6
7	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	36,000	m2	62,50	2 250,00	51,48	793,80	279,36			648,87	476,49	11,0
8	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	4,000	kus	91,00	364,00	24,00	135,32	47,64			110,61	46,43	1,7
9	5530000073	Mreža oceľová tyč 14mm, rozm.90x70, oká 12x12cm	1,000	ks	715,00	715,00	715,00							
10	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	4,080	m3	2 230,00	9 098,40		2 852,04	1 003,92	1 008,45	34,35	2 961,79	1 237,83	39,8
11	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	14,620	m2	70,00	1 023,40		353,80	124,56			289,20	255,83	4,9
12	979011111	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,869	t	252,00	2 486,98		989,26	348,17			808,65	340,89	13,8
13	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,869	t	271,00	2 674,49		415,48	146,25		874,09	868,10	370,55	5.8

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracno (Nh)
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	138,166	t	8,90	1 229,67					659,05	398,46	172,16	
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,869	t	221,00	2 181,04		865,60	304,65			707,57	303,21	12,0
16	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	9,869	t	780,00	7 697,82				7 697,82				
17	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,027	t	590,00	5 915,93		1 955,36	688,25	539,65	6,71	1 928,69	797,25	26,0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**38 696,77**	**Sk**			**2 125,40**	**8 964,59**	**3 155,45**	**9 245,92**	**1 574,22**	**9 215,58**	**4 415,58**	**122,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**88 283,15**	**Sk**			**28 104,31**	**16 285,53**	**5 731,91**	**9 545,34**	**1 704,60**	**15 459,70**	**11 451,74**	**206,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
18	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	81,600	m2	5,50	448,80		122,40	43,24			173,23	109,92	1,3
19	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,024	t	41 800,00	1 003,20	1 003,20							
20	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	163,200	m2	49,50	8 078,40	1 600,99	2 022,04	711,55			2 861,75	882,05	22,8
21	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	21,040	m2	86,00	1 809,44	280,46	417,85	147,06			591,37	372,68	4,7
22	628111120	Pás asfaltovaný EXTRADACH WF	106,464	m2	284,00	30 235,77	30 235,77						0,00	
23	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	106,464	m2	77,50	8 250,96	8 250,96							
24	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	498,266	%	2,90	1 444,97								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**51 271,55**	**Sk**			**41 371,39**	**2 562,30**	**901,86**			**3 626,35**	**1 364,66**	**28,9**
		713 - Izolácie tepelné												
25	713100812	Odstránenie dosiek z minerál. vlny vrstva hr. do 50 mm	81,600	m2	45,50	3 712,80		1 155,45	406,36			1 635,29	515,68	13,0
26	713141151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	81,600	m2	17,90	1 460,64		453,69	159,93			642,11	204,89	5,7
27	2831B0104	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 CS hr.50 mm	83,232	m2	343,00	28 548,57	28 548,57						0,00	
28	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	81,600	m2	48,00	3 916,80	2 017,96	586,70	206,44			830,35	275,33	5,7
29	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	376,388	%	1,40	526,94								

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnos. (Nh)
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**38 165,76**	**Sk**			**30 568,54**	**2 195,85**	**772,75**			**3 107,75**	**995,91**	**24,4**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**89 437,31**	**Sk**			**71 937,93**	**4 758,15**	**1 674,62**			**6 734,10**	**2 360,58**	**53,4**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
30	764322240	Klamp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 500	8,000	m	182,00	1 456,00	896,72	120,16	42,32			170,06	226,74	1,3
31	764323840	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 500	8,000	m	31,50	252,00		62,32	21,92			88,21	79,55	0.7
32	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	10,000	kus	20,50	205,00		48,70	17,10			68,92	70,28	0.5
33	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	8,000	m	272,00	2 176,00	897,68	284,80	100,24			403,08	490,20	3,2
34	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	8,000	m	24,50	196,00		47,12	16,56			66,69	65,63	0.4
35	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	1,000	kus	469,00	469,00	75,28	92,42	32,53			130,79	137,98	0,9
36	764359251	Klamp. príplatok privarenie hákov pododkvapových	10,000	kus	37,00	370,00	59,90	48,10	16,90	59,50	5,50	136,11	43,99	0.4
37	283412955	Odkvapový systém hák kovový pozink	10,000	kus	89,50	895,00	895,00							
38	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	1,000	kus	33,00	33,00		7,86	2,77			11,12	11,25	0,0
39	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	4,600	m	332,00	1 527,20	560,55	218,73	77,00			309,56	361,35	2,4
40	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	4,300	m	20,50	88,15		21,11	7,43			29,88	29,71	0.2
41	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	76,674	%	1,60	122,67								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 790,03**	**Sk**			**3 385,13**	**951,32**	**334,78**	**59,50**	**5,50**	**1 414,42**	**1 516,68**	**10,5**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**7 790,03**	**Sk**			**3 385,13**	**951,32**	**334,78**	**59,50**	**5,50**	**1 414,42**	**1 516,68**	**10,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
42	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	1,260	m2	183,00	230,58	58,11	39,80	14,01			56,34	62,31	0,5
43	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,260	m2	62,00	78,12	17,19	14,12	4,97			19,99	21,82	0.1
44	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	16,200	m2	145,00	2 349,00	1 286,60	223,88	78,73			316,86	442,92	2,8
		783 - Nátery spolu :	**2 657,70**	**Sk**			**1 361,91**	**277,81**	**97,72**			**393,19**	**527,06**	**3,5**
		784 - Maľby												
45	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	98,890	m2	30,00	2 966,70	10,87	831,66	292,71			1 177,04	654,40	9.3

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
46	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	14,620	m2	12,50	182,75	10,23	48,68	17,10			68,90	37,82	0,6
47	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	113,510	m2	82,50	9 364,57	6 340,66	784,35	275,82			1 110,07	853,65	9,8
		784 - Maľby spolu :	**12 514,03**	**Sk**			**6 361,78**	**1 664,70**	**585,84**			**2 356,01**	**1 545,88**	**19,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**15 171,73**	**Sk**			**7 723,69**	**1 942,51**	**683,36**			**2 749,20**	**2 072,95**	**23,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**112 399,07**	**Sk**			**83 046,76**	**7 651,99**	**2 692,77**	**59,50**	**5,50**	**10 897,72**	**5 950,22**	**87,4**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
48	210220111	Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	28,400	m	84,00	2 385,60		646,95	227,76			915,62	595,26	6,5
49	354900O14	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	28,400	m	43,00	1 221,20	1 221,20							
50	210220111D	DMTZ Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	28,400	m	42,00	1 192,80		323,47	113,88			452,60	302,84	3,2
51	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	28,000	kus	96,00	2 688,00		835,80	294,28			1 182,88	375,04	8,5
52	354903Z44	Svorka SU, univerzálna	28,000	kus	19,50	546,00	546,00							
53	210220302D	DMTZ Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	28,000	kus	47,50	1 330,00		418,04	147,28			584,91	179,77	4,2
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**9 363,60**	**Sk**			**1 767,20**	**2 224,26**	**783,21**			**3 136,01**	**1 452,91**	**22,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**9 363,60**	**Sk**			**1 767,20**	**2 224,26**	**783,21**			**3 136,01**	**1 452,91**	**22,6**
		Za rozpočet celkom :	**210 045,82**	**Sk**			**112 918,28**	**26 161,79**	**9 207,90**	**9 604,84**	**1 710,10**	**29 493,43**	**18 854,87**	**316,9**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbK-310-25/2007

Stanislav ONDRÍK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK