Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Č.: ÚŠZV- 425-3/2009
ZH ÚŠZV-1-54/2009

Výtlačok č. 2
Počet listov: 10
Prílohy: 3/25

ZMLUVA O DIELO č. 51/2009

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.

1. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť - ÚŠZV MO SR Lešť (ďalej len „objednávateľ")
Zastúpený: riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO: 00804932
Telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Vladimír Minár, e-mail -
- právnych JUDr. Milan Sláviček, PhD. e-mail -
- pover. osoba: Ing. Svetlana Juchová , e-mail – svetlana.juchova@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM, ul. Železničná č. 6
990 01 Veľký Krtíš
Splnomocnený zástupca: Jozef Šaranko
Oprávnený rokovať: Karol Csernus
IČO: 33 252 459
IČ DPH: SK 1020600988
Telefón /fax: 047 4831434 / 047 4911011
E-mail: s_team@stonline.sk
Bankové spojenie: VÚB a. s. Veľký Krtíš
Číslo účtu: 355843-402/0200
Zapísaný: ŽR 610-1169 č. OŽP-B/2007/01537-2 CR 1

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Verejný objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania – podprahová zákazka.

Čl. II.

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – vybudovanie sprchárne v tábore Slávia v jestvujúcom objekte pomocných budov na hromadné sprchy vo Vojenskom obvode Lešť.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a platných právnych noriem podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby **„Vybudovanie sprchárne v tábore Slávia"** spracovanú projektantom HKM STAVING PROJEKT spol. s r. o. Banská Bystrica zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Čl. III.

3. Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 3.1.1.odovzdanie staveniska .....do 5 dní od účinnosti zmluvy,
- 3.1.2.začatie prác..... ihneď po prevzatí staveniska,
- 3.1.3.ukončenie prác a odovzdanie diela..... **do 10. 12. 2009,**
- 3.1.4.uvoľnenie staveniska .....do 8 dní po odovzdaní a prevzatí prác.

3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1. sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- 2.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- 2.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.

3.4. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.

3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Čl. IV.

4. Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. a v bode 4.5.
Cena je uvedená v členení:
- 4.1.1. cena bez DPH - 128 046,12 €,
- 4.1.2. cena DPH 19% - 24 328,76 €,
- 4.1.3. cena spolu s DPH - 152 374,88 €,
- 4.1.4. slovom : Jednostopäťdesiatdvatisíctristosedemdesiatštyri euro osemdesiatosem centov

4.2. Cena diela je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená oceneným výkazom výmerom, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č.1 tejto zmluvy a pokrýva všetky zmluvné záväzky, pokiaľ nie je to stanovené inak touto zmluvou.

4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- 4.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
- 4.3.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 4.3.3. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné - nebudú uhradené.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého písomného dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej len „rozpočet"), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby – projektant,

4.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
b) rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
c) položkovite ocenený rozpočet prác naviac,
d) položkovite odpočet ceny nevykonaných prác,
e) sprievodnú správu,
f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,

4.6.3. pre ocenenie rozpočtu u prác naviac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien projektanta,
d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,

4.6.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania; dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,

4.6.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác naviac vo faktúre,

4.6.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

Čl. V.
5. Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.

5.2. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr k poslednému dňu bežného mesiaca podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom.

5.3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia.

5.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude poverenou osobou odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.

5.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

5.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:

- číslo faktúry
- názov diela,
- predmet úhrady,
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- zdaniteľné obdobie,
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade bez DPH a spolu,
- pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- deň odoslania a splatnosť faktúry,
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok podľa množstva merných jednotiek a ich cenenie.

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie KONEČNÁ FAKTÚRA.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v €.

5.7. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do 30 dní od dňa doručenia, po jej odsúhlasení. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10% z ceny diela až do doby odstránenia kolaudačných závad.

5.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

5.9. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

Čl. VI.
6. Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska:

6.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska; poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,

6.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

6.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska; náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu uhradí zhotoviteľ.

6.1.4. ÚŠZV MO SR Lešť sa nachádza vo VO Lešť; podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného priestoru je nutné pre osoby a motorové vozidla na svoje náklady vybaviť povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť, na Obvodnom úrade Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach; stránkové dni sú v utorok a vo štvrtok od 07,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod; informácie na č. t. 0960465808.

6.2. Realizácia:

6.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

6.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

6.2.3. zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,

6.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou

6.2.5. zhotoviteľ je povinný s odpadmi nakladať v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady, doklad o uložení na skládku bude predložený ku kolaudácii stavby,

6.2.6. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal; po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,

6.2.7. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky potrebné k vyhotoveniu diela; zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

6.2.8. objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ vykonával vedenie - uskutočňovanie stavby stavbyvedúcim- Karolom Csernusom v zmysle § 44b Stavebného zákona, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a bude viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku,

6.2.9. stavebný dozor – Ing. Miroslav Halaj je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

6.2.10. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru; za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,

6.2.11. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku; pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy; ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ; ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

6.2.12. pre sledovanie postupu výstavby objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa; vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy,

6.2.13. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy; prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,

6.2.14. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,

6.2.15. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor alebo poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.16. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru alebo poverenej osoby; zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá; zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru a objednávateľovi, že časť diela bude zakrývať; stavebný dozor vykoná kontrolu; v prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje; ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.17. stavebný dozor alebo poverená osoba sú oprávnení dať pokyny zhotoviteľovi v stavebnom denníku, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy.

6.3. Stavebný denník:

6.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, a to v originály a vo dvoch kópiách; jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu; ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor,

6.3.2. do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy; počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný; povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

6.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení; okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, poverená osoba, jeho predstavení, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

6.3.4. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku; pritom musí rešpektovať technologický postup prác,

6.3.5. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,

6.3.6. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

6.3.7. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4. Odovzdanie:

6.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,

6.4.3. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie; pri odovzdávaní celého diela zhotoviteľ písomne oznámi obstarávateľovi najmenej 15 dni pred dokončením diela,

6.4.4. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

- pasporty a návody na obsluhu od strojov a zariadení v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka, ak sú potrebné
- certifikáty kvality , vyhlásenia o zhode od použitých materiálov,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,
- stavebný denník.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,

6.4.5. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce , ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.6. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody; po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,

6.5. Osobitné technické podmienky:

6.5.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavených výrobkoch a Stavebného zákona, prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,

6.5.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,

6.5.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

6.6. Bezpečnostné opatrenia:

6.6.1. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.6.2. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na ohlasovni požiarov tel.: 465 215, 465 815, 465 816

6.6.3. Vo VO Lešť je zakázané:

- požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok,
- fajčenie mimo vyhradený priestor,
- zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa,
- dotýkať sa, dvíhať zo zeme nájdené predmety,
- **v prípade nálezu munície, alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nedotýkať sa jej nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo : 0960 465 815, 0960 465 816** t. j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov ÚŠZV Lešť; predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

6.6.4. zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať ďalšie nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:

- pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t. j. v priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo,
- riadiť sa pokynmi poriadkovej služby, ktorá zabezpečuje vstup do jednotlivých časti VO Lešť,
- vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.,
- zemné práce je možné vykonávať len po vytýčení a označení inžinierskych sietí,
- vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať,
- ďalšie všeobecne platné bezpečnostné opatrenia,

Čl. VII.

7. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.

7.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne 5 rokov – záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

7.6. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

7.8. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

7.9. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

Čl. VIII.

8. Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.

8.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 5.3. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.

8.3. Za neodstránenie každej chyby a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe zaplatí zhotoviteľ 160,00 € denne až do jeho odstránenia.

8.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

8.5. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.

9. Ostatné práva a povinnosti

9.1. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

9.2. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. X.

10. Odstúpenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby.
10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
10.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
10.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XI.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
11.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.
11.7. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 17. júla 2009

Objednávateľ

riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

Zhotoviteľ

Štatutárny zástupca firmy
Jozef Šaranko

Prílohy
Ocenený výkaz výmer - 22 listov
Časový harmonogram postupu prác na objekte - 2 listy
Predbežná finančná kontrola - 1 list

Príloha 1
k ZoD č. 51/2009

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia pomocných budov v zrubovom tábore SLÁVIA	JKSO	
Názov objektu	na hromadné sprchy vo vojenskom obvode LEŠŤ	EČO	
Názov časti		Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústav špeciál. zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť		
Projektant	H.K.M. Staving Projekt spol. s r.o., B.Bystrica		
Zhotoviteľ	Jozef Šaranko STEAM		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	9.7.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	417
2		Montáž	25 256
3	PSV	Dodávky	14 630
4		Montáž	56 191
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	23 033
7	ZRN (r. 1-6)		119 527
20	HZS		32

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	2 511

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	2,00%	2 391
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	2,00%	2 391
16	Prevádzkové vplyvy	1,00%	1 195
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		5 976
22	Ostatné náklady		0

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		128 046,12
24	19 %	128 431,41	24 328,76
25	Cena s DPH (r. 23-24)		152 374,88

Celkové náklady v	SKK
Celkom bez DPH	3 857 517,28
Cena s DPH	4 590 445,63
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia pomocných budov v zrubovom tábore SLÁVIA
Objekt: na hromadné sprchy vo vojenskom obvode LEŠŤ
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ústav špeciál. zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM
Dátum: 9.07.2009

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	417,05	25 256,11	25 673,16	71,572	55,137
1	Zemné práce	113,16	776,95	890,11	8,626	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	105,52	1 964,10	2 069,62	11,075	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	52,11	52,11	2,719	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	156,78	12 526,60	12 683,38	47,933	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41,59	9 936,34	9 977,94	1,219	55,137
PSV	Práce a dodávky PSV	14 630,10	56 191,22	70 821,33	16,857	15,472
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 322,56	634,94	1 957,50	0,581	0,000
713	Izolácie tepelné	3 546,57	1 088,97	4 635,54	3,579	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	14,02	14,02	0,000	0,089
722	Zdravotechnika (viď. samostatný rozpočet)	0,00	40 655,15	40 655,15	0,000	8,554
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	0,00	15,65	15,65	0,000	0,078
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00	4 003,22	4 003,22	2,740	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	644,24	753,51	753,51	0,167	0,118
766	Konštrukcie stolárske	887,86	42,19	686,44	0,104	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 000,23	294,67	1 182,53	0,198	6,633
768	Konštrukcie plastové	3 103,49	212,96	2 213,19	0,280	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	3 125,15	1 516,85	4 620,33	3,638	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	0,00	5 939,45	9 064,60	5,384	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	46,91	46,91	0,003	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	972,75	972,75	0,183	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	23 032,65	23 032,65	0,000	0,000
21-M	Elektroinštalácia (viď. samostatný rozpočet)	0,00	11 008,87	11 008,87	0,000	0,000
24-M	Vzduchotechnika (viď. samostatný rozpočet)	0,00	11 676,28	11 676,28	0,000	0,000
PO	Požiarna ochrana	0,00	347,50	347,50	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,00	0,00	32,00	0,000	0,000
002	H Z S	0,00	0,00	31,90	0,000	0,000
	Celkom	15 047,16	104 479,98	119 559,04	88,429	70,609

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia pomocných budov v zrubovom tábore SLÁVIA
Objekt: na hromadné sprchy vo vojenskom obvode LEŠŤ
Časť:
Objednávateľ: Ústav špeciál. zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 9.7.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**25 673,16**	**71,572**
	1	**Zemné práce**				**890,11**	**8,626**
1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch, v hornine 1 až 4 (pre nové trasy kanalizácie)	m3	10,499	57,81	606,94	0,000
2	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 (prebytočná-vytlačená zemina, von z objektu)	m3	5,751	5,84	33,59	0,000
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m (na skládku)	m3	5,751	1,61	9,23	0,000
4	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne (vytlačená zemina pri vnút.kanalizácii)	m3	5,751	5,92	34,06	0,000
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,751	1,02	5,88	0,000
6	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu a zhutnením	m3	4,748	8,67	41,18	0,000
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny (nové trasy kanalizácie v objekte)	m3	4,313	10,68	46,08	0,000
8	*5833712300*	*Strkopiesok 0-8 Z*	*t*	*8,626*	*13,12*	*113,16*	*8,626*
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**2 069,62**	**11,075**
9	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	3,852	139,42	537,05	4,683
10	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	4,000	3,60	14,38	0,015
11	*5934113100*	*Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm*	*ks*	*4,040*	*9,18*	*37,10*	*0,071*
12	317121110	cm	ks	4,000	5,50	22,01	0,022
13	*5934078700*	*Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm*	*ks*	*4,040*	*16,94*	*68,43*	*0,230*
14	340238234	Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 125 mm	m2	1,414	26,23	37,10	0,122
15	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	54,263	17,90	971,10	4,120
16	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m2	15,984	23,93	382,47	1,812
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**52,11**	**2,719**
17	451572110	Lôžko pod potrubie, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-2 mm (nové trasy kanalizácie)	m3	1,438	36,24	52,11	2,719
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**12 683,38**	**47,933**
18	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	258,354	6,58	1 700,28	7,353
19	612465141	Zjednotenie povrchov vnútorných stien stierkou vyrovnávacou BAUMIT,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	361,060	3,95	1 424,43	1,444
20	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou, do tmelu	m2	102,706	3,18	326,55	0,201
21	615481112	Zaktivizovanie prekladov VUSOKRET-om, vč. vyplnenia prac.škár lepidlom a potiahnutie prekladov sklolam.sieťkou v lep.tmeli	pre klad	8,000	9,03	72,26	0,094
22	622464211	Omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová jemnozrnná hr.2 mm - v interiéri	m2	21,600	9,63	208,03	0,058
23	622465121	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova,Terra-Marmolit pieskové zmá,strednozrnná	m2	9,872	20,25	199,90	0,051

24	625252420	Zateplovací systém polystyrén bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm - "S4" - v interiéri	m2	21,600	28,10	606,95	0,224
25	625255416	Zateplovací systém extrudovaný polystyrén, na lepiacu hmotu kotvený tanier.hmoždinkami s uzavretím sklotextilnou sieťkou do tmelu, bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 60 mm	m2	9,377	28,81	270,15	0,089
26	625991040	Zateplenie doskami polystyrénovými 1000x500 27.5kg vč omietky akrylátovej hr. 4cm	m2	5,546	29,96	166,16	0,069
27	625991100	Zateplenie doskami polystyrénovými 1000x500 27.5kg vč omietky akrylátovej hr.10cm	m2	130,010	37,40	4 862,82	1,842
28	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	9,488	129,43	1 228,04	21,464
29	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm, s plastifikátorom (pre podlahové vykurovanie)	m3	4,582	151,18	692,71	11,093
30	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,415	139,15	57,75	1,018
31	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	4,582	27,10	124,18	0,000
32	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	4,582	8,23	37,72	0,000
33	631351101	*Debnenie stien mazanín - zhotovenie*	*m2*	0,988	7,62	7,53	*0,009*
34	631351102	Debnenie stien mazanín - odstránenie	m2	0,988	2,41	2,38	0,000
35	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,211	1 436,68	303,14	0,254
36	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený drevenym hladidlom hr. do 50 mm, v spáde, (P3a hr.priem. 42mm)	m2	20,078	8,84	177,40	2,451
37	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	6,000	8,32	49,91	0,113
38	*5533198000*	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm*	*ks*	*3,000*	*25,28*	*75,84*	*0,041*
39	*5533198600*	*Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm*	*ks*	*3,000*	*26,98*	*80,94*	*0,044*
40	642942111	Osadenie kovového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	8,32	8,32	0,019
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**9 977,94**	**1,219**
41	919736111	Rezanie betónovej podlahy alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	115,000	13,72	1 578,23	0,004
42	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	263,600	1,65	433,64	0,000
43	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	263,600	1,92	506,70	0,210
44	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	263,600	1,01	266,23	0,000
45	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	128,964	0,36	46,29	0,000
46	943943292	Prípl. za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -32222	m3	386,892	0,19	74,06	0,048
47	943943821	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	128,964	0,20	25,33	0,000
48	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	107,470	0,93	99,65	0,000
49	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141	m2	322,410	0,45	144,65	0,174
50	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	107,470	0,62	67,07	0,000
51	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	119,360	2,78	332,13	0,006
52	953942121	Osadenie ochranného uholníka (pre rohož)	ks	4,000	2,76	11,04	0,019
53	*5531411089*	*Rohož tyčová na obuv 600/400*	*ks*	*1,000*	*40,28*	*40,28*	*0,197*
54	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus - trubka	ks	1,000	3,06	3,06	0,000
55	*5531411205*	*Odvodňovacia trubka*	*m*	*1,000*	*1,32*	*1,32*	*0,305*
56	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10 BAUMIT	m	24,790	4,36	108,16	0,000
57	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	85,120	2,08	177,37	0,000
58	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	6,400	2,05	13,11	0,000

59	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	1,857	59,85	111,14	0,000
60	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	14,095	2,91	40,96	0,010
61	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t	m3	1,982	20,27	40,18	0,000
62	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných,dľ.do 3 m,do 75 kg/m -2,400 t	m3	0,146	105,52	15,41	0,002
63	965042220	Búranie podkladných betónov a mazanín, hr.nad 100 mm (pre nové trasy kanalizácie) -2,200 t	m3	4,313	58,83	253,73	0,000
64	965043420	Búranie podláh, vč. dlažby, liatych dlažieb a mazanín betón. s poterom, hr.do 150 mm (pre nové trasy kanalizácie) - 2,200 t	m3	5,175	66,25	342,85	0,000
65	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	11,450	1,42	16,21	0,000
66	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	93,690	2,48	232,31	0,000
67	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	11,000	0,35	3,84	0,000
68	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	8,000	0,50	4,04	0,000
69	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	14,640	6,98	102,16	0,018
70	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	13,905	5,15	71,60	0,016
71	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 300 mm -0,008 t	ks	1,000	2,19	2,19	0,000
72	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 300 mm -0,057 t	ks	3,000	4,00	12,00	0,001
73	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,198	47,24	9,35	0,000
74	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,446	47,24	21,07	0,001
75	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	4,240	3,77	15,99	0,002
76	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,585	32,57	19,05	0,001
77	971042261	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 600 mm -0,060 t	ks	5,000	21,89	109,47	0,003
78	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 150 mm a š. do 150 mm-0,040 t	m	9,800	4,93	48,34	0,005
79	974032664	Vysek. rýh v sten. a prieč. pre vťahov. nosn. do stien do hľ. 150 mm, v. nosníka do 150mm-0,027t	m	2,700	2,78	7,51	0,000
80	974032668	Vysek. rýh v sten. a prieč. pre vťahov. nosn. do stien do hľ. 150 mm, v. nosníka do 350mm-0,063t	m	3,200	4,80	15,35	0,000
81	975032241	Podchyt.priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr.muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	8,600	26,06	224,16	0,197
82	976061111	Vybúranie drevených parapetných dosiek -0,016 t	m	11,200	1,63	18,27	0,000
83	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 % -0,020 t	m2	258,354	1,10	285,14	0,000
84	978015231	Otlčenie poškodených omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu 10-30 % -0,012t	m2	127,951	0,37	47,84	0,000
85	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	58,390	2,34	136,40	0,000
86	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	70,609	9,97	704,25	0,000
87	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	353,043	0,36	127,07	0,000
88	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	70,609	6,34	447,51	0,000
89	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	141,217	0,71	99,96	0,000
90	979082129	Poplatok za likvidáciu resp. uloženie suti na skládku	t	70,609	9,97	703,97	0,000
91	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	71,572	24,59	1 760,31	0,000

PSV		Práce a dodávky PSV					70 821,33	16,857
...		Izolácie proti vode a vlhkosti					1 957,50	0,581
92	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	34,500	0,14	4,88	0,000
93	7116315000	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,010*	*1 258,49*	*12,59*	*0,010*
94	711111311	Izolácia proti povrchovej vode, stierkou FLEXDICHT, vč. zákl. náteru ARDAL GRUNDFESTINGER, betón. podklad - vodorovná	m2	65,810	2,90	190,74	0,000
95	2353202100	*Stierkové izolácie Flexdicht, balenie 28 l*	*kg*	*80,551*	*3,51*	*282,69*	*0,113*
96	2353201000	*Základ. náter Ardal Grundfestinger*	*kg*	*10,069*	*13,67*	*137,63*	*0,010*
97	711111321	Izolácia proti povrchovej vode, stierkou FLEXDICHT vč. základ.náteru ARDAL GRUNDFESTINGER na betón. podklad - zvislá	m2	107,520	3,46	371,55	0,019
98	2353202100	*Stierkové izolácie Flexdicht, balenie 28 l*	*kg*	*161,280*	*3,51*	*566,00*	*0,226*
99	2353201000	*Základ. náter Ardal Grundfestinger*	*kg*	*16,128*	*13,67*	*220,45*	*0,016*
100	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	34,500	1,50	51,87	0,019
101	6283221000	*Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*39,675*	*2,60*	*103,20*	*0,169*
102	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,581	27,37	15,90	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**4 635,54**	**3,579**
103	713111132	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, doskami stropov, spodkom - na sádrokartónovom podhľade	m2	238,720	2,32	554,79	0,127
104	6315145120	*Izolácie podkroví, podhľadov (1000x600mm), Polterm UNI hrúbky 100mm - ORSIL*	*m2*	*250,656*	*5,83*	*1 460,44*	*0,702*
105	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	97,480	0,69	66,96	0,003
106	2837650540	*ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 4000 CS hrúbka 60mm*	*m2*	*99,430*	*20,98*	*2 086,13*	*2,386*
107	713191125	Izolácie tepelné podláh, prekrytím PE-fóliou	m2	107,228	1,44	154,91	0,162
108	713191126	Izolácie tepelné stropov, prekrytím PE-fóliou (parozábrana)	m2	131,296	1,68	221,22	0,198
109	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,579	25,45	91,09	0,000
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**14,02**	**0,000**
110	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100 0,02961t	ks	3,000	4,67	14,02	0,000
	722	**Zdravotechnika (viď. samostatný rozpočet)**				**40 655,15**	**0,000**
111	722000000	Zdravotechnická inštalácia - zemné práce, vodor.konštr., komunikácie, rúrové vedenia, vnút.kanaliz. a vodovod, *zariaď.predmety spolu*	kpl	*1,000*	*40 655,15*	*40 655,15*	*0,000*
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**15,65**	**0,000**
112	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného 0.0342t	súb	1,000	4,28	4,28	0,000
113	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	2,000	3,33	6,66	0,000
114	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	2,000	2,00	4,00	0,000
115	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,jednoduchá 0.00085 t	ks	2,000	0,35	0,70	0,000
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**4 003,22**	**2,740**
116	763111143	SDK priečka s izoláciou hr. 125 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKFI tl 12,5 mm	m2	32,400	30,35	983,27	0,939
117	763133110	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	62,050	21,20	1 315,23	0,787
118	763133310	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	70,810	22,64	1 602,92	1,015
119	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,740	37,16	101,81	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**753,51**	**0,167**
120	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	1,930	0,83	1,61	0,000

	[illegible]	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm - K6	m	1,900	3,72	7,08	0,003
[illegible]	764333220	Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na plochých strechách rš 250 mm - K7	m	13,500	7,88	106,34	0,040
[illegible]	76434*220	Lemovanie rúry,konzoly alebo držiaka na vinitej,hladkej,drážkovanej krytine, D 75-100mm	ks	4,000	8,98	35,93	0,010
124	764352300	Žľaby pododkvapové RANNILA,polkruhové,farba RR 20,priemer 150 mm - K1	m	23,700	13,24	313,79	0,064
125	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	18,400	0,62	11,48	0,000
126	764359221	Kotlík žľabový RANNILA,farba RR 20,priemer 100 mm - K2	ks	2,000	9,79	19,58	0,002
127	764410240	Oplechovanie parapetov z poplatovaného plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	5,900	13,35	78,76	0,018
128	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	11,200	0,83	9,33	0,000
129	764454212	Odpadové rúry RANNILA,farba RR 20,priemer 100 mm - K 3,4a5	m	10,700	14,60	156,18	0,029
130	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	9,800	0,62	6,12	0,000
131	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,167	43,74	7,30	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**686,44**	**0,104**
132	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	6,000	3,95	23,69	0,000
133	*6116013200*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm, vč. kovania*	*ks*	*3,000*	*94,71*	*284,13*	*0,041*
134	*6116022200*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm, vč. kovania*	*ks*	*3,000*	*105,68*	*317,05*	*0,053*
135	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	ks	6,000	2,64	15,85	0,000
136	6118712100	*Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm*	*ks*	3,000	5,67	17,02	0,004
137	*6118718100*	*Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm*	*ks*	*3,000*	*8,68*	*26,03*	*0,006*
138	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,104	25,55	2,66	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**1 182,53**	**0,198**
139	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním, vč. dodávky materiálu	m2	1,000	16,58	16,58	0,001
140	767581803	Demontáž podhľadov tvarovaných plechov 0,055t	m2	120,599	2,18	263,32	0,000
141	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	1,000	8,36	8,36	0,000
142	*5539411000*	*Hliníkové otváravé, vchodové dvere s rámom 900/1970, z 2/3 zaskl.*	*ks*	*1,000*	*887,86*	*887,86*	*0,197*
143	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,198	32,34	6,40	0,000
	768	**Konštrukcie plastové**				**2 213,19**	**0,280**
144	758201111	Montáž plastových okenných parapet. dosiek	m´	6,500	3,99	25,92	0,000
145	*6114100000*	*Plastové parapetné dosky s nosom š. 200mm, vč.koncoviek*	*ks*	*7,150*	*18,58*	*132,88*	*0,060*
146	768101111	Montáž plastových výplní otvorov, vč. vyplnenia prac. škár PUR-penou	m´	26,800	6,98	187,04	0,000
147	*6114107100*	*Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové sklopné výšky/šírky 600/600 mm, s pákovým mechanizmom*	*ks*	*3,000*	*236,77*	*710,30*	*0,068*
148	*6114107600*	*Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové sklopné výšky/šírky 600/1100 mm, s pákovým mechanizmom*	*ks*	*1,000*	*273,14*	*273,14*	*0,029*
149	*6114116700*	*Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1500/1200 mm, vč. nepriehľad.skla*	*ks*	*3,000*	*294,64*	*883,92*	*0,123*
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**4 620,33**	**3,638**
150	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc gresových do tmelu,hladké 300x300 mm	m2	1,749	14,78	25,85	0,011
151	*5976412820*	*Dlaždice gresové s protišmykovým povrchom 300x300x10*	*m2*	*1,924*	*18,07*	*34,76*	*0,038*

		Montáž soklíkov z obkladačiek, keramických do tmelu,rovné 300x100 mm,výška 100 mm	m	74,088	2,41	178,24	0,072
		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	53,550	7,89	422,52	0,263
		Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 IIa	*m2*	*63,397*	*14,90*	*944,31*	*1,268*
		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu ARDALIHT PRO, škárovanie SPECIAL FUGE, protišmykové, reliéf. 300x300 mm	m2	65,810	12,78	841,09	0,323
		Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 IIa	*m2*	*68,442*	*16,48*	*1 127,75*	*1,643*
156	5976455000	*Tesniaca rohová páska ASO Dichtband 2000- š. 12cm, 50m,*	*m*	*198,150*	*5,03*	*996,67*	*0,020*
157	2353201300	*vč. montáže so silikón-kaučuk. tmelom*	t	3,638	13,51	49,15	0,000
158	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m					
						9 064,60	**5,384**
	781	**Dokončovacie práce a obklady**					
159	781445012	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do obyč.lepiaceho tmelu,veľkosť 150x150 mm	m2	96,807	17,52	1 695,80	0,300
160	781445202	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil.Ardalith Pro, škárovanie Special Fuge, (sprchách). veľkosť 150x150 mm	m2	127,820	23,16	2 960,35	0,064
161	*5976574130*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 150x150 trieda oteruvzdomosti I IIa*	*m2*	*235,858*	*13,25*	*3 125,15*	*4,953*
162	781491111	Plastové profily pre obklad do tmelu - roh steny	m´	153,300	4,29	657,36	0,037
163	781491115	Plastové profily pre obklad do tmelu - kúty steny	m´	124,200	4,41	547,32	0,030
164	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,384	14,60	78,62	0,000
						46,91	**0,003**
	783	**Dokončovacie práce - nátery**					
165	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	7,796	3,29	25,63	0,002
166	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	7,796	1,87	14,60	0,001
167	783671003	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	0,855	7,82	6,68	0,001
						972,75	**0,183**
	784	**Dokončovacie práce - maľby**					
168	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	220,610	0,56	124,27	0,000
169	784411301	Penetrácia jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	190,545	0,17	32,11	0,019
170	784411305	Penetrácia sádrokartónu - Kombigrund-om	m2	176,060	0,79	138,67	0,018
171	784441111	Maľby akrylátové na sádrokartón, jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	176,060	2,71	477,10	0,108
172	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	190,545	1,05	200,61	0,037
						23 032,65	**0,000**
	M	**Práce a dodávky M**					
						11 008,87	**0,000**
	21-M	**Elektroinštalácia (viď. samostatný rozpočet)**					
173	C 21-M	Elektroinštalácia	kpl	1,000	11 008,87	11 008,87	0,000
						11 676,28	**0,000**
	24-M	**Vzduchotechnika (viď. samostatný rozpočet)**					
174	C 24-M	Vzduchotechnika	kpl	1,000	11 296,17	11 296,17	0,000
175	C 24-Ma	Izolácie tepelné	kpl	1,000	380,11	380,11	0,000
						347,50	**0,000**
	PO	**Požiarna ochrana**					
176	PO	Požiarna ochrana - komplet dodávka a montáž	kpl	1,000	347,50	347,50	0,000
						31,90	**0,000**
	OST	**Ostatné**					
						31,90	**0,000**
	O02	**H Z S**					
177	HZS-1	Demontáž bleskozvodových zvodov	hod.	4,000	7,98	31,90	0,000
						119 559,04	**88,425**
		Celkom					

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonš.pomocných budov v zrub.tábore SLÁVIA na hromadné sprchy vo vojenskom obvMiesto: LEŠŤ		Rozpočet:	
JKSO :		Spracoval:	
		Dňa: 9.7.2009	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	Jozef Šaranko STEAM	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	48 380	1 M2 UP	48 380
1 M2 ZP	48 380	1 M	48 380

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	9 535,44	12 504,05	22 039,49
2	PSV:	12 483,58	6 132,08	18 615,65
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	22 019,01	18 636,13	40 655,15

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		40 655,15
22	DPH 19% z:	40 655,15	7 724,48
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		48 379,63

F	Odpočet - prípočet

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 09.07.2009

Stavba :Rekonš.pomocných budov v zrub.tábore SLÁVIA na hromadné sprchy vo vojenskom obvode LEŠŤ

Ing. Gaston Ivanov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	5 110,79	510,18	5 620,98	37,99806	8,554
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	534,86	0,00	534,86	15,64254	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	263,15	0,00	263,15	10,70600	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	78,28	11 993,87	12 072,15	67,46978	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 548,35	0,00	3 548,35	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 535,44	12 504,05	22 039,49	131,81639	8,554
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	2 488,51	1 120,76	3 609,27	0,27861	0,000
722 - Vnútorný vodovod spolu :	7 861,17	0,00	7 861,17	0,22713	0,000
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	2 133,90	5 011,32	7 145,22	0,19152	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	12 483,58	6 132,08	18 615,65	0,69725	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	12 483,58	6 132,08	18 615,65	0,69725	0,000
Rozpočet celkom :	22 019,01	18 636,13	40 655,15	132,51364	8,554

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš

Spracoval: .
JKSO :
Dátum: 09.07.2009

Stavba :Rekonš.pomocných budov v zrub.tábore SLÁVIA na hromadné sprchy vo vojenskom obvode LEŠŤ

Ing. Gaston Ivanov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNE PRÁCE											
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,023	km	732,80	16,86	0,00	16,86	0,40873	0,00940			19
2	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 n	10,600	m2	2,41	25,57	0,00	25,57			0,098	1,039	19
3	221	11310-7146	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 30 cm, do 200	10,600	m2	16,65	176,49	0,00	176,49			0,709	7,515	19
4	272	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	60,000	hod	2,49	149,55	0,00	149,55					19
5	001	11510-1321	Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 500 l/min	10,000	deň	1,64	16,35	0,00	16,35					19
6	001	12110-1001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m	13,500	m3	15,15	204,58	0,00	204,58					19
7	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	27,600	m3	33,40	921,83	0,00	921,83					19
8	272	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	13,800	m3	3,39	46,78	0,00	46,78					19
9	001	13320-2115	Hĺbenie sondy	3,240	m3	33,40	108,21	0,00	108,21					19
10	272	13330-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	61,100	m3	41,38	2 528,04	0,00	2 528,04					19
11	272	13330-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	30,550	m3	2,96	90,46	0,00	90,46					19
12	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	37,400	m2	3,03	113,36	0,00	113,36	0,00021	0,00785			19
13	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	37,400	m2	0,59	22,00	0,00	22,00					19
14	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	88,700	m3	2,28	202,51	0,00	202,51					19
15	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	88,700	m3	1,33	117,62	0,00	117,62					19
16	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	88,700	m3	2,75	244,08	0,00	244,08					19
17	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	11,970	m3	10,57	126,50	0,00	126,50					19
18	MAT	583 316000	Kamenivo ťažené drobné 2-4 mm	22,743	t	22,43	0,00	510,18	510,18	1,67000	37,98081			19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	5 620,98		0,00	5 110,79	510,18	5 620,98		37,99806		8,554	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,00					
19	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	4,059	m3	45,36	184,13	0,00	184,13	1,89077	7,67464			19
20	271	45231-1111	Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	3,240	m3	99,20	321,41	0,00	321,41	2,45864	7,96599			19
21	271	45235-1101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	3,480	m2	8,42	29,32	0,00	29,32	0,00055	0,00191			19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	534,86		0,00	534,86	0,00	534,86		15,64254			
			5 - KOMUNIKÁCIE			0,00	0,00	0,00	0,00					
22	221	56690-3111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kam. hrubým drveným+kryt	10,600	m2	24,83	263,15	0,00	263,15	1,01000	10,70600			19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	263,15		0,00	263,15	0,00	263,15		10,70600			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA			0,00	0,00	0,00	0,00					
23	271	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	2,000	m	0,12	0,24	0,00	0,24					19

Ing. Gaston Ivanov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
24	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	24,600	m	0,52	12,75	0,00	12,75					19
25	MAT	273 223130	Krúžok gumový tesniaci JS150 150x212x3mm	16,000	kus	1,78	0,00	28,55	28,55	0,00006	0,00096			19
26	MAT	426 610000	Čerpacia zostava (2xčerpadlo + ovladacia skrinka)	1,000	kus	2 681,93	0,00	2 681,93	2 681,93	0,06800	0,06800			19
27	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	5,000	kus	1,30	6,48	0,00	6,48					19
28	MAT	286 504080	Koleno odpadové PVC d160/45st. 1-hrdlové	2,000	kus	7,03	0,00	14,06	14,06	0,00039	0,00078			19
29	MAT	286 504200	Koleno odpadové PVC d 150/30	3,000	kus	8,04	0,00	24,11	24,11	0,00004	0,00012			19
30	MAT	592 798040	Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V24m3 Typ Ž 3.1	3,000	kus	3 040,85	0,00	9 122,55	9 122,55	22,45700	67,37100			19
31	271	89117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 50	1,000	kus	7,02	7,02	0,00	7,02	0,00001	0,00001			19
32	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	24,600	m	1,88	46,35	0,00	46,35					19
33	271	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	2,000	m	1,89	3,79	0,00	3,79					19
34	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	2,000	m	0,43	0,86	0,00	0,86					19
35	271	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na o	2,000	m	0,40	0,80	0,00	0,80	0,00009	0,00018			19
36	MAT	286 151550	Rúrka tlaková z polypropylénu PPR PN20 32x5,4x4000 mm	1,000	m	2,31	0,00	2,31	2,31	0,00043	0,00043			19
37	MAT	422 912100	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN50	1,000	kus	19,94	0,00	19,94	19,94	0,00630	0,00630			19
38	MAT	422 912A011	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 40-50, 1,1-1,7m	1,000	kus	60,82	0,00	60,82	60,82					19
39	MAT	552 408360	Odbočka 50/50 D+M	1,000	97kus	19,66	0,00	19,66	19,66	0,00750	0,00750			19
40	MAT	552 421810	Poklop posúvadlového uzáveru	1,000	kus	19,94	0,00	19,94	19,94	0,01450	0,01450			19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	12 072,15			0,00	78,28	11 993,87	12 072,15		67,46978		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,00				
41	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	131,816	t	26,92	3 548,35	0,00	3 548,35					19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 548,35			0,00	3 548,35	0,00	3 548,35				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	22 039,49			0,00	9 535,44	12 504,05	22 039,49		131,81639	8,554	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00	0,00	0,00	0,00				
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				0,00	0,00	0,00	0,00				
			721 - Vnútorná kanalizácia				0,00	0,00	0,00	0,00				
42	721	72117-1105	Potrubie kanal. z rúr PPs DN 50x1,8	5,500	m	17,15	94,32	0,00	94,32	0,00135	0,00743			19
43	721	72117-1106	Potrubie kanal. z PPs D 110x2,7	35,000	m	21,15	740,12	0,00	740,12	0,00149	0,05215			19
44	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PPs D 75x1,8	2,000	m	19,34	38,68	0,00	38,68	0,00161	0,00322			19
45	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	63,000	m	13,36	841,67	0,00	841,67	0,00203	0,12789			19
46	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	21,000	m	17,25	362,21	0,00	362,21	0,00291	0,06111			19
47	721	72117-1111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	4,000	m	18,64	74,58	0,00	74,58	0,00309	0,01236			19
48	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	9,000	kus	2,01	18,13	0,00	18,13					19
49	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	3,01	9,03	0,00	9,03					19
50	721	72121-1912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	20,000	kus	3,85	76,97	0,00	76,97					19
51	721	72121-1913	Montáž vpustí podlahových DN 110	1,000	kus	4,99	4,99	0,00	4,99					19
52	MAT	551 610990	Podlahový vpust so zvislým odtokom DN110 s nerez.krytom	1,000	kus	53,37	0,00	53,37	53,37	0,00050	0,00050			19
53	MAT	551 611000	Podlahový vpust so zvislým odtokom DN50	20,000	kus	53,37	0,00	1 067,39	1 067,39	0,00056	0,01120			19
54	721	72127-3153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	5,000	kus	28,41	142,07	0,00	142,07	0,00055	0,00275			19
55	721	72129 0111	Skuška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	126,500	m	0,58	73,15	0,00	73,15					19

Ing. Gaston Ivanov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
56	721	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	4,000	m	0,79	3,15	0,00	3,15					19
57	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,279	t	16,95	4,73	0,00	4,73					19
58	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,279	t	16,95	4,73	0,00	4,73					19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	3 609,27		0,00	2 488,51	1 120,76	3 609,27		0,27861			
			722 - Vnútorný vodovod			0,00	0,00	0,00	0,00					
59	721	72217-1216	Potrubie vodov. z rúrok PEXc/AL/PE D 63/6,5	33,500	m	57,33	1 920,47	0,00	1 920,47	0,00164	0,05494			19
60	721	72217-3312	Potrubie vodov. z rúrok PEXc/AL/PE D 20x2,25	26,000	m	14,06	365,50	0,00	365,50	0,00023	0,00598			19
61	721	72217-3313	Potrubie vodov. z rúrok PEXc/AL/PE D 25x2,5	43,500	m	16,85	732,94	0,00	732,94	0,00022	0,00957			19
62	721	72217-3314	Potrubie vodov. z rúrok PEXc/AL/PE D 32x3,0	28,500	m	28,91	824,02	0,00	824,02	0,00049	0,01397			19
63	721	72217-3315	Potrubie vodov. z rúrok PEXc/AL/PE D 40x4,0	40,000	m	38,38	1 535,38	0,00	1 535,38	0,00063	0,02520			19
64	721	72217-3316	Potrubie vodov. z rúrok PEXc/AL/PE D 50x4,5	21,500	m	52,84	1 136,08	0,00	1 136,08	0,00097	0,02086			19
65	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciouDN 16-20 hr.9mm	25,500	m	0,81	20,60	0,00	20,60	0,00005	0,00128			19
66	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou DN16- 20 hr.20mm	44,000	m	1,13	49,57	0,00	49,57	0,00009	0,00396			19
67	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou DN 25-32 hr.9mm	32,500	m	0,96	31,11	0,00	31,11	0,00006	0,00195			19
68	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou DN 25- 32 hr.32mm	36,000	m	1,04	37,33	0,00	37,33	0,00007	0,00252			19
69	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou DN 40-50 hr.9mm	20,000	m	1,40	27,92	0,00	27,92	0,00015	0,00300			19
70	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou DN 40- 50 hr.40mm	22,000	m	1,72	37,95	0,00	37,95	0,00015	0,00330			19
71	721	72218-2117	Ochrana potrubia izoláciou DN 63 hr.9mm	6,000	m	2,10	12,62	0,00	12,62	0,00021	0,00126			19
72	721	72218-2118	Ochrana potrubia izoláciou DN 60 hr.50mm	7,000	m	3,29	23,03	0,00	23,03	0,00022	0,00154			19
73	721	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	54,000	kus	5,38	290,73	0,00	290,73					19
74	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	17,000	pár	11,37	193,22	0,00	193,22	0,00176	0,02992			19
75	721	72222-2215	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 223 G 3/4	1,000	kus	10,87	10,87	0,00	10,87	0,00102	0,00102			19
76	721	72223-0106	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 2	1,000	kus	40,88	40,88	0,00	40,88	0,00262	0,00262			19
77	721	72223-1026	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 2	2,000	kus	40,88	81,75	0,00	81,75	0,00262	0,00524			19
78	721	72223-1066	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	1,000	kus	26,92	26,92	0,00	26,92	0,00218	0,00218			19
79	721	72223-1166	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 2	1,000	kus	79,76	79,76	0,00	79,76	0,00402	0,00402			19
80	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	193,000	m	1,22	234,75	0,00	234,75	0,00017	0,03281			19
81	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	193,000	m	0,75	144,32	0,00	144,32					19
82	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,227	t	15,25	3,46	0,00	3,46					19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	7 861,17		0,00	7 861,17	0,00	7 861,17		0,22713			
			725 - Zariaďovacie predmety			0,00	0,00	0,00	0,00					
83	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	157,53	157,53	0,00	157,53	0,02902	0,02902			19
84	721	72521-1681	Umývadlo keram zdravotné pripev. na stenu biele 640 mm	1,000	súbor	98,70	98,70	0,00	98,70	0,00107	0,00107			19
85	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	9,000	súbor	78,26	704,38	0,00	704,38	0,01319	0,11871			19
86	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach r	1,000	súbor	34,40	34,40	0,00	34,40	0,00262	0,00262			19
87	MAT	642 7A0101	Výlevka biela so zadným odpadom	1,000	kus	155,53	0,00	155,53	155,53	0,01400	0,01400			19
88	721	72581-0503	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou TE 69 G 1/2	18,000	súbor	8,13	146,26	0,00	146,26	0,00034	0,00612			19
89	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	1,000	súbor	98,20	98,20	0,00	98,20	0,00171	0,00171			19
90	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	9,000	kus	81,26	731,30	0,00	731,30	0,00184	0,01656			19

Ing. Gaston Ivanov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
91	721	72584-9201	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	16,000	kus	9,82	157,13	0,00	157,13	0,00009	0,00144			19
92	MAT	551 H10731	Batéria podomiet.sprch.+podomiet.teleso+hlavová sprcha+ramen	16,000	kus	303,49	0,00	4 855,79	4 855,79					19
93	721	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	1,000	kus	2,59	2,59	0,00	2,59	0,00027	0,00027			19
94	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,192	t	17,75	3,41	0,00	3,41					19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :	7 145,22			0,00	2 133,90	5 011,32	7 145,22		0,19152		
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	18 615,65			0,00	12 483,58	6 132,08	18 615,65		0,69725		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	18 615,65			0,00	12 483,58	6 132,08	18 615,65		0,69725		
			Rozpočet celkom :	40 655,15			0,00	22 019,01	18 636,13	40 655,15		132,51364		8,554

Názov	Hodnota A	Hodnota B
Základné náklady		
Dodávka	3 332,65	
Doprava 3,60%, Presun 1,00%	119,98	33,33
Montáž - materiál		3 916,91
Montáž - práce		1 767,85
Medzisúčet 1	**3 452,63**	**5 718,09**
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		341,08
Nátery		0,00
Zemné práce		1 497,54
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		0,00
Medzisúčet 2	**3 452,63**	**7 556,72**
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1		0,00
Základné náklady celkom		**11 009,35**
Vedľajšie náklady		
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2		0,00
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Vedľajšie náklady celkom		**0,00**
Kompletizačná činnosť		0,00
Náklady celkom		**11 008,87**
Základ a hodnota DPH 19%	11 004,89	2 090,71
Náklady celkom s DPH		**13 099,58**
Ročný nárast cien 0,00%		0,00
Ročný nárast cien 0,00%		0,00
Súčty odstavcov	**Materiál**	**Montáž**
HZS - Odborné prehliadky	0,00	122,63
Elektromontáže	3 917,21	1 231,30
Zariadenie na ovládanie HDO	997,00	99,70
Dodávky - Rozvádzač RS	2 094,70	143,57
Dodávky - el. vykurovanie	1 238,27	0,00
Zemné a stavebné práce	1 497,49	0,00
HZS - Drobné montážne práce, demontáže, skúšky, zaučenie	0,00	270,00

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
HZS - Odborné prehliadky								
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a v								
do 3300 EUR	ks	1,00	0,00	0,00	123,07	123,07	123,07	123,07
HZS - Odborné prehliadky - celkom						**123,07**		**123,07**
Elektromontáže								
ROZVODNICE POD OMIETKU S PLAST. DVERAMI								
(PRE BLESKOZVOD)								
VK 4108/CR pre 8 jednotiek	ks	2,00	8,70	17,41	5,04	10,10	13,75	27,51
TRUBKA								
FXP32 Trubka FXP 32	m	10,00	0,76	7,58	0,94	9,37	1,69	16,95
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), volne	m	10,00	0,51	5,08	2,68	26,77	3,19	31,85
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volne	m	10,00	0,80	7,98	2,68	26,77	3,48	34,75
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	4,00	0,26	1,04	2,51	10,03	2,77	11,07
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Štítek pro označení svodu	ks	2,00	0,12	0,24	1,79	3,59	1,91	3,83
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	9,00	0,28	2,51	0,91	8,14	1,19	10,65
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	24,00	1,95	46,90	3,97	95,27	5,92	142,17
KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU								
4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43								
6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	5,00	1,19	5,93	6,94	34,70	8,13	40,63
TRUBKA								
FXKVR50 Trubka FXKVR 50,PE,-40-, 100-C	m	3,00	1,12	3,35	1,16	3,47	2,27	6,82
FXKVR63 Trubka FXKVR 63,PE,-40-, 100-C	m	15,00	1,69	25,42	1,16	17,35	2,85	42,77
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH								
Do 200 kg	ks	1,00	0,00	0,00	49,43	49,43	49,43	49,43
MONTÁŽ ZARIADENÍ EL. VYKUROVANIA								
Montáž termostatu DEVIREG	ks	1,00	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48	1,48
Montáž el. konvektorov	ks	5,00	0,00	0,00	5,48	27,42	5,48	27,42
Montáž el. termokáblov	ks	3,00	0,00	0,00	55,16	165,50	55,16	165,49
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.								
do 5kg	ks	2,00	2,48	4,97	3,10	6,20	5,58	11,17

ÚHELNIK ROVNORAMENNÝ-11373									
L 25x25x3mm (1,12 kg/m)	kg	3,00	0,59	1,76	1,27	3,80	1,85	5,56
SVIETIDLÁ ZIARIVKOVÉ, PRIEM.									
sviet. priem., žiarivkové 2x36W, bílý ocelový reflektor, IP 55	ks	2,00	39,68	79,36	7,78	15,55	47,46	94,91
Svietidlo žiarivkové, zapustené 3x14W, 600x600mm, IP 20	ks	3,00	52,02	156,07	7,15	21,45	59,17	177,52
SVIETIDLO ZAPUSTENÉ									
Svietidlo Downlight, žiarivkové, zapustené 2x 26W, 230V, IP 44, so sklom	ks	12,00	85,85	1 030,22	7,99	95,85	93,84	1 126,07
SVIETIDLO PRISADENÉ									
Svietidlo žiarivkové prisadené 1x32W, plastové	ks	4,00	64,86	259,46	3,79	15,15	68,65	274,61
SVIETIDLO NÚDZOVÉ									
Svietidlo núdzové 8W/1 hod.	ks	2,00	31,21	62,41	6,89	13,78	38,10	76,19
SPÍNAČE UNICA									
ZOSTAVA - MONT.RÁMČEK+ SPÍNAČ + OZDOBNÝ RÁMČEK									
U50.201.18SK - Spínač jednopól. č.1, 10A, polárna biela	ks	7,00	3,50	24,50	2,57	18,01	6,07	42,50
U2.002.18 - Krycí rámček, polárna biela	ks	7,00	0,99	6,91	0,00	0,00	0,99	6,91
U2.002.P - Montážny plastový rámček	ks	7,00	0,73	5,09	0,00	0,00	0,73	5,09
ZÁSUVKY UNICA									
U50.038.18SK - Zásuvka 2P+PE 16A, polárna biela	ks	2,00	3,27	6,54	2,71	5,42	5,98	11,96
KRYCIE RÁMČEKY PRE PRÍSTROJE UNICA									
U2.002.18 - Krycí rámček, polárna biela	ks	2,00	0,99	1,97	0,00	0,00	0,99	1,97
U2.002.18MSK - Montážny plastový rámček, polar.biela	ks	2,00	0,99	1,97	0,00	0,00	0,99	1,97
U23.065.18SK - Dvojnásobná zásuvka 2P+PE 16A, komplet, polárna biela	ks	3,00	5,75	17,26	2,71	8,14	8,46	25,39
KRABICE PRE DVOJZÁSUVKU									
5914-0029B1 přístrojová 81x105mm	ks	3,00	0,56	1,67	1,77	5,32	2,33	7,00
ZÁSUVKA PRIEMYSLOVÁ NÁSTENNÁ									
Trojfázová zásuvka - napr. IZG1653 16A,400V,3p+N+z	ks	1,00	7,48	7,48	4,10	4,10	11,58	11,58
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV									
AYKY 4Bx50 mm2, volne	m	45,00	3,24	145,81	0,67	30,21	3,91	175,87
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
CYKY 4Bx70 mm2, pevne	m	25,00	15,92	398,05	1,89	47,36	17,82	445,41
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
CYKY 5Cx10 mm2, pod omietkou	m	5,00	3,61	18,05	0,68	3,39	4,29	21,44
CYKY 5Cx4 mm2, pod omietkou	m	68,00	1,71	116,61	0,59	40,00	2,30	156,61
CYKY 5Cx2,5 mm2, pod omietkou	m	55,00	1,09	59,77	0,57	31,26	1,66	91,03
CYKY 5Cx1,5 mm2, pod omietkou	m	60,00	0,68	40,68	0,57	34,10	1,25	74,78

VODIČ MŮSTKOVÝ,IZOLACE PVC								
CYMY 2Ax1.5 mm2	m	30,00	0,28	8,37	0,51	15,25	0,79	23,63
CYMY 3Cx1.5 mm2	m	80,00	0,39	31,11	0,51	40,68	0,90	71,78
CYMY 3Cx2.5 mm2	m	35,00	0,63	21,98	0,51	17,80	1,14	39,78
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CY 6 mm2,Z/Ž, volne	m	30,00	0,49	14,66	0,46	13,86	0,95	28,51
CY 25 mm2,Z/Ž, volne	m	20,00	2,15	43,07	0,46	9,24	2,61	52,31
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU								
4x10 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	2,41	7,25	2,41	7,25
4x50 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	10,30	20,60	10,30	20,60
4x95 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	13,45	26,91	13,45	26,91
5x4 mm2	ks	9,00	0,00	0,00	3,47	31,23	3,47	31,23
5x10 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	4,21	8,40	4,21	8,40
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm2 - pospájanie	ks	20,00	0,00	0,00	0,67	13,43	0,67	13,43
Do 50 mm2 - pospájanie	ks	5,00	0,00	0,00	1,99	9,98	1,99	9,98
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volne	m	20,00	1,17	23,33	1,40	27,89	2,56	51,22
Nožové pojistkové vložky								
PN1 160A gG Pojistková vložka	ks	3,00	3,05	9,15	0,16	0,47	3,21	9,62
PN1 200A gG Pojistková vložka	ks	3,00	3,89	11,66	0,16	0,47	4,05	12,13
Zariadenie na ovládanie HDO								
Zariadenie na ovládanie HDO - dodávané externou firmou - odhad	kus	1,00	997,00	997,00	99,70	99,70	1 096,70	1 096,70
Zariadenie na ovládanie HDO - celkom				**997,00**		**99,70**		**1 096,70**
Podružný materiál				186,52				186,52
Elektromontáže - celkom				**3 916,91**		**1 231,60**		**5 148,36**
Dodávky - Rozvádzač RS								
SKRIŇOVÁ ZOSTAVA ROZVÁDZAČA								
Skriňa s dvermi IP40, 2000x 600x400	ks	1,00	471,83	471,83	0,00	0,00	471,83	471,83
Podstavec, bok V-100mm - pár	ks	1,00	10,56	10,56	0,00	0,00	10,56	10,56
Čelný kryt podstavca, V-100mm, Š 600mm	ks	2,00	12,27	24,55	0,00	0,00	12,27	24,55
Adaptér PROFI+, predná časť 600x2000	ks	1,00	50,54	50,54	0,00	0,00	50,54	50,54
Bočnice v 1950, pár	ks	1,00	32,53	32,53	0,00	0,00	32,53	32,53
Sada pre uzemnenie dverí	ks	1,00	3,15	3,15	0,00	0,00	3,15	3,15

Schránka na dokumentáciu	ks	1,00	11,46	11,46	0,00	0,00	11,46	11,46
Zámok	ks	1,00	19,19	19,19	0,00	0,00	19,19	19,19
DIN lišta AL, Š-600mm	ks	7,00	2,55	17,87	0,00	0,00	2,55	17,87
Upevň. úchytka BELL 01	pár	9,00	2,94	26,47	0,00	0,00	2,94	26,47
Mont. sada NZM1	ks	1,00	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40	18,40
Elektromerová vaňa	ks	1,00	39,45	39,45	0,00	0,00	39,45	39,45
LZMC1-A160-I Výkonový istič,3pól,In=160A,Icu=36kA	ks	1,00	200,72	200,72	3,89	3,89	204,60	204,60
PL7-C6/1 Istič PL7, char C, 1-pólový	ks	1,00	6,68	6,68	1,89	1,89	8,57	8,57
PL7-B6/1 Istič PL7, char B, 1-pólový	ks	2,00	6,10	12,20	1,89	3,79	8,00	15,99
PL7-C10/1 Istič PL7, char C, 1-pólový	ks	4,00	5,87	23,49	1,89	7,58	7,77	31,07
PL7-C16/1 Istič PL7, char C, 1-pólový	ks	2,00	5,87	11,74	1,89	3,79	7,77	15,53
PL7-C16/3 Istič PL7, char C, 3-pólový	ks	4,00	19,92	79,68	3,47	13,88	23,39	93,56
PL7-C25/3 Istič PL7, char C, 3-pólový	ks	4,00	23,47	93,88	3,47	13,88	26,94	107,76
PL7-C50/3 Istič PL7, char C, 3-pólový	ks	1,00	61,69	61,69	4,66	4,66	66,35	66,35
MAK45/21 150/5 2.5 1 Měřicí transformátor na kabel průměr 20	ks	3,00	21,87	65,62	3,58	10,74	25,45	76,36
Prijímač HDO - FMX 513	ks	1,00	89,73	89,73	7,98	7,98	97,71	97,71
ZRER/W Časové relé, 1 přep.kont	ks	1,00	53,76	53,76	4,71	4,71	58,46	58,46
Z-SCH230/25-40 Instalační stykač 25A, 4zap. kont.	ks	7,00	21,67	151,72	5,00	35,06	26,68	186,79
Relé pom. Z-RE230/S, 1zap.kont., 230V	ks	2,00	17,21	34,42	4,71	9,41	21,91	43,83
SPB-12/280/4 Svodič přepětí třídy B+C, 4pól sada pro TN-S	ks	1,00	164,94	164,94	3,23	3,23	168,17	168,17
VLC22-3P Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	ks	1,00	36,72	36,72	4,68	4,68	41,40	41,40
C 22-100 A Poj vložky válcové Vel: 22x58, Un=500 V, In=100 A	ks	3,00	1,98	5,95	0,14	0,41	2,12	6,36
PFL7-25/1N/C/003-G Chránič nadproud.ochr Ir=3kA, G, 1+N pól, char.C	ks	1,00	86,23	86,23	2,32	2,32	88,55	88,55
PHF7-25/4/003-G Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól	ks	1,00	95,27	95,27	3,23	3,23	98,50	98,50
Vačkový prepínač FS 684 - T0-2-8211, úhel otočení 45°,	ks	2,00	20,91	41,81	3,03	6,06	23,94	47,88
PŘÍSLUŠENSTVÍ								
Označovací štítek	ks	6,00	0,75	4,49	0,00	0,00	0,75	4,49
SVORKY NA DIN-LIŠTU								
IK100 006 Svorka rad. do 6 mm2, béžová	ks	37,00	0,78	28,77	0,00	0,00	0,78	28,77
VÝSTRAŽNÁ TABUĽKA								
Tabuľka plast.	ks	1,00	1,16	1,16	1,00	1,00	2,15	2,15
SVORKOVNICA VYROVNANIA POTENCIÁLU								
OBO - 1801 VDE	ks	1,00	17,70	17,70	1,81	1,81	19,51	19,51
Dodávky - Rozvádzač RS - celkom				**2 094,38**		**143,99**		**2 238,36**
Dodávky - el. vykurovanie								

EL. KONVEKTORY									
El. konvektor - 0,5 kW, 230V, IP 24	ks	3,00	66,80	200,40	0,00	0,00	66,80	200,40
El. konvektor - 1,5 kW, 230V, IP 24	ks	1,00	121,63	121,63	0,00	0,00	121,63	121,63
El. konvektor - 2,0 kW, 230V, IP 24	ks	1,00	131,60	131,60	0,00	0,00	131,60	131,60
ZARIADENIA - NAPR. FIRMY DEVI								
El. termokábel DTIP-18, 105m, 1880 kW, 230V	ks	3,00	236,29	708,87	0,00	0,00	236,29	708,87
El. termostat DEVIREG 530	ks	1,00	75,77	75,77	0,00	0,00	75,77	75,77
Dodávky - el. vykurovanie - celkom				**1 238,27**				**1 238,27**
Zemné a stavebné práce								
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,06	45,02	2,70	0,00	0,00	45,02	2,70
ŘEZÁNÍ SPÁRY								
V asfaltu nebo betonu	m	30,00	7,25	217,45	0,00	0,00	7,25	217,45
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU								
Premist.mater.nalozeni,odvoz	m3	1,05	113,70	119,38	0,00	0,00	113,70	119,38
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	62,00	4,19	259,62	0,00	0,00	4,19	259,62
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm - (2x pre hrúbku 20	m	120,00	1,69	203,39	0,00	0,00	1,69	203,39
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 30cm	m	60,00	0,32	19,14	0,00	0,00	0,32	19,14
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY								
Světlost do 10,5 cm	m	15,00	10,49	157,33	0,00	0,00	10,49	157,33
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	50,00	1,88	94,22	0,00	0,00	1,88	94,22
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	2,00	2,51	5,02	0,00	0,00	2,51	5,02
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 1 km	m3	4,20	3,93	16,50	0,00	0,00	3,93	16,50
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	21,70	1,03	22,28	0,00	0,00	1,03	22,28
PODKLADOVÁ VRSTVA								
Ze štěrku vrstva 10cm	m2	5,25	2,67	14,03	0,00	0,00	2,67	14,03
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU								
Vrstva betonu 10cm	m2	5,25	9,69	50,88	0,00	0,00	9,69	50,88
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tloušťce 30cm	ks	2,00	3,07	6,14	0,00	0,00	3,07	6,14
YSEKANI RYH VE ZDIVU								
ŘHELNEM - HLOUBKA 30mm								
ire 30 mm	m	100,00	2,08	208,37	0,00	0,00	2,08	208,37
ire 70 mm	m	20,00	2,42	48,45	0,00	0,00	2,42	48,45
ire 100 mm	m	20,00	2,63	52,64	0,00	0,00	2,63	52,64
Zemné a stavebné práce - celkom				**1 497,54**				**1 497,54**
HZS - Drobné montážne práce, demontáže, skúšky,								
DROBNÉ MONTÁŽNE PRÁCE, DEMONTÁŽE A ÚPRAVY EL. ZARIADENIA								
odiny na nepredvídané práce spojené s montážou elektroinštalácie	hod	10,00	0,00	0,00	9,97	99,70	9,97	99,70
Príprava ku komplexnej skúške	hod	5,00	0,00	0,00	9,97	49,85	9,97	49,85
Zaučenie obsluhy	hod	2,00	0,00	0,00	9,97	19,94	9,97	19,94
KOORDINÁCIA POSTUPU PRÁC								
S ostatnými profesiami	hod	10,00	0,00	0,00	9,97	99,70	9,97	99,70
HZS - Drobné montážne práce, demontáže, skúšky,						**269,19**		**269,19**

Vzduchotechnika

Zariadenie	MJ	Počet	Mater.	Mat.celk.	Montáž	Mont.celk	Spolu
Kompaktná vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom,Prívod:3200 m3/h-250 Pa,filter G3 Obvod:3200 m3/h filter G3,dosk.výmenník SZT s obtokom-účin. 55%/nap.Elektrodes. CADT-D45 AV BP,č.p.NBA091018/	ks	1	5548,3	5548,3	199,4	199,4	5747,7
Riadici system rekuperačnej jedn. /napr.Elektrodesign Rsmini EO20 max 1220	ks	1	1414,75	1414,75	149,55	149,55	1564,3
Teplotné čidlo/nap.Elektrodesign TGBK330/	ks	1	35,16	35,16	7	7	42,16
Snímač tlak.diferencie 30-500Pa /nap.Elektrodesign DTS PSA 30/500 /	ks	3	34,52	103,56	7	21	124,56
Snímač tlak.diferencie 100-1500Pa /nap.Elektrodesign DTS PSA 100/1500 /	ks	1	34,52	34,52	7	7	41,52
Vlkostné čidlo/nap.Elektrodesign HYG 2/	ks	1	75,46	75,46	7	7	82,46
Prekáblovanie	kpt	1	79,76	79,76	24,92	24,92	104,68
El.ohrievač do kruh.potr.18kW/nap Elektrodesign MBE 500/18,0 18kW/	ks	1	411,76	411,76	63,18	63,18	474,94
Regul.klapka do kruh.potr.D400mm /nap.Elektrodesign MSK 400/	ks	1	42,53	42,53	5,1	5,1	47,63
Regul.klapka do kruh.potr.D315mm /nap.Elektrodesign MSK 315/	ks	1	25,78	25,78	3,09	3,09	28,87
Regul.klapka do kruh.potr.D450mm /nap.Elektrodesign MSK 450/	ks	2	47,45	94,9	5,69	11,38	106,28
Spätná klapka do kruh.potr. D450 mm/nap.Elektrodesign RSK 450 ED/	ks	1	28,54	28,54	3,43	3,43	31,97
Výustka na kruh.potr.825x125-jednorad.s regul./napr.IMOS-TRP1-825x125-R2/	ks	8	42,39	339,12	6,36	50,88	390
Výustka na kruh.potr.825x125-jednorad./napr.IMOS-TRP1-825x125/	ks	5	25,15	125,75	3,77	18,85	144,6
Protidažďová žaluzia 710x450 s ramikom do steny/nap.IMOS PZAL -710x450/	ks	2	72,18	144,36	10,82	21,64	166
Stenová mriežka 625x225/napr. IMOS-SMH-1-12,5-625x225-2/	ks	2	44,25	88,5	4,42	8,84	97,34
Štyrihranné potrubie skup.l.mat. pozinkovaný plech							
do obvodu 2630 50% tvaroviek	bm	2	62,08	124,16	15,52	31,04	155,2
Kruhové potrubie							
do priemeru 400 10% tvaroviek	bm	15,9	16,98	269,98	4,25	67,58	337,56
do priemeru 560 20% tvaroviek	bm	36,6	35,15	1286,49	8,8	322,08	1608,57
Izolácie tepelné							
Samolep.izolácia s Al.foliou 20mm	m2	25	12,2	305	3	74,93	379,93
NÁKLADY CELKOM BEZ DPH :							**11676,26**
							Euro

Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť

Príloha č. 3 k zmluve č. 51/2009
Počet listov: 1

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. : 51/2009 bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom, z hľadiska potrieb je hospodárna, efektívna, účinná a potrebná pre zabezpečenie potrieb dočasne ubytovaných vojakov.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 17. 7. 2009

.....
Odborný referent špecialista Odd. správy
nehnuteľného majetku, investičnej výstavby

2. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom pre ÚŠZV MO SR Lešť a je rozpočtovo zabezpečená.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 17. 7. 2009

.....
Vedúci ekonomického oddelenia

3. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 17. 7. 2009

.....
Právny poradca
- vedúci organizačného oddelenia

4. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom verejného obstarávania.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 17. 7. 2009

.....
Vedúci odborný referent
verejného obstarávania a nákupu

5. Pripravovaná finančná operáciu vzal na vedomie a súhlasí s jej vykonaním.
Pripomienky.

V Lešti dňa 17.7. 2009

.....
Riaditeľ odboru správy majetku štátu
a technicko-hospodárskych činností

Príloha 2
k ZoD č. 51/2009

S TEAM JOZEF ŠARANKO, ŽELEZNIČNÁ 6, 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC

STAVBA: Vybudovanie sprchárne v tábore Slávia

MIESTO: VO Lešť

OBJEDNÁVATEĽ: ÚŠZ a V MO SR Lešť

ZHOTOVITEĽ: S TEAM Jozef Šaranko,Veľký Krtíš

HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC:

Od 03.08.2009 - do 31.08.2009

- ostatné konštrukcie a práce - búranie
- zemné práce

od 02.09.2009 - do 30.09.2009

- zvislé a kompletné konštrukcie
- vodorovné konštrukcie
- úpravy povrchov,podlahy,osadenie
- izolácie proti vlhkosti
- izolácie tepelné
- zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
- elektroinštalácia - hrubá montáž

od 01.10.2009 - do 30.10.2009

- konštrukcie drevostavby
- konštrukcie klampiarské
- konštrukcie stolárske
- konštrukcie kovové - doplnkové
- konštrukcie plastové
- vzduchotechnika - hrubá montáž

od 02.11.2009 - do 30.11.2009

- podlahy z dlaždíc
- dokončovacie práce a obklady
- dokončovacie práce - maľby
- dokončovacie práce - nátery
- požiarna ochrana
- demontáž bleskozvodových zvodov

od 01.12.2009 - do 08.12.2009

- vyčistenie stavby
- revízie
- kompletáž elektro,ZTI a ost.

09.12.2009 - odovzdanie stavby

Vo Veľkom Krtíši dňa 09.07.2009

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

č.: ÚŠZV-[illegible]/2009

Výtlačok č. [illegible]
Počet listov: [illegible]

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 51/2009

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť - ÚŠZV MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ")

Zastúpený: riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO: 00304932
Telefón /fax: 050/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Vladimír Minár, e-mail - vladimir.minar@mil.sk
- právnych: JUDr. Milan Sláviček, PhD. e-mail - milan.slavicek@mil.sk
- pover. osoba: Ing. Svetlana Juchová, e-mail -- svetlana.juchova@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM, ul. Železničná č. 6
99[illegible]01 Veľký Krtíš
Splnomocnený zástupca: Jozef Šaranko
Oprávnený rokovať: Karol Csernus
IČO: 33[illegible]52 459
IČ DPH: SK[illegible]1020600988
Telefón /fax: 047/4831434 / 047 4911011
E-mail: s[illegible]eam@stonline.sk
Bankové spojenie: VÚB a. s. Veľký Krtíš
Číslo účtu: 35[illegible]43-402/0200
Zapísaný: ŽR[illegible]510-1169 č. OŽP-B/2007/01537-2 CR 1

sa dohodli na tejto zmene a doplnení zmluvy o dielo č. 51/2009 zo dňa 17. júla 2009, v súlade s článkom XI. bodom 11.2. a článkom IV. bodom 4.5 tejto zmluvy.

Preambula

Pri vykonaní diela sa objavila potreba nepredvídaných činností nezahrnutých do rozpočtu v čase uzavretia zmluvy (naviac práce). Tieto práce boli zistené na kontrolných dňoch a sú uvedené v zápisoch z nich, boli odsúhlasené projektantom a sú zapísané v stavebnom denníku. Úhrada schválených vykonaných prác naviac oproti pôvodnému rozpočtu bude vykonaná na základe krycieho listu rozpočtu.

Čl. IV. Zmluvná cena, bod 4.1. sa dopĺňa a znie nasledovne:

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. a v bode 4.5.
Cena je uvedená v členení:
4.1.1. cena bez DPH - 175 887,62 €
4.1.2. cena DPH 19% - 33 418,65 €
4.1.3. cena spolu s DPH - 209 306,27 €
4.1.4. slovom: Dvestodeväťtisíc tristošesť euro dvadsaťsedem centov

Ostané body zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok č.1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami.
Účastníci dodatok k zmluve prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
Dodatok č.1 k zmluve je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 02.10. 2009

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO 33 252 451
DIČ SK1022080[illegible]

Objednávateľ
riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MAGLÍK, PhD.

Zhotoviteľ
konateľ Jozef Šaranko STEAM
Jozef Šaranko

Prílohy: 1 x krycí list rozpočtu

Vypracoval: Ing. Juchová
Súhlasí: Ing. Minár
Počet listov:
Registratúrna značka: D1-01
Vyhotovené v 6 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 – pre zhotoviteľa
Výtlačok č. 2 – na založenie do ZH
Výtlačok č. 3 – pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č. 4 – pre skupinu materiálovej učtárne
Výtlačok č. 5 – pre založenie do dokumentácie pre verejné obstarávanie
Výtlačok č. 6 – pre Oddelenie prevádzky a údržby nehnuteľného majetku

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia pom. budov v zrub. tábore Slávia - naviac práce	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : VO - Lešť	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotnictva a výcviku MO SR - Lešť	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	56 931 EUR za M3 OP	1 M	56 931 EUR za M
1 M2 ZP	56 931 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	56 931 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 068,43	572,67	5 641,10
2	PSV :	4 410,40	18 620,00	23 030,40
3	MCE :	18 330,00		18 330,00
4	iné :			
5	Súčet :	27 808,83	19 192,67	47 001,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	840,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	840,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 35 252 459
DIČ: SK1020680968

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	47 841,50
22	DPH 19 % z : 47 841,50	9 089,89
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	56 931,39

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 441 273,03
	Cena s DPH	1 715 115,06
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť
: S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš
: Rekonštrukcia pom. budov v zrub. tábore Slávia - naviac práce

Projektant :
Spracoval :
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	271-110011020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	1,000	súbor	600,39	**600,39**	*18 087,35*	19
2	221-113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	9,500	m2	2,47	**23,47**	*707,06*	19
3	221-113107146	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 30 cm, do 200 m2	9,500	m2	17,00	**161,50**	*4 865,35*	19
4	272-115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	48,000	hod	2,49	**119,52**	*3 600,66*	19
5	001-115101321	Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 500 l/min	8,000	deň	1,64	**13,12**	*395,25*	19
6	001-121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	1,900	m3	15,00	**28,50**	*858,59*	19
7	272-132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	16,200	m3	33,50	**542,70**	*16 349,38*	19
8	272-132301109	Príplatok za lepivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 60 cm	16,200	m3	3,38	**54,76**	*1 649,70*	19
9	001-133202115	Hĺbenie šachiet v hom. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	2,450	m3	33,50	**82,08**	*2 472,74*	19
10	272-133301101	Hĺbenie šachiet v hom. tr. 4 do 100 m3	3,860	m3	41,00	**158,26**	*4 767,74*	19
11	272-133301109	Príplatok za lepivosť hominy tr.4	3,860	m3	2,94	**11,35**	*341,93*	19
12	272-151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	14,500	m2	3,03	**43,94**	*1 323,74*	19
13	272-151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	14,500	m2	0,56	**8,12**	*244,62*	19
14	001-161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	22,510	m3	2,29	**51,55**	*1 553,00*	19
15	272-162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m hom. tr. 1-4	22,510	m3	1,35	**30,39**	*915,53*	19
16	272-174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	22,510	m3	2,76	**62,13**	*1 871,73*	19
17	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	10,530	m3	10,50	**110,57**	*3 331,03*	19
18	MAT-583316000	Kamenivo ťažené drobné 2-4 mm	18,220	t	22,50	**409,95**	*12 350,15*	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 512,30**	**EUR**		**2 512,30**	*75 685,55*	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
19	014-310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm	1,640	m3	139,42	**228,65**	*6 888,31*	19
		.						
20	012-317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	4,000	kus	3,60	**14,40**	*433,81*	19
21	MAT-593408310	Keramické preklady TUZ 125 125x17,5x7,1	4,000	kus	9,18	**36,72**	*1 106,23*	19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**279,77**	**EUR**		**279,77**	*8 428,35*	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
22	271-451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	9,360	m3	45,00	**421,20**	*12 689,07*	19
23	271-452311111	Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	3,018	m3	99,00	**298,78**	*9 001,05*	19
24	271-452351101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	6,900	m2	8,40	**57,96**	*1 746,10*	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**777,94**	**EUR**		**777,94**	*23 436,22*	
		5 - KOMUNIKÁCIE						
25	221-566903111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubým drveným	7,150	t	14,70	**105,11**	*3 166,54*	19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**105,11**	**EUR**		**105,11**	*3 166,54*	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

1 : Rekonštrukcia pom. budov v zrub. tábore Slávia - naviac práce

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
26	271-871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	15,000	m	0,21	**3,15**	*94,90*	19
27	MAT-286137550	Rúrka PVC tlaková rPE d 63x8,6	45,000	kg	2,80	**126,00**	*3 795,88*	19
28	271-892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	15,000	m	1,87	**28,05**	*845,03*	19
29	271-892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	15,000	m	0,43	**6,45**	*194,31*	19
30	271-899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	15,000	m	0,40	**6,00**	*180,76*	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**169,65**	**EUR**		**169,65**	*5 110,88*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
31	271-998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	65,321	t	27,50	**1 796,33**	*54 116,24*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 796,33**	**EUR**		**1 796,33**	*54 116,24*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 641,10**	**EUR**		**5 641,10**	*169 943,78*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		722 - Vnútorný vodovod						
32	721-722262051	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C prírub. skrutk. vertikál. DN 50	1,000	kus	238,00	**238,00**	*7 169,99*	19
33	MAT-388216900	Vodomer skrutkový vertikálny AK50-I	1,000	kus	420,00	**420,00**	*12 652,92*	19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**658,00**	**EUR**		**658,00**	*19 822,91*	
		724 - Strojné vybavenie						
34	721-724319122	Montáž tlakových nádrží stojatých, ostatných typov 6300 l	1,000	kus	1 750,00	**1 750,00**	*52 720,50*	19
35	MAT-5412A2406	Ohrievač vody zásobníkový EO 6300 l	1,000	kus	18 200,00	**18 200,00**	*548 293,20*	19
		724 - Strojné vybavenie spolu :	**19 950,00**	**EUR**		**19 950,00**	*601 013,70*	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**20 608,00**	**EUR**		**20 608,00**	*620 836,61*	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
36	764-764321930	Klamp. opr. PZ pl. rims pod nadrímsovým žľ. rš 660 -30ST	26,000	m	40,50	**1 053,00**	*31 722,68*	19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**1 053,00**	**EUR**		**1 053,00**	*31 722,68*	
		765 - Krytiny tvrdé						
37	765-765341944	Oprava strešnej krytiny - diery	164,000	m2	8,35	**1 369,40**	*41 254,54*	19
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	**1 369,40**	**EUR**		**1 369,40**	*41 254,54*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**2 422,40**	**EUR**		**2 422,40**	*72 977,22*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**23 030,40**	**EUR**		**23 030,40**	*693 813,83*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
38	921-210010511	Dodávka a montáž elektromeru do rozvádzača	1,000	kus	890,00	**890,00**	*26 812,14*	19
39	921-210020230	Úprava elekt. rozvádzača - ističe, stykače , káblež,	1,000	súbor	3 490,00	**3 490,00**	*105 139,74*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 380,00**	**EUR**		**4 380,00**	*131 951,88*	
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
40	924-240050374	Vzduchotechnika - KVJ s riad. systémom - dodávka - cen. rozdiel	1,000	súbor	11 460,00	**11 460,00**	*345 243,96*	19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**11 460,00**	**EUR**		**11 460,00**	*345 243,96*	
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.						
41	936-360420074	Montáž elektroinšt. pre merania a regulácie VZT	1,000	súbor	1 775,00	**1 775,00**	*53 473,65*	19
42	936-360420075	Montáž pristrojov , čidiel a ovládania MaR	1,000	kus	480,00	**480,00**	*14 460,48*	19
43	936-360420104	Východisková revízia OP a OS el. zariad. MaR a VZT	1,000	kus	235,00	**235,00**	*7 079,61*	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Rekonštrukcia pom. budov v zrub. tábore Slávia - naviac práce

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**2 490,00**	**EUR**		**2 490,00**	*75 013,74*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**18 330,00**	**EUR**		**18 330,00**	*552 209,58*	
		OSTATNÉ						
44	NAD-T-1901	Vyhotovenie energet. certifikátu	1,000	ks	840,00	**840,00**	*25 305,84*	19
		OSTATNÉ spolu :	**840,00**	**EUR**		**840,00**	*25 305,84*	
		Za rozpočet celkom :	**47 841,50**	**EUR**		**47 841,50**	*1 441 273,03*	

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020[illegible]

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím dodatku č.1 k zmluve o dielo č.51/2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je):

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 1. 12. 2009

.....
Riaditeľ odboru SMS a THČ
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 1. 12. 2009

.....
Vedúci organizačného oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 1. 12. 2009

.....
Vedúci ekonomického oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 1. 12. 2009

.....
odborný referent
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 27.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 