Zmluva o dielo č. **KaVSÚ-1-632/2007**

uzatvorená podľa §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Úrad správy nehnuteľného majetku Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
	Splnomocnený zástupca:		pplk. Ing. Vladimír Vasko
	IČO	:	308 455 72
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Č.účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	Ing. arch. Alexander Bugala
		:	Ing. Ľubomíra Šašalová č.t. 0960515 722
	stavebný dozor	:	Milan Katreniak č.t. 0960515 791
1.2	**Zhotoviteľ**	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
	Názov, sídlo		Votrubova 28, 821 09 Bratislava
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav Petrovský - konateľ
	Telefón, fax	:	02/5341 46 00, 02/5341 11 15
	IČO	:	35 814 730
	IČ pre DPH	:	SK 2020259769
	Bankové spojenie		ČSOB a.s. Bratislava
	č.účtu	:	402028073/7500
	Oprávnený jednať vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský
	stavbyvedúci	:	Blažej Bosák
	č.oprávnenia	:	00765*10*

Registrácia v živnostenskom registri(Obchodnom registri) : Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka č. 24367/B

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1,1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **ev. zn. 55–89-315**

Prešov- Veža riadenia

zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania užšia súťaž v súlade s § 91 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona 282/2006 Z.z. .

Čl. II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví dielo

Prešov- Veža riadenia

a v dohodnutom termíne zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.

2.2. Dielo sa skladá z objektov:

SO 01 – Veža riadenia
SO 02 – Náhradný zdroj el. energie, plynová kotolňa
SO 03 – Úprava trafostanice
SO 04 – NN prípojka
SO 05 – Vodovodná prípojka
SO 06 – Kanalizačná prípojka
SO 07 – Plynová prípojka
SO 08 – Prípojka telefónna a dátová
SO 09 – Spevnené plochy a chodníky
SO 10 – Prekládka meteorologickej stanice
SO 11 – Prekládka el. kábla

2.3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdá v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v čl. V zmluvy.

Čl. III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia do **23.11.2008**.
- vypracovať kontrolný a skúšobný plán a odsúhlasiť ho so zhotoviteľom projektu do 15 dní od prevzatia staveniska od objednávateľa.
- spracovanie dielenskej dokumentácie v zmysle technickej správy v projektovej dokumentácii a predloženie dokumentácie na odsúhlasenie projektantovi v dostatočnom časovom predstihu pred realizovaním OK.
- dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác pre rok 2007 do 15 dní od začatia realizácie diela.
- dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram zvlášť pre rok 2008, do 15 dní od oznámenia objednávateľa o výške pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre príslušný rok

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov

tretích osôb do 10 dní od podpisu zmluvy.
- dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 vyhotoveniach pri odovzdaní staveniska
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri odovzdaní staveniska
- určiť odberné miesto vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska,
- zabezpečiť výkon autorského dozoru u zhotoviteľa projektu
- zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu

3.2.1. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. spotrebu. Zhotoviteľ sa zaväzuje po prevzatí staveniska do 14 dní uzatvoriť dohodu s príslušnou PSB na odber elektrickej energie, vody a tieto pravidelne po predchádzajúcom odsúhlasení aj uhrádzať.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

Čl. IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

cena diela bez DPH	46 125 057,75 Sk
DPH 19 %	8 763 761,00 Sk
Cena diela celkom vrátane DPH	**54 888 818,75 Sk**

Rozpis ceny po objektoch je v prílohe č.1
Súčasťou ceny diela sú aj náklady spojené s vypracovaním porealizačného zamerania a prevádzkových poriadkov.
Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy.

4.2. Upraviť cenu diela v priebehu realizácie bude možné o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor resp. smer výstavby, publikovaného Štatistickým úradom SR za dohodnuté obdobie.
Úprava ceny bude možná až v nasledujúcom štvrťroku po začatí prác. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrťroku, v ktorom bola uzatvorená ZoD.

4.3. V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne:
Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky

dohodnuté v ZoD pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, bude musieť zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom formou odsúhlasovacieho záznamu, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť predmetného dodatku.

4.4. Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve.

4.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.6. Odborný stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané, a to len so súhlasom projektanta. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Čl. V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou uvedenou v projekte stavby a v súlade s rozpisom ceny, ktorý je v prílohe č. 1 tejto ZoD.

5.1.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný stavebný dozor objednávateľa do 3 pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.2. Za vykonané práce a dodávky sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy. Objednávateľ ich uhradí na základe zhotoviteľových faktúr. V týchto faktúrach musí byť uvedené určenie dodávky pre zhotovenie predmetu zmluvy. Záruky za takto fakturované dodávky nesie zhotoviteľ a ich záručná doba začne plynúť až po prevzatí diela objednávateľom podľa čl. VII. zmluvy.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- miesto a názov diela , evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
- fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok vyhotovený podľa bodov 5.1 a 5.1.1.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2., je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.3. Objednávateľ môže poskytovať preddavky v súlade s § 19 ods. 8 a 10 zákona č.523/2004 Z.z..

5.3.1. Objednávateľ môže poskytovať preddavky najviac na obdobie troch mesiacov, t.j. poskytnutý preddavok musí byť zúčtovaný najneskôr do troch mesiacov od poskytnutia. Preddavky poskytnuté vo 4. štvrťroku bežného roka musia byť finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka.

5.4. Faktúry budú uhradené maxim. do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. a uhradí do 30 dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

5.4.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.4.2. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jej náležitosti a splatnosť sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Čl. VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. II. v súlade s projektom stavby a STN a EN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku 5 rokov od jeho odovzdania objednávateľovi.

6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.

6.6. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.

6.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky zadržanej podľa bodu 5.4.

6.8. Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

6.9. Vady v záručnej lehote sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v dohodnutých lehotách pri reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

Čl. VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Počas celej realizácie stavby až po jej odovzdanie, je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti:
- škodám spôsobeným realizáciou svojich prác na predmetnej nehnuteľnosti
- krádeži
- živelným pohromám
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy do 15 dní od začatia realizácie stavby.

7.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.)

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje **Irenu Komadovú.**

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z, v znení neskorších predpisov.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky a materiály pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.7. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného stavebného dozora poveruje p. Milana Katreniaka- číslo oprávnenia 03226*10*, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

7.7.1. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia §553 Obchodného zákonníka.

7.8.1. Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora písomne 15 dní vopred na účasť pri vykonávaní skúšok stanovených skúšobným plánom, projektom stavby a normami.

7.9. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred vykonaním prác.

7.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: **Blaženja Bosáka**
číslo oprávnenia: **00765*10***

7.11. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.

7.12. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.13. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č.90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 254/1998 Z.z
- jedno paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby
- stavebné denníky
- porealizačné zameranie stavby vrátane inžinierskych sietí / výškopisné a polohopisné zameranie / predložiť v digitálnej podobe v systéme JTSK DGN alebo VGI.
- prevádzkové poriadky
- konečnú faktúru

7.13.1. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.14. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.14.2. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch ,potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom .

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úhrady objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.18. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.19. Zhotoviteľ vráti kompletnú proj. dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa do 30 dní od ukončenia preberacieho konania, v prípade poškodenia PD skartačný zápis.

Čl. VIII.
Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do SD zapisuje zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolností, ktoré je potrebné riešiť.

8.1.1. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

a) denný zápis:
- dátum (deň, mesiac, rok, názov,)
- údaje o počasí, maxim. a min. teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe
- orientačný výkaz výmer dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác

b) ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie stavebného dozora k zápisom zhotoviteľa v stav. denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach , ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach materiálov napr. tvrdosti betónu, tlakových vykurovacích skúškach a pod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky odborného stav. dozora objednávateľa na odstránenie vád v priebehu

realizácie diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stav. denníka

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stav. denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy a štátneho dohľadu.

8.3. Zápisy v stav. denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Čl. IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- **10 %** z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a vád reklamovaných v záručnej dobe 10.000,-Sk za každý začatý deň
- za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe sumu 1000.- Sk denne až do jeho vypratania
- keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15% z nevykonaných prác.

9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý aj započatý týždeň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Čl. X.
Okolnosti vyššej moci

10.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.

10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, príp. sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XI.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak objednávateľ rozhodne o zastavení stavby

11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

11.2.Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po podpise ZoD, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela, vrátane 10 % preukázateľného zisku.

11.4. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 28 AUG. 2007

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad správy nehnuteľného majetku
Bratislava

pplk. Ing. Vladimír Vasko

V Bratislave dňa 25.07.2007

Zhotoviteľ:

Ing. Stanislav Petrovský
konateľ spoločnosti

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

CENOVÁ PONUKA

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia spol. s. o.** **Votrubova 28, 821 09 Bratislava**

Odberateľ : (obstarávateľ)	**MO SR SNMAV KOŠICE**

Zákazka :	názov zákazky číslo zákazky číslo zmluvy	**Prešov-Veža riadenia**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Prešov-Veža riadenia

P.	STAVEBNÉ OBJEKTY	Cena bez DPH
1.	SO 01 Veža riadenia	27 698 452,00
2.	SO 02 Náhradný zdroj elektrickej energie	11 075 673,46
3.	SO 03 Úprava trafostanice	1 148 132,47
4.	SO 04 NN prípojka	1 263 470,82
5.	SO 05 Vodovodná prípojka	867 955,09
6.	SO 06 Kanalizačná prípojka	1 732 342,53
7.	SO 07 Plynová prípojka	1 018 855,65
8.	SO 08 Prípojka telefónna a dátová	360 196,95
9.	SO 09 Spevnené plochy-chodníky	405 553,38
10.	SO 10 Prekládka meteorologickej stanice	337 708,36
11.	SO 11 Prekládka el. kábla	216 717,04
SPOLU		46 125 057,75

CELKOM BEZ DPH	46 125 057,75
DPH 19%	**8 763 761,00**
CELKOM S DPH	**54 888 818,75**

Dátum : 16.7.2007

V Bratislave

IKORES Slovakia
spol. s r.o
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt : SO-01 Veža riadenia	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	32 961 158 Sk	za M3 OP	1 M	32 961 158 Sk	za M
	1 M2 ZP	32 961 158 Sk	za M2 ZP			
	1 M2 UP	32 961 158 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 814 116,03	1 100 863,37	7 914 979,40
2	PSV :	6 344 581,56	1 867 349,14	8 211 930,70
3	MCE :	2 644 891,77	7 383 488,26	10 028 380,03
4	iné :			
5	Súčet :	15 803 589,36	10 351 700,77	26 155 290,13

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	4,10 %	1 072 366,90
12	Prevádzkové vplyvy	0,80 %	209 242,32
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 281 609,22

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	261 552,90
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	261 552,90

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		27 698 452,25
22	DPH	19 % z : 27 698 452,25	5 262 705,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		32 961 158,15
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt : SO-01 Veža riadenia**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	2 213 205,20	328 770,20	1 884 435,00		
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcii	5 251 040,05	1 224 596,20	4 026 443,85	1,363	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 028 380,03	2 644 891,77	7 383 488,26	1,363	
Za rozpočet celkom :	26 155 290,13	15 803 589,36	10 351 700,77	1 099,570	

Odberateľ : *Projektant :*

Dodávateľ : *Spracoval :*

Stavba : Prešov-veža riadenia *JKSO :* *Dátum :* **29.06.2007**

Objekt : SO-01 Veža riadenia

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	10,200	m3	47,85	488,07	
2	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 1000 m3	103,664	m3	127,60	13 227,53	
3	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	103,664	m3	22,55	2 337,62	
4	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,085	m3	693,00	2 830,91	
5	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	4,085	m3	163,90	669,53	
6	132211101	Hĺbenie rýh v hornine 3 ručne	15,145	m3	693,00	10 495,49	
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	118,900	m3	68,20	8 108,98	
8	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	158,042	m3	212,30	33 552,32	
9	166101101	Rozhodenie výkopku v horn. tr. 1-4	10,200	m3	119,90	1 222,98	
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	158,042	m3	22,55	3 563,85	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**76 497,28**	**Sk**		**76 497,28**	
		2 - ZÁKLADY					
11	224321222	Výplň pilot zo železobet. vodostav. V8 B25-B30 cem. trosk. so suspenziou	36,795	m3	2 925,00	107 625,38	
12	224361111	Výstuž pilot betónovaných do zeme z ocele 10216	0,207	t	49 400,00	10 225,80	
13	224361114	Výstuž pilot betónovaných do zeme z ocele 10505	0,773	t	49 400,00	38 186,20	
14	224383112	Zhot. výplne pilot s vyt. paž. zo železbet. do 10 m do 1250 mm	31,000	m	1 430,00	44 330,00	
15	239322711	Podzemné steny železbet. B40 hr. 1,10 m hĺbka do 10 m	1,440	m2	6 566,00	9 455,04	
16	239322911	Podzemné steny železbet. B40 hr. 1,20 m hĺbka do 10 m	4,860	m2	7 190,00	34 943,40	
17	239323311	Podzemné steny železbet. B40 hr. 1,40 m hĺbka do 10 m	24,480	m2	8 211,00	201 005,28	
18	239362111	Výstuž podzem. stien z ocele 10505 pri výške armokoša do 10 m	4,430	t	56 350,00	249 630,50	
19	264322211	Vrty pre piloty zapažené zvislé do 1250 mm do 5 m v horn. 3	31,000	m	13 524,00	419 244,00	
20	271521111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	25,200	m3	1 078,00	27 165,60	
21	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	85,938	m3	1 072,50	92 168,51	
22	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	3,920	m3	3 693,80	14 479,70	
23	274321313	Základové pásy zo železobetónu tr. B 40	16,522	m3	5 313,00	87 781,39	
24	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	99,683	m2	238,70	23 794,33	
25	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	99,683	m2	53,35	5 318,09	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**1 365 353,22**	**Sk**		**1 365 353,22**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
26	311231502	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5	117,344	m3	4 587,00	538 256,93	
27	317142211	Preklady nenosné Ytong 1000x100x250 mm	13,130	kus	394,68	5 182,15	
28	317142324	Preklady nenosné Ytong 1200x100x250 mm	1,010	kus	504,74	509,79	
29	317142327	Preklady nenosné Ytong 1200x150x250 mm	2,020	kus	676,78	1 367,10	
30	317143611	Preklady nosné Ytong 1200x300x250mm	8,080	kus	1 492,70	12 061,02	
31	317143623	Preklady nosné Ytong 1800x300x250mm	4,040	kus	2 201,10	8 892,44	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
32	330321410	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	18,677	m3	5 021,50	93 786,56	
33	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	193,620	m2	463,10	89 665,42	
34	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	193,620	m2	53,90	10 436,12	
35	342171018	Montáž dielcov TI PUR panel hr. do 15 cm	294,127	m2	354,20	104 179,78	
36	283755300	Panel z tvrdej PUR peny komplet hr.50mm	95,025	m2	1 277,10		121 356,43
37	283755310	Panel z tvrdej PUR peny komplet hr.150mm	213,823	m2	1 771,00		378 680,53
38	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	52,934	m2	550,00	29 113,70	
39	342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	36,499	m2	759,00	27 702,74	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 421 190,71**	**Sk**		**921 153,75**	**500 036,96**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
40	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	31,612	m3	4 048,00	127 965,38	
41	411322323	Stropy trámové, kazetové, vložkové zo železobetónu tr. B 20	7,883	m3	3 795,00	29 915,99	
42	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	183,830	m2	312,40	57 428,49	
43	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	183,830	m2	113,30	20 827,94	
44	411354171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	177,516	m2	117,70	20 893,63	
45	411354172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	177,516	m2	37,40	6 639,10	
46	411354191	Prípl. za výšku do 8 m pre podp. konštr. do 5 kPa zhotovenie	8,070	m2	69,58	561,51	
47	411354192	Prípl. za výšku do 8 m pre podp. konštr. do 5 kPa odstránenie	8,070	m2	24,04	194,00	
48	411361821	Výstuž stropov 10505	2,781	t	64 515,00	179 416,22	
49	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,317	t	40 920,00	12 971,64	
50	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. B 25-B 30	31,536	m3	4 313,10	136 017,92	
51	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	235,488	m2	403,70	95 066,51	
52	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	235,488	m2	77,00	18 132,58	
53	413351215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	64,703	m2	526,24	34 049,31	
54	413351216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	64,703	m2	135,36	8 758,20	
55	413351253	Prípl. za výšku do 8m pre podp. konštr. do 20 kPa zhotovenie	2,730	m2	227,70	621,62	
56	413351256	Prípl. za výšku do 8m pre podp. konštr. do 20 kPa odstránenie	2,730	m2	50,60	138,14	
57	413361722	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	10,506	t	53 245,00	559 391,97	
58	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	12,209	m3	4 515,50	55 129,74	
59	430361722	Výstuž schodišťových konštrukcií 10505	1,365	t	62 997,00	85 990,91	
60	433351131	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	75,412	m2	562,10	42 389,09	
31	433351132	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	75,412	m2	97,35	7 341,36	
62	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	23,436	m2	258,50	6 058,21	
63	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	23,436	m2	66,55	1 559,67	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 507 459,13**	**Sk**		**1 507 459,13**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
4	611111111	Izol.Vandex - drážka UNI - 1,5kg/m-montáž	7,400	m	442,75	3 276,35	
65	611111112	Izol.Vandex Super-vsyp - 1kg/m2-montáž	51,840	m2	341,00	17 677,44	
6	611111113	Izol.Vandex Super-náter - 1,5kg/m2	6,438	m2	442,20	2 846,88	
7	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	237,520	m2	343,20	81 516,86	
68	611425133	Omietka vnút. váp. schodisk. konštr. štuková	61,402	m2	360,53	22 137,26	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
69	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	633,086	m2	266,20	168 527,49	
70	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	61,400	m2	211,20	12 967,68	
71	617450121	Vnútorná omietka cementová stien šachiet do 2m2 drev. hlad.	31,490	m2	317,90	10 010,67	
72	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	30,700	m2	177,10	5 436,97	
73	6246X1502	Prestup požiar. HILTY CP 671C+F	2,000	kus	2 213,20	4 426,40	
74	625991107	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr.100 mm	494,969	m2	1 886,00	933 511,53	
75	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	13,591	m3	4 037,00	54 866,87	
76	631313411	Mazanina z betónu prostého tr. B 10 hr. 8-12 cm	6,837	m3	3 410,00	23 314,17	
77	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	1,818	m3	3 905,00	7 099,29	
78	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	6,528	m3	3 795,00	24 773,76	
79	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	9,954	m3	214,50	2 135,13	
80	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	1,096	m3	107,25	117,55	
81	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	6,528	m3	53,35	348,27	
82	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	3,443	m2	181,50	624,90	
83	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	3,443	m2	52,80	181,79	
84	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,929	t	45 287,00	42 071,62	
85	632451022	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	13,149	m2	220,00	2 892,78	
86	632451235	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 4 cm	50,434	m2	268,18	13 525,39	
87	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	3,000	kus	206,80	620,40	
88	553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L	1,000	kus	764,50		764,50
89	553300850	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm P	1,000	kus	764,50		764,50
90	553301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L	1,000	kus	929,50		929,50
91	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kríd. do 2,5 m2	22,000	kus	3 883,00	85 426,00	
92	611000000	Požiarné dvere komplet s náterom,so zárubňou,krídlom,kovaním...	1,000	kpl	567 841,00		567 841,00
93	648952421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	33,150	m	173,47	5 750,53	
94	611967048	Parapetná doska dub š.280mm,hr.24mm s povrchovou úpravou	34,808	m	365,31		12 715,71
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 109 099,19**	**Sk**		**1 526 083,98**	**583 015,21**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
95	89915468	Montáž hasiacich prístrojov	8,000	kus	151,80	1 214,40	
96	598911051	Suchý hasiaci prístroj snehový	6,000	kus	2 226,40		13 358,40
97	598911052	Suchý hasiaci prístroj práškový	2,000	kus	2 226,40		4 452,80
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**19 025,60**	**Sk**		**1 214,40**	**17 811,20**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
98	931961116	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosák hr. do 1 cm	11,262	m2	56,93	641,15	
99	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	2 609,960	m2	58,19	151 873,57	
100	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052	13 050,000	m2	38,50	502 425,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
101	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	2 610,000	m2	35,97	93 881,70	
102	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	112,000	m2	68,86	7 712,32	
103	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	133,200	m2	101,75	13 553,10	
104	944941103	Ochranné zábradlie na leš. rúrkových konštr. dvojtyčové	2 078,200	m	65,78	136 704,00	
105	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	407,720	m2	62,70	25 564,04	
106	953941123	Plech nárožný ochranný vodorovný alebo zvislý hliníkový 80x100 mm	26,950	m	182,16	4 909,21	
107	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	252,960	t	376,97	95 358,33	
108	998012023	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 24 m	1 047,589	t	366,30	383 731,85	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 416 354,27**	**Sk**		**1 416 354,27**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 914 979,40**	**Sk**		**6 814 116,03**	**1 100 863,37**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
109	711471051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	146,703	m2	167,20	24 528,74	
110	711472051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	47,160	m2	211,20	9 960,19	
111	6282D1602	Fólia VEDAPLAN L/T hr.2,0 mm, d.15 m, š.1,04 m - 141700	224,829	m2	388,30		87 301,10
112	711491171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	230,045	m2	39,84	9 164,99	
113	2832B0105	Parozábrana Jutafol N špeciál 140 g/m3	241,714	m2	39,22		9 480,02
114	2832B0302	Fólia PE netkaná difúzna Jutadach 95 g/m2	12,765	m2	59,46		759,01
115	711491172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	258,200	m2	48,07	12 411,67	
116	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	217,168	m2	31,63		6 869,02
117	693C00103	Geotextílie TYPAR SF 56 - 190 g/m2 - 2,25x100 m	115,000	m2	57,42		6 603,30
118	711491272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	47,160	m2	82,83	3 906,26	
119	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	1 709,824	%	3,52	6 018,58	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**177 002,88**	**Sk**		**65 990,43**	**111 012,45**
		712 - Povlakové krytiny					
120	712363101	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad polystyren, min. vlna	775,600	kus	202,40	156 981,44	
121	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	1 569,814	%	3,74	5 871,10	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**162 852,54**	**Sk**		**162 852,54**	
		713 - Izolácie tepelné					
122	713111123	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie na trne	87,586	m2	79,70	6 980,60	
23	631412280	Doska čadičová NOBASIL M 100kg/m3 hr. 10 cm	89,338	m2	393,80		35 181,30
124	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	269,759	m2	20,68	5 578,62	
25	2831G2502	Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 700 - 1250x600x30 mm	33,705	m2	561,00		18 908,51
26	2831G2503	Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 700 - 1250x600x50 mm	164,430	m2	665,50		109 428,17
127	631414320	Doska čadičová NOBASIL PP 100kg/m3 hr. 3/2,5 cm	28,770	m2	214,50		6 171,17
28	631414360	Doska čadičová NOBASIL PP 100kg/m3 hr. 6 cm	56,490	m2	353,10		19 946,62
129	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	30,615	m2	182,60	5 590,30	
30	2831B0304	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.50 mm	31,227	m2	377,30		11 781,95

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
131	713141161	Montáž tep. izolácie striech, kotvením	240,500	m2	81,51	19 603,16	
132	2831G2107	Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x100 mm	245,310	m2	1 007,60		247 174,36
133	713191121	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A400H	345,805	m2	72,05	24 915,25	
134	713501000	Izolácie protipožiar. nástrek zo zákl. a krycím naterom	690,750	m2	1 040,75	718 898,06	
135	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	12 301,576	%	1,87	23 003,95	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**1 253 162,02**	**Sk**		**804 569,94**	**448 592,08**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 593 017,44**	**Sk**		**1 033 412,91**	**559 604,53**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
136	72101	Vnútorná kanalizácia-vodovod- rozvody-zariaďovacie predmety-rozpočet	1,000	sub	261 818,45	261 818,45	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**261 818,45**	**Sk**		**261 818,45**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**261 818,45**	**Sk**		**261 818,45**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotolne					
137	73101a	Vnútorné UK-kotol+zasobník TUV+rozvody s náterom+vykurovacie telesá	1,000	sub	676 748,41	676 748,41	
		731 - Kotolne spolu :	**676 748,41**	**Sk**		**676 748,41**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**676 748,41**	**Sk**		**676 748,41**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
138	762313113	Montáž svorníkov dĺžky nad 300 do 450 mm	12,000	kus	72,60	871,20	
139	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	26,000	kg	69,85		1 816,10
140	762822140	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 450 do 540 cm2	9,900	m	126,50	1 252,35	
141	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,495	m3	113,30	56,08	
142	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	91,664	%	4,95	453,74	
143	605100000	Rezivo-hranoly	0,545	m3	9 487,50		5 170,69
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**9 620,16**	**Sk**		**2 633,37**	**6 986,79**
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
144	763112112	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKB 100 mm	36,241	m2	1 265,00	45 844,87	
145	763122341	Predsadená stena 2xoplášťená GKBI 52,5 mm	88,867	m2	1 006,50	89 444,64	
146	763131200	Podhľady sádrokart kazetové 600/600 komplet	227,409	m2	825,00	187 612,43	
147	763132310	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	17,763	m2	770,00	13 677,51	
148	763133081	Montáž ocel. nosnej konštr. podhľadu Rigips zavesenej	17,763	m2	532,40	9 457,02	
49	763181232	Zárubne oceľové W111 výška do 4,75 m š. 800 mm hr. 100 mm	3,000	kus	2 211,00	6 633,00	
150	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	3 526,695	%	7,48	26 379,68	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**379 049,15**	**Sk**		**379 049,15**	
		764 - Konštrukcie klampiarske					
151	764000000	Oplechovanie z poplast.plechu hr.1mm	83,190	m2	1 391,50	115 758,89	
52	764410340	Klamp. AL oplechovanie parapetov rš 250	36,000	m	300,30	10 810,80	
153	764751111	Rúry odkvapov d 87 mm	15,000	m	522,50	7 837,50	
54	764751121	Spodný diel rúry d 87mm	2,000	kus	687,50	1 375,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
155	764751141	Výtokové koleno odkvapové d 87 mm	1,000	kus	698,50	698,50	
156	764751151	Odskok rúry odkvapovej d 87 mm	2,000	kus	1 628,00	3 256,00	
157	764751161	Napojovací prvok d 87 mm	2,000	kus	300,30	600,60	
158	764751165	Medzikus odskoku d 87 mm	2,000	kus	572,00	1 144,00	
159	764761121	Žľab pododkvapný rš 250mm	15,000	m	481,80	7 227,00	
160	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	1 487,083	%	1,87	2 780,85	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**151 489,14**	**Sk**		**151 489,14**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
161	766211100	Montáž madiel schodišťových drev. alebo verzalit. dielčích	72,850	m	72,05	5 248,84	
162	614180141	Madlo 50x40	75,764	m	62,61		4 743,58
163	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	5,000	kus	229,90	1 149,50	
164	611617140	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	2,000	kus	5 940,00		11 880,00
165	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	3,000	kus	6 380,00		19 140,00
166	766699212	Montáž dosák lavíc drev. š. do 100cm	40,800	m	404,80	16 515,84	
167	6119A0114	Parapeta vnútorná šír.800 mm	40,800	m	2 934,80		119 739,84
168	766812112	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 150cm	1,000	kus	1 694,00	1 694,00	
169	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	2 076,118	%	1,10	2 283,73	
170	615180000	Kuchyňská linka komplet dl.1500mm	1,000	kus	27 500,00		27 500,00
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**209 895,33**	**Sk**		**26 891,91**	**183 003,42**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
171	767000001	Montáž a dodávka hliníkových výrobkov	59,148	m2	17 082,79	1 010 412,86	
172	767000002	Montáž a dodávka hliníkových výrobkov	6,400	m2	22 312,00	142 796,80	
173	767000003	Montáž a dodávka hliníkových výrobkov	78,990	m2	24 519,97	1 936 832,43	
174	767000004a1	Montáž a dodávka-rohož EMCO s nerez rámom 1200/600	2,000	kus	3 542,00	7 084,00	
175	767111120	Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov do 100 kg	1,600	m2	456,50	730,40	
176	553000001	Dvere kovové zateplené 800/1970	1,600	m2	2 783,00		4 452,80
177	767162110	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muriva, do 20 kg	72,850	m	86,35	6 290,60	
178	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	760,342	kg	74,80		56 873,58
179	767591110	Montáž zdvojených podláh	210,697	m2	338,80	71 384,14	
180	55347X300	Antistatická zdvojená podlaha s olištovaním	219,128	m2	2 545,99		557 897,70
81	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., jednokrid.	1,000	kus	315,70	315,70	
182	549150000	Kovanie /zámok ,vložka fab	1,000	kus	1 201,20		1 201,20
83	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	151,900	kg	52,25	7 936,78	
184	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	38 179,015	%	1,32	50 396,30	
85	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	167,090	kg	81,95		13 693,03
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**3 868 298,32**	**Sk**		**3 234 180,01**	**634 118,31**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 618 352,10**	**Sk**		**3 794 243,58**	**824 108,52**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždic keramických					
86	771274123	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 30cm	145,160	m	192,50	27 943,30	
187	597630110	Dlaždica s bezpečnostným ozubom	159,676	m	522,00		83 350,87
188	771274231	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 15cm	18,400	m	73,70	1 356,08	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
189	771274232	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm	126,760	m	98,45	12 479,52	
190	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	61,400	m	64,35	3 951,09	
191	771473123	Montáž soklov keram.šikmých do lepidla do 12cm	62,700	m	187,00	11 724,90	
192	597631100	Dlaž. neglaz. GEMINY 200x100x8 I	43,410	m2	457,60		19 864,42
193	771551240	Montáž podláh z dlaždíc teracových 400x400 na rekt.podložky	100,000	m2	487,03	48 703,00	
194	311817010	Podložka pod kamennú ,betón.dlažbu	650,000	kus	30,80		20 020,00
195	592479031	Dlažba vymývaná 40x40x4	110,000	m2	724,90		79 739,00
196	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 200x100 do tmelu	62,633	m2	390,50	24 458,19	
197	597640500	Dlaždica keramická 200/200/protišmyková	63,954	m2	568,70		36 370,64
198	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	46,860	m2	9,46	443,30	
199	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	3,488	m2	51,70	180,33	
200	771579793	Prípl. za práce škárovanie podláh keramických	102,164	m2	49,34	5 040,77	
201	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	3 756,244	%	5,61	21 072,53	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**396 697,94**	**Sk**		**157 353,01**	**239 344,93**
		77 - PODLAHY spolu :	**396 697,94**	**Sk**		**157 353,01**	**239 344,93**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
202	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	77,380	m2	514,80	39 835,22	
203	597670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	80,708	m2	536,80		43 324,05
204	781479701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. ker.	23,060	m2	192,50	4 439,05	
205	781479705	Prípl. za škárovanie ASO - flexfuge	79,000	m2	8,98	709,42	
206	781479711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	27,960	m2	40,70	1 137,97	
207	781491121	Montáž plast. profilov PVC do malty, rohy zvislé obklad vodorovne	147,050	m	305,80	44 967,89	
208	781543230	Montáž obkladov ostenia do lepidla 200x200mm	4,000	m	172,70	690,80	
209	781671113	Montáž obkladov parapetov keram.do malty do 200mm	2,400	m	146,30	351,12	
210	781771108	Montáž obkladov. vonk. keram. režných hlad. 250x 65 do malty	22,380	m2	665,50	14 893,89	
211	597649150	Obkladačka 250x65x15 rezná I	22,828	m2	353,10		8 060,57
212	781779704	Prípl. za škárovanie vonk. obkl. ker.	22,400	m2	38,50	862,40	
213	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	1 592,721	%	2,86	4 555,18	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**163 827,56**	**Sk**		**112 442,94**	**51 384,62**
		783 - Nátery					
214	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	60,101	m2	118,80	7 140,00	
215	783781002	Nátery tesárskych konštr. impregnácia dvojnásobné	8,910	m2	42,35	377,34	
216	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	0,405	m2	995,50	403,18	
		783 - Nátery spolu :	**7 920,52**	**Sk**		**7 920,52**	
		784 - Maľby					
217	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	1 122,544	m2	78,00	87 558,43	
		784 - Maľby spolu :	**87 558,43**	**Sk**		**87 558,43**	
		786 - Čalunnícke úpravy					
218	786612200	Montáž zaťeňujúcich roliet z textílií alebo umelých tkanín	63,300	m2	37,00	2 342,10	
219	61140X900	Fóliová roletka	63,300	m2	2 875,00		181 987,50
220	786621114	AL žalúzie pre okná	100,400	m2	2 012,50	202 055,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO-01 Veža riadenia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
221	998786203	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 24 m	3 863,846	%	0,22	850,05	
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**387 234,65**	**Sk**		**205 247,15**	**181 987,50**
		787 - Zasklievanie					
222	787340220	Zaskl. streš. konš. sklom polykarbonátovým	11,907	m2	629,20	7 491,88	
223	998787203	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 24 m	184,109	%	1,87	344,28	
224	2831G2908	Doska polykarbonátová DECARGLAS - 2100x6000x10 mm opál	13,200	m2	720,50		9 510,60
225	2831G3404	Profil polykarbonátový zasklievací USX 10 - dl.2100, hr.10 mm	4,000	m	55,00		220,00
226	2831G3409	Profil polykarbonátový zasklievací HSX 10 - dl.6000, hr.10 mm	7,400	m	160,60		1 188,44
		787 - Zasklievanie spolu :	**18 755,20**	**Sk**		**7 836,16**	**10 919,04**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**665 296,36**	**Sk**		**421 005,20**	**244 291,16**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**8 211 930,70**	**Sk**		**6 344 581,56**	**1 867 349,14**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
227	2101	Elektromontáže,slaboprúdové rozvody-viď.rozpočet časť 01.5	1,000	kpl	276 598,00	276 598,00	
228	0001d	Elektromontáže,slaboprúdové rozvody-viď.rozpočet časť 01.5	1,000	kpl	319 926,08		319 926,08
229	21011a	Elektromontáže EPS-rozpočet časť 01.9	1,000	kpl	508 757,90	508 757,90	
230	0001c	Elektromontáže EPS-rozpočet časť 01.9	1,000	kpl			
		dodávka je započítaná v montážnych položkách					
231	014	EL-rozpočet-rozpočet časť 01.9	1,000	sub	11 548,88	11 548,88	
232	2101a	Elektromontáže-rozpočet časť 01.4	1,000	kpl	269 780,59	269 780,59	
233	0001a	Elektromontáže-rozpočet časť 01.4	1,000	kpl	1 152 683,33		1 152 683,33
234	013	EL-rozpočet-prehliadka,skúška časť 01.4	1,000	kpl	24 840,00	24 840,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 564 134,78**	**Sk**		**1 091 525,37**	**1 472 609,41**
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
235	1	Práce HSV - vzduchotechnika rozpočet časť 01.7	1,000	kpl			
		práce sú zarátané v montážnych položkách časť 01.7					
236	2401	Vzduchotechnika-rozpočet časť 01.7	1,000	kpl	328 770,20	328 770,20	
237	0001	Vzduchotechnika-dodávka časť 01.7	1,000	kpl	1 884 435,00		1 884 435,00
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**2 213 205,20**	**Sk**		**328 770,20**	**1 884 435,00**
		M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií					
238	4300000	Montáž oceľ. konštrucie	45 141,000	kg	25,00	1 128 525,00	
239	430001	Montáž oceľ. konštrucie-presun	351,410	100 kg	16,00	5 622,56	
240	430002	Montáž oceľ. konštrucie-PPV	1,000	%	5 046,40	5 046,40	
241	430003	Montáž oceľ. konštrucie-Murársa výpomoc	1,600	%	5 046,40	8 074,24	
242	00012	Dodávka OK	33 181,750	kg	101,00		3 351 356,75
243	000121	Dodávka OK - pozink	1 994,000	kg	180,00		358 920,00
244	00012a	Dodávka OK-doprava	6,000	%	18 169,60		109 017,60
245	55347X110	Rošty podlahové pozinkované	47,000	m2	1 700,00		79 900,00
246	430841209	Krytina skrutkovaná 600x85x1,25mm	216,000	m2	358,00	77 328,00	
247	136000550	Plech HAIRONVILLE 56 hr 1,25mm pozink	90,300	m2	540,00		48 762,00
248	136000551	Plech HAIRONVILLE 56 hr 1,25mm poplast 12mikr	136,500	m2	575,00		78 487,50
		M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :	**5 251 040,05**	**Sk**		**1 224 596,20**	**4 026 443,85**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 028 380,03**	**Sk**		**2 644 891,77**	**7 383 488,26**
		Za rozpočet celkom :	**26 155 290,13**	**Sk**		**15 803 589,36**	**10 351 700,77**

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : 29.06.2007
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia

Objekt : SO-01 Veža riadenia

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	76 497,28	76 497,28			
2 - ZÁKLADY	1 365 353,22	1 365 353,22		477,563	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 421 190,71	921 153,75	500 036,96	180,446	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 507 459,13	1 507 459,13		222,142	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 109 099,19	1 526 083,98	583 015,21	156,681	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	19 025,60	1 214,40	17 811,20		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 416 354,27	1 416 354,27		10,758	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 914 979,40	6 814 116,03	1 100 863,37	1 047,589	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	177 002,88	65 990,43	111 012,45	0,090	
712 - Povlakové krytiny	162 852,54	162 852,54			
713 - Izolácie tepelné	1 253 162,02	804 569,94	448 592,08	17,730	
71 - IZOLÁCIE	1 593 017,44	1 033 412,91	559 604,53	17,820	
721 - Vnútorná kanalizácia	261 818,45	261 818,45			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	261 818,45	261 818,45			
731 - Kotolne	676 748,41	676 748,41			
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	676 748,41	676 748,41			
762 - Konštrukcie tesárske	9 620,16	2 633,37	6 986,79	0,327	
763 - Konštrukcie - drevostavby	379 049,15	379 049,15		8,805	
764 - Konštrukcie klampiarske	151 489,14	151 489,14		0,517	
766 - Konštrukcie stolárske	209 895,33	26 891,91	183 003,42	0,331	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 868 298,32	3 234 180,01	634 118,31	0,940	
76 - KONŠTRUKCIE	4 618 352,10	3 794 243,58	824 108,52	10,921	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	396 697,94	157 353,01	239 344,93	13,022	
77 - PODLAHY	396 697,94	157 353,01	239 344,93	13,022	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	163 827,56	112 442,94	51 384,62	7,978	
783 - Nátery	7 920,52	7 920,52		0,010	
784 - Maľby	87 558,43	87 558,43		0,696	
786 - Čalunnícke úpravy	387 234,65	205 247,15	181 987,50	0,171	
787 - Zasklievanie	18 755,20	7 836,16	10 919,04		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	665 296,36	421 005,20	244 291,16	8,855	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	8 211 930,70	6 344 581,56	1 867 349,14	50,617	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 564 134,78	1 091 525,37	1 472 609,41		

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt : SO-01 Veža riadenia	Rozpočet :
Časť :SO 01.3 Zdravotechnika	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	311 564 Sk	za M3 OP	1 M	311 564 Sk	za M
1 M2 ZP	311 564 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	311 564 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	147 160,40	114 658,05	261 818,45
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	147 160,40	114 658,05	261 818,45

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	261 818,45
22	DPH 19 % z : 261 818,45	49 745,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	311 563,95

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : **29.06.2007**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt : SO-01 Veža riadenia**

Časť :SO 01.3 Zdravotechnika *IKORES Slovakia spol.s r.o.*

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	5 994,73	2 561,57	3 433,16		
71 - IZOLÁCIE	5 994,73	2 561,57	3 433,16		
721 - Vnútorná kanalizácia	55 679,83	55 679,83			
722 - Vnútorný vodovod	53 369,09	52 449,49	919,60		
725 - Zariaďovacie predmety	146 774,80	36 469,51	110 305,29		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	255 823,72	144 598,83	111 224,89		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	261 818,45	147 160,40	114 658,05		
Za rozpočet celkom :	261 818,45	147 160,40	114 658,05		

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt : SO-01 Veža riadenia
Časť :SO 01.3 Zdravotechnika

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
1	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia oceľovým drôtom 1 x rohož	7,250	m2	353,32	2 561,57	
2	286138963	Trubice z pen. polyetyl.-MIRELON D 22/10 DN15	42,000	m	26,62		1 118,04
3	286138965	Trubice z pen. polyetyl.-MIRELON D 28/10 DN20	19,000	m	36,30		689,70
4	2861389671	Trubice z pen. polyetyl.-MIRELON D 35/13 DN25	17,000	m	38,50		654,50
5	286138969	Trubice z pen. polyetyl.-MIRELON D 42/13 DN32	9,000	m	33,88		304,92
6	286140000	PVC páska na prelepenie spoja	100,000	m	6,66		666,00
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**5 994,73**	**Sk**		**2 561,57**	**3 433,16**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**5 994,73**	**Sk**		**2 561,57**	**3 433,16**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
7	721141106	Potrubie kanal. z liat. rúr odpadné DN 125	1,000	m	2 553,10	2 553,10	
8	721141107	Potrubie kanal. z liat. rúr odpadné DN 150	1,000	m	2 807,20	2 807,20	
9	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	2,000	m	444,07	888,14	
10	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110X2,2	43,000	m	450,12	19 355,16	
11	721171120	Potrubie kanal. PVC hrdl. oranžové D125/3,1	3,000	m	589,27	1 767,81	
12	721171123	Potrubie kanal. PVC hrdl. oranžové D160/4,0	3,000	m	707,85	2 123,55	
13	721173203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	1,000	m	246,84	246,84	
14	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	14,000	m	281,93	3 947,02	
15	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	6,000	m	295,24	1 771,44	
16	721174008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté závesné	4,000	m	1 234,20	4 936,80	
17	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	1,000	kus	56,27	56,27	
18	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	5,000	kus	59,90	299,50	
19	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	3,000	kus	66,55	199,65	
20	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	5,000	kus	98,62	493,10	
21	721212306	Vpusť podlahová z PP - HL 311 DN 50	1,000	kus	1 111,00	1 111,00	
22	721223408	Zápachové uzávery sprchové z PP HL 514 - DN50	2,000	kus	938,96	1 877,92	
23	72123312B	Strešný vtok s el. vyhrievaním HL 62.1-DN100	1,000	kus	8 345,37	8 345,37	
24	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	1,000	kus	969,21	969,21	
25	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	6,000	m	25,41	152,46	
26	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	79,000	m	22,51	1 778,29	
27	998721103	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m		t	561,00		
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**55 679,83**	**Sk**		**55 679,83**	
		722 - Vnútorný vodovod					
28	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	7,000	m	347,27	2 430,89	
29	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	7,000	m	353,32	2 473,24	
30	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	17,000	m	543,29	9 235,93	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
31	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	9,000	m	584,43	5 259,87	
32	722130550	Predizol. potr. ocel.-PIPECO, rada A-DN20/90-HDPE	6,000	m	393,80	2 362,80	
33	722130553	Predizol. potr. ocel.-PIPECO, rada A-DN32/110-HDPE	7,000	m	416,24	2 913,68	
34	722170955	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K286 G 5/4	1,000	kus	413,60	413,60	
35	722171214	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 40/4,3	7,000	m	458,26	3 207,82	
36	722172222	Potrubie PPR-Hostalen PN10 D 20/1,9	35,000	m	271,04	9 486,40	
37	722172223	Potrubie PPR-Hostalen PN10 D 25/2,3	12,000	m	296,45	3 557,40	
38	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN15	23,000	kus	158,40	3 643,20	
39	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	1,000	kus	111,93	111,93	
40	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	3,000	kus	143,99	431,97	
41	ZTVA/00026	Guľ. ventil plnoprietokový KV 103 - 3/4"	1,000	kus	210,54		210,54
42	ZTVA/00028	Guľ. ventil plnoprietokový KV 105 - 5/4"	2,000	kus	354,53		709,06
43	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	107,000	m	39,93	4 272,51	
44	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	107,000	m	24,75	2 648,25	
45	998722103	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m		t	507,10		
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**53 369,09**	**Sk**		**52 449,49**	**919,60**
		725 - Zariaďovacie predmety					
46	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	4 752,00	19 008,00	
47	ZT165	Montážny rám Geberit DUOFIX 111.300.00.1	4,000	kompl.	6 894,25		27 577,00
48	ZT166	Súprava pre predsten. montáž 111.815.00.1	4,000	kompl.	727,38		2 909,52
49	ZT167	Tlačítko splach. Geberit, SAMBA-biela 115.770.11.1	4,000	kompl.	1 182,78		4 731,12
50	725129201	Montáž ostatných typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach nádr	1,000	súbor	742,50	742,50	
51	ZT1500	Pisoár GOLEM s výbavou APIS-1VBS.3	1,000	kompl.	11 751,30		11 751,30
52	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	4,000	súbor	654,50	2 618,00	
53	642151460	Umývadlo biele typ DINO 1037.1 I	4,000	kus	1 083,50		4 334,00
54	725239101	Montáž bidetov z diturvitu bez bidetovej súpravy	1,000	kus	476,30	476,30	
55	642422000	Bidet keramický so sprškou štandardná kvalita	1,000	kus	2 420,00		2 420,00
56	725249101	Montáž sprchových kabín	2,000	súbor	453,20	906,40	
57	725249102	Montáž sprchových mís	2,000	súbor	462,00	924,00	
58	5521F0107	Vanička PLUTO BOX 80x80x21,5 štvrťkruh - hĺbka 9cm	2,000	kus	3 520,00		7 040,00
59	5521F0553	Panel Pluto - výška 19cm	2,000	kus	1 525,70		3 051,40
60	5521F0709	Kút sprchový S-PLUTO - synt.sklo - výška 185cm	2,000	kus	11 440,00		22 880,00
61	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	1,000	súbor	320,10	320,10	
62	725319101	Montáž drezov jednoduchých nerezových	1,000	súbor	643,50	643,50	
63	ZT08	Drez nerez. kuch. 1-diel. s odkap. plochou 770x440	1,000	kus	2 972,75		2 972,75
64	725339101	Montáž výleviek keramic.bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	1 023,00	1 023,00	
65	ZT15	Výlevka dit. biela typ LAURA 5424.0	1,000	kus	3 592,60		3 592,60
66	725800964	Opr. zar. armatúr, predĺženie T 216 G 1/2x100	2,000	kus	163,90	327,80	
67	998725103	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m		t	583,00		
68	725810201	Ventil nástenný G 1/2 - rohový T 66 - DN15	12,000	súbor	444,02	5 328,24	
69	725821200	Bat. umýv. nástenná T 507V - G 1/2" x 150 štand. kvalita	1,000	súbor	1 480,05	1 480,05	
70	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	5,000	kus	176,00	880,00	
71	725829501	Montáž batérií ostatných typov bidetových súprav	1,000	kus	369,60	369,60	
72	725849200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	2,000	kus	301,40	602,80	

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť :SO 01.3 Zdravotechnika

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
73	551432755	Batéria drez. jednopák. stojá. TU 8105 AV	1,000	kus	2 251,70		2 251,70
74	551439985	Batéria umývadlová jednopáková TU 8100-15 FV	4,000	kus	1 578,50		6 314,00
75	551455540	Batéria sprch. jednopák. nástenná TU 8122 B-15x150	2,000	kus	2 678,50		5 357,00
76	551652928	Batéria TZ 8125 F bidetová batéria 1 páková do 1 otvoru	1,000	kus	2 574,00		2 574,00
77	725869218	Montáž zápach. uzávierok U sifónov	6,000	kus	114,40	686,40	
78	551614700	U-sifon pre bidet TE 975	1,000	kus	548,90		548,90
79	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	2,000	kus	66,41	132,82	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**146 774,80**	**Sk**		**36 469,51**	**110 305,29**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**255 823,72**	**Sk**		**144 598,83**	**111 224,89**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**261 818,45**	**Sk**		**147 160,40**	**114 658,05**
		Za rozpočet celkom :	**261 818,45**	**Sk**		**147 160,40**	**114 658,05**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt : SO-01 Veža riadenia	Rozpočet :
Časť :SO 01.4 Elektroinštalácia a bleskozvod	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	1 722 292 Sk	za M3 OP	1 M 1 722 292 Sk	za M
	1 M2 ZP	1 722 292 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	1 722 292 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	294 620,59	1 152 683,33	1 447 303,92
4	Iné :			
5	Súčet :	294 620,59	1 152 683,33	1 447 303,92

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 447 303,92
22	DPH 19 % z :	1 447 303,92	274 987,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 722 291,62

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : **29.06.2007**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt : SO-01 Veža riadenia**

Časť :SO 01.4 Elektroinštalácia a bleskozvod

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	1 447 303,92	294 620,59	1 152 683,33		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 447 303,92	294 620,59	1 152 683,33		
Za rozpočet celkom :	1 447 303,92	294 620,59	1 152 683,33		

Odberateľ : *Projektant :*

Dodávateľ : *Spracoval :*

Stavba : Prešov-veža riadenia *JKSO :* *Dátum :* **29.06.2007**

Objekt : SO-01 Veža riadenia

Časť :SO 01.4 Elektroinštalácia a bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210010013	Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 29 mm (1529)	40,000	m	27,49	1 099,60	
2	345705I04	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 32 IEC, izolačná	40,000	m	27,03		1 081,20
3	210010035	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 36 mm (Kopex)	20,000	m	27,60	552,00	
4	345704K04	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3329, pancierová	20,000	m	158,13		3 162,60
5	210010046	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48 mm (Kopex)	15,000	m	36,23	543,45	
6	345704K06	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3348, pancierová	15,000	m	179,06		2 685,90
7	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	160,000	m	53,48	8 556,80	
8	34571K042	Lišta el-inšt vkladacia LV 24x22 (2m)	160,000	m	18,40		2 944,00
9	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	122,000	kus	28,75	3 507,50	
10	345600K01	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	122,000	kus	5,75		701,50
11	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	20,000	kus	121,90	2 438,00	
12	345620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	20,000	kus	24,15		483,00
13	210010322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	10,000	kus	122,13	1 221,30	
14	345620K03	Škatuľa KR rozvodka KR 97/5, D103x50	10,000	kus	37,95		379,50
15	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	20,000	kus	211,60	4 232,00	
16	345685D32	Škatuľa KR rozvodka 6457-11, IP65, 5x3 / 4mm2	20,000	kus	86,25		1 725,00
17	210010364	Škatuľa - rozvodka kovová (7221-7 P21)	3,000	kus	416,30	1 248,90	
18	354905Z30.02	Podlahová krabica pre skúšobnú svorku OBO 5700/A	3,000	kus	11 770,25		35 310,75
19	210020303	Žľab káblový kovový do 125/ 50 mm, s vekom (MARS)	90,000	m	181,70	16 353,00	
20	553473920.11	Žľab kábelový do 125/50	90,000	m	179,40		16 146,00
21	210020309	Žľab káblový kovový do 250/100 mm, s vekom (MARS)	30,000	m	201,25	6 037,50	
22	553473930.01	Žľab kábelový MARS 250/100	30,000	m	486,45		14 593,50
23	210020911	Upchávka protipožiarna - priechod stropom hrúbky 20cm	4,000	m2	5 140,50	20 562,00	
24	999990101	Protipožiarna prepážka	4,000	m2	7 906,25		31 625,00
25	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	12,000	kus	41,98	503,76	
26	345300A01.2	Spínač rad.1,1So 3558-A01340, komplet	12,000	kus	132,83		1 593,96
27	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	11,000	kus	47,73	525,03	
28	345313A01.1	Prepínač rad.5 3558-A05340, komplet	11,000	kus	171,35		1 884,85
29	210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	2,000	kus	47,73	95,46	
30	345325A01.1	Prepínač rad.6,6So 3558-A06340,komplet	2,000	kus	136,62		273,24
31	210110048	Spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačná tlejivka)	7,000	kus	41,98	293,86	
32	345302A01.01	Spínač rad.1,1So 3558-A01340,komplet s tlejivkou	7,000	kus	173,65		1 215,55
33	210110091	Spínač ovládania osvetlenia s plynulou reguláciou	4,000	kus	54,05	216,20	
34	921AN03049	Stmievač 6513-0-0568 s otoč. ovládaním	4,000	kus	3 200,45		12 801,80
35	210111012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	8,000	kus	102,35	818,80	
36	345400A11.01	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B, Tango	8,000	kus	120,75		966,00
37	210111022	Zásuvka nástenná IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	82,000	kus	138,00	11 316,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
38	345410A11	Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela	82,000	kus	136,85		11 221,70
39	210111104	Zásuvka priemys. nástenná 32A / 500V, IP44, 3P+Z (+N)	3,000	kus	123,05	369,15	
40	358001D21	Zásuvka nástenná 32A, IP44, 3P+Z : IZS 3243	3,000	kus	179,63		538,89
41	210111105	Zásuvka priemys. nástenná 63A / 500V, IP44, 3P+Z (+N)	1,000	kus	167,90	167,90	
42	358002D21	Zásuvka nástenná 63A, IP44, 3P+Z : IZ 6343 H	1,000	kus	782,00		782,00
43	210111115	Zásuvka priemys. nástenná 63A / 500V, IP67, 3P+Z (+N)	1,000	kus	167,90	167,90	
44	358003D31	Zásuvka nástenná 125A, IP67, 3P+Z : IZG 12543 H	1,000	kus	3 362,60		3 362,60
45	210170011	Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim / 2x sek, do 200VA	4,000	kus	158,70	634,80	
46	37419017.2	Transformátor 230/12V-200VA elektronické	4,000	kus	1 028,10		4 112,40
47	210190000.1	Montáž hlavnej uzemňovacej svorky	1,000	kus	573,85	573,85	
48	358900200.1	Hlavná uzemňovacia svorka HUS pre 10 pripojení	1,000	kus	3 795,00		3 795,00
49	210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	1,000	kus	158,70	158,70	
50	210190003	Montáž rozvodnice do 100 kg	1,000	kus	580,75	580,75	
51	210190012	Montáž termostatu	1,000	kus	201,25	201,25	
52	405AB0001.1	Termostat priestorový 0 - 20°C	1,000	kus	1 107,45		1 107,45
53	210190054	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 500 kg	2,000	kus	1 817,00	3 634,00	
54	210200074	Svietidlo žiarovkové vstavané 1x60W, IP54	12,000	kus	250,70	3 008,40	
55	348900150	Svietidlo halogenove 50W/12V "F"	12,000	kus	769,35		9 232,20
56	210200093	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP66	22,000	kus	250,70	5 515,40	
57	3474P118	Žiarivka kompakt. PL-C 18W/830 G24q-2	44,000	kus	266,80		11 739,20
58	348900160	Svietidlo FWG 200 PL-C/2P 18W "G"	22,000	kus	1 863,00		40 986,00
59	210200095	Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP66 s okom	2,000	kus	402,50	805,00	
60	348900023	Svietidlo žiarovkové 100W so snímačom "H"	2,000	kus	2 277,00		4 554,00
61	210201009	Svietidlo žiarivkové stropné 1x18W, IP20 bez krytu	7,000	kus	243,80	1 706,60	
62	3474P118	Žiarivka kompakt. PL-C 18W/830 G24q-2	14,000	kus	151,80		2 125,20
63	348900096	Svietidlo FBS 120 P PL-C/2P 18 W "E"	7,000	kus	2 448,35		17 138,45
64	210201013	Svietidlo žiarivkové stropné 1x18W, IP20 s krytom	4,000	kus	250,70	1 002,80	
65	34710006	Žiarivka DZ 11W	4,000	kus	107,53		430,12
66	3483E0374	Svietidlo strop., násten. žiarivk. 583 01 01 DZ 11 W IP 65 "C"	4,000	kus	1 144,83		4 579,32
67	210201018	Svietidlo žiarivkové stropné 4x18W, IP20 s krytom - vana	28,000	kus	382,95	10 722,60	
68	3475P004	Žiarivka lineár. TL-D SUPER 18W/830	112,000	kus	151,80		17 001,60
69	3479P002	Zapalovač S 2 4-22W	112,000	kus	12,65		1 416,80
70	3482P0298.1	Svietidlo stropné zapustenné žiarivk.TBS 330/236HFP C6 "D"	28,000	kus	4 582,75		128 317,00
71	210201019	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP20 s krytom	3,000	kus	231,15	693,45	
72	3475P010	Žiarivka lineár. TL-D SUPER 36W/830	6,000	kus	120,18		721,08
73	3482P0162.1	Svietidlo stropné žiarivk.TCS 125/ 236 2xTL-D36W IP 20 "A"	3,000	kus	1 184,50		3 553,50
74	210201024	Svietidlo žiarivkové stropné 2x18W, IP20 s krytom, zostavy	15,000	kus	211,60	3 174,00	
75	3474P118	Žiarivka kompakt. PL-C 18W/830 G24q-2	30,000	kus	202,40		6 072,00
76	348900095	Svietidlo FBS 120 L PL-C/2P 18 W "B"	15,000	kus	2 464,45		36 966,75
77	210203703	Návestidlo neónové 75W - pre lietadlá (43860)	4,000	kus	395,60	1 582,40	
78	348900011	Svietidlo neónové pre svietidlá Thorn F2-1 červene "I"	4,000	kus	7 394,50		29 578,00
79	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	90,000	m	23,92	2 152,80	
80	354900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	90,000	kg	56,35		5 071,50
81	210220101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	80,000	m	155,37	12 429,60	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
82	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	42,000	kg	38,30		1 608,60
83	210220231	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m na stojan	3,000	kus	250,70	752,10	
84	354902Z08	Tyč zvodová JP 30 s osadením, (l=3000mm, D=20mm)	3,000	kus	776,25		2 328,75
85	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	10,000	kus	110,17	1 101,70	
86	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	10,000	kus	17,71		177,10
87	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	2,000	kus	110,17	220,34	
88	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	44,28		88,56
89	210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	16,000	kus	82,80	1 324,80	
90	354903O008	Univerzálna svorka obo 627/1	16,000	kus	194,35		3 109,60
91	382340T09	Videovrátnik s 1 telefónom a kabelážou	1,000	sada	52 296,25		52 296,25
92	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	180,000	m	34,27	6 168,60	
93	341201M15.3	Kábel Cu jadro 1 - CHKE-V 3Cx1,5	180,000	m	67,85		12 213,00
94	210800113	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x10	60,000	m	34,27	2 056,20	
95	341201M36.1	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx10	60,000	m	150,65		9 039,00
96	210800114	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x25	15,000	m	34,27	514,05	
97	341202M03.1	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 4Bx25	15,000	m	379,50		5 692,50
98	210800115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	80,000	m	34,27	2 741,60	
99	341201M40.12	Kábel Cu jadro 1 - CHKE - V 5Cx1,5	80,000	m	105,80		8 464,00
100	210800117	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	15,000	m	34,27	514,05	
101	341201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4	15,000	m	74,75		1 121,25
102	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	50,000	m	64,17	3 208,50	
103	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	40,000	m	64,17	2 566,80	
104	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	15,000	m	64,17	962,55	
105	341201M46	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	40,000	m	112,82		4 512,80
106	341201M48	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx10	50,000	m	188,26		9 413,00
107	341202M05.01	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 5Cx25	15,000	m	474,95		7 124,25
108	210802204	Šnúra 500V voľne uložená CMFM 2x1,50	95,000	m	14,49	1 376,55	
109	341105M10	Šnúra Cu jadro 500V CMFM 2Ax1,50	95,000	m	39,68		3 769,60
110	210802209	Šnúra 500V voľne uložená CMFM 3x1,50	120,000	m	14,49	1 738,80	
111	210802209	Šnúra 500V voľne uložená CMFM 3x1,50	520,000	m	14,49	7 534,80	
112	341105M25	Šnúra Cu jadro 500V CMFM 3Ax1,50	120,000	m	43,93		5 271,60
113	341105M27	Šnúra Cu jadro 500V CMFM 3Cx1,50	520,000	m	43,93		22 843,60
114	210802210	Šnúra 500V voľne uložená CMFM 3x2,50	1 850,000	m	14,49	26 806,50	
115	341105M30	Šnúra Cu jadro 500V CMFM 3Cx2,50	1 850,000	m	60,95		112 757,50
116	211010002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	500,000	kus	19,55	9 775,00	
117	562840K03	Hmoždinka HM 8/1	500,000	kus	0,93		465,00
118	211200101	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	11,000	kus	201,25	2 213,75	
119	3488S0030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W NM / 2h / IP44,v cene svet.zdroj	11,000	kus	2 886,50		31 751,50
120	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	2 700,549	%	6,90	18 633,79	
121	00000001	Podružný materiál	10 673,428	%	3,45		36 823,33
22	213290015	Drobné stavebné úpravy	40,000	hod	330,05	13 202,00	
123	213290025	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	40,000	hod	330,05	13 202,00	
24	213290081	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	48,000	hod	330,05	15 842,40	

Časť :SO 01.4 Elektroinštalácia a bleskozvod

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
125	213290105	Vyhotovenie kábelových trás	24,000	hod	330,05	7 921,20	
126	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	48,000	hod	517,50	24 840,00	
127	213299005	Rozvádzač RM3					
128	3585302C10	Istič 3-pólový - 15kA (4,5MD) C120H 100/3/B	1,000	kus	3 491,40		3 491,40
129	3585521C04	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 19653 - 6kA (2MD) DPNNVigi 10/B/030-AC	1,000	kus	1 960,75		1 960,75
130	3585521C06	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 19655 - 6kA (2MD) DPNNVigi 16/B/030-AC	8,000	kus	1 922,80		15 382,40
131	3585551L32	Chránič prúdový s ističom 4-pól. 07964 - 6kA (4MD) DX-16/4/C/0,03/AC	8,000	kus	3 769,70		30 157,60
132	3585635C12	Kontakt 26927 (0,5MD) - signalizačný : SD (1prep)	18,000	kus	347,88		6 261,84
133	3585640O01	Odpínač poistkový 08036 - OPV10/1, pre poistky 10x38 (1MD)	3,000	kus	1 707,75		5 123,25
134	3585680O53	Poistka valcová 10x38 - 06690 - PV10 1A aM	3,000	kus	48,70		146,10
135	358650A11	Relé inštalačné 230V / 50Hz (1-1) : E 259 R11-230 (1MD)	3,000	kus	1 220,73		3 662,19
136	358900019.42	Skriňa oceloplechová Z1200x900x250	1,000	kus	23 017,25		23 017,25
137	358900102.3	Popisné štítky, hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač	1,000	kus	569,25		569,25
138	999990375	Výroba rozvádzača	780,630	%	23,00		17 954,49
139	213299006	Rozvádzač RMS1		hod			
140	358481A01	Schodiskový automat modulový E 232-230, 16A/ 250V~, čas do 5min (1MD)	1,000	kus	2 232,73		2 232,73
141	35851O003	Istič 1+N-pólový - (2MD) LSN 10B/1+N	1,000	kus	285,89		285,89
142	35851O108	Istič 1-pólový - (1MD) LSN 6B/1	4,000	kus	216,32		865,28
143	35851O110	Istič 1-pólový - (1MD) LSN 10B/1	11,000	kus	208,73		2 296,03
144	35851O112	Istič 1-pólový - (1MD) LSN 16B/1	7,000	kus	208,73		1 461,11
145	3585301O14	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 25B/3	1,000	kus	753,94		753,94
146	3585302C11	Istič 3-pólový - 15kA (4,5MD) C120H 125/3/B	1,000	kus	4 847,48		4 847,48
147	3585306O21	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 63C/3	1,000	kus	2 422,48		2 422,48
148	35853O148	Istič 3-pólový - (3MD) LSN 32C/3	4,000	kus	812,13		3 248,52
149	35853O149	Istič 3-pólový - (3MD) LSN 40C/3	2,000	kus	1 004,41		2 008,82
150	3585521C04	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 19653 - 6kA (2MD) DPNNVigi 10/B/030-AC	3,000	kus	1 960,75		5 882,25
151	3585521C06	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 19655 - 6kA (2MD) DPNNVigi 16/B/030-AC	24,000	kus	1 922,80		46 147,20
152	3585651O20	Odpínač radový poistkový 3-pól - 14364 : FH1-3A/F	1,000	kus	4 370,58		4 370,58
153	3585702O35	Poistka nožová PN1 - 07100 - 200A gG	3,000	kus	166,98		500,94
154	35858O010	Stýkač inštalačný 4-pól 25 A (2MD) : S25-40	2,000	kus	967,73		1 935,46
155	358900019.82	Skriňa oceloplechová 600x400x2000	2,000	kus	29 430,23		58 860,46
156	358900041.1	Istič BA 511*37-250A	1,000	kus	17 539,22		17 539,22
157	358900041.22	Istič BA 511*33-125A	1,000	kus	6 861,36		6 861,36
158	358900102.1	Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač	2,000	kus	1 707,75		3 415,50
159	358900549.92	Zvodič prepätia B+C	1,000	kus	31 297,25		31 297,25
160	382340T091	Napájač videovrátnika	1,000	kus	3 352,25		3 352,25
161	999990375	Výroba rozvádzača	590,210	%	23,00		13 574,83
162	213299007	Rozvádzač atyp RS2		hod			
163	3570A0093	Rozvodnica EUROPA, rad Estetica 12444, 2/24MD "P", IP40, biela, plné dvere	1,000	kus	6 008,75		6 008,75

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť :SO 01.4 Elektroinštalácia a bleskozvod

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
164	3585300C67	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) C60N 16/3/B	1,000	kus	1 208,08		1 208,08
165	3585521C06	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 19655 - 6kA (2MD) DPNNVigi 16/B/030-AC	7,000	kus	1 922,80		13 459,60
166	358900102.3	Popisné štítky, hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač	1,000	kus	948,75		948,75
167	999990375	Výroba rozvádzača	188,050	%	23,00		4 325,15
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 447 303,92**	**Sk**		**294 620,59**	**1 152 683,33**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 447 303,92**	**Sk**		**294 620,59**	**1 152 683,33**
		Za rozpočet celkom :	**1 447 303,92**	**Sk**		**294 620,59**	**1 152 683,33**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt : SO-01 Veža riadenia	Rozpočet :
Časť :SO 01.5 Slaboprúdové rozvody	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	709 864 Sk	za M3 OP	1 M 709 864 Sk	za M
	1 M2 ZP	709 864 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	709 864 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	276 598,00		276 598,00
4	iné :		319 926,08	319 926,08
5	Súčet :	276 598,00	319 926,08	596 524,08

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		596 524,08
22	DPH 19 % z :	596 524,08	113 339,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		709 863,68

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 26, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020[illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **29.06.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt : SO-01 Veža riadenia
Časť :SO 01.5 Slaboprúdové rozvody

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
MATERIÁL					
MATERIÁL spolu :	319 926,08		319 926,08		
PRÁCE A DODÁVKY M					
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	276 598,00	276 598,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	276 598,00	276 598,00			
Za rozpočet celkom :	596 524,08	276 598,00	319 926,08		

Tlačivo : ODIS B40

Odberateľ :

Dodávateľ :

Stavba : Prešov-veža riadenia

Objekt : SO-01 Veža riadenia

Časť :SO 01.5 Slaboprúdové rozvody

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		MATERIÁL					
1	ACAR504	19" Rozvodný napájací panel 5x230V s prepäťovou ochr.	1,000	ks	1 361,60		1 361,60
2	BHCSCMM	SC-SC simplex MM adaptér	6,000	ks	157,78		946,68
3	F11002	Ochrana zvaru	6,000	ks	46,23		277,38
4	GLCSXMM=	GE SFP, LC connector, SX transceiver	1,000	ks	2 273,09		2 273,09
5	M2110033	Kábel metalický PEKFYcall 25XN 0,5	6,000	m	105,00		630,00
6	M2130313	Kábel metalický TCEKY 50 XN 0,8	15,000	m	594,55		8 918,25
7	M213031301	Káblový žľab MARS 250x100 mm 7106	6,000	m	1 192,21		7 153,26
8	M213031302	Viko na žľab MARS 250 mm 71525	6,000	m	300,27		1 801,62
9	M213031303	krabica DIETZEL UNIVOLT ASD70 LSOH	18,000	ks	43,70		786,60
10	M213031304	krabica DIETZEL UNIVOLT UEKDD-V-G	3,000	ks	1 699,82		5 099,46
11	M213031305	DIETZEL UNIVOLT UGEB	9,000	ks	156,63		1 409,67
12	M213031306	DIETZEL UNIVOLT UGT	3,000	ks	47,04		141,12
13	M213031307	DIETZEL UNIVOLT UAP-3-1 226	3,000	ks	89,36		268,08
14	M213031308	DIETZEL UNIVOLT UAPA-B 50	3,000	ks	23,58		70,74
15	M213031309	DIETZEL UNIVOLT UAP-4-1226	6,000	ks	131,22		787,32
16	M213031310	DIETZEL UNIVOLT USTM-W3	6,000	ks	583,97		3 503,82
17	M213031311	Lanko CYA 16/ZŽ	6,000	m	102,58		615,48
18	M213031312	Lanko CYA 25/ZŽ	6,000	m	273,59		1 641,54
19	M213031313	Káblové oká pre ukončenie lán 16/8	4,000	ks	33,47		133,88
20	M213031314	Káblové oká pre ukončenie lán 25/10	4,000	ks	38,53		154,12
21	M2850239	Chránička korugovaná 50m priemer 50	10,000	m	151,57		1 515,70
22	OPT145	Držiak pre 12/24 zvarov	2,000	ks	82,34		164,68
23	R25107	Kľúčovanie zásuviek - čierne	18,000	ks	142,14		2 558,52
24	R25432	Kľúčovanie patch kábla - čierne	18,000	ks	142,14		2 558,52
25	R25676	Kľúčovanie zásuviek - biele	18,000	ks	142,14		2 558,52
26	R25677	Kľúčovanie patch kábla - biele	18,000	ks	142,14		2 558,52
27	R302335	Patch kábel S/FTP 4P Cat.6 - 3m	36,000	ks	212,87		7 663,32
28	R302336	Patch kábel S/FTP 4P Cat.6 - 5m	36,000	ks	252,20		9 079,20
29	R302360	Patch panel GLOBAL 48xRJ45/s, Cat.6, 3U, LSOH	1,000	ks	6 639,18		6 639,18
30	R305019	Patch kábel UTP 4P Cat.5E - 1,5m	36,000	ks	70,84		2 550,24
31	R305649	kábel S/FTP 4x2x0,55 Cat.6, LSOH	980,000	m	33,70		33 026,00
32	R310788+R302	Zásuvka FM 2xRJ45/s, Cat.6, LSOH, pod omietku	18,000	ks	498,07		8 965,26
33	R3511503	Patch panel 30xRJ45/u, Cat.3, 1U, LSOH, telefónny	1,000	ks	2 109,56		2 109,56
34	RAAFOX02A1	Patch panel optický pre 16xSC, 19" 1U	1,000	ks	217,93		217,93
35	RABFOX04	Optická kazeta na zvary	2,000	ks	755,67		1 511,34
36	RABUPX04A1	19" Perforovaná polica 450mm (so zadnými podperami)	1,000	ks	1 006,83		1 006,83
37	RABUPX08A1	19" Perforovaná polica 450mm - výsuvná 1U	1,000	ks	1 713,96		1 713,96
38	RABVPX01A1	19" Držiak patch káblov kovový, 1U	1,000	ks	567,41		567,41
39	RMA42A66AAXA	TRITON - DELTA S RMA-42-A66 Dátový RACK, 42U	1,000	ks	17 312,68		17 312,68

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť :SO 01.5 Slaboprúdové rozvody

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
40	WSC375024PSE	CISCO WS-C3750-24PS-E, 24x 10/100 + 2x SFP	1,000	ks	177 675,00		177 675,00
		MATERIÁL spolu :	**319 926,08**	**Sk**			**319 926,08**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
41	25.12 S0238	káble do plastového inštalačného žľabu, rúrky alebo na rošt	980,000	m	184,00	180 320,00	
42	25.14 S0238	všetky druhy žľabov nad 50x50	6,000	m	195,50	1 173,00	
43	25.15 S0238	Všetky druhy rúrok v stene	18,000	m	4 140,00	74 520,00	
44	30.01 S0237	Montáž Dátového RACKu 42U 19	1,000	ks/pcs	23,00	23,00	
45	30.02 S0237	Montáž Patch panelu GLOBAL 48xRJ45/s	1,000	ks/pcs	4 416,00	4 416,00	
46	30.03 S0237	Montáž Patch panelu 30xRJ45/u	1,000	ks/pcs	2 070,00	2 070,00	
47	30.04 S0237	Montáž dátovej zásuvky 2xRJ45/s	18,000	ks/pcs	276,00	4 968,00	
48	30.05 S0237	Zostava krabice DIETZEL UEKDD-V-G	3,000	ks/pcs	966,00	2 898,00	
49	36.19 S0237	Meranie - certifikácia dát. cesty Cat.6	36,000	ks/pcs	172,50	6 210,00	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**276 598,00**	**Sk**		**276 598,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**276 598,00**	**Sk**		**276 598,00**	
		Za rozpočet celkom :	**596 524,08**	**Sk**		**276 598,00**	**319 926,08**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt : SO-01 Veža riadenia	Rozpočet :
Časť :SO 01.6 Ustredné kúrenie aj pre objekt S0 02 Náhradný zdroj el. energie a	Spracoval :
Miesto : Zmluva č.	Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	805 331 Sk	za M3 OP	1 M	805 331 Sk	za M
1 M2 ZP	805 331 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	805 331 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	676 467,68	280,73	676 748,41
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	676 467,68	280,73	676 748,41

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	676 748,41
22	DPH 19 % z : 676 748,41	128 582,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	805 330,61
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020[illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **29.06.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt : SO-01 Veža riadenia**

Časť :SO 01.6 Ustredné kúrenie aj pre objekt S0 02 Náhradný zdroj el. energie a *IKORES Slovakia spol.s r.o.*

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	10 736,66	10 599,68	136,98		
71 - IZOLÁCIE	10 736,66	10 599,68	136,98		
731 - Kotolne	291 746,73	291 746,73			
732 - Strojovne	56 229,16	56 229,16			
733 - Rozvod potrubia	162 100,77	162 100,77			
734 - Armatúry	82 465,86	82 322,11	143,75		
735 - Vykurovacie telesá	73 469,23	73 469,23		0,513	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	666 011,75	665 868,00	143,75	0,513	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	676 748,41	676 467,68	280,73	0,513	
Za rozpočet celkom :	676 748,41	676 467,68	280,73	0,513	

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* **29.06.2007**

Stavba : Prešov-veža riadenia

Objekt : SO-01 Veža riadenia

Časť :SO 01.6 Ustredné kúrenie aj pre objekt S0 02 Náhradný zdroj el. energie a

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
1	713461111	Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov 1x skružami z vlák. mater. pripev. drôtom	60,000	m2	110,11	6 606,60	
2	MIR18/10	Izolácia polyur.hr. 1 cm Mirelon 18/10 pre potrubie DN 15	8,000	m	24,20	193,60	
3	MIR22/10	Izolácia polyur.hr. 1 cm Mirelon 22/10 pre potrubie DN 20	4,000	m	28,80	115,20	
4	MIR28/10	Izolácia polyur.hr. 1 cm Mirelon 28/10 pre potrubie DN 25	44,000	m	41,99	1 847,56	
5	MIR35/10	Izolácia polyur.hr. 1 cm Mirelon 35/10 pre potrubie DN 32	36,000	m	42,59	1 533,24	
6	MIR48/10	Izolácia polyur.hr. 1 cm Mirelon 48/10 pre potrubie DN 40	6,000	m	50,58	303,48	
7	MIR48/10-1	Izolácia polyur.hr.1 cm Mirelon 578/10 pre potrubie DN 50	2,000	m	68,49		136,98
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**10 736,66**	**Sk**		**10 599,68**	**136,98**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**10 736,66**	**Sk**		**10 599,68**	**136,98**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotolne					
8	731249124	Montáž kotlov oceľových teplovodných s výkonom do 50 kW na kvap. a plynné palivá	2,000	kus	7 260,00	14 520,00	
9	DENS30049	Kotol plynový kondenzačný Hoval TopGas 24 kW, vzduch z komína, kalota priama	2,000	kus	123 851,97	247 703,94	
10	VIT200	Zásobník stojatý TÚV o objeme 200 l	1,000	kus	29 522,79	29 522,79	
		731 - Kotolne spolu :	**291 746,73**	**Sk**		**291 746,73**	
		732 - Strojovne					
11	732111125	Rozdelovače a zberače, telesá rozdelovačov a zberačov DN 50	2,000	kus	2 253,02	4 506,04	
12	732111312	Rozdelovače a zberače - rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby DN 20	2,000	kus	200,01	400,02	
13	732111314	Rozdelovače a zberače - rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby DN 25	2,000	kus	235,71	471,42	
14	732111315	Rozdelovače a zberače - rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby DN 32	2,000	kus	268,98	537,96	
15	732111316	Rozdelovače a zberače - rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby DN 40	2,000	kus	327,67	655,34	
16	732199100	Montáž orientačných štítkov	8,000	kpl	70,66	565,28	
17	732219315	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých komb. do PN 2,5/1,0 objemu 1000l	1,000	ks	6 965,97	6 965,97	
18	732331514	Montáž nádoby expanzné tlakové s membránou bez poistného ventilu objemu 100 l	1,000	ks	1 287,44	1 287,44	
19	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	3,000	ks	113,26	339,78	
20	EXP300	Flamco Flexcon C 100 -tlak. exp. nádoba s membr. o objeme 100 l, do 0,3 MPa	1,000	ks	2 668,05	2 668,05	
21	UPE25/60	Cirkulačné čerpadlo do potrubia Grundfos Alpha + 25-60, 230 V	2,000	ks	7 143,84	14 287,68	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22	UPE40/120F	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Alpha + 15-60, 230 V	2,000	ks	7 143,84	14 287,68	
23	UPS32/80F	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos séria 100, UPS 25 - 50	2,000	ks	4 628,25	9 256,50	
24	998732101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m		t	1 331,00		
		732 - Strojovne spolu :	**56 229,16**	**Sk**		**56 229,16**	
		733 - Rozvod potrubia					
25	733111116	Montáž potrubia Pipeco, výkop a piesok v rozpočte ZTI	14,000	m	538,45	7 538,30	
26	733111122	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 10	85,000	m	258,70	21 989,50	
27	733111123	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 15	52,000	m	290,88	15 125,76	
28	733111124	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 20	53,000	m	312,66	16 570,98	
29	733111125	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 25	44,000	m	417,33	18 362,52	
30	733111126	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 32	36,000	m	496,58	17 876,88	
31	733111127	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 40	6,000	m	574,75	3 448,50	
32	733113112	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 10	46,000	kus	82,16	3 779,36	
33	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	12,000	kus	85,67	1 028,04	
34	733113114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	6,000	kus	126,45	758,70	
35	733113115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	4,000	kus	152,94	611,76	
36	733113116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	4,000	kus	235,71	942,84	
37	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	276,000	m	7,99	2 205,24	
38	143372510	Pipeco potrubie DN 32/125-HDPE	7,000	m	1 887,60	13 213,20	
39	143372510-1	Pipeco potrubie DN 32/110-HDPE	7,000	m3	1 796,85	12 577,95	
40	143372510-2	Pipeco oblúk 90° DN 32/125-HDPE	2,000	m3	1 167,65	2 335,30	
41	143372510-3	Pipeco oblúk 90° DN 32/110-HDPE	2,000	m3	1 167,65	2 335,30	
42	62	Vykurovacia skúška	48,000	h	302,50	14 520,00	
43	733191111	Manžety prestupové pre rúrky do DN 20	32,000	kus	215,02	6 880,64	
44	998733103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m		t	1 028,50		
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**162 100,77**	**Sk**		**162 100,77**	
		734 - Armatúry					
45	734163411	Filtre s výmennou vložkou D 71-117-616 P1, PN 1,6/120 C ON 13 4892 DN 15	1,000	súbor	664,41	664,41	
46	734163412	Filtre s výmennou vložkou D 71-117-616 P1, PN 1,6/120 c on 13 4892 DN 25	1,000	súbor	678,21	678,21	
47	734163413	Filtre s výmennou vložkou D 71-117-616 P1, PN 1,6/120 C ON 13 4892 DN 32	1,000	súbor	689,70	689,70	
48	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8"	46,000	kus	66,07	3 039,22	
49	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2"	21,000	kus	66,07	1 387,47	
50	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1"	8,000	kus	88,57	708,56	
51	734209116	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4"	14,000	kus	104,06	1 456,84	
52	734209117	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4"	2,000	kus	134,55	269,10	
53	734209124	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 3/4	2,000	kus	102,85	205,70	
54	734291113	Ostatné armatúry - kohúty plniace a vypúšťacie STN 13 7061, PN 1,0/100 C-G 1/2"	11,000	kus	193,12	2 124,32	
55	734294104	Ružice delené krycie V 2556 G 3/4	32,000	kus	19,36	619,52	
56	734411121	Teplomery technické s ochranným púzdrom rohové typ 160 prev. B rozsah 0-100°C	7,000	kus	781,66	5 471,62	
57	734421130	Tlakomery deformačné kruhové b so spodným prípojom, roz.0-400kPa, nízkotlakove	9,000	kus	2 563,39	23 070,51	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
58	734494121	Návarky s metrickým závitom akosť materiálu 11 416.1 m 20x1,5, dl do 220 mm	4,000	kus	597,74	2 390,96	
59	AQV10	Automatický odvzdušňovací ventil DN 10	4,000	ks	144,84	579,36	
60	GV15	Guľový ventil DN 15	9,000	ks	114,95	1 034,55	
61	GV32	Guľový ventil DN 25	6,000	ks	261,00	1 566,00	
62	GV32	Guľový ventil DN 25	11,000	ks	397,73	4 375,03	
63	GV40	Guľový ventil DN 40	2,000	ks	508,08	1 016,16	
64	HERZMINI	Termostatická hlavica HERZ Mini s poistkou proti odcudz.	23,000	ks	480,49	11 051,27	
65	PIV25	Poistný ventil nízkozdv.nárožný pružinový DN 25, otv. tl. 300 kPa	3,000	ks	1 086,34	3 259,02	
66	RL510	Spiatočkový ventil HERZ RL 5 DN 10 s prednastavením a vypúšťaním	23,000	ks	267,89	6 161,47	
67	SV15	Spätný ventil DN 15	1,000	ks	74,78	74,78	
68	SV32	Spätný ventil DN 25	1,000	ks	223,00	223,00	
69	TS90DN10	Termostatický ventil HERZ TS 90 bez prednast. DN 10	23,000	ks	372,44	8 566,12	
70	Vyreg.	Vyregulovanie armatúr v systéme	23,000	kus	71,27	1 639,21	
71	SV32-1	Spätný ventil DN 32	1,000	kus	143,75		143,75
72	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 6-24 m		t	781,00		
		734 - Armatúry spolu :	**82 465,86**	**Sk**		**82 322,11**	**143,75**
		735 - Vykurovacie telesá					
73	735153213	Vykurovacie telesá panelové dvojrad. 21K908	2,000	ks	2 460,05	4 920,10	
74	735153213-1	Vykurovacie telesá panelové jednoradové 11K908	5,000	m2	2 195,42	10 977,10	
75	735153213-2	Vykurovacie telesá panelové dvojradové 21K618	1,000	m2	3 869,22	3 869,22	
76	735153213-3	Vykurovacie telesá panelové dvojradové 21K610	1,000	m2	2 352,24	2 352,24	
77	735153213-4	Vykurovacie telesá panelové dvojradové 21K614	14,000	m2	3 109,10	43 527,40	
78	735159110	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. do 1500mm	5,000	kus	262,57	1 312,85	
79	735159210	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1140mm	5,000	kus	287,98	1 439,90	
80	735159230	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. nad 1500 do 1980mm	13,000	kus	355,74	4 624,62	
81	998735103	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12-24 m	0,513	t	869,00	445,80	
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**73 469,23**	**Sk**		**73 469,23**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**666 011,75**	**Sk**		**665 868,00**	**143,75**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**676 748,41**	**Sk**		**676 467,68**	**280,73**
		Za rozpočet celkom :	**676 748,41**	**Sk**		**676 467,68**	**280,73**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt : SO-01 Veža riadenia	Rozpočet :
Časť :SO 01.7 Klimatizácia	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	2 633 714 Sk	za M3 OP	1 M	2 633 714 Sk za M
	1 M2 ZP	2 633 714 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	2 633 714 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	328 770,20	1 884 435,00	2 213 205,20
4	iné :			
5	Súčet :	328 770,20	1 884 435,00	2 213 205,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 213 205,20
22	DPH 19 % z : 2 213 205,20	420 509,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 633 714,20

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730, IČ DPH: SK2020[illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **29.06.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt : SO-01 Veža riadenia
Časť :SO 01.7 Klimatizácia

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	2 213 205,20	328 770,20	1 884 435,00	0,348	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 213 205,20	328 770,20	1 884 435,00	0,348	
Za rozpočet celkom :	2 213 205,20	328 770,20	1 884 435,00	0,348	

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt : SO-01 Veža riadenia
Časť :SO 01.7 Klimatizácia

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
1	240000001	Montáž zariadenia č. 1	1,000	kpl	179 858,50	179 858,50	
2	240000002	Montáž zariadenia č. 2	1,000	kpl	111 708,90	111 708,90	
3	240000003	Montáž zariadenia č. 3	1,000	kpl	37 202,80	37 202,80	
4	429000001	Dodávka zariadenia č. 1	1,000	kus	893 692,50		893 692,50
5	429000002	Dodávka zariadeniač. 2	1,000	kus	784 888,50		784 888,50
6	429000003	Dodávka zariadenia č. 3	1,000	kus	205 854,00		205 854,00
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**2 213 205,20**	**Sk**		**328 770,20**	**1 884 435,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 213 205,20**	**Sk**		**328 770,20**	**1 884 435,00**
		Za rozpočet celkom :	**2 213 205,20**	**Sk**		**328 770,20**	**1 884 435,00**

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Klimatizácia miestností č. 601 , 502 , 503, 402 , 403, 202 ,203							
			Zariadenie č. 1.1							
		DAIKIN	Systém DAIKIN VRV II s tepelným čerpadlom							
		02 / 57 10 32 11	- s chladivom R410a							
			- pracovným režimom - chladenie (všetky vnútorné jednotky)							
			- pracovným režimom - vykurovanie (všetky vnútorné jednotky)							
1	01.01		**Vonkajšia kondenzačná jednotka DAIKIN VRV II**	271 300,00	230,00	ks	1	271 300,00	54 260,00	230,00
			s typovým označením **RXYQ 10M9**							
			- chladiaci výkon 28,00 kW							
			- príkon el. energie pri chladení 9,00 kW							
			- chladiace číslo COP 3,11							
			- ohrievací výkon 31,5 kW							
			- príkon el. energie pri vykurovaní 9,310 kW							
			- minimálny výkon 14%							
			Pripojky potrubia chladiva							
			- kvapalina 10 mm							
			- plyn 22 mm							
			-hladina akustického tlaku 57 dB (A)							
			- vzduchový výkon ventilátora 10 800 $m^3.h^{-1}$							
			- hnotnosť náplne chladiva 9,6 kg							
			- napätie el . 3x400, 50Hz							
			- prevádzkový (menovitý) el. prúd. 14,6 A							
			- istenie na el. prúd. - pomalé 30 A							

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Prevádzkové možnosti								
			- chladenie pri vonkajšej teplote	-5 /+ 43 °C							
			- ohrievanie pri vonkajšej teplote	-20 /+ 16 °C							
			- maximálny počet vnútorných jednotiek	16							
			- výškový rozdiel medzi vonkajou a vnútornou jednotkou	50 m							
			Rozmery								
			- výška	1 600 mm							
			- šírka	930 mm							
			- hĺbka	765 mm							
2	01.02		**Vnútorná jednotka kazetová 4 výfuková**								
			s montážou do podhľadu	**FXFQ40M7 V1B**	45 283,00	24,00	ks	2	90 566,00	18 113,20	48,00
			Dekoračný panel	**BYC125KJW1**							
			- miestnosť č. 601	2ks							
			- vzduchový výkon ventilátora	840 / 600 $m^3.h^{-1}$							
			- chladiaci výkon - celkový	4,50 W							
			- spotreba el. energie pri chladení	90 W							
			- ohrievací výkon	5,0 kW							
			- spotreba el. energie pri ohrievaní	75 W							
			- prípojka el .napätia	230V, 50Hz							
			- hladina akustického tlaku vo vzdilen. 1,5 m	33/28dB (A)							
			- rozmery kazety v x š x h	230 x 840 x 840							
			- rozmery dekoračného panelu v x š x h	30 x 950 x 950							
			- pripojovací rozmer na prívod čerstvého vzduchu	D = 75 mm							
			- pripojovací rozmer chladiva -plyn	D = 12,7 mm							
			- pripojovací rozmer chladiva -kvapalina	D = 6,35 mm							
			- pripojovací rozmer na odvod kondenzátu	D = 32 mm							

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Príslušenstvo :								
			Bezdrôtový ovládač - infračervený	**BRC7C512W**	2 738,00	0,10	ks	5	13 690,00	2 738,00	0,50
3	01.03		**Vnútorná jednotka kazetová 4 výfuková**								
			s montážou do podhľadu	**FXFQ32M7 V1B**	41 844,00	24,00	ks	5	209 220,00	41 844,00	120,00
			Dekoračný panel	**BYC125KJW1**							
			- miestnosť č. 502	1ks							
			- miestnosť č. 503	1ks							
			- miestnosť č. 402	1ks							
			- miestnosť č. 403	1ks							
			- miestnosť č. 202	1ks							
			- vzduchový výkon ventilátora	780 / 600 $m^3.h^{-1}$							
			- chladiaci výkon - celkový	3,60 W							
			- spotreba el. energie pri chladení	90 W							
			- ohrievací výkon	4,0 kW							
			- spotreba el. energie pri ohrievaní	75 W							
			- prípojka el .napätia	230V, 50Hz							
			- hladina akustického tlaku vo vzdilen. 1,5 m	31/28dB (A)							
			- rozmery kazety v x š x h	230 x 840 x 840							
			- rozmery dekoračného panelu v x š x h	30 x 950 x 950							
			- pripojovací rozmer na prívod čerstvého vzduchu	D = 75 mm							
			- pripojovací rozmer chladiva -plyn	D = 12,7 mm							
			- pripojovací rozmer chladiva -kvapalina	D = 6,35 mm							
			- pripojovací rozmer na odvod kondenzátu	D = 32 mm							
			Príslušenstvo :								
			Bezdrôtový ovládač - infračervený	**BRC7C512W**	2 738,00	0,10	ks	5	13 690,00	2 738,00	0,50

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	 váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	 montáž	 váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
4	01.04		**Vnútorná jednotka kazetová - rohová**								
			s montážou do podhľadu	**FXKQ25M7 V1B**	50 128,00	8,50	ks	1	50 128,00	10 025,60	8,50
			Dekoračný panel	**BYK45FJW1**							
			- miestnosť č. 203	1ks							
			- vzduchový výkon ventilátora	540 / 660 $m^3.h^{-1}$							
			- chladiaci výkon - celkový	2,80 W							
			- spotreba el. energie pri chladení	66 W							
			- ohrievací výkon	5,0 kW							
			- spotreba el. energie pri ohrievaní	46 W							
			- prípojka el .napätia	230V, 50Hz							
			- hladina akustického tlaku vo vzdilen. 1,5 m	33/22dB (A)							
			- rozmery kazety v x š x h	215 x 1110 x 710							
			- rozmery dekoračného panelu v x š x h	70 x 1240 x 800							
			- pripojovací rozmer chladiva -plyn	D = 12,7 mm							
			- pripojovací rozmer chladiva -kvapalina	D = 6,35 mm							
			- pripojovací rozmer na odvod kondenzátu	D = 32 mm							
			<u>Príslušenstvo :</u>								
			Bezdrôtový ovládač - infračervený	**BRC4C61**	2 738,00	0,10	ks	1	2 738,00	547,60	0,10
5	01.05		Refnety - rozdeľovače chladiva								
			Refnet	**KHRQ22M29T7**	3 854,00	0,50	ks	1	3 854,00	770,80	0,50
			Refnet	**KHRQ22M20T7**	2 860,00	0,50	ks	6	17 160,00	3 432,00	3,00
6	01.06		Voľná								

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
7	01.07		Potrubný rozvodný systému chladiva pozostávajúci z :								
			- medené rúrky s tep.izoláciou - plyn	D = 22,2 mm	303,00	0,70	bm	23	6 969,00	1 393,80	16,10
			- medené rúrky s tep.izoláciou - plyn	D = 15,9 mm	201,00	0,42	bm	35	7 035,00	1 407,00	14,74
			- medené rúrky s tep.izoláciou - plyn	D = 12,7 mm	164,00	0,35	bm	38	6 232,00	1 246,40	13,30
			- medené rúrky s tep.izoláciou -kvapalina	D = 9,5 mm	142,00	0,25	bm	40	5 680,00	1 136,00	10,00
			- medené rúrky s tep.izoláciou -kvapalina	D = 6,4 mm	87,00	0,15	bm	38	3 306,00	661,20	5,70
8	01.08		Potrubie pre odvod kondenzátu								
			- plastové potrubie typu PPR včítane tvaroviek								
				D=32 mm	120,00	3,00	bm	36	4 320,00	864,00	108,00
9	01.09		Ovládacie el. rozvody								

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zariadenie č. 1.2							
			Prívod čerstvého vzduchu do miestnosti č.602							
10	01.10	GEA Košice 055 / 680 61 63	Klimatizačná jednotka parapetná **TOP GEKO 4-MHE60-1HD** - vykurovacieho elektrické , bez chladiča - prívod vonkajšieho vzduchu zo zadu so zmiešavaním - opláštenie jednotky Z 404 07 - protidažďová žalúzia Z 401 08 - stenový rám Z 401 09 - ektrovybavenie E 221 - vzduchový výkon 3st. 455 m^{-3}/h^{-1} - vzduchový výkon 4st. 640 m^{-3}/h^{-1} - vzduchový výkon 5st. 870 m^{-3}/h^{-1} - inštalovaný príkon ventilátora 0,088 kW - inštalovaný príkon el. vykurovania 8,40 kW - el. prúd Imax 0,40A - napätie 400V /50Hz	34 500,00	45,00	ks	1	34 500,00	6 900,00	45,00
			<u>Štvorhranné vzduchotechnické potrubie skupiny I.</u> <u>z pozinkovaného plechu podľa PA 12 0404</u>							
11	01.11		Voľná							
12	01.12		Atyický prechodový nástavec PR 290 x 910 / 97 x 910 - 200 PA 120404.2	576,00	7,21	ks	1	576,00	115,20	7,21
13	01.13		Voľná							

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Zariadenie č. 1.3								
			Odvod vzduchu z miestnosti č.602								
14	01.14	SYSTEMAIR Košice 055 / 62 500 63	Strešný ventilátor	**TFER 315M**	8 810,00	7,50	ks	1	8 810,00	1 762,00	7,50
			- vzduchový výkon	800 m^{-3}/h^{-1}							
			- pracovný tlak	150 Pa							
			- inštalovaný príkon	0,196 kW							
			- napätie	230V /50Hz							
			- tepelná ochrana automatická	TK							
15	01.15	SYSTEMAIR	Rám FRT 160-315 pre ventrilátor TFER315M		2 082,00	9,00	ks	1	2 082,00	416,40	9,00
16	01.16	SYSTEMAIR	Spätná klapka	**RSK 200**	362,00	0,50	ks	1	362,00	72,40	0,50
17	01.17	SYSTEMAIR	Plynulá regulácia otáčok - tyristor	**MTY 1AU**	1 175,00	0,26	ks	1	1 175,00	235,00	0,26
			- napätie	230V /50Hz							
			- el. prúd Imin / Imax	0,1 / 1A							
			- max. poistka	16A							
			- krytie	IP54							
18	01.18	SYSTEMAIR	Difuzor podstropný na odvod vzduchu	**TSF 200**	1 983,00	2,50	ks	2	3 966,00	793,20	5,00
			- prípoj do blenumboxu D=200 mm								
			- rozmery otvoru pre zabudovanie do podhľadu	428 x 428 mm							
19	01.19	SYSTEMAIR	Plenum box pre difúzor TSF 200	**PER 160 - 200**	1 643,00	5,00	ks	2	3 286,00	657,20	10,00
			- napojenie na potrubie D=160 mm								
20	01.20		Voľná								

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	01.21	TRIOMEN Košice 055 / 7995363	Tepelne a hlukovo izolované flexibilné potrubie SONODEC 25 - s tlmičom hluku D=160 mm **DS 160 / 1**	770,00	4,5	bm	1	770	154	4,5
			Kruhové potrubie - SPIRO							
23	01.23		Spiro rúra IMOS - SR 200 - 1000 TPI 26 - 05	162,00	1,68	ks	1	162,00	32,40	1,68
24	01.24		T-kus s nástavcom rúrovým symetrickým 90° IMOS - TNRS 90 - 160 - 200 TPI 26 - 05	338,00	1,10	ks	1	338,00	67,60	1,10
25	01.25		Voľná							
26	01.26		Voľná							
27	01.27		Voľná							
28	01.28		Voľná							
29	01.29		Voľná							

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Zariadenie č. 1.4								
			Prívod čerstvého a odvod opotrebovaného vzduchu z miestnosti č.502 a 503								
30	01.30		Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	**VAM 150 FA**	29 473,00	24,00	ks	1	29 473,00	5 894,60	24,00
			- vzduchový výkon prívodu max.	150 $m^3.h^{-1}$							
			- externý statický tlak	69 Pa							
			- priemer pripojovacích hrdiel	100 mm							
			- účinnosť rekuperačného výmenníka	74/79%							
			-hladina akustického tlaku	21 / 27 / 28 dB (A)							
			- elektrický príkon ventilátorov	60W							
			- napätie	230V /50Hz							
			- prierez vodiča prívodu el energie	3x1,5 mm^2							
			- prvádzka pri vonkajšej teplote	-15 /+ 60 °C							
			Rozmery								
			- výška	269 mm							
			- šírka	760 mm							
			- hĺbka	509 mm							
31	01.31		Kabelový ovládač	**BRC301B61**	4 547,00	0,10	ks	1	4 547,00	909,40	0,10
32	01.32		Voľná								
33	01.33	SYSTEMAIR	Difuzor podstropný na odvod vzduchu	**TSF 125**	1 583,00	2,50	ks	2	3 166,00	633,20	5,00
			- prípoj pre lenumbox D=125 mm								
			- rozmery otvoru pre zabudovanie do podhľadu	428 x 428 mm							
34	01.34	SYSTEMAIR	Plenum box pre difúzor TSF 100	**PER 100 -125**	1 487,00	5,00	ks	2	2 974,00	594,80	10,00
			- napojenie na potrubie D=100 mm								

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
35	01.35	SYSTEMAIR	Hliníková sacia mriežka kruhová	**IGK100**	814,00	0,5	bm	1	814	162,8	0,5
36	01.36	SYSTEMAIR	Samočinná pretlaková plastová žalúzia - farba	**VK10** hliníková	293,00	0,5	bm	1	293	58,6	0,5
37	01.37	TRIOMEN	Tepelne a hlukovo izolované flexibilné potrubie - s tlmičom hluku D=102 mm	SONODEC 25 **DS 102 / 1**	127,00	3,0	bm	5	1905	381	15
38	01.38	TRIOMEN	Tepelne a hlukovo izolované flexibilné potrubie - s tlmičom hluku D=82 mm	SONODEC 25 **DS 82 / 0,5**	127,00	0,5	bm	3	190,5	38,1	1,5
39	01.39		Voľná								
			<u>Kruhové potrubie - SPIRO</u>								
40	01.40		Spiro rúra IMOS - SR 100 - 500	 TPI 26 - 05	40,00	1,81	ks	2	80,00	16,00	3,62
41	01.41		Spiro rúra IMOS - SR 100 - 1500	 TPI 26 - 05	121,00	1,81	ks	1	121,00	24,20	1,81
42	01.42		Spiro rúra IMOS - SR 100 - 2000	 TPI 26 - 05	162,00	2,72	ks	2	324,00	64,80	5,43
43	01.43		Nástavec kruhový na kruhové potrubie IMOS - NKK -80 - 100	 TPI 26 - 95	40,00	0,60	ks	2	80,00	16,00	1,20
44	01.44		Nástavec kruhový na kruhové potrubie IMOS - NKK -100 - 100	 TPI 26 - 95	40,00	0,60	ks	2	80,00	16,00	1,20

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
45	01.45		Spojka na spiro IMOS - SS - 100	TPI 26 - 95	40,00	0,60	ks	5	200,00	40,00	3,00
46	01.46		Záslepka na spiro IMOS - ZS - 100	TPI 26 - 95	125,00	0,30	ks	2	250,00	50,00	0,60
47	01.47		Voľná								
48	01.48		Voľná								
49	01.49		Voľná								
			Zariadenie č. 1.5								
50	01.50		**Prívod čerstvého a odvod opotrebovaného vzduchu z miestnosti č.402 a 403**								
			Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	**VAM 150 FA**	29 473,00	24,00	ks	1	29 473,00	5 894,60	24,00
			- vzduchový výkon prívodu max.	150 $m^3.h^{-1}$							
			- externý statický tlak	69 Pa							
			- priemer pripojovacích hrdiel	100 mm							
			- účinnosť rekuperačného výmenníka	74/79%							
			-hladina akustického tlaku	21 / 27 / 28 dB (A)							
			- elektrický príkon ventilátorov	60W							
			- napätie	230V /50Hz							
			- prierez vodiča prívodu el energie	3x1,5 mm^2							
			- prvádzka pri vonkajšej teplote	-15 /+ 60 °C							

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Rozmery								
			- výška	269 mm							
			- šírka	760 mm							
			- hĺbka	509 mm							
51	01.51		Kabelový ovládač	**BRC301B61**	4 547,00	0,10	ks	1	4 547,00	909,40	0,10
52	01.52		Voľná								
53	01.53		Difuzor podstropný na odvod vzduchu	**TSF 125**	1 583,00	2,50	ks	2	3 166,00	633,20	5,00
			- prípoj pre lenumbox D=125 mm								
			- rozmery otvoru pre zabudovanie do podhľadu	428 x 428 mm							
54	01.54		Plenum box pre difúzor TSF 100	**PER 100 -125**	1 487,00	5,00	ks	2	2 974,00	594,80	10,00
			- napojenie na potrubie D=100 mm								
55	01.55		Hliníková sacia mriežka kruhová	**IGK100**	814,00	0,5	bm	1	814	162,8	0,5
56	01.56		Samočinná pretlaková plastová žalúzia	**VK10**	293,00	0,5	bm	1	293	58,6	0,5
			- farba	hliníková							
57	01.57		Tepelne a hlukovo izolované flexibilné potrubie SONODEC 25		127,00	3,0	bm	5	1905	381	15
			- s tlmičom hluku D=102 mm	**DS 102 / 1**							
58	01.58		Tepelne a hlukovo izolované flexibilné potrubie SONODEC 25		127,00	0,5	bm	3	190,5	38,1	1,5
			- s tlmičom hluku D=82 mm	**DS 82 / 0,5**							
59	01.59		Voľná								

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Kruhové potrubie - SPIRO								
60	01.60		Spiro rúra IMOS - SR 100 - 500	TPI 26 - 05	40,00	1,81	ks	2	80,00	16,00	3,62
61	01.61		Spiro rúra IMOS - SR 100 - 1500	TPI 26 - 05	121,00	1,81	ks	1	121,00	24,20	1,81
62	01.62		Spiro rúra IMOS - SR 100 - 2000	TPI 26 - 05	162,00	2,72	ks	2	324,00	64,80	5,43
63	01.63		Nástavec kruhový na kruhové potrubie IMOS - NKK -80 - 100	TPI 26 - 95	40,00	0,60	ks	2	80,00	16,00	1,20
64	01.64		Nástavec kruhový na kruhové potrubie IMOS - NKK -100 - 100	TPI 26 - 95	40,00	0,60	ks	2	80,00	16,00	1,20
65	01.65		Spojka na spiro IMOS - SS - 100	TPI 26 - 95	40,00	0,60	ks	5	200,00	40,00	3,00
66	01.66		Záslepka na spiro IMOS - ZS - 100	TPI 26 - 95	125,00	0,30	ks	2	250,00	50,00	0,60
67	01.67		Voľná								
68	01.68		Voľná								
69	01.69		Voľná								

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	 váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	 montáž	 váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Zariadenie č. 1.6								
70	01.70		**Prívod čerstvého a odvod opotrebovaného vzduchu z miestnosti č.202**								
			Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	**VAM 150 FA**	29 473,00	24,00	ks	1	29 473,00	5 894,60	24,00
			- vzduchový výkon prívodu max.	150 $m^3.h^{-1}$							
			- externý statický tlak	69 Pa							
			- priemer pripojovacích hrdiel	100 mm							
			- účinnosť rekuperačného výmenníka	74/79%							
			-hladina akustického tlaku	21 / 27 / 28 dB (A)							
			- elektrický príkon ventilátorov	60W							
			- napätie	230V /50Hz							
			- prierez vodiča prívodu el energie	3x1,5 mm^2							
			- prvádzka pri vonkajšej teplote	-15 /+ 60 °C							
			Rozmery								
			- výška	269 mm							
			- šírka	760 mm							
			- hĺbka	509 mm							
71	01.71		Kabelový ovládač	**BRC301B61**	4 547,00	0,10	ks	1	4 547,00	909,40	0,10
72	01.72		Voľná								
73	01.73		Difuzor podstropný na odvod vzduchu	**TSF 125**	1 583,00	2,50	ks	1	1 583,00	316,60	2,50
			- prípoj pre lenumbox D=125 mm								
			- rozmery otvoru pre zabudovanie do podhľadu	428 x 428 mm							
74	01.74		Plenum box pre difúzor TSF 100	**PER 100 -125**	1 487,00	5,00	ks	1	1 487,00	297,40	5,00
			- napojenie na potrubie D=100 mm								

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
75	01.75		Hliníková sacia mriežka kruhová	**IGK100**	814,00	0,5	bm	1	814	162,8	0,5
76	01.76		Samočinná pretlaková plastová žalúzia - farba	**VK10** hliníková	293,00	0,5	bm	1	293	58,6	0,5
77	01.77		Tepelne a hlukovo izolované flexibilné potrubie SONODEC 25 - s tlmičom hluku D=102 mm	**DS 102 / 1**	127,00	3,0	bm	4	1524	304,8	12
78	01.78		Tepelne a hlukovo izolované flexibilné potrubie SONODEC 25 - s tlmičom hluku D=82 mm	**DS 82 / 0,5**	127,00	0,5	bm	1	63,5	12,7	0,5
79	01.79		Voľná								
			<u>Kruhové potrubie - SPIRO</u>								
80	01.80		Spiro rúra IMOS - SR 100 - 500	TPI 26 - 05	40,00	1,81	ks	2	80,00	16,00	3,62
81	01.81		Spiro rúra IMOS - SR 100 - 1000	TPI 26 - 05	81,00	1,81	ks	1	81,00	16,20	1,81
82	01.82		Spiro rúra IMOS - SR 100 - 1500	TPI 26 - 05	121,00	2,72	ks	1	121,00	24,20	2,72
83	01.83		Prechod na spiro symetrický IMOS - PSS - 100 - 80	TPI 26 - 05	120,00	0,20	ks	1	120,00	24,00	0,20
84-89	01.84-89		Voľná								

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Kotviaci , spojovací a tesniaci materiál								
90	01.90	HILTI	Kotvenie vonkajšej jednotky VRV								
			Plevlečná kovová kotva	**HSA M12 x 80/-/5**	50,00	0,25	ks	4	200,00	40,00	1,00
			- závit M12								
			- priemer vrtáka	D= 12 mm							
			- hĺbka vrtania	h= 95 mm							
91	01.91	TRIOMEN	Hadicová spona								
				QIP 80	39,00	0,10	ks	40	78,00	15,60	4,00
92	01.92	TRIOMEN	Hadicová spona								
				QIP 100	39,00	0,10	ks	40	78,00	15,60	4,00
93	01.93	TRIOMEN	Hadicová spona								
				QIP160	39,00	0,10	ks	40	78,00	15,60	4,00
94	01.94	TRIOMEN	PVC páska na prelepenie spojov								
				š=50mm	80,00		bm	10,00	80,00	16,00	
95	01.95		Spojovací materiál								
96	01.96		Plastový žlab 70 x 40 na uloženie medeného potrubia		50,00	1,00	bm	20	1 000,00		20,00
97	01.97		**Závesy vnútorných jednotiek a boxov**		27,00	1,00	ks	42	27,00	5,40	42,00
			Závitová tyč	**M8 - 250 mm**	55,00	0,90	ks	32	55,00	11,00	28,80
			Narážacia oceľová hmoždinka								
			- závit M8	**RA M8 x 40**							
			- hĺbka závrtu								

Zariadenie č.01 - Klimatizačné zariadenia na 2.NP, 4NP, 5.NP, 6.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
98	01.98		**Závesy pre potrubie SPIRO**								
			Rozpis pre 1 záves	**D=160 mm**	50,00	0,90	ks	4	50,00	10,00	3,60
			Záves **ZS 160 bez izolačnej gumy**								
			Závitová tyč	**M8 - 150mm**							
			Šesťhranná matica	**M8**		0,50					
			Podložka 9			0,10					
						0,10					
			Narážacia oceľová hmoždinka	**RA M8 x 40**							
			- závit M8			0,20					
			- hĺbka závrtu	H= 40 mm							
99	01.99		**Závesy pre potrubie SPIRO**	**D=100 mm**							
			Rozpis pre 1 záves		50,00	1,10	ks	12	50,00	10,00	13,20
			Záves **ZS 100 bez izolačnej gumy**								
			Závitová tyč	**M8 - 150mm**		0,20					
			Šesťhranná matica	**M8**							
			Podložka 9			0,50					
						0,10					
			Narážacia oceľová hmoždinka	**RA M8 x 40**		0,10					
			- závit M8								
			- hĺbka závrtu	H= 40 mm		0,20					
100	01.100		Chladivo R410a		450,00				900,00		
101	01.101		Preskúšanie a zaregulovanie zariadenia		3 000,00					1 500,00	
									893 692,50	179 858,50	991,65

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.02 - Klimatizačné zariadenie na 3.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Klimatizácia m.č. 302 (Technická sála)							
			Zariadenie č. 2.1							
1	02.01		Systém Split s inverterom - párová kombinácia - s chladivom R410a - pracovným režimom - chladenie a kúrenie celoročnou prevádzkou	239 200,50		koml.	2	478 401,00	95 680,20	
			Vonkajšia kondenzačná jednotka s typovým označením **RZQ100B8V3B** - chladiaci výkon nominálny 10,00 kW - spotreba el. energie pri chladení 2,64 kW - spotreba el. energie pri chladení 3,14 kW	69 450,00	106,00	ks	2	138 900,00		212,00
			Pripojky potrubia chladiva - kvapalina D = 9,52 mm - plyn D = 15,9 mm							
			-hladina akustického tlaku vo vzdilen. 1,0 m 49/51dB (A) - vzduchový výkon ventilátora 6200 $m^3.h^{-1}$ - hnotnosť náplne chladiva 4,3 kg							
			- napätie el . 230, 50Hz - prevádzkový (menovitý) el. prúd. 25,4 A - doporučené istenie na 32 A							
			Prevádzkové možnosti - chladenie pri vonkajšej teplote -15 /+ 50 °C - chladenie pri vonkajšej teplote -20 /+ 50 °C							

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.02 - Klimatizačné zariadenie na 3.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Rozmery								
			- výška	1475 mm							
			- šírka	980 mm							
			- hĺbka	420 mm							
2	02.02		Vnútorná jednotka kazetová								
			s typovým označením	**FCQ100B**	40 297,00	55,00	ks	2	80 594,00		110,00
			dekoračný panel	**BYCP125K**							
			- vzduchový výkon ventilátora	1800 /1260 $m^3.h^{-1}$							
			- chladiaci výkon - celkový	5,0-10,0-11,2 kW							
			- spotreba el. energie pri chladení								
			- napätie el .	230, 50Hz							
			- nástavec pre odvod kondenzátu	26 mm							
			- prípojka el .napätia	230V, 50Hz							
			- hladina akustického tlaku vo vzdilen. 1,5 m	43/33 dB (A)							
			Rozmery								
			- výška	288 mm							
			- šírka	840 mm							
			- hĺbka	840 mm							
3	02.03		Kábelový ovládač	**BRC 1D 527**			ks	1			
4	02.04		Potrubný rozvodný systému chladiva pozostávajúci z :								
			- medené rúrky s tep.izoláciou -plyn	D = 12,7 mm	380,00	0,25	bm	15,0	5 700,00	1 140,00	3,75
			- medené rúrky s tep.izoláciou -kvapalina	D = 6,4 mm	260,00	0,15	bm	15,0	3 900,00	780,00	2,25

Zariadenie č.02 - Klimatizačné zariadenie na 3.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5	02.05		Potrubie pre odvod kondenzátu - plastové potrubie typu PPR včítane tvaroviek	D=32 mm	70,00	2,00	bm	10	700,00		20,00
6	02.06		Ovládacie el. rozvody		1000		bm	8	8 000,00		
7	02.07		Voľná								
8	02.08		Voľná								
9	02.09		Voľná								
			Zariadenie č. 1.4 **Prívod čerstvého a odvod opotrebovaného vzduchu z miestnosti č.302**								
10	02.10		Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	**VAM 250 FA**	53 476,50	24,00	ks	1	53 476,50	10 695,30	24,00
			- vzduchový výkon prívodu max.	250 $m^3.h^{-1}$							
			- externý statický tlak	64 Pa							
			- priemer pripojovacích hrdiel	150 mm							
			- účinnosť rekuperačného výmenníka	74/79%							
			-hladina akustického tlaku	21,5 / 26,5 / 28,5 dB (A)							
			- elektrický príkon ventilátorov	60W							
			- napätie	230V /50Hz							
			- prierez vodiča prívodu el energie	3x1,5 mm^2							
			- prvádzka pri vonkajšej teplote	-15 /+ 60 °C							
			Rozmery								

Zariadenie č.02 - Klimatizačné zariadenie na 3.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			- výška	269 mm							
			- šírka	760 mm							
			- hĺbka	509 mm							
11	02.11		Dialkový ovládač	**BRC301B61**	4 547,00	0,10	ks	1	4 547,00	909,40	0,10
12	02.12		Voľná								
13	02.13		Difuzor podstropný na odvod vzduchu	**TSF 200**	1 983,00	2,50	ks	1	1 983,00	396,60	2,50
			- prípoj pre plenumbox D=200 mm								
			- rozmery otvoru pre zabudovanie do podhľadu	428 x 428 mm							
14	02.14		Plenum box pre difúzor TSF 200	**PER 160 -200**	1 643,00	5,00	ks	1	1 643,00	328,60	5,00
			- napojenie na potrubie D=160 mm								
15	02.15		Hliníková sacia mriežka kruhová	**IGK160**	813,00	0,5	bm	1	813	162,6	0,5
16	02.16		Samočinná pretlaková plastová žalúzia	**VK15**	770,00	0,5	bm	1	770	154	0,5
			- farba	hliníková							
17	02.17		Tepelne a hlukovo izolované flexibilné potrubie SONODEC 25		174,00	4,0	bm	1	696	139,2	4
			- s tlmičom hluku D=160 mm	**DS 160**							
18	02.18		Tepelne a hlukovo izolované flexibilné potrubie SONODEC 25		174,00	0,5	bm	1	87	17,4	0,5
			- s tlmičom hluku D=82 mm	**DS 82 / 0,5**							
19	02.19		Voľná								
			Kruhové potrubie - SPIRO								

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.02 - Klimatizačné zariadenie na 3.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cennika položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	 váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	 montáž Sk	 váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
20	02.20		Spiro rúra IMOS - SR 150 - 500	TPI 26 - 05	62,50	1,24	ks	2	125,00	25,00	2,48
21	02.21		Spiro rúra IMOS - SR 150 - 1000	TPI 26 - 05	125,00	2,48	ks	2	250,00	50,00	4,96
22	02.22		Spiro rúra IMOS - SR 150 - 2000	TPI 26 - 05	500,00	4,96	ks	2	1 000,00	200,00	9,92
23	02.23		Koleno spiro IMOS - KS45 - 150	TPI 26 - 95	155,00	0,90	ks	1	155,00	31,00	0,90
24	02.24		Nástavec kruhový na kruhové potrubie IMOS - NKK -80 - 150	TPI 26 - 95	38,00	0,60	ks	1	38,00	7,60	0,60
25	02.25		Prechod na spiro symetrický IMOS - PSS - 150 - 80	TPI 26 - 05	197,00	0,20	ks	1	197,00	39,40	0,20
26	02.26		Voľná								
27	02.27		Voľná								
28	02.28		Voľná								
29	02.29		Voľná								

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.02 - Klimatizačné zariadenie na 3.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	 váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	 montáž Sk	 váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Konzoly a podpery								
21	02.21		Konzola pre vonkajšiu jednotku	**pár**	1 000,00	12,00	ks	2	2 000,00		24,00
22	02.22		Plevlečná kovová kotva - závit M12 - priemer vrtáka - hĺbka vrtania	**HSA M10 x 80/-/5** D= 10 mm h= 95 mm	100,00	0,25	ks	6	600,00	120,00	1,50
23	02.23		**Závesy vnútorných jednotiek a boxov**		53,00	1,00	ks	20	53,00	10,60	20,00
			Závitová tyč Narážacia oceľová hmoždinka - závit M8 - hĺbka závrtu	**M8 - 250 mm** **RA M8 x 40** H= 40 mm							
24	02.24		**Závesy pre potrubie SPIRO** Rozpis pre 1 záves	**D=150 mm**	110,00	1,00	ks	4	110,00	22,00	4,00
			Záves **ZS 160 bez izolačnej gumy** Závitová tyč Šesťhranná matica Podložka 9 Podložka 8.4	 **M8 - 150mm** **M8**		0,50 0,10 0,10 0,10					
			Narážacia oceľová hmoždinka - závit M8 - hĺbka závrtu	**RA M8 x 40** H= 40 mm		0,20					

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.02 - Klimatizačné zariadenie na 3.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	02.25		Závesy potrubia chladiava a kondenzátu	150,00	1,00	ks	1	150,00		1,00
26	02.26		Preskúšanie a zaregulovanie zariadenia	800,00					800,00	
								784 888,50	111 708,90	454,66

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.03 - Klimatizačné zariadenie na 1.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive Cena Sk	 váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	 montáž Sk	 váha kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Klimatizácia m.č. 108 (Alcatel)							
1	03.01		Systém Split Sky - Air párová kombinácia s inverterom - s chladivom R410a - pracovným režimom - chladenie s celoročnou prevádzkou	114 422,00		kompl.	1	114 422,00	22 884,40	
			Vonkajšia kondenzačná jednotka s typovým označením **RKS 50 BV** - chladiaci výkon 5,00 kW - príkon el. energie pri chladení 1,8 kW Pripojky potrubia chladiva - kvapalina D = 6,4 mm - plyn D = 12,7 mm -hladina akustického tlaku vo vzdilen. 1,0 m 47dB (A) - vzduchový výkon ventilátora 2880 $m^3.h^{-1}$ - hnotnosť náplne chladiva 0,8 kg - napätie el . 230, 50Hz - prevádzkový (menovitý) el. prúd. 1,665 A - rozbehový el. prúd. 6,82 A - menovitý el. prúd. 7,30 A - max. el. prúd. 15 A - chladenie pri vonkajšej teplote -15 /+ 46 °C Rozmery - výška 735 mm - šírka 825 mm - hĺbka 300 mm	27 040,00	48,00	ks	1	27 040,00	5 408,00	48,00

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.03 - Klimatizačné zariadenie na 1.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	Jednotlive váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	Celkom montáž Sk	Celkom váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
2	03.02		Vnútorná jednotka kazetová s káblovým ovládačom								
			s typovým označením	**FFQ 50B.WR**	37 027,00	20,00	ks	1	37 027,00	7 405,40	20,00
			panel	**BYFQ 60B**							
			- vzduchový výkon ventilátora	720 /480 $m^3.h^{-1}$							
			- chladiaci výkon - celkový	0,9-4,7-5,6 kW							
			- spotreba el. energie pri chladení	0,097 kW							
			- napätie el .	230, 50Hz							
			- nástavec pre odvod kondenzátu	20 mm							
			- prípojka el .napätia	230V, 50Hz							
			- hladina akustického tlaku vo vzdilen. 1,5 m	27 dB (A)							
			Rozmery								
			- výška	286 mm							
			- šírka	575 mm							
			- hĺbka	575 mm							
3	03.03		Kábelový ovládač	**BRC 1D 527**	100	0,20	ks	2	200,00		0,40
4	03.04		Potrubný rozvodný systému chladiva pozostávajúci z :								
			- medené rúrky s tep.izoláciou -plyn	D = 12,7 mm	320,00	0,25	bm	7,5	2 400,00	480,00	1,88
			- medené rúrky s tep.izoláciou -kvapalina	D = 6,4 mm	230,00	0,15	bm	7,5	1 725,00	345,00	1,13
5	03.05		Potrubie pre odvod kondenzátu	D=25 mm	70,00	2,00	bm	6	420,00		12,00
			- plastové potrubie typu PPR včítane tvaroviek								
6	03.06		Ovládacie el. rozvody				bm	8			

Stavba: Prešov - veža riadenia

Zariadenie č.03 - Klimatizačné zariadenie na 1.NP

Por. číslo	Číslo položky dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien		Jednotlive Cena Sk	 váha kg	Merná jedn.	Množstvo	Celkom dodávka Sk	 montáž Sk	 váha kg
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Závesy a podpery								
7	03.07		Konzola pre vonkajšiu jednotku	**pár**	1 000,00	12,00	ks	21	21 000,00		252,00
8	03.08		Plevlečná kovová kotva - závit M12 - priemer vrtáka - hĺbka vrtania	**HSA M10 x 80/-/5** D= 10 mm h= 95 mm	100,00	0,25	ks	4	400,00	80,00	1,00
9	03.09		Kotvenie vnútornej jednotky Závitová tyč Narážacia oceľová hmoždinka - závit M8 - hĺbka závrtu	 **M8 - 250 mm** **RA M8 x 40**	120,00	0,20	ks	1	120,00		0,20
10	03.10		Závesy potrubia chladiava a kondenzátu		500,00	1,00	ks	1	500,00		1,00
11	03.11		Spojovací a tesniaci materiál		200,00	1,00	ks	1	200,00		1,00
12	03.12		Chladivo R410a		400,00				400,00		
13	03.13		Preskúšanie a zaregulovanie zariadenia		600,00					600,00	
									205 854,00	37 202,80	338,60

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt : SO-01 Veža riadenia	Rozpočet :
Časť :SO 01.9 EPS aj pre objekt SO 02 Náhradný zdroj el. energie a plynová kotolňa	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	619 165 Sk	za M3 OP	1 M 619 165 Sk	za M
	1 M2 ZP	619 165 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	619 165 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	520 306,78		520 306,78
4	iné :			
5	Súčet :	520 306,78		520 306,78

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	520 306,78
22	DPH 19 % z : 520 306,78	98 858,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	619 165,08
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : **29.06.2007**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt : SO-01 Veža riadenia**

Časť :SO 01.9 EPS aj pre objekt SO 02 Náhradný zdroj el. energie a plynová kotolňa *IKORES Slovakia spol.s r.o.*

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	520 306,78	520 306,78			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	520 306,78	520 306,78			
Za rozpočet celkom :	520 306,78	520 306,78			

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : **29.06.2007**

Stavba : Prešov-veža riadenia

Objekt : SO-01 Veža riadenia

Časť :SO 01.9 EPS aj pre objekt SO 02 Náhradný zdroj el. energie a plynová kotolňa

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
1	22000000001	Ústredňa EPS ZETTLER Expert ZX1	1,000	ks	61 322,72	61 322,72	
2	22000000002	Aku baterie 12V	2,000	ks	1 980,53	3 961,06	
3	22000000003	Interná tlačiareň Expert	1,000	ks	9 551,78	9 551,78	
4	22000000004	ZX opticko-dymový/tepelný senzor 801PH	20,000	ks	3 085,68	61 713,60	
5	22000000005	Zasuvka 801B	23,000	ks	328,10	7 546,30	
6	22000000006	Krabica pod zás.na omietku	20,000	ks	293,71	5 874,20	
7	22000000007	Krabica pod zás.pod omietku	3,000	ks	291,99	875,97	
8	22000000008	Tlačidlový hlásič pre vnútorné priestory	9,000	ks	1 761,34	15 852,06	
9	22000000009	Signálne svetlo neadresné 801HL	4,000	ks	1 661,87	6 647,48	
10	22000000010	Rámček na omietku pre tlač.hlásič	9,000	ks	279,57	2 516,13	
11	22000000011	ZX hlásičová zásuvka so sirénou 801SB	3,000	ks	1 532,72	4 598,16	
12	22000000012	Zábleskový maják SAB800	3,000	ks	4 741,57	14 224,71	
13	22000000013	Plastová rozvodnica 150x150x100 IP65	2,000	ks	368,35	736,70	
14	22000000014	Zvodič blesk.prúdov BD-90T	4,000	ks	5 828,89	23 315,56	
15	22000000015	Kabelova vývodka ASK13,5	8,000	ks	263,12	2 104,96	
16	22000000016	Silové lanko SYA4 ž/z	10,000	m	46,92	469,20	
17	22000000017	Montážna lišta Mi TS30	2,000	ks	127,65	255,30	
18	22000000018	Kábel JE-H(St)H-R 2x2x0,8	200,000	m	57,96	11 592,00	
19	22000000019	Kábel SYKFY 5x2x0,5	20,000	m	33,70	674,00	
20	22000000020	Kábel TCEKFEY 5x2x1,0	20,000	m	85,10	1 702,00	
21	22000000021	PC Intel P.IV.20GB HDD 128MB RAM,Kláv.,Myš	1,000	zost.	19 512,28	19 512,28	
22	22000000022	Monitor LCD 15"	1,000	ks	15 541,79	15 541,79	
23	22000000023	Softwar pre vizualizáciu EPS	1,000	ks	15 364,12	15 364,12	
24	22000000024	Trubka elektroinštalačná pr.16	50,000	m	39,68	1 984,00	
25	22000000025	Nosná el.inštal.kábelová lišta	150,000	m	378,93	56 839,50	
26	22000000026	Príchytka kabelova	300,000	ks	22,43	6 729,00	
27	22000000027	Prierazy steny,chráničky (do hr.30cm)	25,000	ks	1 717,53	42 938,25	
28	22000000028	Prierazy steny, základov-betón hr.45cm	2,000	ks	2 203,17	4 406,34	
29	22000000029	Vodná zábrana	2,000	ks	278,42	556,84	
30	22000000030	Drobný elektroinšt.material+dopravné náklady	3,000	%	2 895,70	8 687,10	
31	22000000031	Zaškolenie obsluhy	1,000	ks	10 068,25	10 068,25	
32	22000000032	Oživenie a programovanie EPS	1,000	ks	63 945,29	63 945,29	
33	22000000033	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1,000	ks	21 321,00	21 321,00	
34	22000000034	Odborná prehliadka a skúšky	1,000	ks	11 548,88	11 548,88	
35	22000000035	Prevádzková knuha EPS	1,000	ks	5 330,25	5 330,25	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**520 306,78**	**Sk**		**520 306,78**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**520 306,78**	**Sk**		**520 306,78**	
		Za rozpočet celkom :	**520 306,78**	**Sk**		**520 306,78**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	13 180 051 Sk	za M3 OP	1 M	13 180 051 Sk	za M
1 M2 ZP	13 180 051 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	13 180 051 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	674 654,45	42 108,66	716 763,11
2	PSV :	930 469,95	167 805,08	1 098 275,03
3	MCE :	180 799,23	8 366 487,63	8 547 286,86
4	iné :			
5	Súčet :	1 785 923,63	8 576 401,37	10 362 325,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	4,10 %	424 855,33
12	Prevádzkové vplyvy	0,80 %	82 898,60
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		507 753,93

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	205 594,53
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	205 594,53

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	11 075 673,46
22	DPH 19 % z : 11 075 673,46	2 104 378,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	13 180 051,46

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020269769 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : *JKSO :*

Dodávateľ : *Dátum :* **29.06.2007**

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	44 400,67	44 400,67		0,005	
2 - ZÁKLADY	110 903,34	110 903,34		68,801	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	194 193,84	194 193,84		41,003	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	131 772,19	107 707,93	24 064,26	34,849	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	171 122,77	169 292,37	1 830,40	52,924	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	7 700,00	528,00	7 172,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	56 670,30	47 628,30	9 042,00	0,139	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	716 763,11	674 654,45	42 108,66	197,721	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	23 223,51	6 777,46	16 446,05	0,550	
712 - Povlakové krytiny	52 251,62	31 042,32	21 209,30	0,006	
713 - Izolácie tepelné	94 412,56	7 124,81	87 287,75	1,516	
71 - IZOLÁCIE	169 887,69	44 944,59	124 943,10	2,071	
721 - Vnútorná kanalizácia	797 037,01	797 037,01			
723 - Vnútorný plynovod	26 183,47	26 183,47			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	823 220,48	823 220,48			
764 - Konštrukcie klampiarske	15 726,67	15 726,67		0,109	
766 - Konštrukcie stolárske	721,93	310,53	411,40	0,005	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	42 892,41	15 809,58	27 082,83	1,777	
76 - KONŠTRUKCIE	59 341,01	31 846,78	27 494,23	1,892	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	11 747,21	5 694,96	6 052,25	0,296	
77 - PODLAHY	11 747,21	5 694,96	6 052,25	0,296	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	24 105,61	14 790,11	9 315,50	1,950	
783 - Nátery	5 510,28	5 510,28		0,033	
784 - Maľby	4 462,75	4 462,75		0,050	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	34 078,64	24 763,14	9 315,50	2,033	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 098 275,03	930 469,95	167 805,08	6,293	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	8 547 286,86	180 799,23	8 366 487,63		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	8 547 286,86	180 799,23	8 366 487,63		
Za rozpočet celkom :	10 362 325,00	1 785 923,63	8 576 401,37	204,014	

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	5,105	m3	29,70	151,62	
2	131201201	Hĺbenie jám v horn. tr. 3 zapaž. do 100 m3	20,291	m3	541,20	10 981,49	
3	131201209	Príplatok za lepivosť hom. tr. 3	20,291	m3	40,70	825,84	
4	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	22,473	m3	693,00	15 573,79	
5	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	22,473	m3	163,90	3 683,32	
6	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	19,980	m2	74,80	1 494,50	
7	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	19,980	m2	23,10	461,54	
8	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	42,800	m3	68,20	2 918,96	
9	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	44,500	m3	46,75	2 080,38	
10	166101101	Rozhodenie výkopku v horn. tr. 1-4	44,500	m3	119,90	5 335,55	
11	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	3,435	m3	86,90	298,50	
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	51,045	m2	11,66	595,18	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**44 400,67**	**Sk**		**44 400,67**	
		2 - ZÁKLADY					
13	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	2,378	m3	1 078,00	2 563,48	
14	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	26,972	m3	3 693,80	99 629,17	
15	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	29,826	m2	238,70	7 119,47	
16	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	29,826	m2	53,35	1 591,22	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**110 903,34**	**Sk**		**110 903,34**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
17	311231310	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P10 MVC 2,5	25,960	m3	4 873,00	126 503,08	
18	311231502	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5	4,155	m3	4 587,00	19 058,99	
19	311231512	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P15 MVC 2,5	3,938	m3	4 675,00	18 410,15	
20	311321311	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20	1,762	m3	3 696,00	6 512,35	
21	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	14,423	m2	350,90	5 061,03	
22	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	14,423	m2	119,90	1 729,32	
23	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	0,050	t	40 920,00	2 046,00	
24	317161112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	18,180	kus	468,60	8 519,15	
25	317161114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	4,040	kus	599,50	2 421,98	
26	346244811	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	5,070	m2	616,00	3 123,12	
27	346245999	Prípl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	5,070	m2	159,50	808,67	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**194 193,84**	**Sk**		**194 193,84**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
28	411161500	Strop z vložiek POROTHERM KSV-45 výška/os. vzd. nos. 17/45 cm	41,040	m2	918,50	37 695,24	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29	593405000	Nosník stropný predpätý keram. POROTHERM l=2,5m 250x12x6,5cm	12,120	kus	621,50		7 532,58
30	593405120	Nosník stropný predpätý keram. POROTHERM l=5,50m 550x12x6,5cm	12,120	kus	1 364,00		16 531,68
31	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	0,242	m3	3 630,00	878,46	
32	411322323	Stropy trámové, kazetové, vložkové zo železobetónu tr. B 20	5,174	m3	3 795,00	19 635,33	
33	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	9,417	m2	312,40	2 941,87	
34	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	9,417	m2	113,30	1 066,95	
35	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	37,275	m2	77,55	2 890,68	
36	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	37,275	m2	31,90	1 189,07	
37	411354171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	1,860	m2	117,70	218,92	
38	411354172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	1,860	m2	37,40	69,56	
39	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	37,275	m2	156,20	5 822,36	
40	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	37,275	m2	45,65	1 701,60	
41	411361721	Výstuž stropov 10425	0,040	t	47 960,00	1 918,40	
42	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,182	t	40 920,00	7 447,44	
43	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	3,375	m3	3 608,00	12 177,00	
44	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	16,025	m2	181,50	2 908,54	
45	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	16,025	m2	62,15	995,95	
46	417361721	Výstuž stužujúcich pásov 10425	0,176	t	46 310,00	8 150,56	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**131 772,19**	**Sk**		**107 707,93**	**24 064,26**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
47	611111111	Izol.Vandex - drážka UNI - 1,5kg/m-motáž	17,600	m	442,75	7 792,40	
48	611111112	Izol.Vandex Super-vsyp - 1kg/m2-montáž	2,960	m2	341,00	1 009,36	
49	611111113	Izol.Vandex Super-náter - 1,5kg/m2	10,815	m2	442,20	4 782,39	
50	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	37,275	m2	343,20	12 792,78	
51	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	86,795	m2	266,20	23 104,83	
52	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	1,500	m2	211,20	316,80	
53	622421131	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	97,146	m2	271,70	26 394,57	
54	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	22,800	m2	366,30	8 351,64	
55	62247X100	Vonk. omietka minerálna TERANNOVA	97,146	m2	198,00	19 234,91	
56	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	13,872	m2	344,30	4 776,13	
57	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	0,612	m3	3 707,00	2 268,68	
58	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	3,122	m3	3 564,00	11 126,81	
59	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	5,238	m3	3 795,00	19 878,21	
60	631319161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	0,700	m3	836,00	585,20	
61	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	3,200	m3	416,90	1 334,08	
62	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	3,200	m3	107,25	343,20	
63	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	5,300	m3	53,35	282,76	
64	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,111	m2	181,50	383,15	
65	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	1,111	m2	52,80	58,66	
66	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,239	t	45 287,00	10 823,59	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
67	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	9,288	m3	1 133,00	10 523,30	
68	632451021	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 2 cm	1,420	m2	160,60	228,05	
69	632451024	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 5 cm	8,310	m2	291,50	2 422,37	
70	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	206,80	206,80	
71	553301140	Zárubňa oceľová CGH 90x197x11cm	1,000	kus	856,90		856,90
72	642942221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	1,000	kus	271,70	271,70	
73	553301190	Zárubňa oceľová CGH 160x197x11cm	1,000	kus	973,50		973,50
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**171 122,77**	**Sk**		**169 292,37**	**1 830,40**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
74	899154681	Montáž hasiacich prístrojov	4,000	kus	132,00	528,00	
75	598911051	Prenosný snehový hasiaci prístroj 6 kg	2,000	kus	1 936,00		3 872,00
76	598911052	Prenosný práškový hasiaci prístroj 5kg	2,000	kus	1 650,00		3 300,00
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**7 700,00**	**Sk**		**528,00**	**7 172,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
77	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	93,661	m2	51,70	4 842,27	
78	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	93,661	m2	25,30	2 369,62	
79	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	51,045	m2	62,70	3 200,52	
80	953171011	Osadenie stupadiel	5,000	kus	30,25	151,25	
81	552437800	Stupadlo šachtové vidlicové	5,000	kus	184,80		924,00
82	953171021	Osadenie poklopov liat. alebo oceľ. do 50kg	2,000	kus	162,80	325,60	
83	552421520	Poklop kanálový mriežka s rámom 560x560mm	1,000	kus	2 310,00		2 310,00
84	552430300	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600	1,000	kus	2 508,00		2 508,00
85	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	2,000	kus	100,10	200,20	
86	553444900	Vetracia žaluzia so sieťkou IMOS PZ AL - 200x200-R2	2,000	kus	1 650,00		3 300,00
87	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	197,721	t	184,80	36 538,84	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**56 670,30**	**Sk**		**47 628,30**	**9 042,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**716 763,11**	**Sk**		**674 654,45**	**42 108,66**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
88	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	51,045	m2	5,28	269,52	
89	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	14,220	m2	13,97	198,65	
90	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,014	t	45 980,00		643,72
91	711121131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.	102,200	m2	10,67	1 090,47	
92	711122131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. náterom asfalt.	24,400	m2	20,79	507,28	
93	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,202	t	45 980,00		9 287,96
94	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	51,100	m2	54,45	2 782,40	
95	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	14,300	m2	84,70	1 211,21	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
96	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	225,056	%	3,19	717,93	
97	628321340	Pás ťažký asfaltový BITAGIT SI PE	75,925	m2	85,80		6 514,37
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**23 223,51**	**Sk**		**6 777,46**	**16 446,05**
		712 - Povlakové krytiny					
98	712471801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC	60,055	m2	157,30	9 446,65	
99	283220400	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr. 1,5 mm - šedá / nad 2000m2	69,063	m2	254,10		17 548,91
100	712491171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textílie na sucho	42,350	m2	62,70	2 655,35	
101	2832B0105	Parozábrana Jutafol N špeciál 140 g/m3	47,900	m2	34,10		1 633,39
102	712491172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením ochrannej textílie na sucho	55,550	m2	68,75	3 819,06	
103	283232190	Fólia POLYETYLEN	47,863	m2	42,35		2 027,00
104	712491176	Pripevnenie povl. krytiny striech do 30° kotviacimi terčami	223,000	kus	61,05	13 614,15	
105	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	507,445	%	2,97	1 507,11	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**52 251,62**	**Sk**		**31 042,32**	**21 209,30**
		713 - Izolácie tepelné					
106	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	85,470	m2	25,30	2 162,39	
107	631413260	Doska čadičová NOBASIL JPS 150kg/m3 hr. 12 cm	43,590	m2	957,00		41 715,63
108	631413340	Doska čadičová NOBASIL JPST 175kg/m3 hr. 8 cm	43,590	m2	660,00		28 769,40
109	631457220	Izolačný atikový klin NOBASIL JPS 1000x50x50mm	27,030	m	40,15		1 085,25
110	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	34,095	m2	20,68	705,08	
111	2831G2404	Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 500 - 1250x600x50 mm	27,615	m2	463,10		12 788,51
112	631414360	Doska čadičová NOBASIL PP 100kg/m3 hr. 6 cm	8,295	m2	353,10		2 928,96
113	713191121	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A400H	39,215	m2	72,05	2 825,44	
114	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	929,807	%	1,54	1 431,90	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**94 412,56**	**Sk**		**7 124,81**	**87 287,75**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**169 887,69**	**Sk**		**44 944,59**	**124 943,10**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
115	72101	Vnútorná kanalizácia-vodovod- rozvody-zariaďovacie predmety-rozpočet	1,000	sub	797 037,01	797 037,01	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**797 037,01**	**Sk**		**797 037,01**	
		723 - Vnútorný plynovod					
116	72301	Vnútorný rozvod plynu-potrubie s náterom+chráničky	1,000	sub	23 483,47	23 483,47	
117	015	Prehliadka,revízie-plyn	1,000	sub	2 700,00	2 700,00	
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**26 183,47**	**Sk**		**26 183,47**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**823 220,48**	**Sk**		**823 220,48**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
118	764342230	Klamp. PZ pl. lem. rúr na hlad. krytine d-150	3,000	kus	355,30	1 065,90	
19	764711113	Oplechovanie parapetov rš 200 poplast.plech	1,900	m	294,80	560,12	
20	764731114	Oplechovanie múrov rš 400 poplast.plech	28,900	m	478,50	13 828,65	
121	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	154,547	%	1,76	272,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**15 726,67**	**Sk**		**15 726,67**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
122	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	130,90	130,90	
123	61187181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	1,000	kus	136,40		136,40
124	766695233	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	174,90	174,90	
125	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	7,172	%	0,66	4,73	
126	611872611	Prah dubový dĺžka 167 šírka 15	1,000	kus	275,00		275,00
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**721,93**	**Sk**		**310,53**	**411,40**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
127	767000004e	Montáž a dodávka atyp.regálu s vaňou-zinková úprava	1,000	kpl	10 450,00	10 450,00	
128	767111110	Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov do 50 kg	1,800	m2	291,50	524,70	
129	767111130	Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov do 150 kg	3,200	m2	403,70	1 291,84	
130	55300000	Oceľové dvere zateplené	5,000	m2	2 640,00		13 200,00
131	767631121	Montáž okien plastových jednokridlových 900 x 800 mm	2,000	kus	726,00	1 452,00	
132	611000010	Okno atyp dvojité pevné komplet	1,350	m2	6 600,00		8 910,00
133	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., jednokrid.	1,000	kus	315,70	315,70	
134	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., dvojkrid.	1,000	kus	312,40	312,40	
135	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami	4,900	m	222,20	1 088,78	
136	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	425,182	%	0,88	374,16	
137	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	69,550	kg	71,50		4 972,83
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**42 892,41**	**Sk**		**15 809,58**	**27 082,83**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**59 341,01**	**Sk**		**31 846,78**	**27 494,23**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
138	771474113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	13,900	m	70,95	986,21	
139	771575106	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x100 do tmelu	10,650	m2	342,10	3 643,37	
140	597636940	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 200x200x9 I	12,392	m2	488,40		6 052,25
141	771579793	Prípl. za práce škárovanie podláh keram	12,040	m2	49,34	594,05	
142	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	112,758	%	4,18	471,33	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**11 747,21**	**Sk**		**5 694,96**	**6 052,25**
		77 - PODLAHY spolu :	**11 747,21**	**Sk**		**5 694,96**	**6 052,25**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
143	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	1,500	m2	514,80	772,20	
144	597670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT2 I	2,256	m2	445,50		1 005,05
145	781479705	Prípl. za škárovanie ASO - flexfuge	2,160	m2	8,98	19,40	
146	781741014	Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných 250x 65 do malty	22,790	m2	583,00	13 286,57	
147	597681000	Obkladačka 250x65x15 glazovaná I	23,246	m2	357,50		8 310,45
148	781749704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obk. von. hut	22,790	m2	8,47	193,03	
149	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	235,867	%	2,20	518,91	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**24 105,61**	**Sk**		**14 790,11**	**9 315,50**
		783 - Nátery					

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
150	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	21,760	m2	118,80	2 585,09	
151	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	0,750	m2	136,40	102,30	
152	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	24,360	m2	114,40	2 786,78	
153	783824120a	Nátery betónových povrchov Asodurom UBS	32,823	m2	1,10	36,11	
		783 - Nátery spolu :	**5 510,28**	**Sk**		**5 510,28**	
		784 - Maľby					
154	784423271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v mlest. do3,8m	128,795	m2	34,65	4 462,75	
		784 - Maľby spolu :	**4 462,75**	**Sk**		**4 462,75**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**34 078,64**	**Sk**		**24 763,14**	**9 315,50**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 098 275,03**	**Sk**		**930 469,95**	**167 805,08**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
155	2101	Elektromontáže-rozpočet časť 02.4.7 MaR	1,000	kpl	113 931,27	113 931,27	
156	0001a	Elektromontáže-rozpočet časť 02.4.7 MaR	1,000	kpl	531 832,34		531 832,34
157	2101a	Elektromontáže-rozpočet časť 02.4.1	1,000	kpl	50 767,96	50 767,96	
158	0001c	Elektromontáže-rozpočet časť 02.4.1	1,000	kpl	140 155,29		140 155,29
159	013	EL-rozpočet-prehliadka,skuška-rozpočet časť 02.4.1	1,000	sub	16 100,00	16 100,00	
160	0001d	Elektromontáže rozpočet časť 02.4.2	1,000	kpl	7 694 500,00		7 694 500,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**8 547 286,86**	**Sk**		**180 799,23**	**8 366 487,63**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**8 547 286,86**	**Sk**		**180 799,23**	**8 366 487,63**
		Za rozpočet celkom :	**10 362 325,00**	**Sk**		**1 785 923,63**	**8 576 401,37**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia			JKSO :
Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie			Rozpočet :
Časť :SO 02.3 Zdravotechnika			Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	948 474 Sk	za M3 OP	1 M	948 474 Sk	za M
1 M2 ZP	948 474 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	948 474 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	17 431,98	731,81	18 163,79
2	PSV :	74 492,38	704 380,84	778 873,22
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	91 924,36	705 112,65	797 037,01

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	797 037,01
22	DPH 19 % z : 797 037,01	151 437,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	948 474,01

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020269709

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : 29.06.2007
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia
Časť :SO 02.3 Zdravotechnika

Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	16 571,78	16 571,78			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 592,01	860,20	731,81		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	18 163,79	17 431,98	731,81		
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	4 020,63	1 770,13	2 250,50		
71 - IZOLÁCIE	4 020,63	1 770,13	2 250,50		
721 - Vnútorná kanalizácia	32 167,90	32 167,90			
722 - Vnútorný vodovod	40 459,29	37 391,49	3 067,80		
725 - Zariaďovacie predmety	4 119,64	1 325,86	2 793,78		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	76 746,83	70 885,25	5 861,58		
732 - Strojovne	696 764,86	496,10	696 268,76		
734 - Armatúry	1 340,90	1 340,90			
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	698 105,76	1 837,00	696 268,76		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	778 873,22	74 492,38	704 380,84		
Za rozpočet celkom :	797 037,01	91 924,36	705 112,65		

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie
Časť :SO 02.3 Zdravotechnika

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	14,660	m3	364,10	5 337,71	
2	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	7,330	m3	23,65	173,35	
3	151201101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	12,750	m2	195,80	2 496,45	
4	151201102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 4 m	15,940	m2	210,10	3 348,99	
5	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	12,750	m2	47,30	603,08	
6	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 4 m	15,940	m2	57,75	920,54	
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	14,660	m3	68,20	999,81	
8	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m1-4	3,010	m3	212,30	639,02	
9	166101101	Rozhodenie výkopku v horn. tr. 1-4	3,010	m3	119,90	360,90	
10	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	11,650	m3	86,90	1 012,39	
11	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,160	m3	314,60	679,54	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**16 571,78**	**Sk**		**16 571,78**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,850	m3	1 012,00	860,20	
13	58337305	Štrkopiesok 0-8 A	2,160	m3	338,80		731,81
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 592,01**	**Sk**		**860,20**	**731,81**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**18 163,79**	**Sk**		**17 431,98**	**731,81**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
14	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia oceľovým drôtom 1 x rohož	5,010	m2	353,32	1 770,13	
15	286138963	Trubice z pen. polyetyl.-MIRELON D 22/10 DN15	9,000	m	26,62		239,58
16	286138965	Trubice z pen. polyetyl.-MIRELON D 28/10 DN20	15,000	m	36,30		544,50
17	286138969	Trubice z pen. polyetyl.-MIRELON D 42/13 DN32	22,000	m	33,88		745,36
18	286138972	Trubice z pen. polyetyl.-MIRELON D 62/15 DN50	1,000	m	55,06		55,06
19	286140000	PVC páska na prelepenie spoja	100,000	m	6,66		666,00
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**4 020,63**	**Sk**		**1 770,13**	**2 250,50**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**4 020,63**	**Sk**		**1 770,13**	**2 250,50**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
20	721141103	Potrubie kanal. z liat. rúr odpadné DN 70	1,000	m	2 686,20	2 686,20	
21	721141105	Potrubie kanal. z liat. rúr odpadné DN 100	1,000	m	2 359,50	2 359,50	
22	721141106	Potrubie kanal. z liat. rúr odpadné DN 125	0,500	m	2 553,10	1 276,55	
23	721141107	Potrubie kanal. z liat. rúr odpadné DN 150	0,500	m	2 807,20	1 403,60	
24	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	1,000	m	475,53	475,53	
25	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75X1,8	2,000	m	487,63	975,26	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110X2,2	6,000	m	450,12	2 700,72	
27	721171119	Potrubie kanal. PVC hrdl. oranžové D110/3,0	7,000	m	449,90	3 149,30	
28	721171120	Potrubie kanal. PVC hrdl. oranžové D125/3,1	1,000	m	589,27	589,27	
29	721171123	Potrubie kanal. PVC hrdl. oranžové D160/4,0	2,000	m	707,30	1 414,60	
30	721173203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	1,000	m	246,84	246,84	
31	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	2,000	m	281,93	563,86	
32	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	1,000	m	295,24	295,24	
33	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	1,000	kus	59,90	59,90	
34	7212123056	Podl. vpusť s protizápach. klapkou HL80H-DN70	1,000	kus	3 600,30	3 600,30	
35	721212307	Vpusť podlahová z PP - HL311-DN70	1,000	kus	1 398,76	1 398,76	
36	72123312B	Strešný vtok s el. vyhrievaním HL 62.1-DN100	1,000	kus	8 345,37	8 345,37	
37	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	11,000	m	19,12	210,32	
38	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	4,000	m	25,41	101,64	
39	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	14,000	m	22,51	315,14	
40	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		t	465,30		
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**32 167,90**	**Sk**		**32 167,90**	
		722 - Vnútorný vodovod					
41	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	15,000	m	353,32	5 299,80	
42	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	22,000	m	584,43	12 857,46	
43	722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	1,000	m	828,30	828,30	
44	722130550	Predizol. potr. oceľ.-PIPECO, rada A-DN20/90-HDPE	4,000	m	394,46	1 577,84	
45	722130553	Predizol. potr. oceľ.-PIPECO, rada A-DN32/110-HDPE	4,000	m	416,24	1 664,96	
46	722170955	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K286 G 5/4	2,000	kus	413,60	827,20	
47	722171214	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 40/4,3	8,000	m	458,26	3 666,08	
48	722172222	Potrubie PPR-Hostalen PN10 D 20/1,9	9,000	m	271,04	2 439,36	
49	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN15	2,000	kus	158,40	316,80	
50	722224112	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 3/4	3,000	kus	152,46	457,38	
51	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	2,000	kus	258,94	517,88	
52	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	1,000	kus	456,17	456,17	
53	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	2,000	kus	90,15	180,30	
54	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	1,000	kus	111,93	111,93	
55	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	7,000	kus	143,99	1 007,93	
56	ZTVA/00026	Guľ. ventil plnoprietokový KV 103 - 3/4"	2,000	kus	210,54		421,08
57	ZTVA/00028	Guľ. ventil plnoprietokový KV 105 - 5/4"	4,000	kus	354,53		1 418,12
58	ZTVA/00034	Guľ. ventil s krídlelkom KV 113 - 3/4"	2,000	kus	233,53		467,06
59	ZTVA/00039	Guľ. ventil s jednos. vonk. závitom KV 163 - 3/4"	1,000	kus	268,18		268,18
60	ZTVA/00070	Guľ. ventil podomietku KV 202 - 1/2"	2,000	kus	246,68		493,36
61	722262211	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 3/4 VM 3-5V	1,000	kus	1 621,40	1 621,40	
62	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	55,000	m	39,93	2 196,15	
63	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	55,000	m	24,81	1 364,55	
64	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m		t	390,50		
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**40 459,29**	**Sk**		**37 391,49**	**3 067,80**
		725 - Zariaďovacie predmety					
65	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	654,50	654,50	
	642171710	Umývadlo biele typ BEATA 1703.1 I	1,000	kus	1 083,50		1 083,50

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
67	725530151	Ventil poistný T 1847	1,000	súbor	294,75	294,75	
68	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	1,000	súbor	310,20	310,20	
69	551432515	Batéria drez. jednopák. nástenná TU 8110V-15x150	1,000	kus	1 710,28		1 710,28
70	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	1,000	kus	66,41	66,41	
71	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m		t	448,80		
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**4 119,64**	**Sk**		**1 325,86**	**2 793,78**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**76 746,83**	**Sk**		**70 885,25**	**5 861,58**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
72	732429111	Montáž čerpadiel obehových DN20	1,000	subor	496,10	496,10	
73	4261F1551	Čerpadlo Star-Z 20/1 - 004 028 111	1,000	kus	4 293,08		4 293,08
74	ZTČer/0020	AT-stanica GRUNDFOS, Hydro Multi E 2 CRE 3-5	2,000	súbor	343 512,84		687 025,68
75	ZTČer/0021	Uvedenie AT-stanice do prevádzky servisom GRUNDFOS	1,000	súbor	4 950,00		4 950,00
		732 - Strojovne spolu :	**696 764,86**	**Sk**		**496,10**	**696 268,76**
		734 - Armatúry					
76	734421130	Tlakomer spodný prípoj č.03313 D160	1,000	kus	1 340,90	1 340,90	
		734 - Armatúry spolu :	**1 340,90**	**Sk**		**1 340,90**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**698 105,76**	**Sk**		**1 837,00**	**696 268,76**
		PRACE A DODÁVKY PSV spolu :	**778 873,22**	**Sk**		**74 492,38**	**704 380,84**
		Za rozpočet celkom :	**797 037,01**	**Sk**		**91 924,36**	**705 112,65**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie	Rozpočet :
Časť :SO 02.4.1 Elektroinštalácia a bleskozvod Elektro časť	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	246 358 Sk	za M3 OP	1 M	246 358 Sk	za M
1 M2 ZP	246 358 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	246 358 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	66 867,96	140 155,29	207 023,25
4	Iné :			
5	Súčet :	66 867,96	140 155,29	207 023,25

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	207 023,25
22	DPH 19 % z : 207 023,25	39 334,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	246 357,65

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAV
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259765

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **29.06.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie**

Časť :SO 02.4.1 Elektroinštalácia a bleskozvod Elektro časť

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	195 679,65	55 524,36	140 155,29		
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	11 343,60	11 343,60			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	207 023,25	66 867,96	140 155,29		
Za rozpočet celkom :	207 023,25	66 867,96	140 155,29		

Odberateľ : *Projektant :*

Dodávateľ : *Spracoval :*

Stavba : Prešov-veža riadenia *JKSO :* *Dátum :* **29.06.2007**

Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie

Časť :SO 02.4.1 Elektroinštalácia a bleskozvod Elektro časť

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210010013	Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 29 mm (1529)	20,000	m	27,49	549,80	
2	345705I04	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 32 IEC, izolačná	20,000	m	27,03		540,60
3	210010322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	3,000	kus	122,13	366,39	
4	345620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	3,000	kus	44,28		132,84
5	210010367	Škatuľa - rozvodka kovová (AA2 P21)	3,000	kus	289,80	869,40	
6	3549050002	Podlahová krabica pre skúšobnú svorku	3,000	kus	5 566,00		16 698,00
7	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	3,000	kus	122,13	366,39	
8	345350A01	Spínač rad.1 3553-01929 B, IP44, plast - na povrch	3,000	kus	137,89		413,67
9	2101900001	Zapojenie elektrického zariadenia	1,000	kus	573,85	573,85	
10	2101900001	Zapojenie elektrického zariadenia	1,000	kus	543,38	543,38	
11	3589200001	Hlavná uzemňovacia svorka HUS pre 10 pripojení	1,000	kus	3 795,00		3 795,00
12	3589300001	Ventilátor odsávací 230V	1,000	kus	9 487,50		9 487,50
13	210190121	Montáž rozvádzača liatinového do 50 kg	2,000	kus	158,36	316,72	
14	3579500001	Rozvodnica zásuvková MI, 400V/32A/5, 400V/16A/5,230V, 24V, vypínač	2,000	kus	19 734,00		39 468,00
15	210200107	Montáž svietidla žiarovkové 5112601 stropné 1x100W, IP65	1,000	kus	258,98	258,98	
16	3483P0002	Svietidlo strop., nástен. žiarovk. 511 26 01 Ž 100 W IP 54	1,000	kus	632,50		632,50
17	210201081	Montáž svietidla žiarivk 5313101,2 stropné 2x36W, IP54	6,000	kus	335,11	2 010,66	
18	3483P0001	Svietidlo stropné žiarivk.TCW 095/236D AC 2xTL-D36W IP 65	6,000	kus	1 391,50		8 349,00
19	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 10 mm, vrátane svoriek	20,000	m	84,07	1 681,40	
20	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	20,000	m	21,28		425,60
21	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	100,000	m	23,92	2 392,00	
22	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	50,000	m	23,92	1 196,00	
23	354900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	100,000	m	56,35		5 635,00
24	354900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	50,000	m	56,35		2 817,50
25	210220101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	40,000	m	155,37	6 214,80	
26	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	40,000	m	38,30		1 532,00
27	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	3,000	kus	110,17	330,51	
28	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	3,000	kus	17,71		53,13
29	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	3,000	kus	110,17	330,51	
30	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus	110,17	440,68	
31	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	26,57		106,28
32	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	3,000	kus	44,28		132,84

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
33	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	3,000	kus	56,12	168,36	
34	3549050001	Štítok na označenie zvodu	3,000	kus	8,86		26,58
35	210410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	181,13	181,13	
36	8319400001	Termostat elektronický devireg® 121 - priestorový	1,000	kus	3 478,75		3 478,75
37	210800101	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5	20,000	m	34,27	685,40	
38	341201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	20,000	m	13,00		260,00
39	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	90,000	m	34,27	3 084,30	
40	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	90,000	m	17,94		1 614,60
41	210800107	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x4	10,000	m	38,87	388,70	
42	341201M21	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx4	10,000	m	47,73		477,30
43	210800116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	20,000	m	54,17	1 083,40	
44	341201M42	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5	20,000	m	48,99		979,80
45	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	20,000	m	64,17	1 283,40	
46	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	30,000	m	64,17	1 925,10	
47	341201M46	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	20,000	m	112,82		2 256,40
48	341201M48	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx10	30,000	m	188,26		5 647,80
49	210800626	Vodič prepojovací voľne uložený CYA 6	30,000	m	34,27	1 028,10	
50	341050M39	Vodič CYA (H07V-K 6,0) 6 zel/žlty	30,000	m	22,77		683,10
51	213290015	Drobné stavebné úpravy	1,000	kpl	5 750,00	5 750,00	
52	213290016	Zapojenie svietidiel , VZT	1,000	kpl	2 300,00	2 300,00	
53	213290017	Privarenie zemniacich vedení	1,000	kpl	2 530,00	2 530,00	
54	213290018	Pripojenie vodičov pospájania	1,000	kpl	575,00	575,00	
55	213290080	Odborná prehliadka a skúška	1,000	kpl	16 100,00	16 100,00	
56	3585300001	Rozvádzač RS 2 Istič LSN 63C/3 - 63A	1,000	kus	1 633,00		1 633,00
57	3585300002	Rozvádzač RS 2 Zvodič prepätia B+C	1,000	kus	15 237,50		15 237,50
58	3595300003	Rozvádzač RS 2 Istič prúdový B10/1, 10A	2,000	kus	1 615,75		3 231,50
59	3595300004	Rozvádzač RS 2 Istič prúdový C40/3, 40A	1,000	kus	1 911,30		1 911,30
60	3605300005	Rozvádzač RS 2 Istič prúdový C16/3, 16A	2,000	kus	2 967,00		5 934,00
61	3605300006	Rozvádzač RS 2 Istič prúdový C25/1, 25A	2,000	kus	3 036,00		6 072,00
62	3615300007	Rozvádzač RS 2 Popisné štítky, hreb.lišty, upchávky, svorky, nápis na rozvádzač	1,000	kus	492,20		492,20
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**195 679,65**	**Sk**		**55 524,36**	**140 155,29**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
63	4602001531	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3 vratane zásypu	60,000	m	189,06	11 343,60	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**11 343,60**	**Sk**		**11 343,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**207 023,25**	**Sk**		**66 867,96**	**140 155,29**
		Za rozpočet celkom :	**207 023,25**	**Sk**		**66 867,96**	**140 155,29**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia		JKSO :	
Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie		Rozpočet :	
Časť :SO 02.4.2 Elektroinštalácia a bleskozvod Strojná časť		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	9 156 455 Sk	za M3 OP	1 M	9 156 455 Sk	za M
1 M2 ZP	9 156 455 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	9 156 455 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	7 694 500,00		7 694 500,00
4	iné :			
5	Súčet :	7 694 500,00		7 694 500,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 694 500,00
22	DPH 19 % z : 7 694 500,00	1 461 955,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	9 156 455,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020[illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **29.06.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie**

Časť :SO 02.4.2 Elektroinštalácia a bleskozvod Strojná časť

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	7 694 500,00	7 694 500,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 694 500,00	7 694 500,00			
Za rozpočet celkom :	7 694 500,00	7 694 500,00			

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie
Časť :SO 02.4.2 Elektroinštalácia a bleskozvod Strojná časť

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210999999	Dodávka +montáž rotačného dieselagregátu + UPS	1,000	Sk	7 694 500,00	7 694 500,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 694 500,00**	**Sk**		**7 694 500,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 694 500,00**	**Sk**		**7 694 500,00**	
		Za rozpočet celkom :	**7 694 500,00**	**Sk**		**7 694 500,00**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia		JKSO :
Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie		Rozpočet :
Časť :SO 02.6 Plynoinštalácia		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	31 158 Sk	za M3 OP		1 M	31 158 Sk	za M
	1 M2 ZP	31 158 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	31 158 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 700,00		2 700,00
2	PSV :	23 483,47		23 483,47
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	26 183,47		26 183,47

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	26 183,47
22	DPH 19 % z : 26 183,47	4 974,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	31 158,37
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : **29.06.2007**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie**

Časť :SO 02.6 Plynoinštalácia *IKORES Slovakia spol.s r.o.*

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
0 - ZAKLADANIE	2 700,00	2 700,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 700,00	2 700,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnútorný plynovod	22 924,87	22 924,87		0,054	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	22 924,87	22 924,87		0,054	
783 - Nátery	558,60	558,60		0,001	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	558,60	558,60		0,001	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	23 483,47	23 483,47		0,055	
Za rozpočet celkom :	26 183,47	26 183,47		0,055	

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt : SO-02 Náhradný zdroj elektrickej energie
Časť :SO 02.6 Plynoinštalácia

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		723 - Vnútorný plynovod					
1	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	2,000	m	472,80	945,60	
2	723150312	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	5,000	m	611,52	3 057,60	
3	723150369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	1,000	m	776,16	776,16	
4	723160204	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 1	1,000	súbor	1 352,40	1 352,40	
5	723160334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	1,000	súbor	361,08	361,08	
6	723190203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	2,000	súbor	1 305,36	2 610,72	
7	723221133	Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový KE 858 G 1/2	3,000	súbor	230,52	691,56	
8	723229999	Podružný plynomer vrátane skrinky	1,000	kpl	12 258,00	12 258,00	
9	015	Prehliadka, revízie - plyn	1,000	sub	2 700,00	2 700,00	
10	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	2,000	kus	326,88	653,76	
11	998723201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	254,069	%	0,96	243,91	
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**25 650,79**	**Sk**		**25 650,79**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**25 650,79**	**Sk**		**25 650,79**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
12	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	2,000	m	52,92	105,84	
13	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	7,000	m	61,02	427,14	
		783 - Nátery spolu :	**532,98**	**Sk**		**532,98**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**532,98**	**Sk**		**532,98**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**26 183,77**	**Sk**		**26 183,77**	
		Za rozpočet celkom :	**26 183,77**	**Sk**		**26 183,77**	

Odberateľ :

Projektant : Ing. Popovič

Dodávateľ :

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Prešov - Veža riadenia

Objekt : SO 02 - Náhradný zdroj energie a kotolňa

Časť : SO 02.7 - Systém riadeni

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jedn. cena konštr. a práce	Konštrukcie a práce	Jedn. cena materiál	Špecifikovaný materiál
1									
2			**STROJE A ZARIADENIA**						
3	361	361420116	Odporový teplomer Ni1000 príložný, typ EGT 311 F101	3,00	ks	103,80	311,40	3 452,40	10 357,20
4	360	360410001	Snímač teploty stonkový Ni 1000 225mm, typ EGT 347 F101	1,00	ks	113,16	113,16	4 611,60	4 611,60
5	361	361420115	Odporový teplomer Ni 1000 vonkajší, typ EGT 301 F101	1,00	ks	77,28	77,28	2 835,00	2 835,00
6	361	361420116	Snímač teploty priestorový s prevodníkom, typ EGT 130 F001	2,00	ks	103,80	207,60	4 939,20	9 878,40
7	360	360020382	Odber tlaku zakončený skúšobným tlakomerovým kohútom G1/2"	1,00	ks	81,96	81,96	1 002,96	1 002,96
8	360	360410084	Manostat s nast. hysteréziou, typ DFC 17B54 F001	1,00	ks	145,92	145,92	15 082,20	15 082,20
9	360	360410052	Priestorový termostat , typ TLC 7B17 F001	1,00	ks	119,40	119,40	11 755,80	11 755,80
10	210	210010351	Elektródový systém vyhodnotenia zaplavenia	1,00	ks	210,60	210,60	705,60	705,60
11		210010352	Detektor úniku spáliteľných plynov GABA 2S11	1,00	ks			7 812,00	7 812,00
12		210010353	Zmieš. klapka 3-cestná, závitová DN20/PN6, typ MH32R 20 F200	2,00	ks			4 662,00	9 324,00
13		210010354	Mont. sada klapky MH32F, typ 361 977 001	2,00	ks			1 625,40	3 250,80
14	361	361430021	Servomotor so spojitým riadením ASM 124S F132	4,00	ks	148,20	592,80	12 663,00	50 652,00
15		361430022	Škrtiaca klapka tesná, typ DEF 032 F200	2,00	ks			11 239,20	22 478,40
16		361430023	Spojovací diel pre klapku typ 0378113 001	1,00	ks			2 835,00	2 835,00
17	360	360410050	Univerzálny termostat, 20-60°C, 0,8m, typ RAK 84.4 / 3782M	1,00	ks	148,20	148,20	4 926,60	4 926,60
18		360410051	Odľahčovací medzikus pre kapiláru, typ 364 140 000	1,00	ks	148,20	148,20	73,08	73,08
19		360410052	Jímka 226 807 120, typ LW7-R1/2", L=120mm,	1,00	ks	148,20	148,20	861,84	861,84
20		210140431	Tlačidlo v skrinke - núdzový vypínač XAL-K178E	1,00	ks	118,56	118,56	1 083,60	1 083,60
21	360	360420204	Podcentrála nova220, typ EYL 220 F101	1,00	ks	463,32	463,32	149 859,60	149 859,60
22		360420205	Ovládací panel nova240, typ EYL 210 F101	1,00	ks			31 784,40	31 784,40
23	360	360420146	Pripojovací kábel nova240 na nova220 - 1,5m	1,00	ks	135,00	135,00	1 461,60	1 461,60
24	360	360420204	Nova net router 291, typ EYZ 291 F001	1,00	ks	463,32	463,32	74 184,00	74 184,00
25	360	360420146	Pripojovací kábel novaNet291, obj. č. 367862 002	1,00	ks	135,00	135,00	1 839,60	1 839,60
26	360	360420204	Modem pre pevnú TLF linku ZYXEL - U90E vrátane adaptéra	2,00	ks	463,32	926,64	7 509,60	15 019,20
27	210	210120451	Prepäťová ochrana dátovej linky dvojitá, typ DM-240-2R	1,00	ks	108,48	108,48	2 003,40	2 003,40
28	210	210111211	Zásuvka na DIN lištu 250V/16A - doplniť do DT 108	1,00	ks	111,60	111,60	182,76	182,76
29	361	361190016	Nástenná rozvádzačová skrinka DTK101, vrátane výzbroja	1,00	ks	776,88	776,88	52 404,00	52 404,00
30	210	210190001	Svorkovnicova krabica MXV1 - 30 svoriek	1,00	ks	157,56	157,56	2 040,00	2 040,00
31	210	210190001	Signalizačná skrinka MSV1, vrátane výzbroja	1,00	ks	157,56	157,56	2 520,00	2 520,00
32			Doprava 3,6%					492 824,64	17 741,70
33									

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jedn. cena konštr. a práce	Konštrukcie a práce	Jedn. cena materiál	Špecifikovaný materiál
34			**MONTÁŽNY MATERIÁL**						
35	210	210860221	Kábel JQTQ 2Dx0,8	80,00	m	28,44	2 275,20	14,76	1 180,80
36	210	210860222	Kábel JQTQ 4Dx0,8	40,00	m	28,44	1 137,60	20,04	801,60
37	210	210860223	Kábel JQTQ 7Dx0,8	75,00	m	28,44	2 133,00	34,68	2 601,00
38	210	210860265	Kábel JQTQ 19Dx0,8	30,00	m	28,44	853,20	85,20	2 556,00
39	210	210810045	Kábel CYKY 3Cx1,5	50,00	m	28,44	1 422,00	23,52	1 176,00
40	210	210810045	Kábel CYKY 3Bx1,5	12,00	m	28,44	341,28	23,52	282,24
41	210	210810169	Kábel CYKY 4Bx1,5	20,00	m	17,76	355,20	31,32	626,40
42	210	210220452	Vodič CY 4	10,00	m	39,84	398,40	19,20	192,00
43	210	210220452	Vodič CY 6	40,00	m	39,84	1 593,60	28,68	1 147,20
44	210	210800564	Vodič CY NN,VN 1,5 uložený v rozvodniach	15,00	m	43,68	655,20	7,08	106,20
45	210	210010042	Ochranná hadica PVC FXP 20 IEC	20,00	m	32,04	640,80	28,80	576,00
46	210	210010105	Lišta vkladacia PVC 13x18	40,00	m	53,04	2 121,60	16,92	676,80
47	210	210010105	Lišta vkladacia PVC 20x40	60,00	m	53,04	3 182,40	35,28	2 116,80
48	210	210010105	Lišta vkladacia PVC 40x40	20,00	m	53,04	1 060,80	51,84	1 036,80
49	210	210010105	Lišta vkladacia PVC 40x80	6,00	m	53,04	318,24	147,96	887,76
50	210	210020671	Konštrukčná oceľ	50,00	kg	39,84	1 992,00	47,88	2 394,00
51	210	210220301	Svorka univerzálna na potrubie ST	2,00	ks	78,84	157,68	45,60	91,20
52	210	210220301	Svorka prístrojová SP1	2,00	ks	78,84	157,68	20,64	41,28
53	210	210220321	Uzemňovacia svorka Bernard + Cu pásik	6,00	ks	82,68	496,08	58,08	348,48
54	210	210192582	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 s krytom	1,00	ks	85,80	85,80	609,84	609,84
55	210	210010351	Krabica Acidur 6455-11	2,00	ks	210,60	421,20	140,04	280,08
56	210	210270801	Označovací štítok na káble	52,00	ks	7,08	368,16	7,68	399,36
57		210270802	Farba základná, syntetická	0,50	kg			134,64	67,32
58		210270803	Email vrchný, syntetický	1,00	kg			149,16	149,16
59		210270804	Polyuretánová pena	0,50	kg			604,56	302,28
60	210	210020901	Upchávka protipožiarna-jednoduchá	0,01	m2	2 308,80	23,09		
61	210	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrát. zapojenia do 2,5	130,00	ks	17,16	2 230,80		
62	210	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrát. zapojenia do 6	3,00	ks	17,76	53,28		
63	210	210100251	Ukončenie káblov celoplastových 4x10	16,00	ks	92,04	1 472,64		
64	210	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla	36,00	ks	53,04	1 909,44		
65	210	210100351	Upchávka pre káble do P21	23,00	ks	72,60	1 669,80		
66	210	210100501	Ukončenie káblov celoplastových 2x1	22,00	ks	99,84	2 196,48		
67	210	210100503	Ukončenie káblov celoplastových 4x1	8,00	ks	171,60	1 372,80		
68	210	210100504	Ukončenie káblov celoplastových 7x1	4,00	ks	283,92	1 135,68		
69	210	210100507	Ukončenie káblov celoplastových 24x1	2,00	ks	858,00	1 716,00		
70	210	211010002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	160,00	ks	19,56	3 129,60		
71	210	210021354	Náter základný jednozložkový	1,00	m2	32,04	32,04		
72	210	210021355	Náter vrchný jednozložkový	2,00	m2	26,64	53,28		

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jedn. cena konštr. a práce	Konštrukcie a práce	Jedn. cena materiál	Špecifikovaný materiál
73	213	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,50	hod	361,92	542,88		
74	221	221330901	Montáž detektora úniku plynu 1 snímač	1,00	ks	1 918,80	1 918,80		
75		221330902	Podružný materiál - 3%					20 646,60	619,40
76		221330903	PPV 6%			47 482,37	2 848,90		
77									
78			**OSTATNÉ PRÁCE**						
79		221330904	Používateľské programové vybavenie	40,00	hod	720,00	28 800,00		
80		221330905	Oživenie HW a odladenie SW na stavbe	35,00	hod	600,00	21 000,00		
81		221330906	Odborné prehliadky podľa vyhl. 718/2002	12,00	hod	540,00	6 480,00		
82		221330907	Zaškolenie obsluhy	5,00	hod	600,00	3 000,00		
83		221330908	Projekt skutočného vyhotovenia	8,00	hod	540,00	4 320,00		
84									
85			**MCE spolu :**	**645 763,61**			**113 931,27**		**531 832,34**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia		JKSO :
Objekt : SO-03 Úprava trafostanice		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	1 366 278 Sk	za M3 OP	1 M	1 366 278 Sk za M
	1 M2 ZP	1 366 278 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	1 366 278 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	87 922,38	1 060 210,09	1 148 132,47
4	iné :			
5	Súčet :	87 922,38	1 060 210,09	1 148 132,47

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 148 132,47
22	DPH 19 % z : 1 148 132,47	218 145,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 366 277,67
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **29.06.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt : SO-03 Úprava trafostanice**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	1 148 132,47	87 922,38	1 060 210,09		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 148 132,47	87 922,38	1 060 210,09		
Za rozpočet celkom :	1 148 132,47	87 922,38	1 060 210,09		

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt : SO-03 Úprava trafostanice

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	21000000	Doplnenie kompenzácie	1,000	komplet	7 532,04	7 532,04	
2	358999009	Doplnenie kompenzácie 100kVAr	1,000	komplet	153 381,25		153 381,25
3	210120301	Vložka poistková VN 6-35kV, 2-100A	6,000	kus	25,65	153,90	
4	358578O71.1	Poistka VN 25A	6,000	kus	3 351,33		20 107,98
5	210120521	Montáž ističa 630A, ručný pohon	3,000	kus	400,89	1 202,67	
6	358900041.01	Istič BA 511*39-630A	2,000	kus	35 966,37		71 932,74
7	358900053.14	Istič BA511*37-315A	1,000	kus	11 070,13		11 070,13
8	210160121	Montáž ampérmetra, bez zapojenia	2,000	kus	160,08	320,16	
9	389000P38.1	Ampérmeter analógový 0-600A/1200A	2,000	kus	884,01		1 768,02
10	210160901	Montáž prevodníka, bez zapojenia	2,000	kus	301,42	602,84	
11	358900900.08	Merací transformátor prúdu 600/5	2,000	kus	1 253,85		2 507,70
12	210171108	Montáž silového transf. VN/NN-VN, do 400kVA, olejový	2,000	kus	6 247,61	12 495,22	
13	3742110011	Transformátor 22/0,4kV, 400kVA	2,000	kus	382 486,78		764 973,56
14	210900554	Vodič pevne uložený AY 240	20,000	m	35,08	701,60	
15	00000001	Podružný materiál	9 144,900	%	3,45		31 549,91
16	341401M14	Kábel Al jadro 1kV AYY 1x240	20,000	m	145,94		2 918,80
17	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	9 144,900	%	4,03	36 853,95	
18	213290050	Úprava rozvodnice RK na stavbe	20,000	hod	345,00	6 900,00	
19	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	24,000	hod	402,50	9 660,00	
20	213292050.21	Účasť TI na úradnej skúške	1,000	komplet	11 500,00	11 500,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 148 132,47**	**Sk**		**87 922,38**	**1 060 210,09**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 148 132,47**	**Sk**		**87 922,38**	**1 060 210,09**
		Za rozpočet celkom :	**1 148 132,47**	**Sk**		**87 922,38**	**1 060 210,09**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia		JKSO :
Objekt : SO-04 NN prípojka		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	1 503 530 Sk	za M3 OP	1 M 1 503 530 Sk	za M
	1 M2 ZP	1 503 530 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	1 503 530 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 263 470,82		1 263 470,82
4	iné :			
5	Súčet :	1 263 470,82		1 263 470,82

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 263 470,82
22	DPH 19 % z : 1 263 470,82	240 059,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 503 530,32

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : **29.06.2007**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia

Objekt : SO-04 NN prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	859 870,82	859 870,82			
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	403 600,00	403 600,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 263 470,82	1 263 470,82			
Za rozpočet celkom :	1 263 470,82	1 263 470,82			

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt : SO-04 NN prípojka

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210010127	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x10	70,000	m	245,19	17 163,30	
2	210101158	Kábel 1 kv voľne uložený CYKY 3x120+50	50,000	m	1 887,79	94 389,50	
3	210101160	Ukončenie káblov celoplstových zmršť. Záklopkou 4x240	8,000	kus	1 392,65	11 141,20	
4	210190005	Kábel AL jadro 1kV AZKZ 3x240+120	3,000	m	32 534,24	97 602,72	
5	210190005	Kábel AL jadro 1kV AZKZ 3x240+120	880,000	m	646,02	568 497,60	
6	210810059	Ukončenie káblov celoplstových zmršť.záklopkou 4x120-150	4,000	kus	1 434,05	5 736,20	
7	213280072	Priestup káblový z PVC rúr D15,0 cm	70,000	m	307,34	21 513,80	
8	213290017	Drobné stavebné úpravy	1,000	kpl	12 719,00	12 719,00	
9	213290027	Ukončenie káblov, zriadenie kabel.koncoviek, spojky	1,000	kpl	16 732,50	16 732,50	
10	213291002	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	14 375,00	14 375,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**859 870,82**	**Sk**		**859 870,82**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
11	460200164	Zemné práce -výkop+zához ryhy š.35 hl.80,pieskov.lôž, fólia	310,000	m	423,60	131 316,00	
12	460560165	Osadenie chráničky PVC prelačením	110,000	m	2 415,00	265 650,00	
13	460780005	Výkop a demontáž napájacieho kábla k meteorologickej stanici	25,000	m	265,36	6 634,00	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**403 600,00**	**Sk**		**403 600,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 263 470,82**	**Sk**		**1 263 470,82**	
		Za rozpočet celkom :	**1 263 470,82**	**Sk**		**1 263 470,82**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt : SO-05 Vodovodná prípojka	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	1 032 867 Sk	za M3 OP	1 M	1 032 867 Sk za M
	1 M2 ZP	1 032 867 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	1 032 867 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	696 274,61	155 147,84	851 422,45
2	PSV :			
3	MCE :	3 983,68	12 548,96	16 532,64
4	iné :			
5	Súčet :	700 258,29	167 696,80	867 955,09

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	867 955,09
22	DPH 19 % z : 867 955,09	164 911,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 032 866,59
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : *JKSO :*

Dodávateľ : *Dátum :* **29.06.2007**

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt : SO-05 Vodovodná prípojka**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	268 914,89	268 914,89			
2 - ZÁKLADY	26 338,40	26 338,40			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	114 974,53	114 974,53			
8 - RÚROVÉ VEDENIA	210 876,05	55 728,21	155 147,84		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	230 318,58	230 318,58			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	851 422,45	696 274,61	155 147,84		
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	9 880,72	2 831,76	7 048,96		
M23 - 157 Montáž potrubia	6 651,92	1 151,92	5 500,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	16 532,64	3 983,68	12 548,96		
Za rozpočet celkom :	867 955,09	700 258,29	167 696,80		

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt : SO-05 Vodovodná prípojka

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	720,000	hod	75,35	54 252,00	
2	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	30,000	deň	39,05	1 171,50	
3	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	2,000	m	256,30	512,60	
4	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	53,500	m	215,60	11 534,60	
5	120001101	Príplatok za sťažený vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	88,275	m3	339,90	30 004,67	
6	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	244,200	m3	234,30	57 216,06	
7	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	244,200	m3	23,65	5 775,33	
8	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	491,700	m2	92,40	45 433,08	
9	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	491,700	m2	17,16	8 437,57	
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	122,100	m3	68,20	8 327,22	
11	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m1-4	81,410	m3	212,30	17 283,34	
12	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	81,410	m3	159,50	12 984,90	
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	81,400	m3	22,55	1 835,57	
14	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	162,790	m3	86,90	14 146,45	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**268 914,89**	**Sk**		**268 914,89**	
		2 - ZÁKLADY					
15	212752112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	146,000	m	180,40	26 338,40	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**26 338,40**	**Sk**		**26 338,40**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
16	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	81,410	m3	1 375,00	111 938,75	
17	452313121	Podkladné bloky z betónu tr. B10 v otv. výk. pod potrubie	0,578	m3	3 047,00	1 761,17	
18	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	4,580	m2	278,30	1 274,61	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**114 974,53**	**Sk**		**114 974,53**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
19	852242121	Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1m v otv. výk. DN 80	6,000	kus	278,30	1 669,80	
20	552521100	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 100	1,000	kus	738,10		738,10
21	552521140	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200	3,000	kus	865,15		2 595,45
22	552557200	Koleno prírubové pätka DN 80	2,000	kus	1 766,60		3 533,20
23	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	5,000	m	3,63	18,15	
24	TV001003	Vodovodné potrubie HDPE, DN/ID 32 (40x3.7), PE100, PN16	5,075	m	47,19		239,49
25	TV001004	Redukcia z HDPE, DN/ID 40x32 (50x40), PE100, PN10	1,000	kus	347,27		347,27
26	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	1,000	m	21,34	21,34	
27	TV003002	Lemový nákružok HDPE, DN/ID 80, PE100, PN10	2,000	kus	1 548,80		3 097,60
28	TV003003	Prevlečná točivá príruba DN 80, PN16	2,000	kus	495,00		990,00
29	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	141,000	m	33,88	4 777,08	
30	TV004001	Vodovodné potrubie HDPE, DN/ID 100 (110x6,6), PE100, PN10	143,115	m	318,23		45 543,49

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO-05 Vodovodná prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
31	TV004002	Lemový nákružok HDPE, DN/ID 100, PE100, PN10	1,000	kus	1 652,86		1 652,86
32	TV004004	"T" odbočka HDPE, DN/ID 100x80 (110x90), PE100, PN10	2,000	kus	1 367,30		2 734,60
33	TV004005	Prevlečná točivá príruba DN 100, PN16	1,000	kus	623,15		623,15
34	TV004012	Koleno 90°, HDPE, DN/ID 100 (110), PE100, PN10	2,000	kus	727,21		1 454,42
35	TV004013	"T" odbočka HDPE, DN/ID 100x40 (110x50), PE100, PN10	1,000	kus	765,93		765,93
36	879172199	Pripl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	1,000	kus	274,67	274,67	
37	891173111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	1,000	kus	133,10	133,10	
38	HWL2600325	Šúpatko pre domové prípojky Hawle 2600, DN32, PN16	1,000	kus	3 988,16		3 988,16
39	HWL9601	Zemná súprava teleskopická, Hawle 9601, 3/4"-2", 1.3-1.8 m	1,000	kus	2 123,55		2 123,55
40	891241111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	2,000	kus	316,80	633,60	
41	HWL4000E080	Šúpatko prírubové Hawle E4000, DN80, PN16	2,000	kus	10 323,72		20 647,44
42	HWL9500080	Zemná súprava teleskopická Hawle 9500, DN80, 1.3-1.8 m	2,000	kus	2 123,55		4 247,10
43	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	2,000	kus	215,38	430,76	
44	HWLK269182	Podzemný hydrant Hawle K 269.1, hĺbka 1,00 m, DN80, PN16	2,000	kus	13 552,00		27 104,00
45	891261111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	1,000	kus	566,50	566,50	
46	HWL4000E100	Šúpatko prírubové Hawle E4000, DN100, PN16	1,000	kus	11 677,71		11 677,71
47	HWL9500100	Zemná súprava teleskopická Hawle 9500, DN100, 1.3-1.8 m	1,000	kus	2 123,55		2 123,55
48	891319111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 150	1,000	kus	901,45	901,45	
49	HWL351003	Navrtávací pás Hawle 3510, DN150/100, príruba, PN16	1,000	kus	11 467,17		11 467,17
50	892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	5,000	m	61,71	308,55	
51	892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	5,000	m	13,79	68,95	
52	892271111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	141,000	m	13,79	1 944,39	
53	892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	141,000	m	90,75	12 795,75	
54	892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	5,000	kus	5 408,70	27 043,50	
55	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	4,000	kus	499,73	1 998,92	
56	552421810	Poklop posúvadlového uzáveru	4,000	kus	877,25		3 509,00
57	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	2,000	kus	1 070,85	2 141,70	
58	552421830	Poklop hydrantový	2,000	kus	1 972,30		3 944,60
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**210 876,05**	**Sk**		**55 728,21**	**155 147,84**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
59	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	130,256	t	327,80	42 697,92	
60	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	193,823	t	968,00	187 620,66	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**230 318,58**	**Sk**		**230 318,58**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**851 422,45**	**Sk**		**696 274,61**	**155 147,84**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
61	210220451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, voľne uložené	152,000	m	18,63	2 831,76	
62	341050M34	Vodič CYA (H07V-K 4,0) 4 zel/žlty	152,000	m	28,07		4 266,64
63	PLZ010001	Autozásuvka - vyvedenie signalizačného vodiča	2,000	kus	393,25		786,50
64	PLZ020001	Výstražná fólia bielej farby šírka 30 cm	146,000	m	13,67		1 995,82
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**9 880,72**	**Sk**		**2 831,76**	**7 048,96**
		M23 - 157 Montáž potrubia					
65	230220011	Montáž orientačného stĺpika	4,000	kus	287,98	1 151,92	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO-05 Vodovodná prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
66	PLZ040001	Orientačný stĺpik na trase vodovodu	2,000	kus	1 100,00		2 200,00
67	TV099006	Orientačný stĺpik - označenie polohy požiarneho hydrantu	2,000	kus	1 650,00		3 300,00
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**6 651,92**	**Sk**		**1 151,92**	**5 500,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 532,64**	**Sk**		**3 983,68**	**12 548,96**
		Za rozpočet celkom :	**867 955,09**	**Sk**		**700 258,29**	**167 696,80**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt :SO-06 Kanalizačná prípojka	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Zmluva č.	Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 061 488 Sk	za M3 OP	1 M	2 061 488 Sk	za M
1 M2 ZP	2 061 488 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 061 488 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 301 230,54	431 111,99	1 732 342,53
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 301 230,54	431 111,99	1 732 342,53

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 732 342,53
22	DPH 19 % z : 1 732 342,53	329 145,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 061 487,63

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 36814730 IČ DPH: SK2020259789 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **29.06.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia

Objekt :SO-06 Kanalizačná prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	525 740,61	525 740,61			
2 - ZÁKLADY	29 585,60	29 585,60			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	111 094,49	108 578,36	2 516,13		
5 - KOMUNIKÁCIE	107 773,05	107 773,05			
8 - RÚROVÉ VEDENIA	559 127,09	130 531,23	428 595,86		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	399 021,69	399 021,69			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 732 342,53	1 301 230,54	431 111,99		
Za rozpočet celkom :	1 732 342,53	1 301 230,54	431 111,99		

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt :SO-06 Kanalizačná prípojka

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113106241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	258,000	m2	38,50	9 933,00	
2	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	720,000	hod	75,35	54 252,00	
3	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	30,000	deň	39,05	1 171,50	
4	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	275,100	m3	339,90	93 506,49	
5	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	435,368	m3	234,30	102 006,72	
6	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	435,368	m3	23,65	10 296,45	
7	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	763,720	m2	165,00	126 013,80	
8	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	763,720	m2	80,30	61 326,72	
9	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	137,065	m3	212,30	29 098,90	
10	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	137,065	m3	66,55	9 121,68	
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	137,065	m3	22,55	3 090,82	
12	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	298,303	m3	86,90	25 922,53	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**525 740,61**	**Sk**		**525 740,61**	
		2 - ZÁKLADY					
13	212752112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	164,000	m	180,40	29 585,60	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**29 585,60**	**Sk**		**29 585,60**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	106,205	m3	1 012,00	107 479,46	
15	452112111	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	9,000	kus	122,10	1 098,90	
16	PAS005002	TBS60-10 Vyrovnávacie prstence 10cm	9,000	kus	279,57		2 516,13
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**111 094,49**	**Sk**		**108 578,36**	**2 516,13**
		5 - KOMUNIKÁCIE					
17	566901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	38,700	m3	709,50	27 457,65	
18	584921111	Osadenie cest. panelov z predp. betónu do lôžka z kameniva hr. do 5 cm do 6t/kus	258,000	m2	311,30	80 315,40	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**107 773,05**	**Sk**		**107 773,05**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
19	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	9,000	m	36,30	326,70	
20	PLN113823	Kanalizačná PVC-U rúra D160x4,0x5000mm, SN4	2,186	kus	980,10		2 142,50
21	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	155,000	m	166,98	25 881,90	
22	PLN113852	Kanalizačná PVC-U rúra D250x6,2x5000mm, SN4	38,255	kus	4 198,70		160 621,27
23	877313122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	18,000	kus	146,41	2 635,38	
24	PLN120323	Kanalizačná PVC-U šachtová prechodka D160	10,930	kus	339,90		3 715,11
25	PLN161093	Kanalizačná PVC-U zátka D160	8,744	kus	139,15		1 216,73
26	877373122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	24,000	kus	488,90	11 733,60	
27	PLN161399	Kanalizačná PVC-U šachtová prechodka D250	26,232	kus	748,99		19 647,51

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :SO-06 Kanalizačná prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	164,000	m	74,42	12 204,88	
29	894118001	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	17,000	kus	1 595,00	27 115,00	
30	894204161	Žľaby šachiet z betónu tr. B25-B30 do 50 cm	2,990	m3	5 423,00	16 214,77	
31	894411121	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	1,000	kus	11 220,00	11 220,00	
32	894421111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	12,000	kus	1 254,00	15 048,00	
33	PAS001001s	TBS100/65-60 Kanalizačná skruž-kónus, so stúpačkou	13,000	kus	2 261,60		29 400,80
34	PAS002001s	TBH100-25 Kanalizačná skruž rovná, výška 25 cm, so stupačkou	5,000	kus	1 111,94		5 559,70
35	PAS002002s	TBH100-50 Kanalizačná skruž rovná, výška 50 cm, so stúpačkou	7,000	kus	1 731,40		12 119,80
36	PAS003001	TBS100/88 Kanalizačné šachtové dno DN1000	12,000	kus	7 574,82		90 897,84
37	TK007040	Tesniaci a spojovací hydroizolačný tmel na báze cementu	130,000	kg	126,50		16 445,00
38	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	13,000	kus	627,00	8 151,00	
39	TK007031	Liatinový kruhový poklop DN600, typ D400, zaťaženie 40t	13,000	kus	6 679,20		86 829,60
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**559 127,09**	**Sk**		**130 531,23**	**428 595,86**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
40	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	219,304	t	327,80	71 887,85	
41	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	371,743	t	880,00	327 133,84	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**399 021,69**	**Sk**		**399 021,69**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 732 342,53**	**Sk**		**1 301 230,54**	**431 111,99**
		Za rozpočet celkom :	**1 732 342,53**	**Sk**		**1 301 230,54**	**431 111,99**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt :SO-07 Plynová prípojka	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	1 212 438 Sk	za M3 OP	1 M	1 212 438 Sk	za M
	1 M2 ZP	1 212 438 Sk	za M2 ZP			
	1 M2 UP	1 212 438 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	701 711,88	69 502,17	771 214,05
2	PSV :	15 305,64		15 305,64
3	MCE :	163 088,28	69 247,68	232 335,96
4	iné :			
5	Súčet :	880 105,80	138 749,85	1 018 855,65

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 018 855,65
22	DPH	19 % z : 1 018 855,65	193 582,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 212 438,25
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020258[illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

IKSO :

Dátum : **29.06.2007**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt :SO-07 Plynová prípojka**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
0 - ZAKLADANIE	6 000,00	6 000,00			
1 - ZEMNE PRÁCE	318 459,95	252 905,78	65 554,17	84,697	45,600
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	17 541,01	17 541,01		30,971	
5 - KOMUNIKÁCIE	59 973,12	59 973,12		42,138	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	7 987,92	4 039,92	3 948,00	0,007	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	361 252,05	361 252,05			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	771 214,05	701 711,88	69 502,17	157,813	45,600
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnútorný plynovod	15 119,64	15 119,64		0,077	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	15 119,64	15 119,64		0,077	
783 - Nátery	186,00	186,00		0,000	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	186,00	186,00		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	15 305,64	15 305,64		0,077	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M23 - 157 Montáž potrubia	232 335,96	163 088,28	69 247,68	0,273	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	232 335,96	163 088,28	69 247,68	0,273	
Za rozpočet celkom :	1 018 855,65	880 105,80	138 749,85	158,163	45,600

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt :SO-07 Plynová prípojka

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	91,200	m2	855,60	78 030,72	
2	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	112,800	m3	345,72	38 997,22	
3	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	112,800	m3	173,40	19 559,52	
4	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	436,800	m2	97,80	42 719,04	
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	436,800	m2	18,12	7 914,82	
6	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	112,800	m3	72,12	8 135,14	
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	100,200	m3	224,64	22 508,93	
8	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	100,200	m3	70,44	7 058,09	
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	100,200	m3	23,88	2 392,78	
10	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	58,200	m3	91,92	5 349,74	
11	583332570	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 N1	50,662	m3	640,20		32 433,81
12	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	38,220	m3	332,88	12 722,67	
13	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	38,220	m3	196,68	7 517,11	
14	581538001	Piesok	42,462	t	780,00		33 120,36
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**318 459,95**	**Sk**		**252 905,78**	**65 554,17**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	16,380	m3	1 070,88	17 541,01	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**17 541,01**	**Sk**		**17 541,01**	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
16	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	18,240	m3	3 288,00	59 973,12	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**59 973,12**	**Sk**		**59 973,12**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
17	899721111	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	186,000	m	21,72	4 039,92	
18	341000M02	Signalizačný kábel do zeme CYY	186,000	m	18,00		3 348,00
19	34564I407	Vývodky signalizačného vodiča	2,000	kus	300,00		600,00
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**7 987,92**	**Sk**		**4 039,92**	**3 948,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
20	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	45,600	t	573,84	26 167,10	
21	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	91,200	t	23,28	2 123,14	
22	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	45,600	t	660,00	30 096,00	
23	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	160,320	t	354,00	56 753,28	
24	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	157,813	t	960,00	151 500,48	
25	998276115	Prípl. za zväč. presun do 1 km pre potrubie plastové	157,813	t	599,52	94 612,05	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**361 252,05**	**Sk**		**361 252,05**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**765 214,05**	**Sk**		**695 711,88**	**69 502,17**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :SO-07 Plynová prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		723 - Vnútorný plynovod					
26	015	Prehliadka, revízie - plyn	1,000	sub	6 000,00	6 000,00	
27	723120204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	0,500	m	525,00	262,50	
28	723120205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	0,500	m	587,88	293,94	
29	723130209	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 80	4,000	m	1 210,56	4 842,24	
30	723150314	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 89/3,6	2,000	m	989,40	1 978,80	
31	723150345	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50	2,000	kus	1 524,84	3 049,68	
32	723150354	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 80/40	2,000	kus	1 874,04	3 748,08	
33	723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	1,000	kus	387,60	387,60	
34	723231115	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 5/4	1,000	kus	556,80	556,80	
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**21 119,64**	**Sk**		**21 119,64**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**21 119,64**	**Sk**		**21 119,64**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
35	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	1,000	m	54,00	54,00	
36	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	2,000	m	66,00	132,00	
		783 - Nátery spolu :	**186,00**	**Sk**		**186,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**186,00**	**Sk**		**186,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**21 305,64**	**Sk**		**21 305,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M23 - 157 Montáž potrubia					
37	23001	Murárska výpomoc	1,600	%	1 636,80	2 618,88	
38	23001b	PPV	1,000	%	1 636,80	1 636,80	
39	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	1,000	sada	2 537,52	2 537,52	
40	230170003	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 80 do 125	1,000	sada	2 828,52	2 828,52	
41	230170012	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	182,000	m	15,00	2 730,00	
42	230180027	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 90 x 8,2	182,000	m	69,24	12 601,68	
43	283187002	Výstražná fólia - žltá š. 330 mm	182,000	m	5,88		1 070,16
44	286139900	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 90x5,2x12000/NAV plyn	182,000	m	202,56		36 865,92
45	230180070	Montáž rúrových dielov PE, PP 90 x 5,1	8,000	kus	254,88	2 039,04	
46	2863A0308	Elektroobjímka d 90	8,000	kus	838,08		6 704,64
47	2863A0807	Koleno elektrotvarovkové W.90st.612 103 d 90	4,000	kus	1 408,44		5 633,76
48	2863A3307	Prechodka PE/oc.USTR 612 784 d/DN 90/80	2,000	kus	7 275,00		14 550,00
49	230210003	Oprava opláštenia a izol. ovinutím pásky-2 vrst.	2,000	m2	147,84	295,68	
50	230210013	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrtv.	2,000	m2	548,28	1 096,56	
51	230220011	Montáž orientačného stĺpika	4,000	kus	277,08	1 108,32	
52	286360054	Orientačný stĺpik	4,000	kus	1 105,80		4 423,20
53	230230002	Predbežná tlaková skúška vodou 80	182,000	m	721,68	131 345,76	
54	230230076	Čistenie potrubí 200	182,000	m	12,36	2 249,52	
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**232 335,96**	**Sk**		**163 088,28**	**69 247,68**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**232 335,96**	**Sk**		**163 088,28**	**69 247,68**
		Za rozpočet celkom :	**1 018 855,65**	**Sk**		**880 105,80**	**138 749,85**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt :SO-08 Prípojka telefónna a dátová	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	428 634 Sk	za M3 OP	1 M	428 634 Sk	za M
1 M2 ZP	428 634 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	428 634 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	137 002,88		137 002,88
4	Iné :		223 194,07	223 194,07
5	Súčet :	137 002,88	223 194,07	360 196,95

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	360 196,95
22	DPH 19 % z : 360 196,95	68 437,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	428 634,35

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020269769

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : *JKSO :*

Dodávateľ : *Dátum :* **29.06.2007**

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia **Objekt :SO-08 Prípojka telefónna a dátová**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
MATERIÁL					
MATERIÁL spolu :	223 194,07		223 194,07		
PRÁCE A DODÁVKY M					
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných	137 002,88	137 002,88		57,222	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	137 002,88	137 002,88		57,222	
Za rozpočet celkom :	360 196,95	137 002,88	223 194,07	57,222	

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt :SO-08 Prípojka telefónna a dátová

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		MATERIÁL					
1	M2130216	Kábel metalický FLE 5 XN 0,8	65,000	m	100,05		6 503,25
2	M2130217	Kábel metalický FLE 10 XN 0,8	80,000	m	165,14		13 211,20
3	M2170035	Kábel metalický FLE 50 XN 0,8	80,000	m	592,25		47 380,00
4	M2850231	Chránička korugovaná 50m priemer 110	98,000	m	256,57		25 143,86
5	M2850239	Chránička korugovaná 50m priemer 50	2,000	m	189,52		379,04
6	M2850253	Spojka ku korug.chráničke priemer 110	3,000	ks	198,84		596,52
7	M2850333	Skriňa kovová 10p/10 (vonk.na stenu)	2,000	ks	1 039,95		2 079,90
8	M2850545	Skriňa kovová 200p/200 (vonk.do steny)	1,000	ks	3 281,07		3 281,07
9	M2850546	Skriňa kovová 20p/20 (vonk.na stenu)	1,000	ks	1 038,80		1 038,80
10	M2851133	Rúra HDPE 40 č. 1	70,000	m	161,92		11 334,40
11	M2851134	Rúra HDPE 40 č. 2	70,000	m	190,90		13 363,00
12	M2960004	Rozpojovací pásik 2/10 6089 1 102-02	18,000	ks	383,53		6 903,54
13	M2960027	Magazín na bleskoistky 2/10 pre 20 blesik. formy H 6089 2 024-01	12,000	ks	929,89		11 158,68
14	M2960142	Montážny plech T=22 mm 2/10 (1) 6050 3 122-01	2,000	ks	82,80		165,60
15	M2960145	Gumová ochranná priechodka 6050 3 044-00	20,000	ks	77,63		1 552,60
16	M2960146	Polyuretanova montážna pena	3,000	ks	255,42		766,26
17	M2960170	Montážny plech T=22 mm 2/10 (2) 6050 3 122-02	1,000	ks	114,66		114,66
18	M2960186	Odklápateľný rám popisného štítka 2/10 6089 2 015-01	18,000	ks	124,66		2 243,88
19	M2960245	Montážny plech T=22 mm 2/10 (10) 6050 3 122-10	2,000	ks	146,51		293,02
20	M2960352	Popisný štítok pevný k lište 2/10 6092 1 840-00	18,000	ks	132,37		2 382,66
21	M2960359	Rura PE 110x3/4m	11,000	m	642,85		7 071,35
22	M2960379	Uzemň. pásik 2/10 zel./žltý káblik L=500mm s očkom 6089 2 017-03	4,000	ks	764,06		3 056,24
23	M2961251	Bleskoistka 8x6 90V F	240,000	ks	244,03		58 567,20
24	M5730210	Koncovka HDPE rúry 40	4,000	ks	303,26		1 213,04
25	M8640304	FÓLIA VAROVNÁ 210 mm	130,000	m	26,11		3 394,30
		MATERIÁL spolu :	**223 194,07**	**Sk**			**223 194,07**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
26	11.11 SO163	Výkop zemina triedy I,II,III	22,485	m3	673,79	15 150,17	
27	12.11 SO163	Výkop asfalt alebo betón (s konštrukciou)	1,800	m2	736,81	1 326,26	
28	13.13 SO163	Obnova betón (povrch s konštrukciou alebo bez konštrukcie)	1,800	m2	562,70	1 012,86	
29	136.2, SO237	Meranie prenosovej trasy	140,000	pár/pai	43,82	6 134,80	
30	14.31 SO163	Pretláčanie pneumatické cesty - chránička do 110 mm	11,000	m	1 599,08	17 589,88	
31	14.51 SO163	Prechod do 55 cm cez vonkajšiu stenu existujúcich šácht aleb	10,000	ks/pcs	2 072,88	20 728,80	
32	15.12 SO163	uzemňovacia tyč do 1,5 m	1,000	ks/pcs	456,09	456,09	
33	21.11 SO238	Uloženie kábel do 100x4	214,000	m	49,80	10 657,20	
34	21.21 SO238	Zatiahnutie kábel do 100x4	11,000	m	72,22	794,42	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :SO-08 Prípojka telefónna a dátová

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
35	21.51 SO238	Uloženie chráničky HDPE, FD do 50 mm	160,000	m	39,10	6 256,00	
36	21.52 SO238	Uloženie chráničky z PVC, HDPE a ohybné chráničky nad 50 mm	98,000	m	44,97	4 407,06	
37	23.21 SO238	ukončenie kábla na hlavnom rozvádzači a zár. LSA pásikoch	280,000	par/pai	145,13	40 636,40	
38	23.22 SO238	inštalácia drôtových prepojok do 10 m	40,000	par/pai	56,81	2 272,40	
39	23.41 SO238	Montáž UR všetky druhy na stene	3,000	ks/pcs	639,63	1 918,89	
40	23.43 SO238	Montáž UR>20 párov do steny	1,000	ks/pcs	1 313,65	1 313,65	
41	23.51 SO238	ukončovací pásik LSA (do 10 párov)	18,000	ks/pcs	151,57	2 728,26	
42	25.15 SO238	Montáž všetky druhy rúrok v stene	2,000	m	33,12	66,24	
43	98.21 SO057	porealizačné zameranie trasy podzemného kábla	1,000	100m	3 553,50	3 553,50	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**137 002,88**	**Sk**		**137 002,88**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**137 002,88**	**Sk**		**137 002,88**	
		Za rozpočet celkom :	**360 196,95**	**Sk**		**137 002,88**	**223 194,07**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia	JKSO :
Objekt :SO-09 Spevnené plochy - chodníky	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	482 608 Sk	za M3 OP	1 M	482 608 Sk	za M
1 M2 ZP	482 608 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	482 608 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	281 418,24	124 135,14	405 553,38
2	PSV :			
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	281 418,24	124 135,14	405 553,38

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	405 553,38
22	DPH 19 % z : 405 553,38	77 055,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	482 608,48
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **29.06.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia

Objekt :SO-09 Spevnené plochy - chodníky

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	28 951,18	28 552,87	398,31	0,003	13,524
5 - KOMUNIKÁCIE	263 043,34	169 877,84	93 165,50	212,147	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	113 558,86	82 987,53	30 571,33	36,697	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	405 553,38	281 418,24	124 135,14	248,847	13,524
Za rozpočet celkom :	405 553,38	281 418,24	124 135,14	248,847	13,524

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt :SO-09 Spevnené plochy - chodníky

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	58,800	m	88,55	5 206,74	
2	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	48,450	m3	29,70	1 438,97	
3	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	15,650	m3	136,40	2 134,66	
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	9,623	m3	42,90	412,83	
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	9,623	m3	42,90	412,83	
6	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,623	m3	159,50	1 534,87	
7	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	17,600	m3	159,50	2 807,20	
8	171101141	Násypy zhut. z akýchkol. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty, železn.	33,250	m3	149,60	4 974,20	
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	48,450	m3	22,55	1 092,55	
10	180402111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	29,500	m2	14,96	441,32	
11	180402112	Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu do 1:2	35,000	m2	21,45	750,75	
12	005724000	Zmes tráv na parková sídlisková	3,322	kg	119,90		398,31
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	266,900	m2	11,66	3 112,05	
14	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	29,500	m2	35,20	1 038,40	
15	182201101	Svahovanie násypu	35,000	m2	39,05	1 366,75	
16	182301122	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	35,000	m2	52,25	1 828,75	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**28 951,18**	**Sk**		**28 552,87**	**398,31**
		5 - KOMUNIKÁCIE					
17	564231112	Podklad zo štrkopiesku hr. 11 cm	73,600	m2	102,30	7 529,28	
18	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	73,600	m2	122,10	8 986,56	
19	564861112	Podklad zo štrkodrte hr. 21 cm	156,000	m2	165,00	25 740,00	
20	567125115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 15 cm	156,000	m2	465,30	72 586,80	
21	571905211	Posyp lomovými výsevkami do 25 kg/m2	156,000	m2	17,60	2 745,60	
22	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	73,600	m2	225,50	16 596,80	
23	596211212	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. A do 300m2	156,000	m2	228,80	35 692,80	
24	592451800	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	75,072	m2	359,70		27 003,40
25	592451850	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI šedá	159,120	m2	415,80		66 162,10
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**263 043,34**	**Sk**		**169 877,84**	**93 165,50**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
26	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	178,200	m	220,00	39 204,00	
27	592173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	73,225	kus	95,15		6 967,36
28	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	106,757	kus	221,10		23 603,97
29	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	13,524	t	38,50	520,67	
30	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	121,716	t	7,70	937,21	
31	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	13,524	t	376,97	5 098,14	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :SO-09 Spevnené plochy - chodníky

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
32	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	248,847	t	149,60	37 227,51	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**113 558,86**	**Sk**		**82 987,53**	**30 571,33**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**405 553,38**	**Sk**		**281 418,24**	**124 135,14**
		Za rozpočet celkom :	**405 553,38**	**Sk**		**281 418,24**	**124 135,14**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia		JKSO :
Objekt :SO-10 Prekládka meteorologickej stanice		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	401 873 Sk	za M3 OP	1 M	401 873 Sk	za M
1 M2 ZP	401 873 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	401 873 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	45 748,59	51 972,91	97 721,50
2	PSV :	224 105,82	15 881,04	239 986,86
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	269 854,41	67 853,95	337 708,36

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	337 708,36
22	DPH 19 % z : 337 708,36	64 164,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	401 872,96
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **29.06.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia

Objekt :SO-10 Prekládka meteorologickej stanice

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	13 812,73	13 483,83	328,90	0,640	2,840
2 - ZÁKLADY	7 249,60	7 249,60		5,211	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	63 352,41	11 708,40	51 644,01	5,910	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 306,76	13 306,76			0,600
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	97 721,50	45 748,59	51 972,91	11,761	3,440
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	237 721,18	221 840,14	15 881,04	0,247	
76 - KONŠTRUKCIE	237 721,18	221 840,14	15 881,04	0,247	
783 - Nátery	2 265,68	2 265,68		0,003	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 265,68	2 265,68		0,003	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	239 986,86	224 105,82	15 881,04	0,250	
Za rozpočet celkom :	337 708,36	269 854,41	67 853,95	12,010	3,440

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt :SO-10 Prekládka meteorologickej stanice

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	130901121	Búranie konštrukcií muriva betónového	1,229	m3	5 907,00	7 259,70	
2	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	1,040	m3	364,10	378,66	
3	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	0,528	m3	23,65	12,49	
4	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	1,621	m3	830,50	1 346,24	
5	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	1,621	m3	119,90	194,36	
6	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	3,686	m3	995,50	3 669,41	
7	166101101	Rozhodenie výkopku v horn. tr. 1-4	1,216	m3	119,90	145,80	
8	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,491	m3	86,90	477,17	
9	581538001	Piesok	0,400	t	822,25		328,90
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**13 812,73**	**Sk**		**13 483,83**	**328,90**
		2 - ZÁKLADY					
10	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	0,528	m3	1 072,50	566,28	
11	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	1,756	m3	3 355,00	5 891,38	
12	275354111	Debnenie základových pätiek, zhotovenie	3,243	m2	192,50	624,28	
13	275354211	Debnenie základových pätiek, odstránenie	3,243	m2	51,70	167,66	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**7 249,60**	**Sk**		**7 249,60**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
14	338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet.	33,000	kus	257,40	8 494,20	
15	553356450	Stĺpiky atyp fi 60/4 , dl.2250mm	33,000	kus	879,18		29 012,94
16	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t	6,000	kus	535,70	3 214,20	
17	593160000	Staveniskový prefabrikát bet.vodostavebný - atyp 800x1100x100	6,060	kus	3 734,50		22 631,07
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**63 352,41**	**Sk**		**11 708,40**	**51 644,01**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
18	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	60,000	m	98,45	5 907,00	
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,440	t	298,10	1 025,46	
20	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	30,960	t	9,79	303,10	
21	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,840	t	511,50	1 452,66	
22	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	11,761	t	392,70	4 618,54	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**13 306,76**	**Sk**		**13 306,76**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**97 721,50**	**Sk**		**45 748,59**	**51 972,91**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
3	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	78,920	m	84,15	6 641,12	
24	313163370	Sieť drôtená 11343 štvorcové oko 50mm, priem. drôtu 2,24mm, š. 1,80m	144,000	m2	69,58		10 019,52

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :SO-10 Prekládka meteorologickej stanice

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
25	767912150	Montáž napínacieho drôtu	77,000	m	7,59	584,43	
26	1326X5100	Drôt napínací d 3,4 mm	0,020	t	41 492,00		829,84
27	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	1,000	kus	240,90	240,90	
28	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	48,150	kg	104,50		5 031,68
29	767999903	Demontáž a montáž zariadení 193 hod. x 1000,-	1,000	kpl	212 300,00	212 300,00	
30	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 356,468	%	0,88	2 073,69	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**237 721,18**	**Sk**		**221 840,14**	**15 881,04**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**237 721,18**	**Sk**		**221 840,14**	**15 881,04**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
31	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	13,168	m2	118,80	1 564,36	
32	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	12,880	m2	54,45	701,32	
		783 - Nátery spolu :	**2 265,68**	**Sk**		**2 265,68**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 265,68**	**Sk**		**2 265,68**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**239 986,86**	**Sk**		**224 105,82**	**15 881,04**
		Za rozpočet celkom :	**337 708,36**	**Sk**		**269 854,41**	**67 853,95**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov-veža riadenia		JKSO :
Objekt :SO-11 Prekládka el. kábla		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 29.06.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	257 893 Sk	za M3 OP	1 M	257 893 Sk	za M
	1 M2 ZP	257 893 Sk	za M2 ZP			
	1 M2 UP	257 893 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	216 717,04		216 717,04
4	iné :			
5	Súčet :	216 717,04		216 717,04

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	216 717,04
22	DPH 19 % z : 216 717,04	41 176,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	257 893,24
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAV
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020[illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : **29.06.2007**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov-veža riadenia

Objekt :SO-11 Prekládka el. kábla

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	187 065,04	187 065,04			
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	29 652,00	29 652,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	216 717,04	216 717,04			
Za rozpočet celkom :	216 717,04	216 717,04			

Tlačivo : ODIS B40

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Prešov-veža riadenia
Objekt :SO-11 Prekládka el. kábla

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **29.06.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210010126	Kábelová spojkaSVCZ 1 do 2x4 mm2	1,000	kus	1 621,50	1 621,50	
2	2101011589	Kábelová spojka v SVCZ 5 3x204+120mm2 - 4x240mm2	3,000	kus	1 438,65	4 315,95	
3	210102002	Kábelová spojka SDVCZ 1 do 12x1,5 mm2	1,000	kus	1 736,50	1 736,50	
4	210190004	Skriňa rozpojovacia SR5-F662 VV 6/0P3(18x400)IP44/00	1,000	kus	37 974,89	37 974,89	
5	210190005	Kábel Al jadro 1 kV AZKY 3x240+120, volne uložený	70,000	m	646,02	45 221,40	
6	210810004	Kábel 750V voľne uložený CYKY 2x4	70,000	m	89,55	6 268,50	
7	210810022	Ukončenie káblov-kabelová koncovka 4x240	70,000	m	150,43	10 530,10	
8	210901099	Kábelová spojka v SVCZ 5 3x204+120mm2-4x240mm2	1,000	kus	4 094,00	4 094,00	
9	213280071	Chránička PVC - z PVC rúr D=100 mm	80,000	m	307,34	24 587,20	
10	213290016	Drobné stavebné úpravy	1,000	kpl	13 041,00	13 041,00	
11	213290026	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	1,000	kpl	17 388,00	17 388,00	
12	213291001	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	20 286,00	20 286,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**187 065,04**	**Sk**		**187 065,04**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
13	460200164	Zemné práce -výkop+ zához ryhy š. 35, hl.80, pieskov.lôž.,folia	70,000	m	423,60	29 652,00	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**29 652,00**	**Sk**		**29 652,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**216 717,04**	**Sk**		**216 717,04**	
		Za rozpočet celkom :	**216 717,04**	**Sk**		**216 717,04**	

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

