34-50/2008

Zmluva o dielo č.08016
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený:	Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba:	Ing. Štefan Kukumberg
Adresa:	Kutuzovova 8, Bratislava – Nové Mesto
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	VÚB Bratislava , 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ	**STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo	913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený	Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Balaj Ján
IČO	36 352 012
Identifikačné číslo pre daň:	SK2022154541
Bankové spojenie	Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu	2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. :	16513/R

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1.Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu.

„Vybudovanie lapača škrobu, budova č. 111“
Kutuzovove kasárne Bratislava

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

2.3. CPV: 50954000-7 Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :
začatie prác: najneskôr 5 dní po termíne odovzdania staveniska
ukončenie prác: 20.6.2008
Odovzdanie staveniska: Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko do 5 dní od potvrdenia tejto Zmluvy o dielo.
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	:	**252 097,38 Sk**
DPH % 19	:	47 898,50 Sk
cena celkom	:	**299 995,88** Sk
cena celkom zaokrúhlená	:	**299 996,00 Sk.**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 ZB o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom spíšu dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa a u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.9. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Ing. Puškár , ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.11. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho :Balaj Ján, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.12. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.13.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.14.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.16.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.17. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník do ktorého bude zaznamenávať všetky skutočnosti ovplyvňujúce rozsah a kvalitu diela a termín jeho ukončenia.

Článok VIII .

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 30.5.2007

STAVBAL,s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541
IČ DPH:SK2022154541, Tel.:032/648 61 8

p. Ján Balaj, konateľ

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 846 57[illegible] S.s.: 7000171784/8180

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 30.5.2007

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 30.5.2007

Podpis oprávnenej osoby

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Vybudovanie lapača škrobu - budova č. 111, Kutuzovove kasárne		JKSO :
Objekt :Lapač škrobov a kanalizačná prípojka		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR - Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ :	STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
	91321 Mníchová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	299 996 Sk	za M3 OP	1 M	299 996 Sk	za M
1 M2 ZP	299 996 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 996 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	155 038,37	38 019,50	193 057,87
2	PSV :	41 001,51	1 232,00	42 233,51
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	196 039,88	39 251,50	235 291,38

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	16 806,00
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	16 806,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	252 097,38
22	DPH 19 % z : 252 097,38	47 898,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	299 995,88

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 872, B.s.: 7000171784/8180

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 51 81

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava**

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Vybudovanie lapača škrobu - budova č. 111, Kutuzovove kasárne **Objekt :Lapač škrobov a kanalizačná prípojka**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	45 249,30	45 249,30		0,011	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	53 849,43	21 999,43	31 850,00	5,884	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 456,00	3 456,00		6,806	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	9 952,48	9 952,48		3,014	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	19 457,50	13 288,00	6 169,50	2,305	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	61 093,16	61 093,16		0,142	19,481
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	193 057,87	155 038,37	38 019,50	18,165	19,481
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	3 401,33	2 169,33	1 232,00	0,012	
725 - Zariaďovacie predmety	60,18	60,18		0,000	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	3 461,51	2 229,51	1 232,00	0,012	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	37 750,00	37 750,00		0,125	2,500
76 - KONŠTRUKCIE	37 750,00	37 750,00		0,125	2,500
783 - Nátery	1 022,00	1 022,00		0,000	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 022,00	1 022,00		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	42 233,51	41 001,51	1 232,00	0,138	2,500
Za rozpočet celkom :	235 291,38	196 039,88	39 251,50	18,303	21,981

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.**
Stavba :Vybudovanie lapača škrobu - budova č. 111, Kutuzovove kasárne
Objekt :Lapač škrobov a kanalizačná prípojka

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	21,600	m3	348,00	7 516,80	
2	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	21,600	m3	22,50	486,00	
3	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	3,600	m3	800,00	2 880,00	
4	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	3,600	m3	62,50	225,00	
5	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	8,338	m3	1 710,00	14 257,98	
		(0,60+1,20+0,60)(0,60+2,20+0,60)*1,27 = 10,363*					
		*0,50*0,70*0,40*2 = 0,280*					
		*-2,00*1,20*1,27 = -3,048*					
		*4,95*0,30*0,50 = 0,743*					
6	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	36,000	m2	87,50	3 150,00	
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	36,000	m2	16,40	590,40	
8	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	14,732	m2	71,00	1 045,97	
		2(0,60+1,20+0,60+0,60+2,20+0,60)*1,27 = 14,732*					
9	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	14,732	m2	22,00	324,10	
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	21,600	m3	65,50	1 414,80	
11	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	7,595	m3	720,00	5 468,40	
12	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	8,338	m3	164,00	1 367,43	
13	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	21,600	m3	113,00	2 440,80	
14	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	24,000	m	83,00	1 992,00	
15	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	8,460	m3	247,00	2 089,62	
		"výkop" 11,558 = 11,558					
		*"šachta" -1,14*2,14*1,27 = -3,098*					
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**45 249,30**	**Sk**		**45 249,30**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
16	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	0,063	t	38 200,00	2 406,60	
		*19,092*3,014/1000*1,10 = 0,063*					
17	380321331	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 20 hr. 8- 15 cm	2,183	m3	4 260,00	9 299,58	
		*1,50*2,50*0,15 = 0,563*					
		2(1,50+2,20)*0,15*(1,27-0,10) = 1,299*					
		*0,50*0,70*0,15*2 = 0,105*					
		2(0,50+0,40)*0,15*0,40*2 = 0,216*					
18	380356211	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	19,092	m2	404,00	7 713,17	
		2(1,50+2,30)*(1,08+0,15) = 9,348*					
		2(1,20+2,00)*1,08 = 6,912*					
		2(0,50+0,70)*0,55*2 = 2,640*					
		2(0,30*0,40)*0,40*2 = 0,192*					
19	380356212	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	19,092	m2	77,00	1 470,08	
20	386942112	Montáž odlučovačov tuku veľkosť T 3 alebo T 4	1,000	kus	1 110,00	1 110,00	
21	286800400	Lapač škrobu Pr. 1140x2140	1,000	kus	31 850,00		31 850,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Lapač škrobov a kanalizačná prípojka

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**53 849,43**	**Sk**		**21 999,43**	**31 850,00**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
22	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	3,600	m3	960,00	3 456,00	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 456,00**	**Sk**		**3 456,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
23	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková Baumit *2,00*2,00 = 4,000*	4,000	m2	422,00	1 688,00	
24	622991360	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia *(1,20+3,315+1,16)*2,80 = 15,890* *-1,73*2,17 = -3,754*	12,136	m2	316,00	3 834,98	
25	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm *4,95*0,30*0,10*2 = 0,297* *(0,60+1,20+0,60)*(0,60+2,20+0,60)*0,10*2 = 1,632* *-1,50*2,50*0,10*2 = -0,750*	1,179	m3	3 360,00	3 961,44	
26	631319163	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	1,179	m3	397,00	468,06	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**9 952,48**	**Sk**		**9 952,48**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
27	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	10,000	m	13,90	139,00	
28	286108590	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x3000	3,100	kus	675,00		2 092,50
29	877395121	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z PVC DN400	1,000	kus	379,00	379,00	
30	894401211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	1,000	kus	565,00	565,00	
31	894402211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	1,000	kus	565,00	565,00	
32	592241770	Prstenec vyrovnávací TBS10/12 62,5x10x12	1,000	kus	247,00		247,00
33	894411111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	1,000	kus	9 740,00	9 740,00	
34	894703021	Dlažba šachiet kruhových zo stokových dosák	1,250	m2	1 080,00	1 350,00	
35	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	1,000	kus	550,00	550,00	
36	552434400	Poklop vstupný šachtový d 600 C	1,000	kus	3 830,00		3 830,00
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**19 457,50**	**Sk**		**13 288,00**	**6 169,50**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
37	936311111	Zabet. potrubia vo vynech. otvor. bet. V8 T0 B 20 do 0,25m2 *0,30*0,30*0,20*(1+1+1) = 0,054*	0,054	m3	13 700,00	739,80	
38	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m *2,05*(3,00+1,20) = 8,610*	8,610	m2	60,00	516,60	
39	961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2 *2,00*1,20*1,20 = 2,880*	2,880	m3	4 850,00	13 968,00	
40	962052211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2 *(2*2,00+3,00)*0,30*1,6775 = 3,523*	3,523	m3	3 110,00	10 956,53	
41	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 *(0,60+1,50+0,60)*(0,60+2,50+0,60)*0,15 = 1,499*	1,499	m3	1 990,00	2 983,01	
42	974042587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	4,950	m	645,00	3 192,75	
43	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km *22,599-2,50 = 20,099*	21,982	t	284,00	6 242,89	
44	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	219,820	t	9,30	2 044,33	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
45	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	21,982	t	232,00	5 099,82	
46	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	18,165	t	845,00	15 349,43	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**61 093,16**	**Sk**		**61 093,16**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**193 057,87**	**Sk**		**155 038,37**	**38 019,50**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
47	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	4,950	m	387,00	1 915,65	
		1,50+0,20+0,80+0,75+0,30+0,40+1,00 = 4,950					
48	286367050	PE - koleno 90° d 110mm	4,000	kus	231,00		924,00
49	286367130	PE - odbočka d 110/110 45°	1,000	kus	308,00		308,00
50	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	10,000	m	22,00	220,00	
51	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	33,677	%	1,00	33,68	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**3 401,33**	**Sk**		**2 169,33**	**1 232,00**
		725 - Zariaďovacie predmety					
52	725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	1,000	kus	60,00	60,00	
53	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,600	%	0,30	0,18	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**60,18**	**Sk**		**60,18**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**3 461,51**	**Sk**		**2 229,51**	**1 232,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
54	767996805	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	2 500,000	kg	15,10	37 750,00	
		"výťah" 2000,00 = 2000,000					
		"nádobka na olej" 500,00 = 500,000					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**37 750,00**	**Sk**		**37 750,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**37 750,00**	**Sk**		**37 750,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
55	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	1,400	m2	730,00	1 022,00	
		*(2*2,00+3,00)*0,20 = 1,400*					
		783 - Nátery spolu :	**1 022,00**	**Sk**		**1 022,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 022,00**	**Sk**		**1 022,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**42 233,51**	**Sk**		**41 001,51**	**1 232,00**
		Za rozpočet celkom :	**235 291,38**	**Sk**		**196 039,88**	**39 251,50**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z ..12..... strán.

v ..Bratislave....., dňa: 24 AUG. 2010

Anna Jendeková

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prvá podateľňa
BRATISLAVA