KF 186/2006
640

# ZMLUVA O DIELO č. 186/2006

**Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka**
**(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)**

## I. ZMLUVNÉ STRANY

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.Objednávateľ | : | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR<br>Posádková správa budov<br>29. august, 058 01 Poprad |
| Štatutárny zástupca: | : | Ing. Štefan PRIBILINEC |
| I ČO | : | 00805203 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 0000007000172461/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach tech. | : | Eduard Palubjak |
| 1.2.Zhotoviteľ | : | SLOKO s.r.o. |
| Sídlo | : | Kliňanská cesta 567, Námestovo |
| Štatutárny zástupca | : | Ján Slovik |
| IČO | : | 36430013 |
| DIČ | : | 2022024070 |
| Bankové spojenie | : | VÚB Námestovo |
| Č.účtu | : | 1981026658/0200 |

## II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

**Oprava elektrickej inštalácie č. 4 – DK Poprad**

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

## III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 9.11.2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 8.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

Posádková správa budov Poprad

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt DK Poprad

## V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 315 295,22 |
| DPH 19% | 59 906,10 |
| **Cena celkom vrátane DPH** | **375 201,-** |

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

## VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.

Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

## VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

## IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

## X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. – O ochrane utajovaných skutočností
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

## XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 9.11.2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

.....
zhotoviteľ

# Krycí list rozpočtu

*Ján JAGELKA RABČA*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :PSB Poprad | č. 24340301 | Miesto : | Rozpočet : |
| Objekt :Oprava el. inštalácie na b. č. 4 | č. 6080501 | JKSO : | Spracoval : |
| | | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 375 201 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 375 201 Sk | za M2 UP | |
| | 1 M2 ZP | 375 201 Sk | za M2 ZP | 1 M | 375 201 Sk | za M | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 3 472,00 | | 3 472,00 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 77 241,44 | 234 581,78 | 311 823,22 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 80 713,44 | 234 581,78 | 315 295,22 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : |

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 315 295,22 |
| 22 | DPH 19 % z : | 315 295,22 | 59 906,10 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 375 201,00 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :*
*Dodávateľ :*
*Projektant :*

*JKSO :*
*Dátum :* . .
*Spracoval :*

**Stavba :PSB Poprad**
**Objekt :Oprava el. inštalácie na b. č. 4**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

*Ján JAGELKA RABČA*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 3 472,00 | 3 472,00 | | 0,028 | 0,224 | 1,10 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3 472,00 | 3 472,00 | | 0,028 | 0,224 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 311 823,22 | 77 241,44 | 234 581,78 | 0,473 | | 98,90 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 311 823,22 | 77 241,44 | 234 581,78 | 0,473 | | |
| **Za rozpočet celkom :** | 315 295,22 | 80 713,44 | 234 581,78 | 0,501 | 0,224 | |

*dberateľ :*
*'ojektant :*
*ɔdávateľ :*

*Spracoval :*
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :PSB Poprad**
**Objekt :Oprava el. inštalácie na b. č. 4**

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Ján JAGELKA RABČA*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 974031122 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm | 56,000 | m | 62,00 | 3 472,00 | 562,80 | 1 151,36 | 405,44 | | | 941,15 | 411,25 | 16,2 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **3 472,00** | **Sk** | | | **562,80** | **1 151,36** | **405,44** | | | **941,15** | **411,25** | **16,2** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **3 472,00** | **Sk** | | | **562,80** | **1 151,36** | **405,44** | | | **941,15** | **411,25** | **16,2** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 210010002 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm | 87,600 | m | 24,50 | 2 146,20 | | 578,16 | 203,23 | | | 818,25 | 546,56 | 6,0 |
| 3 | 345700I01 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 16 IEC, izolačná | 87,600 | m | 8,80 | 770,88 | 770,88 | | | | | | | |
| 4 | 210010301 | Škatuľa KP pristrojová bez zapojenia | 36,000 | kus | 24,00 | 864,00 | | 271,80 | 95,76 | | | 384,67 | 111,77 | 2,8 |
| 5 | 345600K01 | Škatuľa KP pristrojová KU 68-1901, D75x42 | 36,000 | kus | 9,10 | 327,60 | 327,60 | | | | | | | |
| 6 | 210010351 | Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 | 12,000 | kus | 179,00 | 2 148,00 | | 668,76 | 235,44 | | | 946,48 | 297,32 | 7,0 |
| 7 | 345680A05 | Škatuľa termoplast 00816, IP55, štvorcová 100x100x50 | 12,000 | kus | 120,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | | | | | | | |
| 8 | 210110041 | Spínač zapustený IP20, rad.1 | 7,000 | kus | 41,00 | 287,00 | | 77,63 | 27,30 | | | 109,87 | 72,20 | 0,8 |
| 9 | 345301A98 | Spínač rad.1S 3553-21289 B1, Tango | 7,000 | kus | 159,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | | | | | | | |
| 10 | 210110042 | Spínač zapustený IP20, rad.2 | 11,000 | kus | 45,50 | 500,50 | | 156,64 | 55,11 | | | 221,69 | 67,06 | 1,6 |
| 11 | 345303A98 | Spínač rad.2 3553-02289 S3, Tango | 11,000 | kus | 169,00 | 1 859,00 | 1 859,00 | | | | | | | |
| 12 | 210110045 | Prepínač zapustený IP20, rad.6 | 14,000 | kus | 46,50 | 651,00 | | 176,68 | 62,16 | | | 250,05 | 162,11 | 1,8 |
| 13 | 345378A31 | Prepínač rad.6 3558A-06940 B, IP44, plast - zapustený - Tango, biely | 14,000 | kus | 187,00 | 2 618,00 | 2 618,00 | | | | | | | |
| 14 | 210111011 | Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, koncová | 6,000 | kus | 83,50 | 501,00 | | 135,96 | 47,88 | | | 192,42 | 124,74 | 1,4 |
| 15 | 345400A11 | Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B, Tango | 6,000 | kus | 106,00 | 636,00 | 636,00 | | | | | | | |
| 16 | 210111012 | Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 52,000 | kus | 86,50 | 4 498,00 | | 1 401,92 | 493,48 | | | 1 984,11 | 618,49 | 14,7 |

vba :PSB Poprad
ekt :Oprava el. inštalácie na b. č. 4

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Ján JAGELKA RABČA*

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345410A11 | Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela | 52,000 | kus | 145,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | | | | | | | |
| 210120400 | Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD) | 1,000 | kus | 50,50 | 50,50 | | 15,68 | 5,52 | | | 22,19 | 7,11 | 0,2 |
| 3585600C01 | Zvodič blesk. prúdov 16620 tr. I (B) PRF1, (1MD) | 1,000 | kus | 24 120,00 | 24 120,00 | 24 120,00 | | | | | | | |
| 210200004 | Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP20 | 9,000 | kus | 76,00 | 684,00 | | 212,49 | 74,79 | | | 300,74 | 95,98 | 2,2 |
| 210200004D | DMTZ Svietidlo žiarovkové stropné 1x 60W, IP20 | 9,000 | kus | 37,00 | 333,00 | | 103,41 | 36,36 | | | 144,70 | 48,53 | 1,1 |
| 210200008 | Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP20 | 1,000 | kus | 109,00 | 109,00 | | 33,94 | 11,95 | | | 48,04 | 15,07 | 0,4 |
| 3482M0112 | Svietidlo žiarivkové SMO A1323SMO-OP+ FL 1x32W IP 20 | 1,000 | kus | 760,00 | 760,00 | 760,00 | | | | | | | |
| 210200027 | Svietidlo žiarovkové nástenné 1x60W, IP20 | 5,000 | kus | 89,50 | 447,50 | | 139,10 | 48,95 | | | 196,86 | 62,59 | 1,5 |
| 3482M0002 | Svietidlo žiarovkové SUN A1600SUN15ZL 1x60 W IP 20 | 5,000 | kus | 426,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | | | | | | | |
| 210201002 | Svietidlo žiarivkové stropné 4x36W, IP20 bez krytu | 48,000 | kus | 330,00 | 15 840,00 | | 4 928,16 | 1 734,72 | | | 6 974,70 | 2 202,42 | 51,6 |
| 348288554 | Svietidlo stropné MODUS I436AL 4x36 EVG 1200x600 IP20 | 48,000 | kus | 3 850,00 | 184 800,00 | 184 800,00 | | | | | | | |
| 210201057 | Svietidlo žiarivkové zabudovateľné 1x36W, IP20 | 2,000 | kus | 179,00 | 358,00 | | 111,46 | 39,24 | | | 157,75 | 49,55 | 1,2 |
| 3482E0410 | Svietidlo strop., násten. žiarivk. SB-130 Z 13 W IP 20 | 2,000 | kus | 705,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | | | | | | | |
| 210201086 | Svietidlo žiarivk 5313104 stropné 2x36W, IP54 do rady | 1,000 | kus | 176,00 | 176,00 | | 54,78 | 19,28 | | | 77,52 | 24,42 | 0,6 |
| 3483M0216 | Svietidlo žiarivkové FLS A2362FLS FL 2x36W IP 65 | 1,000 | kus | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | | | | | | | |
| 210800106 | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5 | 65,000 | m | 17,30 | 1 124,50 | | 304,20 | 107,25 | | | 430,53 | 282,52 | 3,2 |
| 341201M18 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5 | 65,000 | m | 30,50 | 1 982,50 | 1 982,50 | | | | | | | |
| 210810005 | Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 | 104,000 | m | 12,30 | 1 279,20 | | 397,28 | 139,36 | | | 562,26 | 180,30 | 4,2 |
| 341201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 104,000 | m | 18,70 | 1 944,80 | 1 944,80 | | | | | | | |
| 213280060 | PPV (pomocné a podružné výkony) | 2 833,340 | % | 6,00 | 17 000,04 | | | | | | | | |
| 213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 34,000 | hod | 307,00 | 10 438,00 | | 3 250,40 | 1 144,10 | | | 4 600,21 | 1 443,29 | 34,0 |
| 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 58,000 | hod | 307,00 | 17 806,00 | | 5 544,80 | 1 951,70 | | | 7 847,41 | 2 462,09 | 58,0 |
| | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **311 823,22** | **Sk** | | | **234 581,78** | **18 563,25** | **6 533,58** | | | **26 270,45** | **8 874,12** | **194,2** |
| | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **311 823,22** | **Sk** | | | **234 581,78** | **18 563,25** | **6 533,58** | | | **26 270,45** | **8 874,12** | **194,2** |
| | **Za rozpočet celkom :** | **315 295,22** | **Sk** | | | **235 144,58** | **19 714,61** | **6 939,02** | | | **27 211,60** | **9 285,37** | **210,5** |

**Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom**

**Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-186/2006 s originálom.**

**Monika Pavligovská - OR PSB Prešov**