(56)

ID Code

Posádková správa budov
Ružomberok

Č. p.: PSB – Rbk – 577 - 4 / 2007

Ružomberok : 16 .októbra 2007
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 577 – 4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ing. Ľubomír KREMEŇ - LKS
		Rašov 175
		013 51 Predmier
Zastúpený	:	Ing. Ľubomír KREMEŇ
IČO	:	40 068 773
DIČ	:	1022153319
IČ DPH	:	SK 1022153319
Bankové spojenie	:	Sl Sp pobočka Bytča
Číslo účtu	:	0422585002 / 0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list
		OÚ v Bytči
		Č. 501 - 643

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Hygienické maľby a nátery b. č. 99 a 100 VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 7. decembra 2007
Ukončenie prác : 15.decembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	420.156,82 Sk bez DPH
DPH:	79.829,80 Sk
Cena s DPH:	499.986,62 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

Poštková správa budov * RUŽOMBEROK

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník

V Ružomberku: 7.12.2007.

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Rašove: 7.12.2007.

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Ing. Ľubomír KREMEŇ
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 577 – 4 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Ing. Ľubomír KREMEŇ – LKS, Rašov 175, 013 51 Predmier

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 577 – 4 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Hygienické maľby a nátery budova č. 99 a 100 VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, s horľavým materiálom, v prašnom prostredí, nebezpečné škodlivé výpary, práce s elektrickým a motorovým stavebným náradím.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ing. Ľubomír KREMEŇ	súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 577 - 4 / 2007

V Ružomberku : 7. 12. 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Rašove: 7. 12. 2007

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel.: 0905 143 841

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Ľubomír KREMEŇ

Krycí list rozpočtu

PRÍLOHA č. 2 k č.P: PSB-Rdk -577-4/2007 MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Hygienic. maľby, nátery - bud. č.99,100 stavebné a zámočnícke práce.	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : VÚ Mokraď, budova č. 100 Zmluva č.	Dňa : 25.09.2007

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ :	Ing. Ľubomír Kremeň - LKS Rašov 175, 013 51 PREDMIER IČO: 40 068 773 tel. 0905 143 841	IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	499 987 Sk	za M3 OP	1 M	499 987 Sk za M
	1 M2 ZP	499 987 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	499 987 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	210 033,86	63 960,00	273 993,86
2	PSV :	140 339,84	5 823,12	146 162,96
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	350 373,70	69 783,12	420 156,82

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 156,82
22	DPH 19 % z : 420 156,82	79 829,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 986,62
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Cenári boli PRÍLOHY BEDNÁRE
ako odbočí/časť

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : 25.09.2007
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Hygienic. maľby, nátery - bud. č.99,100 stavebné a zámočnícke práce.

Mária MROŠČÁK

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	8 040,00	8 040,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	30 965,86	30 965,86		9,604	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	25 255,13	25 255,13		8,293	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	209 732,88	145 772,88	63 960,00	2,409	13,731
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	273 993,87	210 033,87	63 960,00	20,307	13,731
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	5 774,44	1 094,44	4 680,00	0,008	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 661,36	4 518,24	1 143,12	0,172	0,090
76 - KONŠTRUKCIE	11 435,80	5 612,68	5 823,12	0,180	0,090
783 - Nátery	38 755,52	38 755,52		0,070	
784 - Maľby	91 283,64	91 283,64		0,339	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	130 039,16	130 039,16		0,410	
799 - PSV ostatné	4 688,00	4 688,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	146 162,96	140 339,84	5 823,12	0,590	0,090
Za rozpočet celkom :	420 156,83	350 373,71	69 783,12	20,897	13,821

Ing. Ľubomír Kremeň - UKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Projektant :

Spracoval :

...: Hygienic. maľby, nátery - bud. č.99,100 stavebné a zámočnícke práce. JKSO : Dátum : 25.09.2007

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2 *30*4*2 = 240,000*	240,000	m2	33,50	8 040,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**8 040,00**	**Sk**		**8 040,00**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm *"oprava obmurovky vrát a dverí"* *(3,67+3,4+3,67)*0,08*2*2*2 = 6,674* *(2,0+1,15+2,0)*0,08*2*3*2 = 4,944*	11,818	m2	120,00	1 418,16	
3	346244821	Primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm *"zvetraná atika" 44,2*0,35*2 = 30,940*	30,940	m2	955,00	29 547,70	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**30 965,86**	**Sk**		**30 965,86**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
4	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane predmástr. štuková Baumit *"novej primurovky atiky" 44,2*0,35*2 = 30,940* *"obúr. omietky atiky" 5*2 = 10,000*	40,940	m2	433,00	17 727,02	
5	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm *10*0,04 = 0,400* *(11,6+13+11,6)*0,3*0,1 = 1,086*	1,486	m3	3 420,00	5 082,12	
6	631319161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	0,400	m3	780,00	312,00	
7	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho *"doplnenie násypu vedľa atiky"* *(11,6+13+11,6)*0,3*0,15 = 1,629*	1,629	m3	1 310,00	2 133,99	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**25 255,13**	**Sk**		**25 255,13**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm *"narezanie bet. podkladu nad atikou"* *(11,6+12,2+11,6)*2 = 70,800*	70,800	m	615,00	43 542,00	
9	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m *44,2*1,5*2 = 132,600*	132,600	m2	44,50	5 900,70	
10	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	132,600	m2	30,50	4 044,30	
11	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	132,600	m2	22,00	2 917,20	
12	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m *((9*4,3)+(9*4,2))*2 = 153,000*	153,000	m2	130,00	19 890,00	
13	952901411	Vyčistenie ostatných objektov *84,75*2 = 169,500*	169,500	m2	26,00	4 407,00	
14	953941110	Osadenie zábradlia *44,2*2 = 88,400*	88,400	m	192,00	16 972,80	



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodáv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
*16	*962031133*	*Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2*	*30,940*	*m2*	*92,00*	*2 846,48*	
		*44,2*0,35*2 = 30,940*					
17	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,486	m3	2 290,00	3 402,94	
		*"poškod. časti strechy bud. č. 99" 10*0,04 = 0,400*					
		*(11,6+13+11,6)*0,3*0,1 = 1,086*					
18	966078113	Prerušenie oceľ. profilov do 700 mm2	2,000	kus	108,00	216,00	
19	967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	11,818	m2	79,00	933,62	
		*5,909*2 = 11,818*					
20	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	31,000	m	113,00	3 503,00	
21	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	10,000	m2	48,50	485,00	
		*"omietka atiky na streche" 5*2 = 10,000*					
22	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,675	t	277,00	3 510,98	
23	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	240,825	t	9,00	2 167,43	
		*12,675*19 = 240,825*					
24	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,675	t	228,00	2 889,90	
25	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládke	12,675	t	565,00	7 161,38	
26	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,315	t	610,00	11 782,15	
27	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS - sťahovanie nábytku	40,000	hod	230,00	9 200,00	
		*20*2 = 40,000*					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**209 732,88**	**Sk**		**145 772,88**	**63 960,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**273 993,87**	**Sk**		**210 033,87**	**63 960,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
28	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	12,000	kus	66,00	792,00	
		4+2+4+2 = 12,000					
29	549260450	Zámok zadlabací	12,000	kus	120,00		1 440,00
30	562162620	Dodávka vložky FAB	8,000	kus	405,00		3 240,00
31	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	8,000	kus	33,50	268,00	
32	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	57,400	%	0,60	34,44	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**5 774,44**	**Sk**		**1 094,44**	**4 680,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
33	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	20,784	kg	68,00	1 413,31	
		"po dmtží zarážok na streche 2ks"					
		*0,6*0,4*2*43,3 = 20,784*					
34	5530001000	Dodávka oceľ. rýhov. plechu hr. 5 mm	20,784	kg	36,00		748,22
35	5530001003	Spracovacie náklady	20,784	kg	19,00		394,90
36	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	90,000	kg	34,00	3 060,00	
		*45*2 = 90,000*					
37	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	56,164	%	0,80	44,93	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**5 661,36**	**Sk**		**4 518,24**	**1 143,12**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**11 435,80**	**Sk**		**5 612,68**	**5 823,12**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
38	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	41,400	m2	26,00	1 076,40	
		"dverí a zárubní 115/200cm"					
		*((1,15*2*2*3)+(1,15*2*3))*2 = 41,400*					

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMER

Správa budov

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
/83222100	*Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné* *"plech. vrát" 3,4*3,67*2*2 = 99,824* *"rámu L 60/60" (3,4+3,67)*2*2*0,13*2 = 7,353* *"zárubne" 1,6*2 = 3,200* *"dvere zárubní" 20,7*2 = 41,400* *"zábradlie" (31+44,2)*1,1 = 82,720* *"kúk na streche, vzdušníky" 8*2 = 16,000*	250,497	m2	111,00	27 805,17	
40 783521000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter *"atik. plechov "* *((3,8*0,4*2)+4,8+(2*3,9*0,75))*2 = 27,380*	27,380	m2	96,50	2 642,17	
41 783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním *"dvere latkové" 3,6*2 = 7,200*	7,200	m2	43,50	313,20	
42 783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním *"dvere latkové" 0,9*2*2*2 = 7,200*	7,200	m2	112,00	806,40	
43 783903812	Odmastenie saponátmi *"vrát" 24,956*2*2 = 99,824* *"rámov" 3,676*2 = 7,352* *"zárubne" 1,6*2 = 3,200* *"klamp.konštr." 13,69*2 = 27,380* *"zábradlie" (34,1+44,2)*1,1 = 86,130*	223,886	m2	26,50	5 932,98	
44 783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií *8*2 = 16,000*	16,000	m2	11,20	179,20	
	783 - Nátery spolu :	38 755,52	Sk		38 755,52	
	784 - Maľby					
45 784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *"plesnivej maľby"*	650,400	m2	28,00	18 211,20	
46 784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	650,400	m2	44,00	28 617,60	
47 784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do 3,8m *((4,2*9)+(4,3*9))*2 = 153,000* *((3*1,5)+(2,5*1,5))*2 = 16,500* *((2,5+1,5)*2*2,75-(0,6*2*2))*2 = 39,200* *((1,5+3,0)*2*2,75-(0,6*2*2))*2 = 44,700* *((9,0+4,3)*2*3,90-(0,6*2*2)-(1,15*2))*2 = 198,080* *((9,0+4,2)*2*3,9-(0,6*2)-(1,15*2))*2 = 198,920*	650,400	m2	65,50	42 601,20	
48 784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m *"5%" 650,4*0,05 = 32,520*	32,520	m2	57,00	1 853,64	
	784 - Maľby spolu :	91 283,64	Sk		91 283,64	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	130 039,16	Sk		130 039,16	
	799 - PSV ostatné					
49 999997004	Konštrukcie a práce PSV - oprava vrat. závesov (vyrovnanie, zvarenie) *8*2 = 16,000*	16,000	hod	293,00	4 688,00	
	799 - PSV ostatné spolu :	4 688,00	Sk		4 688,00	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	146 162,96	Sk		140 339,84	5 823,12
	Za rozpočet celkom :	420 156,83	Sk		350 373,71	69 783,12

Ing. Ľubomír Kremeň
Rašov 175, 013 51 Rašov
IČO: 40 068 703
tel. 0905 143 841

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Hygienic. maľby, nátery - bud. č.99,100 stavebné a zámočnícke práce.

Spracoval : Mária MROŠČÁKOVÁ
JKSO :
Dátum : 25.09.2007

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	240,000	m2	33,50	8 040,00		3 050,40	1 072,80	168,00	12,00	2 602,28	1 134,52	41,2
		Stavebný robotník HSV	41,040	Nh	73,80	3 028,75	12,62 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,240	Nh	91,30	21,91	0,09 za m2							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**8 040,00**	**Sk**				**3 050,40**	**1 072,80**	**168,00**	**12,00**	**2 602,28**	**1 134,52**	**41,2**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
2	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	11,818	m2	120,00	1 418,16	420,12	396,84	139,68			324,40	137,09	4,8
		MVC 2,5 pre murovanie z hydrátu vápenného a cementu	0,177	m3	2 370,00	420,12	35,55 za m2							
		Murár	3,190	Nh	81,90	261,33	22,11 za m2							
		Stavebný robotník HSV	1,654	Nh	81,90	135,50	11,47 za m2							
3	346244821	Primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm	30,940	m2	955,00	29 547,70	22 735,33	2 407,13	847,44			1 967,64	1 590,15	28,4
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,928	m3	3 000,00	2 784,60	90,00 za m2							
		MC omietkový obyč. cem. troskoportlandský	0,618	m3	3 000,00	1 856,40	60,00 za m2							
		Tehla plná CP29 29x14x6,5 P 20	1,330	1000 ks	13 600,00	18 093,71	584,80 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,618	Sk	1,00	0,61	0,02 za m2							
		Murár	8,044	Nh	79,40	638,72	20,64 za m2							
		Murár	12,963	Nh	88,50	1 147,30	37,08 za m2							
		Murár	0,928	Nh	108,00	100,24	3,24 za m2							
		Stavebný robotník HSV	6,559	Nh	79,40	520,80	16,83 za m2							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**30 965,96**	**Sk**			**23 155,46**	**2 803,98**	**987,13**			**2 292,04**	**1 727,24**	**33,3**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
4	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková Baumit	40,940	m2	433,00	17 727,02	9 934,09	2 336,44	822,48	954,31	76,96	2 533,36	1 069,36	21,9
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,532	m3	41,50	22,08	0,54 za m2							
		Zmes omietková vápcem. vonk. BAUMIT MCS 35	1,204	t	5 660,00	6 819,53	166,57 za m2							
		Zmes omietk. jemná štuk. vonk. BAUMIT FPA	0,257	t	6 490,00	1 673,91	40,89 za m2							
		Zmes omietk. BAUMIT cem. prednástrek 2mm	0,286	t	4 950,00	1 418,57	34,66 za m2							
		Omietkár	16,744	Nh	111,40	1 865,33	45,56 za m2							

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠC...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný robotník HSV	5,158	Nh	91,30	470,96	11,50 za m2							
5	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	1,486	m3	3 420,00	5 082,12	4 139,35	372,68	131,18			304,65	134,24	4,7
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	1,500	m3	2 650,00	3 977,27	2676,50 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	162,078	Sk	1,00	162,07	109,07 za m2							
		Betonár	2,509	Nh	81,90	205,55	138,33 za m2							
		Stavebný robotník HSV	2,264	Nh	73,80	167,13	112,47 za m2							
6	631319161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	0,400	m3	780,00	312,00	64,32	98,60	34,70			80,60	33,76	1,0
		Cement portlandský PC 52,5R bal.	0,016	t	4 020,00	64,32	160,80 za m2							
		Betonár	1,080	Nh	91,30	98,60	246,51 za m2							
7	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	1,629	m3	1 310,00	2 133,99	1 562,63	226,13	79,59			184,85	80,77	2,9
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	2,992	t	505,00	1 511,19	927,69 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	51,427	Sk	1,00	51,42	31,57 za m2							
		Murár	0,563	Nh	73,80	41,69	25,53 za m2							
		Murár	0,667	Nh	81,90	54,70	33,58 za m2							
		Stavebný robotník HSV	1,759	Nh	73,80	129,83	79,70 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**25 259,13**	**Sk**			**15 798,48**	**3 833,87**	**1 667,98**	**954,31**	**76,96**	**3 103,46**	**1 318,14**	**30,7**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
8	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	70,800	m	615,00	43 542,00	36 409,60	469,40	164,96	3 045,10	80,71	2 273,57	1 098,63	5,7
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	3,010	m3	41,50	124,93	1,76 za m2							
		Kotúč rezací 500x60 315/250 AS80	1,770	kus	20 500,00	36 285,00	512,60 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	5,734	Nh	81,90	469,68	6,63 za m2							
9	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	132,600	m2	44,50	5 900,70	1,32	2 031,43	714,71		433,60	1 922,69	796,93	24,7
		Ostatný materiál pre práce HSV	1,326	Sk	1,00	1,32	0,01 za m2							
		Lešenári	24,796	Nh	81,90	2 030,80	15,32 za m2							
10	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	132,600	m2	30,50	4 044,30	3 848,05	64,97	22,54			53,11	55,62	0,7
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,055	kus	635,00	35,36	0,27 za m2							
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	2,864	kus	745,00	2 126,88	16,04 za m2							
		Lešenie rúrkové-nánožka	0,035	kus	60,00	2,14	0,02 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	0,900	kus	87,00	78,33	0,59 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	11,788	kus	84,50	996,09	7,51 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32x8 dĺžka do 3000mm	0,019	m3	4 140,00	82,34	0,62 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,070	m3	7 500,00	527,08	3,98 za m2							
		Lešenári	0,795	Nh	81,90	65,15	0,49 za m2							

Poštová sporiteľňa Ružomberok

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠC...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
22	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,675	t	277,00	3 510,97		549,96	193,54		1 140,62	1 139,18	487,66	7,4
		Stavebný robotník HSV	7,452	Nh	73,80	550,02	43,39 za m2							
23	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	240,825	t	9,00	2 167,42					1 168,00	706,17	293,25	
24	979082111	Vnútrostaveniskové doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,675	t	228,00	2 889,90		1 145,94	403,31			936,71	403,92	15,5
		Stavebný robotník HSV	15,526	Nh	73,80	1 145,88	90,41 za m2							
25	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládke	12,675	t	565,00	7 161,37					3 863,34	2 335,77	962,27	
26	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,315	t	610,00	11 782,15		3 883,66	1 367,11	1 058,65	12,94	3 822,47	1 637,30	50,1
		Stavebný robotník HSV	27,910	Nh	73,80	2 059,77	106,64 za m2							
		Stavebný robotník HSV	18,465	Nh	81,90	1 512,29	78,30 za m2							
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	3,805	Nh	81,90	311,63	16,13 za m2							
27	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS - sťahovanie nábytku	40,000	hod	230,00	9 200,00		3 652,00	1 285,60			2 985,21	1 277,19	40,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	40,000	Nh	91,30	3 652,00	91,30 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**209 732,88**	**Sk**			**115 322,20**	**28 895,92**	**10 109,22**	**4 864,47**	**6 725,03**	**30 627,97**	**13 128,95**	**363,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**273 993,87**	**Sk**			**154 178,06**	**37 784,18**	**13 287,12**	**5 986,78**	**6 814,00**	**38 624,85**	**17 308,85**	**468,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		78 - KONŠTRUKCIE												
		766 - Konštrukcie stolárske												
28	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	12,000	kus	66,00	792,00		246,72	86,88			349,18	109,22	3,0
		Stavebný stolár	3,012	Nh	81,90	246,68	20,56 za m2							
29	549260450	Zámok zadlabací	12,000	kus	120,00	1 440,00	1 440,00							
30	562162620	Dodávka vložky FAB	8,000	kus	405,00	3 240,00	3 240,00							
31	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	8,000	kus	33,50	268,00		83,84	29,52			118,65	36,99	1,0
		Stavebný stolár	1,024	Nh	81,90	83,86	10,48 za m2							
32	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	57,400	%	0,60	34,44								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**5 774,44**	**Sk**			**4 680,00**	**330,56**	**116,40**			**467,83**	**145,21**	**4,0**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
33	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	20,784	kg	68,00	1 413,31	229,45	365,79	128,86	5,40	0,41	523,79	159,58	4,0
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,020	1000 ks	1 960,00	40,32	1,94 za m2							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,020	1000 ks	5 210,00	108,28	5,21 za m2							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,020	1000 ks	3 930,00	80,86	3,89 za m2							

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 61 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Prácnosť
941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	132,600	m2	22,00	2 917,20		1 161,57	408,40			949,49	397,72	14,1
	Lešenári	14,188	Nh	81,90	1 162,01	8,76 za m2							
941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	153,000	m2	130,00	19 890,00	9 284,04	4 235,04	1 490,22			3 461,80	1 418,90	51,7
	Klinec stavebný 022825 2,8/70	6,372	kg	30,00	191,17	1,25 za m2							
	Svory do lešenia -kramle guľaté	12,240	kus	17,40	212,97	1,39 za m2							
	Doska SM omietaná 2 24-32x8 dĺžka do 3000mm	1,184	m3	4 140,00	4 902,67	32,04 za m2							
	Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,299	m3	7 830,00	2 348,08	15,35 za m2							
	Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,217	m3	7 500,00	1 629,45	10,65 za m2							
	Lešenári	51,714	Nh	81,90	4 235,37	27,68 za m2							
952901411	Vyčistenie ostatných objektov	169,500	m2	26,00	4 407,00	13,56	1 739,07	611,89			1 421,54	620,93	23,5
	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,339	m3	41,50	14,08	0,08 za m2							
	Stavebný robotník HSV	23,560	Nh	73,80	1 738,75	10,26 za m2							
953941110	Osadenie zábradlia	88,400	m	192,00	16 972,80	1 368,43	6 188,00	2 178,17			5 058,20	2 179,99	81,3
	MC-5 spojivo na murovanie teroskoportlandský	0,530	m3	2 580,00	1 368,43	15,48 za m2							
	Murár	58,344	Nh	73,80	4 305,78	48,71 za m2							
	Murár	22,964	Nh	81,90	1 882,36	21,29 za m2							
5530001001	Dodávka ocel. zábradlia	53,300		1 200,00	63 960,00	63 960,00							
962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	30,940	m2	92,00	2 846,48	437,16	659,33	232,05	391,08	13,30	783,43	330,10	8,1
	Materiál lešenový v používaní	0,046	m3	9 480,00	437,03	14,13 za m2							
	Murár	5,682	Nh	81,90	466,25	15,07 za m2							
	Stavebný tesár	1,656	Nh	91,90	152,03	4,91 za m2							
	Stavebný robotník HSV	0,556	Nh	73,80	41,10	1,33 za m2							
965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,486	m3	2 290,00	3 402,94		1 070,67	376,87	369,62	12,51	1 106,23	467,01	14,5
	Stavebný robotník HSV	14,507	Nh	73,80	1 070,67	720,51 za m2							
966078113	Prerušenie oceľ. profilov do 700 mm2	2,000	kus	108,00	216,00		85,66	30,16			70,02	30,16	1,0
	Stavebný robotník HSV	1,046	Nh	81,90	85,66	42,83 za m2							
967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	11,818	m2	79,00	933,62		370,73	130,47			303,05	129,36	5,0
	Murár	5,022	Nh	73,80	370,67	31,37 za m2							
76071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	31,000	m	113,00	3 503,00		1 396,55	491,66			1 141,57	473,22	17,0
	Murár	17,050	Nh	81,90	1 396,39	45,05 za m2							
8015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	10,000	m2	48,50	485,00		191,90	67,50			156,86	68,74	2,6
	Stavebný robotník HSV	2,600	Nh	73,80	191,88	19,19 za m2							

Mgr. Mária MROČKOVÁ
SPRÁVCA

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠC...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
41	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	7,200	m2	43,50	313,20	3,60	96,69	34,05			136,85	41,99	1,3
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,010	100 ks	355,00	3,57	0,50 za m2							
		Maliar, natierač	1,310	Nh	73,80	96,70	13,43 za m2							
42	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	7,200	m2	112,00	806,40	252,57	172,22	60,62			243,74	77,23	2,1
		Lak lazúrovací na drevo LUXOL F bezfarebný S1023	0,720	kg	107,00	77,04	10,70 za m2							
		Lak lazúrovací na drevo LUXOL F oliva S1023	0,720	kg	211,00	151,92	21,10 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,108	kg	50,00	5,40	0,75 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	18,216	Sk	1,00	18,21	2,53 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,064	Nh	81,90	5,30	0,74 za m2							
		Maliar, natierač	0,664	Nh	73,80	50,47	7,01 za m2							
		Maliar, natierač	1,411	Nh	81,90	115,57	16,05 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,008	Nh	101,30	0,85	0,12 za m2							
43	783803812	Odmastenie saponátmi	223,886	m2	26,50	5 932,97	906,73	1 569,44	552,99			2 221,18	682,62	21,2
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	22,388	kus	40,50	906,73	4,05 za m2							
		Maliar, natierač	21,269	Nh	73,80	1 569,66	7,01 za m2							
44	783804811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	18,000	m2	11,20	179,20	8,00	53,12	18,72			75,18	24,18	0,7
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,022	100 ks	355,00	7,95	0,50 za m2							
		Maliar, natierač	0,720	Nh	73,80	53,13	3,32 za m2							
		783 - Nátery spolu :	**38 756,52**	**Sk**			**12 920,15**	**8 339,39**	**2 936,33**			**11 992,53**	**3 657,09**	**106,3**
		784 - Maľby												
45	784462801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	650,400	m2	28,00	18 211,20	71,54	5 838,96	1 983,72			7 980,69	2 536,27	61,7
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,195	100 ks	381,00	74,34	0,11 za m2							
		Maliar, natierač	81,788	Nh	91,30	5 641,24	8,67 za m2							
46	784462571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	650,400	m2	44,00	28 617,60	417 556,80	7 603,17	2 673,14			10 760,58	- 409 976,10	83,2
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,390	m3	41,50	16,19	0,02 za m2							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,195	100 ks	381,00	74,34	0,11 za m2							
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	191,868	kg	21,50	4 125,16	6,34 za m2							
		Ostatný materiál pre maľby	143,088	Sk	1,00	143,08	0,22 za m2							
		Maliar, natierač	83,251	Nh	91,30	7 600,83	11,69 za m2							
47	784466801	Opr. izolovanie 1náš. celulóz. syntet. farbami miest. do 3,8m	650,400	m2	65,50	42 601,20	27 056,64	4 871,49	1 717,05			6 894,50	2 061,50	53,3
		Email syntetický univerzálny biely S2071	91,056	kg	195,00	17 755,92	27,30 za m2							
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	39,024	kg	218,00	8 507,23	13,06 za m2							

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 ŘEDMIER
IČO 40 068 773
tel. 0905 143 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária HROBÁROVÁ

		Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Prirážka (Nh)
		Stavebný zámočník	3,782	Nh	91,30	345,35	16,62 za m2							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,249	Nh	81,90	20,42	0,98 za m2							
34	5630001000	Dodávka ocel. rýhov. plechu hr. 5 mm	20,784	kg	36,00	748,22	748,22						-0,00	
35	5630001003	Spracovacie náklady	20,784	kg	19,00	394,89	394,89						0,00	
36	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	90,000	kg	34,00	3 060,00	468,90	797,40	280,80	18,90	1,80	1 150,20	342,00	8,7
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,090	1000 ks	5 210,00	468,90	5,21 za m2							
		Stavebný zámočník	8,730	Nh	91,30	797,04	8,86 za m2							
37	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	56,164	%	0,80	44,93								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**5 661,36**	**Sk**			**1 841,47**	**1 163,19**	**488,86**	**24,30**	**2,21**	**1 673,99**	**501,58**	**12,7**
		78 - KONŠTRUKCIE spolu :	**11 435,88**	**Sk**			**6 521,47**	**1 483,75**	**526,06**	**24,30**	**2,21**	**2 141,82**	**646,79**	**16,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
38	783201811	Odstránenie nátierov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	41,400	m2	26,00	1 076,40	26,49	329,95	116,33			466,99	136,62	4,4
		Plátno brúsne moline G 150x200 150	0,074	100 ks	355,00	26,45	0,64 za m2							
		Maliar, natierač	4,471	Nh	73,80	329,97	7,97 za m2							
39	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	250,497	m2	111,00	27 805,16	9 318,48	5 763,93	2 029,02			8 157,55	2 536,16	71,8
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	36,069	kg	244,00	8 556,97	34,16 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	3,757	kg	50,00	187,87	0,75 za m2							
		Plátno brúsne moline G 150x200 150	0,225	100 ks	355,00	80,03	0,32 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	493,476	Sk	1,00	493,47	1,97 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	1,753	Nh	81,90	143,60	0,57 za m2							
		Maliar, natierač	19,037	Nh	73,80	1 404,98	5,61 za m2							
		Maliar, natierač	51,101	Nh	81,90	4 185,20	16,71 za m2							
		Príplatok za sťažené podmienky	0,293	Nh	101,30	29,70	0,12 za m2							
40	783521000	Nátery kamp. konštr. syntetické jednonásobné a základ. náter	27,380	m2	96,50	2 642,17	1 504,25	354,02	124,57			501,04	158,27	4,4
		Farba syntetická miniová S 2005	3,559	kg	194,00	690,52	26,22 za m2							
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	3,011	kg	244,00	734,87	26,84 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,191	kg	50,00	9,58	0,35 za m2							
		Plátno brúsne moline G 150x200 150	0,043	100 ks	355,00	15,55	0,57 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	53,664	Sk	1,00	53,66	1,96 za m2							
		Maliar, natierač	1,697	Nh	73,80	125,27	4,58 za m2							
		Maliar, natierač	2,792	Nh	81,90	228,72	8,35 za m2							

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40066772

Stavba : Hygienic. maľby, nátery - bud. č.99,100 stavebné a zámočnícke práce.

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	13,008	kg	61,00	793,48	1,22 za m2							
		Maliar, natierač	53,332	Nh	91,30	4 869,28	7,49 za m2							
48	784499911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	32,520	m2	57,00	1 853,64	245,52	498,85	175,60			708,02	227,62	5,4
		Glej kostný vo vreciach	0,975	kg	57,50	56,09	1,73 za m2							
		Mydlo priemyselné mazľavé 40% plech. 9kg	0,097	kg	28,50	2,76	0,09 za m2							
		Ostatný materiál pre maľby	186,664	Sk	1,00	186,66	5,74 za m2							
		Maliar, natierač	6,463	Nh	91,30	498,80	15,34 za m2							
		784 - Maľby spolu :	**91 283,64**	**Sk**			**444 939,51**	**18 612,48**	**6 549,52**			**26 341,79**	**- 405 159,88**	**203,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**130 939,16**	**Sk**			**456 958,86**	**28 951,89**	**9 485,86**			**38 144,32**	**- 401 493,58**	**310,1**
		799 - PSV ostatné												
49	999997004	Konštrukcie a práce PSV - oprava vrat. závesov (vyrovnanie, zvarenie)	16,000	hod	293,00	4 688,00		1 460,80	514,24			2 067,43	645,53	16,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	16,000	Nh	91,30	1 460,80	91,30 za m2							
		799 - PSV ostatné spolu :	**4 688,80**	**Sk**				**1 460,80**	**514,24**			**2 067,43**	**645,53**	**16,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**146 162,96**	**Sk**			**463 472,14**	**29 986,45**	**10 526,16**	**24,30**	**2,21**	**42 353,57**	**- 400 291,26**	**342,9**
		Za rozpočet celkom :	**420 156,83**	**Sk**			**617 950,20**	**67 690,83**	**23 823,29**	**6 611,08**	**6 616,21**	**80 978,42**	**- 382 992,40**	**811,9**

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu FSB - RVK - 310 - 206/2010

Stanislav ONDRÍK