PSB263-3/2007 PSB - 263/2007.

ZMLUVA O DIELO 263/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	AVIP s.r.o. Miletičova 18 821 08 Bratislava
	V zastúpení	:	Tomáš Douda
	IČO	:	35923903
	DIČ	:	2021960743
	IČ pre DPH	:	SK2021960743
	Bankové spojenie	:	Tatra Banka
	Číslo účtu	:	2629852832/1100

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Výmena poškodeného kanalizačného potrubia
2.2. Miesto stavby: K SNP Zvolen b.č.8
2.3. Predmetom zmluvy je: výmena kanalizačného potrubia 3,5 m, hľadanie poruchy včítane zemných, búracích prác a úpravy do pôvodného stavu.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 28.5.2007
Ukončenie prác: 15.6.2007
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 6,00 – 14,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**293.779,25 Sk**
DPH	**55.818,10 Sk**
Halierové vyrovnanie	**- 0,35 Sk**
Cena celkom s DPH	**349.597,- Sk**

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Poštárková správa budov ZVOLEN

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Tomáš Douda

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2	PSB Zvolen
Výtlačok č. 3	AVIP s.r.o.

Predbežná finančná kontrola
Zákona č. 502/2001 Z. z.
audite a o zmene
Pripravovaná
útvaru hospodárenia
Zistené
nedostatky:

Dátum: 25.5.07

Vo Zvolene dňa 28.5.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná po
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnú
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripravovaná finančná operácia je ~~nie je~~ je rozpočtovo
hospodárením zabezpečená.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 25.5.07 Nečitateľný podpis

hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 [illegible]
IČO: 35923903 IČ DPH: SK202[illegible]

Zhotoviteľ:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 363-1/2002

Krycí list rozpočtu

Stavba :Výmena poškodeného kanalizačného potrubia b.č.8 K SNP Zvolen	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : K SNP Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : AVIP s.r.o.	IČO : 35923903	DIČ : 2021960743
82108 Bratislava	Miletičová 18	IČ DPH : SK2021960743
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	349 597 Sk	za M3 OP	1 M	349 597 Sk	za M
1 M2 ZP	349 597 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	349 597 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	288 955,00		288 955,00
2	PSV :	4 824,25		4 824,25
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	293 779,25		293 779,25

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	293 779,25
22	DPH 19 % z: 293 779,25	55 818,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	349 597,35

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Bytová správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : AVIP s.r.o. Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA tel.: 0904 262 180, 0918 724 325 IČO: 35923903 IČ DPH: SK2021960743

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ovení k Mietnej zmluve

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Dodávateľ : **AVIP s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena poškodeného kanalizačného potrubia b.č.8 K SNP Zvolen

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	174 742,00	174 742,00			27,132
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 420,00	2 420,00		3,781	
5 - KOMUNIKÁCIE	106 848,00	106 848,00		80,317	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 945,00	4 945,00		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	288 955,00	288 955,00		84,099	27,132
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	4 824,25	4 824,25		0,140	0,091
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	4 824,25	4 824,25		0,140	0,091
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	4 824,25	4 824,25		0,140	0,091
Za rozpočet celkom :	293 779,25	293 779,25		84,239	27,223

AVIP s.r.o.
Mlynské nivy 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923903 IČ DPH: SK2021960743

Stavba :Výmena poškodeného kanalizačného potrubia b.č.8 K SNP Zvolen

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Dodávateľ : **AVIP s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	84,000	m2	423,00	35 532,00				0,225	18,900	19
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	84,000	m2	69,00	5 796,00				0,098	8,232	19
3	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	164,000	m3	620,00	101 680,00						19
4	131301209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	164,000	m3	47,00	7 708,00						19
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	164,000	m3	59,00	9 676,00						19
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	164,000	m3	29,00	4 756,00						19
7	174105111	Zásyp sypaninou so zhutn.	164,000	m3	58,50	9 594,00						19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**174 742,00**	**Sk**		**174 742,00**					**27,132**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	2,000	m3	1 210,00	2 420,00		1,89077	3,782			19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 420,00**	**Sk**		**2 420,00**			**3,782**			
		5 - KOMUNIKÁCIE										
9	564251115	Podklad zo štrkopiesku hr. 19 cm	84,000	m2	155,00	13 020,00		0,38457	32,304			19
10	567131225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 20 cm	84,000	m2	640,00	53 760,00		0,48587	40,813			19
11	578142112	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 4,5 cm	84,000	m2	477,00	40 068,00		0,08572	7,200			19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**106 848,00**	**Sk**		**106 848,00**			**80,317**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
12	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	43,000	m	115,00	4 945,00		0,00002	0,001			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 945,00**	**Sk**		**4 945,00**			**0,001**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**288 955,00**	**Sk**		**288 955,00**			**84,100**		**27,132**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 06 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923...

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena poškodeného kanalizačného potrubia b.č.8 K SNP Zvolen

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
13	721100906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	1,000	kus	265,00	265,00						19
14	721110208	Potrubie kanal. z kamenin. rúr tesn. gum. krúžkom DN 200	3,500	m	1 030,00	3 605,00		0,04002	0,140			19
15	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	3,500	m	70,50	246,75				0,026	0,091	19
16	721110918	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 200	1,000	kus	615,00	615,00						19
17	721110928	Opr. kam. potrubia, krátenie rúr DN 200	1,000	kus	92,50	92,50						19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**4 824,25**	**Sk**		**4 824,25**			**0,140**		**0,091**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**4 824,25**	**Sk**		**4 824,25**			**0,140**		**0,091**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 824,25**	**Sk**		**4 824,25**			**0,140**		**0,091**	
		Za rozpočet celkom :	**293 779,25**	**Sk**		**293 779,25**			**84,240**		**27,223**	

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923903 IČ DPH: SK2021060743

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **AVIP s.r.o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Výmena poškodeného kanalizačného potrubia b.č.8 K SNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	84,000	m2	423,00	35 532,00		10 479,00	8 593,20		11 531,00	4 928,80
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	84,000	m2	69,00	5 796,00		1 707,72	1 396,08		1 876,76	815,44
3	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	164,000	m3	620,00	101 680,00		54 423,40			32 904,23	14 352,37
4	131301209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	164,000	m3	47,00	7 708,00		2 858,52	1 262,80		2 491,48	1 095,20
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	164,000	m3	59,00	9 676,00						
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	164,000	m3	29,00	4 756,00		1 336,60	1 230,00		1 552,02	637,38
7	174105111	Zásyp sypaninou so zhutn.	164,000	m3	58,50	9 594,00		3 207,84	1 946,68		3 116,76	1 322,72
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**174 742,00**	**Sk**				**74 013,08**	**14 428,76**		**53 472,25**	**23 151,91**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	2,000	m3	1 210,00	2 420,00	1 849,18	310,74			187,87	72,21
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 420,00**	**Sk**			**1 849,18**	**310,74**			**187,87**	**72,21**
		5 - KOMUNIKÁCIE										
9	564251115	Podklad zo štrkopiesku hr. 19 cm	84,000	m2	155,00	13 020,00	11 548,32	161,28	617,40	5,88	474,34	212,78
10	567131225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 20 cm	84,000	m2	640,00	53 760,00	48 367,20	1 596,84	1 394,40		1 808,46	593,10
11	578142112	Litý asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 4,5 cm	84,000	m2	477,00	40 068,00	24 843,84	2 488,08	5 706,12		4 954,32	2 075,64
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**106 848,00**	**Sk**			**84 759,36**	**4 246,20**	**7 717,92**	**5,88**	**7 237,12**	**2 881,52**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
12	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	43,000	m	115,00	4 945,00	2 840,58	283,80	856,99		689,66	273,97
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 945,00**	**Sk**			**2 840,58**	**283,80**	**856,99**		**689,66**	**273,97**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**288 955,00**	**Sk**			**89 449,12**	**78 853,82**	**23 003,67**	**5,88**	**61 586,90**	**26 379,61**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 359239[illegible] DIČ: [illegible]

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
13	721100906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	1,000	kus	265,00	265,00	75,42	79,97			83,71	25,90
14	721110208	Potrubie kanal. z kamenin. rúr tesn. gum. krúžkom DN 200	3,500	m	1 030,00	3 605,00	3 055,46	228,83			239,54	81,16
15	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	3,500	m	70,50	246,75		104,23			109,13	33,39
16	721110918	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 200	1,000	kus	615,00	615,00	92,49	219,28			229,54	73,69
17	721110928	Opr. kam. potrubia, krátenie rúr DN 200	1,000	kus	92,50	92,50		38,86			40,68	12,96
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**4 824,25**	**Sk**			**3 223,37**	**671,17**			**702,60**	**227,10**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**4 824,25**	**Sk**			**3 223,37**	**671,17**			**702,60**	**227,10**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 824,25**	**Sk**			**3 223,37**	**671,17**			**702,60**	**227,10**
		Za rozpočet celkom :	**293 779,25**	**Sk**			**92 672,49**	**79 524,99**	**23 003,67**	**5,88**	**62 289,50**	**26 606,71**

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325

Iberateľ : **PSB Zvolen** | *Spracoval :*

ojektant : | *JKSO :*

ıdávateľ : **AVIP s.r.o.** | *Dátum :* . .

tavba :Výmena poškodeného kanalizačného potrubia b.č.8 K SNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**92 672,49**	**45,2**
Doprava	**5,88**	
Poddodávky		
Spolu :	**92 678,37**	**45,2**

		%nákladov
Mzdy :	**58 820,68**	**28,7**
Odvody :	**20 704,30**	**10,1**
Stroje :	**23 003,67**	**11,2**
Spolu :	**102 528,66**	**50,0**

Ostatné :	**9 676,00**	**4,7**
Priame náklady	**204 883,03**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**43 266,10**	**46,7 %** Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**19 023,40**	**18,6 %** Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**62 289,50**	

Náklady spolu : **267 172,53**

Zisk a riziko

Zisk :	**26 606,71**	**10,0 %** zisk / náklady
Cena :	**293 779,25**	**9,1 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**130,3**	

AVIP s.r.o.
Mlynská 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923903 IČ DPH:SK2021960743

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 263/2007 (PSBZV-263-3/2010)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen