12

č. 719/11/2006

Zmluva o dielo číslo Ka VSÚ – 16 – 434/2006
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka / Zákon č.513/1991 v znení neskorších predpisov/

Článok I.

I. Zmluvné strany :

1.1. **Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
		Posádková správa budov
Sídlo	:	Bzinská 1 , 915 33 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpený	:	Ing.Jaroslav Šimno ,zástupca riaditeľa
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica SR
Číslo účtu	:	70001719228/8180
IČO	:	00805114
Oprávnený rokovať vo veciach technických	:	z. Uherka Ivan
1.2. Zhotoviteľ	:	**EKOSTAV , Miroslav Dvornický**
sídlo		Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený		Dvornický Miroslav
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných		Dvornický Miroslav
Oprávnený rokovať vo veciach technických		Dvornický Miroslav
IČO		30880220
IČ DPH		SK 1020311325
Bankové spojenie		ČSOB , pobočka Trenčín
Číslo účtu		11077003/7500
Živnostenský list		Žo 6220/1992 – 132

Článok II.

II .Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je : **Rekonštrukcia klimatizačného zariadenia v miestnosti č.50 v objekte Strediska pre riadenie a prevádzku komunikačných a informačných systémov VÚ 1117, Olbrachtova ul. Trenčín** v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela , že sú mu známe všetky technické ,kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela .
2.6. Veci potrebné na vykonanie diela je povinný si zaobstarať zhotoviteľ.
2.7. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa .

III. Miesto zhotovenia diela.

3.1. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je objekt Strediska pre riadenie a prevádzku komunikačných a informačných systémov VÚ 1117, Olbrachtova ul. Trenčín.

IV. Termín plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že predmet tejto zmluvy zrealizuje : :

Termín začatia : 11.12.2006

Termín ukončenia : 31.12.2006

4.2. Zmluvné strany sa dohodli , že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 4.1. po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť , súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty plnenia predmetu zmluvy .
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory – formou zápisnice do 3 dní od podpísania zmluvy.

V.Cena diela , platobné podmienky, fakturácia .

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zák.č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako cena konečná a maximálna vo výške :

Cena bez dane :	**7.390.109,06 Sk**
DPH 19 %	**1.404.120,70 Sk**
Cena celkom :	**8.794.229,76 Sk**
Halierové vyrovnanie :	+ 0,24 Sk
Cena celkom zaokrúhlená :	**8.794.230,00 Sk**

Slovom : osem miliónov sedemstodeväťdesiatštyri tisíc dvestotridsať Slovenských korún

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok , objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade , že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluve . Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom , akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa .

4.5.Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny , ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami , za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady .

Článok V.

Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác , v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa.
Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľ na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch do 3 dní po prevzatí prác a bude obsahovať údaje v zmysle § 71 Zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty .

5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.4. V prípade , že faktúra nebude obsahovať náležitosti , uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie . Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravnej faktúry objednávateľovi.

5.5. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky .

Článok VI.

Záručná doba , zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia , uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi a nevzťahuje sa na výrobky, na ktoré je daná záruka výrobcom.
Pri vadách , na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase , kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady , za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov , kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.4. Reklamácia vád bude vykonaná písomne . Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistenépri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa čl.V.tejto zmluvy .

6.6. Za škody , ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby , na ktorom sa zmluvné strany dohodli zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa .

Článok VII.

Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy , pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy .

7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí uch vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe , že je škodlivý.

7.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok . Výkonom občasného odborného dozoru poveruje : Uherka Ivan , ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská , kde sa zmluvné práce realizujú , alebo skladujú materiály . Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia .

7.5. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce , ktoré budú v ďalšom postupe zakryté , alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného zákonníka .

7.6. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho : Miroslav Dvornický ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe .

7.7. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy .

7.8. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané , len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási , že dielo preberá .
Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia .

7.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne , ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.12. Vlastníkom stavby je objednávateľ . Nebezpečenstvo škody na diele , ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.13. V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu :
0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby

8.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu :
- v prípade , že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania .

8.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Článok IX.

Ostatné ustanovenia, odstúpenia od zmluvy

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady , zistené objednávateľom počas realizácie diela , neodstráni v dohodnutých termínoch .
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela , dohodnuté zmluvnými stranami .
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby .

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 9.1. a 9.2. po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne . V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod , pre ktorý strana od zmluvy odstupuje . Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady , ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela .

Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami , podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka .

10.4. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch , z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok .

V Trenčíne dňa 11.12.2006

V Novom Meste nad Váhom dňa 11.12.2006

E-L-O-S-T-A-V
stavebno montážne práce
Biskupická 52, Trenčín 911 04
IČO: 308 802 20 IČ DPH: SK1020311325
DIČ: 1035864973, Tel.: 032/6527 567

zhotoviteľ

objednávateľ

Kryci list rozpočtu

KOHOUTOVÁ Juliana

Stavba :TN,StrRaPKIS, Budova CL-Rek.klim. zariadenia v m.č.50	Miesto : Trenčín	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ : EKOSTAV M.Dvornický IČO : DIČ :

Projektant : IČO : DIČ :

IČO : DIČ :

1 M3 OP	8 794 230 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	8 794 230 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	8 794 230 Sk	za M2 ZP	1 M	8 794 230 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	118 274,28		118 274,28
2	PSV :	144 327,61	282 824,47	427 152,08
3	MCE :	107 640,00	6 737 042,70	6 844 682,70
4	iné :			
5	Súčet :	370 241,89	7 019 867,17	7 390 109,06

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

EKOSTAV stavebno montážne práce Biskupická 52 Trenčín 911 04

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		7 390 109,06
22	DPH 19 % z :	7 390 109,06	1 404 120,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		8 794 229,76
F	Odpočet - prípočet		

Odberateľ : **PSB Nové Mesto nad Váhom**
Dodávateľ : **EKOSTAV M.Dvornický**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :TN,StrRaPKIS, Budova CL-Rek.klim. zariadenia v m.č.50

KOHOUTOVÁ Juliana

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	7 893,19	7 893,19			
2 - ZÁKLADY	35 659,31	35 659,31		19,677	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	15 936,00	15 936,00		0,666	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 819,25	2 819,25		5,955	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	20 943,79	20 943,79		5,653	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	35 022,74	35 022,74		36 086,576	1,018
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	118 274,28	118 274,28		36 118,529	1,018
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 506,06	1 821,59	2 684,47	0,105	
71 - IZOLÁCIE	4 506,06	1 821,59	2 684,47	0,105	
721 - Vnútorná kanalizácia	13 633,59	13 633,59		0,023	
722 - Vnútorný vodovod	22,15	22,15		0,000	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	13 655,74	13 655,74		0,023	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	377 279,28	97 139,28	280 140,00	0,497	
76 - KONŠTRUKCIE	377 279,28	97 139,28	280 140,00	0,497	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	29 097,63	29 097,63		0,203	
77 - PODLAHY	29 097,63	29 097,63		0,203	
783 - Nátery	2 613,37	2 613,37		0,006	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 613,37	2 613,37		0,006	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	427 152,08	144 327,61	282 824,47	0,837	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	6 737 042,70		6 737 042,70	6,808	
MCE - ostatné	107 640,00	107 640,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 844 682,70	107 640,00	6 737 042,70	6,808	
Za rozpočet celkom :	7 390 109,06	370 241,89	7 019 867,17	36 126,174	1,018

Stavba :TN,StrRaPKIS, Budova CL-Rek.klim. zariadenia v m.č.50

Odberateľ : PSB Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ : EKOSTAV M.Dvornický
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
45.11.21..120001101		Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	4,410	m3	295,00	1 300,95						19
45.11.24..131201101		Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6,080	m3	213,00	1 295,04						19
45.11.24..131201109		Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	6,080	m3	20,00	121,60						19
45.11.24..132201101		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	2,625	m3	499,00	1 309,88						19
		"pre zákl.pásy"										
		*(5,0*0,35*0,75)*2 = 2,625*										
45.11.24..132201109		Príplatok za lepivosť horniny tr.3	2,625	m3	142,00	372,75						19
45.11.21..132211101		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	4,410	m3	640,00	2 822,40						19
		"Pre uloženie chráničiek"										
		*(9,0*0,7*0,7) = 4,410*										
45.11.21..162201101		Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	11,855	m3	29,50	349,72						19
45.11.21..174101102		Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	1,260	m3	225,00	283,50						19
45.11.21..181101102		Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	3,557	m2	10,50	37,35						19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**7 893,19**	**Sk**		**7 893,19**						
		2 - ZÁKLADY										
45.25.32..274313511		Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	3,623	m3	2 970,00	10 760,31		2,15516	7,808			19
45.25.32..274351215		Debnenie základových pásov zhotovenie	5,000	m2	213,00	1 065,00		0,00223	0,011			19
45.25.32..274351216		Debnenie základových pásov odstránenie	5,000	m2	40,00	200,00						19
45.25.32..278382531		Základy pod stroje do 5 m3 zo železobetónu tr. B 20 zložitosti 1	5,252	m3	4 500,00	23 634,00		2,25787	11,858			19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**35 659,31**	**Sk**		**35 659,31**			19,678			
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
45.25.50..388763111		Káblovod z polyetyl. rúrok PE ! 200 mm v otvor. výkope	24,000	m	475,00	11 400,00		0,02561	0,615			19

Tlačivo : ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
	45.25.50..388991111	Kábelovod z polyetyl. rúrok PE I 110 mm v otvor. výkope	24,000 m		189,00	4 536,00		0,00216	0,052			19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**15 936,00 Sk**			**15 936,00**			**0,666**			
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
	45.21.41..451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	3,150 m3		895,00	2 819,25		1,89077	5,956			19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 819,25 Sk**			**2 819,25**			**5,956**			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
	45.25.50..624601121	Tmelenie chráničiek a káblov tmelom HILFY CP 611A	7,000 m		292,00	2 044,00		0,00107	0,007			19
	45.25.32..631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	0,210 m3		3 230,00	678,30		2,09321	0,440			19
	45.25.32..631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B12,5-B15 hr. 8-12 cm	0,485 m3		3 070,00	1 488,95		2,20893	1,071			19
	45.25.32..631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	2,325 m3		43,50	101,14						19
	45.25.32..631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,401 t		36 400,00	14 596,40		0,98901	0,397			19
	45.25.50..631571002	Násyp pod podlahy zo štrkopiesku 0-32 tr.I	2,035 m3		1 000,00	2 035,00		1,83700	3,738			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**20 943,79 Sk**			**20 943,79**			**5,653**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	45.25.10..941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	30,000 m2		82,50	2 475,00		0,00166	0,050			19
	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	350,000 m2		54,50	19 075,00		0,00002	0,007			19
	45.11.11..971052361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	4,000 kus		1 550,00	6 200,00		0,00136	0,005	0,139	0,556	19
	45.11.11..974042567	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 30 cm	2,000 m		396,00	792,00				0,099	0,198	19
	45.11.11..974042569	Priplatok za každýchďalších 10 cm šírky a 15 cm hĺbky	8,000 m		119,00	952,00				0,033	0,264	19
	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,018 t		211,00	214,80						19
	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,144 t		23,50	191,38						19
	45.21.6*..998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	32,016 t		160,00	5 122,56		**,*****	36 086,514			19
		39,156 = 39,155										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**35 022,74 Sk**			**35 022,74**						
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**118 274,28 Sk**			**118 274,28**			**36 086,576**		**1,018**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV							**36 118,530**		**1,018**	
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :TN,StrRaPKIS, Budova CL-Rek.klim. zariadenia v m.č.50

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	45.22.20..711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	18,500 m2		4,60	85,10						19
	26.82.13..111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,006 t		40 800,00		244,80	1,00000	0,006			19
	45.22.20..711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	18,500 m2		47,50	878,75		0,00040	0,007			19
	21.12.56..628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	21,275 m2		77,00		1 638,18	0,00388	0,083			19
	45.22.20..711491172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	18,500 m2		39,50	730,75						19
	17.20.10..693665160	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2	18,425 m2		43,50		801,49	0,00050	0,009			19
	45.22.20..998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	43,791 %		2,90	126,99						19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**4 506,06**	**Sk**		**1 821,59**	**2 684,47**		**0,105**			
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**4 506,06**	**Sk**		**1 821,59**	**2 684,47**		**0,105**			
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
	45.33.20..721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	1,000 kus		206,00	206,00		0,00053	0,001			19
	45.33.20..721170972	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 63	1,000 kus		5,80	5,80						19
	45.33.20..721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32X1,8	22,000 m		199,00	4 378,00		0,00037	0,008			19
	45.33.20..721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	30,000 m		238,00	7 140,00		0,00040	0,012			19
	45.33.20..721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40X1,8	4,000 m		228,00	912,00		0,00078	0,003			19
	45.33.20..721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	56,000 m		15,30	856,80						19
	45.33.30..998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	134,986 %		1,00	134,99						19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**13 633,59**	**Sk**		**13 633,59**			**0,024**			
		722 - Vnútorný vodovod										
	45.33.20..722130901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	1,000 kus		22,00	22,00		0,00008				19
	45.33.30..998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,220 %		0,70	0,15						19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**22,15**	**Sk**		**22,15**						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**13 655,74**	**Sk**		**13 655,74**			**0,024**			
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
	45.42.11..767611102	Doplnenie jestv.podhľadu novými kazetami	36,000 kus		222,00	7 992,00		0,00024	0,009			19
	45.42.11..767611103	Úprava podhľadu pre osadenie nových klim.jednotiek	16,000 kus		1 200,00	19 200,00		0,00089	0,014			19

Prehľad rozpočtových nákladov


Stavba :TN.StrRaPKIS, Budova CL-Rek.klim. zariadenia v m.č.50

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
	29.23.20..429115520	Filter MLF 160+vložka G4	1,000	ks	1 150,00		1 150,00	0,11300	0,113			19
	29.23.20..429115530	Spiro potrubie	1,000	kpl	3 008,00		3 008,00	0,15500	0,155			19
	29.23.20..429115540	Tanierový ventil KE 160+KKT 160	4,000	kus	429,00		1 716,00	0,12750	0,510			19
	29.23.20..429115600	Izolované potrubie MI160	20,000	m	294,00		5 880,00	0,20550	4,110			19
	29.23.20..429115610	Koncový kryt DR 100	1,000	kus	125,70		125,70	0,24350	0,244			19
	29.23.20..429115620	Ohybné potrubie SEMOFLEX 102	3,000	kus	57,00		171,00	0,20550	0,617			19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**6 737 042,70**	**Sk**			**6 737 042,70**		**6,808**			
		MCE - ostatné										
	45.34.32..999999005	HZS- montáž elektroinštalácie a VZT	360,000	hod	299,00	107 640,00						19
		MCE - ostatné spolu :	**107 640,00**	**Sk**		**107 640,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**6 844 682,70**	**Sk**		**107 640,00**	**6 737 042,70**		**6,808**			
		Za rozpočet celkom :	**7 390 109,06**	**Sk**		**370 241,89**	**7 019 867,17**		**36 126,175**		**1,018**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD/KaVSÚ-16-434/2006.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín