ZMLUVA O DIELO č. PSB ZV- 545 - 4/2009

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov Zvolen**
	Sídlo:		Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Tomáš TÓTH , riaditeľ
	IČO	:	30845572
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000171928/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/463381 č. faxu: 0960/463387
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Petr Volek
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**TESTAV SK a.s.**
	Sídlo	:	Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
	V zastúpení	:	Mgr. Eva Teťaková, člen predstavenstva
	IČO	:	35822040
	IČ pre DPH	:	SK2020285135
	DIČ	:	2020285135
	Bankové spojenie	:	ČSOB a.s.
	Číslo účtu	:	155225693/7500
	Kontakt:	:	0911570711

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 2828/B

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: Havária vonkajšieho vodovodu pri budove číslo 81 Sliač
Miesto stavby: VÚ 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je oprava poškodeného vodovodu, ručné výkopové práce, vytýčenie poruchy, zabetonovanie v objekte VÚ 4977 Sliač.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 21.09.2009
Ukončenie prác: 25.09.2009

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného, odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je :

Cena bez DPH	**:**	**5 420,70 €**
DPH	**:**	**1 029,95 €**
Cena celkom s DPH	**:**	**6 450,72 €**

Slovom : Šesťtisícštyristopäťdesiat 72/100 €

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.4. Faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Na viac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.
6.6. Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne výrubom.
6.7. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy.
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.
7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady (poruchy) diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu (poruchu) odstráni na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.4. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady (poruchy).
7.5. O odstránení včas nahlásených vád (porúch) predmetu zmluvy v čase plnenia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.4. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
8.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy.



V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš

10.7. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Petr Volek

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Vo Zvolene , dňa 21.9.2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 18.9.09 P. VOLEK
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 18.9.09 Ľ. Šimo
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 18.9.09
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 18.9.09 Ľ. Šimo
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

TESTAV SK, a.s.
Palisády 29/A
811 06 Bratislava
IČO: 35 821 040
IČ DPH: SK2020285135

Zhotoviteľ:

Posádková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Havaria vonkajšieho vodovodu pri b.č.81 Sliač h.č.336	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Michal Béreš
Miesto : Sliač	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	PSB Zvolen	IČO : 30845572	DIČ :
	96001 Zvolen		IČ DPH :
Dodávateľ :	TESTAV SK a.s.	IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
	81106 Bratislava	Palisady29/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	6 451 EUR za M3 OP	1 M	6 451 EUR za M
1 M2 ZP	6 451 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	6 451 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 131,48	817,00	4 948,48
2	PSV :	366,00		366,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	4 497,48	817,00	5 314,48

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy	0,50 %	26,57
13	Sťažené podmienky	1,50 %	79,72
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		106,29

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Palisády 29/A 811 06 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		5 420,77
22	DPH 19 % z :	5 420,77	1 029,95
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		6 450,72

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	163 306,12
Cena s DPH	194 334,39
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Overil :
Ing. Marián MARUŠKA

: **PSB Zvolen**
ľeľ : **TESTAV SK a.s.**
ktant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Havaria vonkajšieho vodovodu pri b.č.81 Sliač h.č.336

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**2 056,43**	**1 239,43**	**817,00**	*61 952,01*	0,088
2 - ZÁKLADY	**253,75**	**253,75**		*7 644,47*	4,247
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**331,50**	**331,50**		*9 986,77*	14,479
8 - RÚROVÉ VEDENIA	**1 651,00**	**1 651,00**		*49 738,03*	0,192
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**655,80**	**655,80**		*19 756,63*	0,974
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 948,48**	**4 131,48**	**817,00**	*149 077,91*	19,981
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	**366,00**	**366,00**		*11 026,12*	0,054
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**366,00**	**366,00**		*11 026,12*	0,054
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**366,00**	**366,00**		*11 026,12*	0,054
Za rozpočet celkom :	**5 314,48**	**4 497,48**	**817,00**	*160 104,02*	20,034

PSB Zvolen
TESTAV SK a.s.
Havaria vonkajšieho vodovodu pri b.č.81 Sliač h.č.336

Projektant :
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	16,000	hod	2,35	**37,60**	*1 132,74*	19
2	**2863O1005**	Spojka prírubová AQFA, 2 "- VJ04219	4,000	kus	99,00	**396,00**	*11 929,90*	19
3	**2863P5012**	Tesnenie prírubové AQFA, 2"	8,000	kus	45,50	**364,00**	*10 965,86*	19
4	**552521700**	Rúra IPVC tlaková dĺžka 2000	2,000	kus	28,50	**57,00**	*1 717,18*	19
5	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	21,000	m3	32,00	**672,00**	*20 244,67*	19
6	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	21,000	m3	6,75	**141,75**	*4 270,36*	19
7	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	21,000	m3	4,25	**89,25**	*2 688,75*	19
8	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,500	m3	5,25	**65,63**	*1 977,17*	19
9	171203111	Uloženie výkopu v rovine	12,500	m3	7,30	**91,25**	*2 749,00*	19
10	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	8,500	m3	10,50	**89,25**	*2 688,75*	19
11	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	8,500	m3	6,20	**52,70**	*1 587,64*	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 056,43**	**EUR**		**2 056,43**	*61 952,01*	
		2 - ZÁKLADY						
12	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.B 30 (C 25/30)	1,750	m3	145,00	**253,75**	*7 644,47*	19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**253,75**	**EUR**		**253,75**	*7 644,47*	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
13	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	8,500	m3	39,00	**331,50**	*9 986,77*	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**331,50**	**EUR**		**331,50**	*9 986,77*	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
14	892271111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	275,000	m	0,75	**206,25**	*6 213,49*	19
15	892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	275,000	m	2,97	**816,75**	*24 605,41*	19
16	892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia	4,000	kus	157,00	**628,00**	*18 919,13*	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**1 651,00**	**EUR**		**1 651,00**	*49 738,03*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
17	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	14,000	m	8,90	**124,60**	*3 753,70*	19
18	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. do 100 mm	14,000	m	18,30	**256,20**	*7 718,28*	19
19	939110130	Vykonanie zamerania uniku vody v dĺžke 1000 m	11,000	kus	25,00	**275,00**	*8 284,65*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**655,80**	**EUR**		**655,80**	*19 756,63*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 948,48**	**EUR**		**4 948,48**	*149 077,91*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		722 - Vnútorný vodovod						
20	722219106	Montáž vodov. armatúr prírub.	4,000	kus	91,50	**366,00**	*11 026,12*	19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**366,00**	**EUR**		**366,00**	*11 026,12*	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**366,00**	**EUR**		**366,00**	*11 026,12*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**366,00**	**EUR**		**366,00**	*11 026,12*	
		Za rozpočet celkom :	**5 314,48**	**EUR**		**5 314,48**	*160 104,02*	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-545-4/2009



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen