HST
hemkostav, a.s.
chalovce
ww.chst-chemkostav.sk

ZMLUVA O DIELO č. 28/Z/06

č. v centrálnej evidencie : KaVSÚ-16-160/2006

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Splnomocnený zástupca	:	Ing. arch. Alexander Bugala Správa nehnuteľného majetku a výstavby Komenského 39/A
		:	Košice, 040 01
	IČO	:	308 455 72
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Č.účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach		
	zmluvných	:	Ing.Mária Kurillová č.t.0960515 721
	technických	:	Ing.Magdaléna Vasková č.t.0960515 718
	stavebný dozor	:	Dušan Antalík č. t. 0960515791

1.2	**Zhotoviteľ**	:	**Chemkostav, a.s.**
	Názov, sídlo		Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Tibor Mačuga - predseda predstavenstva Ing. Milan Dunaj - podpredseda predstavenstva Ing. Stanislav Janič - podpredseda predstavenstva
	Telefón, fax, E-mail	:	056 6880811, 056 6880833, chst-chemkostav@chst-chemkostav.sk
	IČO	:	36191892
	IČ pre DPH	:	SK2020039780
	Bankové spojenie		TATRA BANKA, a.s.
	č.účtu	:	2628111514/1100
	Oprávnený jednať vo veciach		
	zmluvných	:	Ing. Tibor Mačuga
	stavbyvedúci	:	Ján Janoško
	č.oprávnenia	:	03169*10-23-24*

Registrácia v živnostenskom registri(Obchodnom registri) : Spoločnosť zapísaná v OR pri Okresnom súde v Košiciach, oddiel: Sa vložka č. 1079/V

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1,1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **ev.zn.55–19-555**

Michalovce, MK- Reko b.č. 46- UB 300

zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania podlimitnou metódou v súlade s postupom pri užšej súťaži podľa § 57 zákona číslo 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Čl.II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví dielo

Michalovce, MK- Reko b.č. 46- UB 300

a v dohodnutom termíne zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.

2.2. Dielo sa skladá z objektov:
D 01- Ubytovacia budova
D 02- Priemyselný rozvod plynu
D 03- Vonkajšie rozvody kanalizácie
D 04- Telefónna prípojka

2.3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdá v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v čl.V zmluvy.

Čl. III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- zrealizovať predmet plnenia do **31.10.2007**
- vypracovať kontrolný a skúšobný plán a odsúhlasiť ho so zhotoviteľom projektu do 15 dní od prevzatia staveniska od objednávateľa.
- dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác pre rok 2006 do 15 dní od začatia realizácie diela.
- dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram pre rok 2007 do 15 dní od oznámenia objednávateľa o výške pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre rok 2007

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 10 dní od podpisu zmluvy.
- dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 vyhotoveniach pri odovzdaní staveniska
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri odovzdaní staveniska
- určiť odberné miesto vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska,
- zabezpečiť výkon autorského dozoru u zhotoviteľa projektu
- zabezpečiť technickú pomoc zhotoviteľovi pri spracovaní kontrolného a skúšobného plánu u zhotoviteľa projektu

3.2.1. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. spotrebu. Zhotoviteľ sa zaväzuje po prevzatí staveniska do 14 dní uzatvoriť dohodu s príslušnou PSB na odber elektrickej energie, vody a tieto pravidelne po predchádzajúcom odsúhlasení aj uhrádzať.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

Čl. IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

cena diela bez DPH	78.789.091,- Sk
DPH 19 %	14.969.927,- Sk

Cena diela celkom vrátane DPH (v slovenských korunách) 93.759.019,- Sk

Súčasťou ceny diela sú aj náklady spojené s vypracovaním emisnej skúšky, porealizačného zamerania a prevádzkových poriadkov.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa.

4.2. Upraviť cenu diela v priebehu realizácie bude možné o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor resp. smer výstavby, publikovaného Štatistickým úradom SR za dohodnuté obdobie.
Úprava ceny bude možná až v nasledujúcom štvrťroku po začatí prác. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrťroku, ktorý predchádzal dňu podania súťažného návrhu zhotoviteľom.

4.3. V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v ZoD pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, bude musieť zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom formou odsúhlasovacieho záznamu, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť predmetného dodatku.

4.4. Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve.

4.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.6. Odborný stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané, a to len súhlasom projektanta. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Čl.V
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú faktúrované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou uvedenou v projekte stavby.

5.1.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný stavebný dozor objednávateľa do 3 pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.2. Za vykonané práce a dodávky sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy. Objednávateľ ich uhradí na základe zhotoviteľových faktúr, ktoré budú doložené fotokópiami faktúr jeho dodávateľov. V týchto faktúrach musí byť uvedené určenie dodávky pre zhotovenie predmetu zmluvy. Záruky za takto faktúrované dodávky nesie zhotoviteľ a ich záručná doba začne plynúť až po prevzatí diela objednávateľom podľa čl.VII. zmluvy.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- miesto a názov diela , evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
- faktúrovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok vyhotovený podľa bodov 5.1 a 5.1.1.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2., je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.3. Objednávateľ môže poskytovať preddavky v súlade s § 19 ods. 8 a 10 zákona č.523/2004 Z.z..

5.3.1. Objednávateľ môže poskytovať preddavky najviac na obdobie troch mesiacov, t.j. poskytnutý preddavok musí byť zúčtovaný najneskôr do troch mesiacov od poskytnutia. Preddavky poskytnuté vo 4. štvrťroku bežného roka musia byť finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka.

5.4. Faktúry budú uhradené maximálne do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. a uhradí do 30 dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

5.4.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.4.2. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jej náležitosti a splatnosť sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Čl.VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl.II. v súlade s projektom stavby, STN a STN EN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku 5 rokov od jeho odovzdania objednávateľovi.

6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zrejmé vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.

6.6. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.

6.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky zadržanej podľa bodu 5.4.

6.8. Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

6.9. Vady v záručnej lehote sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v dohodnutých lehotách pri reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

Čl.VII
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Počas celej realizácie stavby až po jej odovzdanie, je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti:
- škodám spôsobeným realizáciou svojich prác na predmetnej nehnuteľnosti
- krádeži
- živelným pohromám

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy do 15 dní od začatia realizácie stavby.

7.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.)

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje Ing. Miroslava Murína

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.7. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného stavebného dozoru poveruje p. Dušana Antalíka- číslo oprávnenia 00082*10*, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

7.7.1. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
Na ich kontrolu zhotoviteľ písomne vyzve stavebný dozor objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia §553 Obchodného zákonníka.

7.8.1. Zhotoviteľ vyzve stavebný dozor písomne 15 dní vopred na účasť pri vykonávaní skúšok stanovených skúšobným plánom, projektom stavby a normami.

7.9. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ na stavbe organizovať kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred vykonaním prác.

7.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ján Janoško číslo oprávnenia: 03169*10-23-24*

7.11. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.

7.12. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.13. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č.90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 254/1998 Z.z., vrátane emisnej skúšky v zmysle zákona o ochrane ovzdušia č.309/1991 Zb.
- jedno paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby
- stavebné denníky
- porealizačné zameranie na diskete
- prevádzkové poriadky
- konečnú faktúru

7.13.1. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.14. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.14.2. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom .

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úhrady objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.18. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.19. Zhotoviteľ vráti kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa do 30 dní od ukončenia preberacieho konania, v prípade poškodenia PD skartačný zápis.

Čl.VIII.
Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným

orgánom. Zápisy do SD zapisuje zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolností, ktoré je potrebné riešiť.

8.1.1. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

a) denný zápis:
- dátum (deň, mesiac, rok, názov,)
- údaje o počasí, maxim. a min. teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe
- orientačný výkaz výmer dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác

b) ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie stavebného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach , ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach materiálov napr. tvrdosti betónu, tlakových vykurovacích skúškach a pod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky odborného stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy a štátneho dohľadu.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Čl.IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- 0,1 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a vád reklamovaných v záručnej dobe 10.000,-Sk za každý začatý deň
- za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe sumu 1000.- Sk denne až do jeho vypratania
- keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu

vo výške 15% z nevykonaných prác.

9.2. Ak objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne podľa bodu 3.2, zaplatí zmluvnú pokutu za každý týždeň oneskoreného odovzdania vo výške 10 000 Sk.

9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý aj započatý týždeň omeškania.

9.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.5. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Čl.X.
Okolnosti vyššej moci

10.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.

10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl.XI.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak objednávateľ rozhodne o zastavení stavby

11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

11.2. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po podpise zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela, vrátane 10 % preukázateľného zisku..

Čl.XII.

Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Košiciach dňa 13.10.2006

Objednávateľ:

SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝSTAVBY Košice * MO SR *

Ing.arch. Alexander Bugala

V Michalovciach dňa 28.8.20006

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.

Chemkostav a.s.
Priemyselná 3931
071 01 Michalovce
Tel.: +421-56-688 08 11
Fax: +421-56-688 08 33

Ing. Stanislav Jánič
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.

Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300

Dátum : 25. 8. 2006

Projektant : ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov

Spracoval : Ing. Jakubová

Objednávate MOSR - SAMaV Košice

Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	NUS	Kompletačná činnosť	Poddodávky
9P06kal	**Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**	78 299 771	14 876 957	93 176 727	74 898 953	18 000	3 382 818	0	37 518 056
D01	D01 - Ubytovacia budova	59 229 993	11 253 699	70 483 692	56 571 149	0	2 658 844	0	19 172 252
asr	ASR	3 894 633	739 980	4 634 614	3 754 382	0	140 252	0	3 754 382
eli	ELI	574 099	109 079	683 178	548 328	0	25 771	0	548 328
mar	MaR	5 918 789	1 124 570	7 043 359	5 750 243	0	168 546	0	5 750 243
slab	Slaboprúd	5 109 969	970 894	6 080 864	4 862 926	18 000	229 044	0	4 880 926
uvk	ÚVK	942 983	179 167	1 122 150	900 652	0	42 331	0	900 652
vzt	VZT	2 414 395	458 735	2 873 130	2 306 013	0	108 383	0	2 306 013
zti	ZTI	214 908	40 833	255 741	205 261	0	9 647	0	205 261
ztidopl	ZTI - doplnenie	330 801	62 852	393 653	303 774	11 800	15 227	0	315 574
D02	D02 - Priemyselný rozvod plynu	330 801	62 852	393 653	303 774	11 800	15 227	0	315 574
pl	Priemyselný rozvod plynu	95 664	18 176	113 841	91 196	0	4 469	0	91 196
D03	D03 - Vonkajšia kanalizácia	95 664	18 176	113 841	91 196	0	4 469	0	91 196
kan	Vonkajšia kanalizácia	62 855	11 942	74 797	60 585	0	2 270	0	60 585
D04	D04 - Telefónna prípojka	62 855	11 942	74 797	60 585	0	2 270	0	60 585
prip	Telefónna prípojka								

Projektové a prieskumné práce	0
Prevádzkové súbory	0
Stavebné objekty	75 384 308
Stroje	0
Umelecké diela	0
NUS	3 404 783
Ostatné náklady	0
Rezerva	0
Iné investície	0
NHIM	0
Prevádzkové náklady	0
Kompletačná činnosť	0

Celkom	**78 789 091**	**14 969 927**	**93 759 019**	**75 354 508**	**29 800**	**3 404 783**	**0**	**37 985 411**

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300	JKSO	
Názov objektu	D01 - Ubytovacia budova	EČO	
Názov časti		Miesto	Michalovce
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo	Spracoval: Ing. Jakubová	Dňa: 17. 3. 2006	Položiek: 1 027

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

	A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	417 502	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	1 498 339
2		Montáž	24 288 874	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	1 360 060
3	PSV	Dodávky	24 204 607	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	524 419
4		Montáž	15 492 788	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	6 895 965				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	3 599 218				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		74 898 953	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		3 382 818
20	HZS		18 000	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			78 299 770,76
24	19%	78 299 770,76	DPH	14 876 956,50
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**93 176 727,26**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300	JKSO	
Názov objektu	D01 - Ubytovacia budova	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo		Dňa	17. 3. 2006
Spracoval	Ing. Jakubová	Položiek	300

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 417 502	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	1 131 423
2		Montáž 23 740 546	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	1 131 423
3	PSV	Dodávky 24 204 607	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	395 998
4		Montáž 8 208 495	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	56 571 149	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		2 658 844
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			59 229 993,37
24	19%	59 229 993,37	DPH	11 253 698,70
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**70 483 692,07**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300
Objekt : D01 - Ubytovacia budova
Časť : ASR

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice
Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Dátum : 17. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky HSV								
		1	**Zemné práce**								
1	001	132201001-1	Hĺbenie pätiek horn. tr.3 do 100 m3 ručne	m3	0,450	626,00	0,00	281,70	281,70	0,00000	0,000
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	0,450	122,40	0,00	55,08	55,08	0,00000	0,000
3	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	0,450	70,90	0,00	31,91	31,91	0,00000	0,000
4	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 cez 9000 do 10000 m	m3	0,450	99,60	0,00	44,82	44,82	0,00000	0,000
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,450	22,60	0,00	10,17	10,17	0,00000	0,000
		1	**Zemné práce**				**0,00**	**423,68**	**423,68**		**0,000**
		2	**Zakladanie**								
6	011	274313511	Betón základových dosiek, pásov, pätiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B12,5	m3	0,466	2 818,60	0,00	1 313,47	1 313,47	2,37709	1,108
7	011	274351215	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	3,000	291,10	0,00	873,30	873,30	0,00073	0,002
8	011	274351216	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	3,000	45,20	0,00	135,60	135,60	0,00000	0,000
		2	**Zakladanie**				**0,00**	**2 322,37**	**2 322,37**		**1,110**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**								
9	011	311231114.	Murivo atikové z tvárnic YPOR - nadmurovanie atiky	m3	17,354	2 772,50	0,00	48 113,97	48 113,97	0,78453	13,615
10	011	311272112	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P6-700	m3	9,018	3 517,40	0,00	31 719,91	31 719,91	0,92953	8,383
11	011	342242003	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.12 cm	m2	115,634	570,00	0,00	65 911,38	65 911,38	0,11702	13,531
12	011	342267111	Obklad ZTI sadrokartónom hr. 12 cm na oceľ. konštrukciu	m2	23,530	1 289,90	0,00	30 351,35	30 351,35	0,05894	1,387
13	011	342272103	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125,P3-550	m2	4 313,762	460,50	0,00	1 986 487,40	1 986 487,40	0,08766	378,144
14	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam - kruhovou oceľou	m	924,000	38,70	0,00	35 758,80	35 758,80	0,00001	0,009
15	011	346244371_	Zamurovanie potrubí z tvárnic YTONG hr. 150 mm	m2	13,695	687,30	0,00	9 412,57	9 412,57	0,11338	1,553
16	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	191,000	144,60	0,00	27 618,60	27 618,60	0,00918	1,753
17	012	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	54,000	216,80	0,00	11 707,20	11 707,20	0,01147	0,619
18	011	317121103_	Montáž oceľových prekladov	ks	3,000	192,10	0,00	576,30	576,30	0,02340	0,070
19	MAT	317141103	Preklad YTONG 1500x300x249	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,13000	0,130
20	MAT	317163001	Preklad YTONG 125/125-1250 mm	kus	188,000	440,00	82 720,00	0,00	82 720,00	0,03890	7,313
21	MAT	317163004	Preklad YTONG 125/125-2000 mm	kus	6,000	515,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,04500	0,270
22	MAT	317163006	Preklad YTONG 125/125-2500 mm	kus	48,000	620,00	29 760,00	0,00	29 760,00	0,05400	2,592
23	MAT	317164001	Preklad POROTHERM 12x6,5x125	ks	2,000	242,00	484,00	0,00	484,00	0,01750	0,035
24	014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	46,459	3 854,40	0,00	179 071,57	179 071,57	1,21586	56,488
25	014	319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm	m2	2 699,100	245,20	0,00	661 819,32	661 819,32	0,05413	146,102
26	MAT	553.3	Dodávka oceľových prekladov	kg	63,550	60,00	3 813,00	0,00	3 813,00	1,00000	63,550

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							121 027,00	**3 088 548,37**	**3 209 575,37**		**695,545**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**								
		4	**Vodorovné konštrukcie**								
27	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	39,375	3 250,00	0,00	127 968,75	127 968,75	2,41782	95,202
28	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	630,000	161,40	0,00	101 682,00	101 682,00	0,00342	2,155
29	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	630,000	54,10	0,00	34 083,00	34 083,00	0,00000	0,000
30	011	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov 10425	t	0,787	41 225,60	0,00	32 444,55	32 444,55	1,01680	0,800
							0,00	**296 178,30**	**296 178,30**		**98,156**
		4	**Vodorovné konštrukcie**								
		5	**Terénne úpravy**								
31	012	627990001	Výplň dilatačnej škáry akrylátovým tmelom - okapový chodník	m	46,000	235,00	0,00	10 810,00	10 810,00	0,00034	0,016
32	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	5,000	117,50	0,00	587,50	587,50	0,30361	1,518
33	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.32-63 mm,po zhutneni hr.150 mm	m2	5,000	121,70	0,00	608,50	608,50	0,29160	1,458
34	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	5,000	115,70	0,00	578,50	578,50	0,27994	1,400
35	221	565151231	Podklad z kameniva obal. asfaltom s rozprestr.a zhutn. v pruhu š.od 3m,tr.III,po zhutnení hr.70 mm	m2	5,000	301,40	0,00	1 507,00	1 507,00	0,17723	0,886
36	221	577142212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ,ABS alebo ABH) hr.50mm	m2	5,000	255,90	0,00	1 279,50	1 279,50	0,12966	0,648
37	221	596841111	Kladenie dlažby komunikácií z bet. dlaždíc - okapový chodník	m2	205,000	251,20	0,00	51 496,00	51 496,00	0,16848	34,538
38	MAT	592276320	Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm	ks	2 324,000	40,00	92 960,00	0,00	92 960,00	0,09200	213,808
							92 960,00	**66 867,00**	**159 827,00**		**254,272**
		5	**Terénne úpravy**								
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**								
39	011	611451621	Nástrek stropu DUVILAXOM	m2	2 753,420	41,30	0,00	113 716,25	113 716,25	0,01000	27,534
40	011	611471437	Maltov.úprava na rovnom povr.stropov plastická dvojvrstv.KERZAPET ručn.nanášaním a vyhladením	m2	2 753,420	270,20	0,00	743 974,08	743 974,08	0,02236	61,566
41	011	612401991_1	Náter vnútorných stien DUVILAXOM 2x	m2	11 583,767	82,60	0,00	956 819,15	956 819,15	0,00014	1,622
42	011	612402151_1	Penetrácia pod náter DULUX	m2	2 298,700	27,00	0,00	62 064,90	62 064,90	0,00919	21,125
43	011	612421626.2	Presieťkovanie povrchu stien D+M	m2	8 884,667	86,10	0,00	764 969,83	764 969,83	0,04414	392,169
44	011	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,na starom murive	m2	2 699,100	295,00	0,00	796 234,50	796 234,50	0,03200	86,371
45	011	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne	m2	8 884,667	276,40	0,00	2 455 721,96	2 455 721,96	0,03200	284,309
46	011	612471437	Maltovin.úprava na rovnom povr.vnút.stien plast.dvojvrstv.hmotou KERZAPET ručným nanáš. a vyhladením	m2	9 285,067	87,40	0,00	811 514,86	811 514,86	0,00456	42,340
47	011	612491317_1	Nástrek DULUX TRADE SATINWOOD vnútorných stien	m2	2 298,700	107,10	0,00	246 190,77	246 190,77	0,00035	0,805
48	011	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	646,273	27,70	0,00	17 901,76	17 901,76	0,00010	0,065
49	011	622471341	Maltovin.úprava na rovnom povrchu vonk.stien - ALFADEKOR-S	m2	100,097	246,90	0,00	24 713,95	24 713,95	0,00286	0,286
50	011	625991215	Profil rohový pri zateplení	m	125,550	82,10	0,00	10 307,66	10 307,66	0,00005	0,006
51	011	625991220	Prekrytie rohov sieťkou - okná	m2	43,200	97,90	0,00	4 229,28	4 229,28	0,01298	0,561
52	011	626991103	Zateplenie vonkajších stien BAUMIT hr. 6cm	m2	1 988,207	927,70	0,00	1 844 459,63	1 844 459,63	0,01298	25,807
53	011	626991105	Zateplenie vonkajších stien BAUMIT hr. 2cm - ostenie	m2	153,495	873,60	0,00	134 093,23	134 093,23	0,01239	1,902
54	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	362,775	3 125,60	0,00	1 133 889,54	1 133 889,54	2,37855	862,878
55	011	631315511	Podkladný betón z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	153,270	3 074,50	0,00	471 228,62	471 228,62	2,37855	364,560

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	011	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	362,775	199,50	0,00	72 373,61	72 373,61	0,00000	0,000
57	011	631345721_1	Mazanina z betónu ľahčeného - Termobetón TB-400 - strecha	m3	104,850	5 402,10	0,00	566 410,19	566 410,19	1,15241	120,830
58	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	16,241	32 420,70	0,00	526 544,59	526 544,59	1,05306	17,103
59	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	102,180	987,20	0,00	100 872,10	100 872,10	1,83700	187,765
60	011	631571004	Násyp na plochých strechách s urovnaním povrchu zo štrkopiesku 0-32	m3	139,800	987,20	0,00	138 010,56	138 010,56	1,83700	256,813
61	011	6324001PC	Nivelačný poter NIBOFLOOR S	m2	2 756,210	205,00	0,00	565 023,05	565 023,05	0,00460	12,679
62	011	641941111	Osadenie hliníkových žalúzií	ks	9,000	159,80	0,00	1 438,20	1 438,20	0,02586	0,233
63	011	641941312	Osadenie oceľových bezp. mreží	ks	8,000	385,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,04470	0,358
64	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	291,000	204,10	0,00	59 393,10	59 393,10	0,01886	5,488
65	011	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	ks	7,000	266,50	0,00	1 865,50	1 865,50	0,03750	0,263
66	011	642945111	Osadenie ocef.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	5,000	3 986,10	0,00	19 930,50	19 930,50	0,46433	2,322
67	014	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy - vnút.vodovod	m2	45,000	213,90	0,00	9 625,50	9 625,50	0,10712	4,820
68	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou - vnút.vodovod	m2	45,000	534,70	0,00	24 061,50	24 061,50	0,06221	2,799
69	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	211,928	339,20	0,00	71 885,98	71 885,98	0,05734	12,152
70	014	612425931_1	Omietka vápenná vonk. ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	211,928	339,20	0,00	71 885,98	71 885,98	0,05734	12,152
71	014	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	218,490	61,20	0,00	13 371,59	13 371,59	0,02079	4,542
72	014	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru - okapový chodník	m3	4,920	3 079,30	0,00	15 150,16	15 150,16	2,26100	11,124
73	MAT	553317000	Zárubňa oceľová CGU 60x197	kus	101,000	660,00	66 660,00	0,00	66 660,00	0,01370	1,384
74	MAT	553317040	Zárubňa oceľová CGU 80x197	kus	190,000	685,00	130 150,00	0,00	130 150,00	0,01430	2,717
75	MAT	553317060	Zárubňa oceľová CGU 90x197	kus	1,000	710,00	710,00	0,00	710,00	0,01460	0,015
76	MAT	553317100	Zárubňa oceľová CGU 125x197	kus	1,000	835,00	835,00	0,00	835,00	0,01610	0,016
77	MAT	553317120	Zárubňa oceľová CGU 150x197	kus	6,000	860,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,01680	0,101
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**203 515,00**	**12 852 952,08**	**13 056 467,08**		**2 829,521**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
78	002	216904211	Očistenie plôch stlačeným vzduchom - okapový chodník	m2	205,000	105,80	0,00	21 689,00	21 689,00	0,00056	0,115
79	002	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	205,000	106,60	0,00	21 853,00	21 853,00	0,00000	0,000
80	003	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	2 851,225	42,70	0,00	121 747,31	121 747,31	0,00000	0,000
81	003	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1052	m2	8 553,675	64,00	0,00	547 435,20	547 435,20	0,00075	6,415
82	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m - podhľad	m2	1 256,630	70,50	0,00	88 592,42	88 592,42	0,00166	2,086
83	003	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	2 851,225	24,40	0,00	69 569,89	69 569,89	0,00000	0,000
84	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	5 637,021	68,30	0,00	385 008,53	385 008,53	0,00005	0,282
85		953761133_1	Chránička z PVC D 200 pre ELI - cesta	m	10,000	700,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00000	0,000
86	011	953922111	Osadenie vetracích mriežok	ks	98,000	58,90	0,00	5 772,20	5 772,20	0,01139	1,116
87	011	953945005	Profil soklový pre hr.izolantu 6 cm,s okapovým nosom pre zatepľovací systém	m	200,185	199,20	0,00	39 876,85	39 876,85	0,00136	0,272
88	011	956901111	Osadenie zábradlia na cem.maltu do vynech.otvorov, za každé zaliatie	ks	29,000	91,10	0,00	2 641,90	2 641,90	0,01170	0,339

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89		900000087	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	2 648,890	325,00	0,00	860 889,25	860 889,25	0,00000	0,000
90	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm cez 4m2 -0,196 t	m2	25,680	74,10	0,00	1 902,89	1 902,89	0,00069	0,018
91	013	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm cez 4m2 -0,196 t	m2	2 735,636	74,10	0,00	202 710,63	202 710,63	0,00069	1,888
92	013	962032241	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	93,442	482,30	0,00	45 067,08	45 067,08	0,00131	0,122
93	013	962032641	Búranie vetracích šachiet z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t	m3	12,294	494,30	0,00	6 076,92	6 076,92	0,00000	0,000
94	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón, hr.do 100 mm nad 4m2 -2,200 t - 1.n.p.	m3	104,946	1 763,70	0,00	185 093,26	185 093,26	0,00000	0,000
95	013	965043431	Búranie mazanín,betón, hr.do 90 mm -2,200 t	m3	115,832	1 763,70	0,00	204 292,90	204 292,90	0,00000	0,000
96	013	965043441	Búranie mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm nad 4m2 -2,200 t	m3	157,419	1 640,20	0,00	258 198,64	258 198,64	0,00000	0,000
97	013	965044121_1	Búranie mazanín, podkladov pod dlažby hr.do 50 mm, -0,090 t	m2	1 287,026	150,10	0,00	193 182,60	193 182,60	0,00000	0,000
98	013	965081712	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	1 287,026	35,50	0,00	45 689,42	45 689,42	0,00000	0,000
99	013	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.nad 200 mm -1,400 t	m3	262,365	144,40	0,00	37 885,51	37 885,51	0,00000	0,000
100	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	632,485	287,00	0,00	181 523,20	181 523,20	0,00269	1,701
101	013	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených -0,024 t	m2	103,138	49,90	0,00	5 146,59	5 146,59	0,00053	0,055
102	013	971035661	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	3,500	914,80	0,00	3 201,80	3 201,80	0,00187	0,007
103	013	973049441	Vysekanie kapsy v základe veľkosti 300/200mm, -0,018 t	ks	5,000	287,30	0,00	1 436,50	1 436,50	0,00000	0,000
104	013	974031134	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom do hĺ. 50 mm a š. do 150 mm -0,006 t - vnút.vodovod	m	300,000	56,50	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00050	0,150
105	013	974042575	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 200mm a šírky do 200mm -0,110 t	m	115,000	306,80	0,00	35 282,00	35 282,00	0,00000	0,000
106	013	976027331	Vybúranie oceľových mreží	m2	50,000	325,20	0,00	16 260,00	16 260,00	0,00000	0,000
107	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	821,800	53,00	0,00	43 555,40	43 555,40	0,00000	0,000
108	013	978013191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stien v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2 699,100	53,00	0,00	143 052,30	143 052,30	0,00000	0,000
109	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	99,774	56,90	0,00	5 677,14	5 677,14	0,00000	0,000
110	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2 648,890	154,00	0,00	407 929,06	407 929,06	0,00000	0,000
111	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3 443,557	107,80	0,00	371 215,44	371 215,44	0,00000	0,000
112	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 648,890	259,40	0,00	687 122,07	687 122,07	0,00000	0,000
113	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66 222,250	9,60	0,00	635 733,60	635 733,60	0,00000	0,000
114	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2 648,890	155,40	0,00	411 637,51	411 637,51	0,00000	0,000
115	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21 191,120	17,40	0,00	368 725,49	368 725,49	0,00000	0,000
116	014	953991241	Dodanie a osadenie hmoždiniek HILTY = 125	ks	20,000	30,00	0,00	600,00	600,00	0,00001	0,000
117	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	349,70	0,00	6 994,00	6 994,00	0,00007	0,001
118	711	712500832	Odstránenie povlakovej krytiny dvojvrstvovej 0,00900t	m2	1 166,170	12,50	0,00	14 577,13	14 577,13	0,00000	0,000
119	711	712990812	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10° hr. nad 30 mm do 50 mm	m2	1 166,170	19,10	0,00	22 273,85	22 273,85	0,00000	0,000
120	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	15,000	121,30	0,00	1 819,50	1 819,50	0,00000	0,000
121	721	725122814	Demontáž pisoára	sub	5,000	89,20	0,00	446,00	446,00	0,00000	0,000
122	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	7,000	80,10	0,00	560,70	560,70	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	721	725240811	Demontáž sprchovej misy 0,08800t	sub	8,000	153,30	0,00	1 226,40	1 226,40	0,00000	0,000
124	721	725410813	Demontáž žľabu jednoduchého na konzolách dĺ. 3000 ,6 batérií 0,04600t	sub	6,000	187,20	0,00	1 123,20	1 123,20	0,00000	0,000
125	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	39,000	25,20	0,00	982,80	982,80	0,00000	0,000
126	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	394,400	19,50	0,00	7 690,80	7 690,80	0,00000	0,000
127	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 250 do 500 mm 0,00230t	m	240,305	19,50	0,00	4 685,95	4 685,95	0,00000	0,000
128	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	84,000	17,10	0,00	1 436,40	1 436,40	0,00000	0,000
129	766	766662811	Demontáž dverného krídla, prahu dverí jednokrídlových	ks	116,000	26,20	0,00	3 039,20	3 039,20	0,00000	0,000
130	766	766662812_1	Demontáž vnútorného parapetu	ks	394,400	35,60	0,00	14 040,64	14 040,64	0,00000	0,000
131	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	2 632,006	47,90	0,00	126 073,09	126 073,09	0,00000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**6 894 193,16**	**6 894 193,16**		**14,568**
		99	**Presun hmôt HSV**								
132	011	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m	t	3 301,193	201,70	0,00	665 850,63	665 850,63	0,00000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**665 850,63**	**665 850,63**		**0,000**
			HSV Celkom				**417 502,00**	**23 867 335,59**	**24 284 837,59**		**3 893,172**
			Práce a dodávky PSV								
		21-M	**Elektromontáže**								
133		921	Elektroinštalácia - PPV	kpl	1,000	584 850,00	0,00	584 850,00	584 850,00	0,00000	0,000
134		921.	Elektroinštalácia	kpl	1,000	2 938 109,20	0,00	2 938 109,20	2 938 109,20	0,00000	0,000
135		921-1	Rozvodnica zapustená 6M označená R2 až R45	kpl	1,000	231 422,40	0,00	231 422,40	231 422,40	0,00000	0,000
		21-M	**Elektromontáže**				**0,00**	**3 754 381,60**	**3 754 381,60**		**0,000**
		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**								
136		922	Slaboprúd	kpl	1,000	5 750 242,50	0,00	5 750 242,50	5 750 242,50	0,00000	0,000
		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**0,00**	**5 750 242,50**	**5 750 242,50**		**0,000**
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**								
137		924	Vzduchotechnika - montáž	kpl	1,000	160 652,26	0,00	160 652,26	160 652,26	0,00000	0,000
138		924.	Vzduchotechnika - dodávka	kpl	1,000	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00000	0,000
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**0,00**	**900 652,26**	**900 652,26**		**0,000**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**								
139	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	1 279,294	3,70	0,00	4 733,39	4 733,39	0,00000	0,000
140	711	711193121	Tekutý hydroizolačný náter SANIFLEX - podlaha - D+M	m2	454,710	300,00	0,00	136 413,00	136 413,00	0,00000	0,000
141	711	711193121.	Tekutý hydroizolačný náter AQUAFIN 1K - 4 kg/m2 pod nový keram. obklad	m2	1 710,000	380,00	0,00	649 800,00	649 800,00	0,00000	0,000
142	711	711193121_1	Tekutý hydroizolačný náter AQUAFIN 2K - vodorovná	m2	1 279,294	580,00	0,00	741 990,52	741 990,52	0,00000	0,000
143	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13 108,941	2,65	0,00	34 738,69	34 738,69	0,00000	0,000
144	MAT	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	2,559	30 300,00	77 537,70	0,00	77 537,70	1,00000	2,559
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**77 537,70**	**1 567 675,60**	**1 645 213,30**		**2,559**
		712	**Izolácie striech**								
145	711	712300002	Povlakové krytiny - montáž strešnej fólie FLAGON SF	m2	1 282,149	141,50	0,00	181 424,08	181 424,08	0,00003	0,038

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7 064,640	3,20	0,00	22 606,85	22 606,85	0,00000	0,000
147	MAT	283/2	Dodávka a montáž PVC fólie FLAGON SF	m2	1 474,471	330,00	486 575,43	0,00	486 575,43	0,00020	0,295
148	MAT	283145120	Dodávka lepidla pre adhezívnu vrstvu	kg	384,645	308,00	118 470,66	0,00	118 470,66	0,00100	0,385
		712	**Izolácie striech**				**605 046,09**	**204 030,93**	**809 077,02**		**0,718**
		713	**Izolácie tepelné**								
149	711	713111111_1	Izolácie tepelné - montáž geotextílie 200g/m2	m2	1 282,149	29,20	0,00	37 438,75	37 438,75	0,00000	0,000
150	713	713111125	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, spodom - NOBASIL M hr.200 mm	m2	1 066,120	112,10	0,00	119 512,05	119 512,05	0,00083	0,885
151	711	713111136	Izolácie tepelné - montáž parotesnej fólie TYVEK VCL	m2	1 066,120	90,50	0,00	96 483,86	96 483,86	0,00000	0,000
152	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh - extrud.polystyrén hr.50 mm	m2	3 013,110	18,90	0,00	56 947,78	56 947,78	0,00003	0,090
153	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh - extrudov.polystyréh hr.150 mm	m2	1 021,800	18,90	0,00	19 312,02	19 312,02	0,00003	0,031
154	713	713141111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech - polystyrén hr.100 mm	m2	1 282,149	72,20	0,00	92 571,16	92 571,16	0,00229	2,936
155	713	713191121_1	Izolácie tepelné prekrytie tep.izol. podláh Pe fóliou	m2	4 034,910	54,20	0,00	218 692,12	218 692,12	0,00124	5,003
156	713	713191221_1	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 250 mm	m2	4 034,910	16,50	0,00	66 576,02	66 576,02	0,00004	0,161
157	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	30 891,583	1,55	0,00	47 881,95	47 881,95	0,00000	0,000
158	MAT	283-20	Dodávka - Extrudovaný podlahový polystyrén hr.150mm	m2	1 072,890	1 210,00	1 298 196,90	0,00	1 298 196,90	0,04250	45,598
159	MAT	283034101	Dodávka - Extrudovaný polystyrén hr.50mm - podlaha	m2	3 073,372	380,00	1 167 881,36	0,00	1 167 881,36	0,01400	43,027
160	MAT	283034101.	Dodávka - Extrudovaný polystyrén hr.50mm - páska	m2	262,650	380,00	99 807,00	0,00	99 807,00	0,01400	3,677
161	MAT	283000300	Dodávka - Parotesná fólia TYVEK VCL	m2	1 226,038	80,00	98 083,04	0,00	98 083,04	0,00017	0,208
162	MAT	283186204	Dodávka - Dosky z extrud. polystyr. hr.100 mm - Roofmate	m2	1 307,792	620,00	810 831,04	0,00	810 831,04	0,01500	19,617
163	MAT	283186240	Dodávka - Extrudovaný polystyrén hr.20mm - páska	m2	708,967	165,00	116 979,56	0,00	116 979,56	0,00840	5,955
164	MAT	283250240	Folia z Pe hr. 2 mm	m2	4 640,146	28,50	132 244,16	0,00	132 244,16	0,00026	1,206
165	MAT	631411960	NOBASIL M hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	1 281,763	305,00	390 937,72	0,00	390 937,72	0,00600	7,691
166	MAT	693665240	Dodávka - Geotextílie FLAG 200 g/m2	m2	1 474,471	31,00	45 708,60	0,00	45 708,60	0,00040	0,590
		713	**Izolácie tepelné**				**4 160 669,38**	**755 415,71**	**4 916 085,09**		**136,676**
		721	**Zdravotechnika**								
167		721	Zdravotechnika	kpl	1,000	2 511 273,70	0,00	2 511 273,70	2 511 273,70	0,00000	0,000
		721	**Zdravotechnika**				**0,00**	**2 511 273,70**	**2 511 273,70**		**0,000**
		731	**Ústredné kúrenie**								
168		731	ÚVK - demontáž	kpl	1,000	66 857,27	0,00	66 857,27	66 857,27	0,00000	0,000
169		731.	ÚVK - montáž	kpl	1,000	1 384 068,60	0,00	1 384 068,60	1 384 068,60	0,00000	0,000
170		731..	ÚVK - MaR	kpl	1,000	548 327,90	0,00	548 327,90	548 327,90	0,00000	0,000
171		731...	ÚVK - dodávka	kpl	1,000	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00000	0,000
		731	**Ústredné kúrenie**				**0,00**	**5 429 253,77**	**5 429 253,77**		**0,000**
		764	**Konštrukcie klampiarske**								
172		764362230_	Klampiarske konštrukcie - uzamykateľný strešný poklop 1000/1250 farebný pozink.plech - 6/K	ks	1,000	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00000	0,000
173		764391210_1	Klampiarske konštrukcie - kotviaca lišta, r.š.270 mm - kovový laminát FLAGON - 4/K	m	16,300	550,00	0,00	8 965,00	8 965,00	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174		764391220_	Klampiarske konštrukcie - kotviaca lišta, r.š.300 mm - kovový laminát FLAGON - 8/K	m	15,400	605,00	0,00	9 317,00	9 317,00	0,00000	0,000
175		764391220_	Klampiarske konštrukcie - kotviaca lišta, r.š.300 mm - kovový laminát FLAGON - 5/K	m	4,100	605,00	0,00	2 480,50	2 480,50	0,00000	0,000
176		764430220_	Klampiarske konštrukcie - oplechovanie atiky, r.š.350 mm - kovový laminát FLAGON - 7/K	m	3,200	638,00	0,00	2 041,60	2 041,60	0,00000	0,000
177		764430230_	Klampiarske konštrukcie - oplechovanie atiky, r.š.450 mm - kovový laminát FLAGON - 2/K	m	10,500	660,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00000	0,000
178		764430240_	Klampiarske konštrukcie - oplechovanie atiky, r.š.500 mm - kovový laminát FLAGON - 1/K	m	218,700	715,00	0,00	156 370,50	156 370,50	0,00000	0,000
179		764430260_	Klampiarske konštrukcie - oplechovanie atiky, r.š.750 mm - kovový laminát FLAGON - 3/K	m	13,500	990,00	0,00	13 365,00	13 365,00	0,00000	0,000
180	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 605,145	2,10	0,00	3 370,80	3 370,80	0,00000	0,000
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**0,00**	**204 820,40**	**204 820,40**		**0,000**
		766	**Konštrukcie stolárske**								
181	766	766661412	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar.,jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom	ks	73,000	196,30	0,00	14 329,90	14 329,90	0,00000	0,000
182	766	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiarneho,dvojkrídlové	ks	6,000	260,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00000	0,000
183	766	766662112	Montáž dverového krídla dýhov.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	ks	222,000	224,80	0,00	49 905,60	49 905,60	0,00000	0,000
184	766	766669111	Montáž dverných krídiel kompletiz.,dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové	ks	295,000	160,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00000	0,000
185	766	766669112	Montáž dverných krídiel kompletiz.,dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere dvojkrídlové	ks	6,000	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,000
186	766	766669116_	Montáž zámku	ks	301,000	113,30	0,00	34 103,30	34 103,30	0,00000	0,000
187	766	766695213	Montáž prahu dverí,jednokrídlových š. nad 100 mm	ks	295,000	62,60	0,00	18 467,00	18 467,00	0,00001	0,003
188	766	766812122	Montáž kuchynskej linky 850/600	ks	45,000	1 100,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00003	0,001
189	766	766812214_	Montáž atyp.kuchynskej linky drevenej 3200/1800 mm	ks	4,000	2 915,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00003	0,000
190	766	766825111	Montáž skrine jednokrídlovej policovej na šaty 600/600 mm	ks	180,000	291,50	0,00	52 470,00	52 470,00	0,00020	0,036
191	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	119 106,641	0,80	0,00	95 285,31	95 285,31	0,00000	0,000
192	766	766000001M	Montáž plastových okien	kpl	1,000	1 091 806,80	0,00	1 091 806,80	1 091 806,80	0,00023	0,000
193	766	766000001M	Montáž plastových dverí	kpl	1,000	12 484,80	0,00	12 484,80	12 484,80	0,00023	0,000
194	766	766000001M	Montáž plastových stien	kpl	1,000	273 142,90	0,00	273 142,90	273 142,90	0,00023	0,000
195	MAT	2834-1	Okno plastové dvojkr.so zvislou priečkou skl.,otv.-sklop. vr. parapetov 2000/1750+horiz.žal. 2/0	ks	143,000	31 500,00	4 504 500,00	0,00	4 504 500,00	0,00000	0,000
196	MAT	2834-10	Okno plastové štvorkr.so zvisl. priečkami 2xotv.,2xotv.-sklop. vr. par. 5350/1750+horiz.žal. 9/0	ks	3,000	84 264,00	252 792,00	0,00	252 792,00	0,00000	0,000
197	MAT	2834-11	Pevný vnútorný svetlík vr. vnút.parap. 1250/500 8/0	ks	159,000	3 750,00	596 250,00	0,00	596 250,00	0,00000	0,000
198	MAT	2834-12	Plast.vonk.stena 1850/2600 s dvojkr.dver. 1600/2000 D/14	ks	1,000	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	0,00000	0,000
199	MAT	2834-13	Plast.dvere plné vonk. jednokr. 900/1970 D/13	ks	1,000	18 084,00	18 084,00	0,00	18 084,00	0,00000	0,000
200	MAT	2834-15	Plast.preskl.stena vn.2700/2950 s dvojkr.dverami 1450/2100 D/7	ks	1,000	81 294,00	81 294,00	0,00	81 294,00	0,00000	0,000
201	MAT	2834-16	Plast.preskl.stena vn.2700/2900 s dvojkr.dverami 1450/2100 D/8	ks	2,000	79 866,00	159 732,00	0,00	159 732,00	0,00000	0,000
202	MAT	2834-17	Plast.preskl.stena vn.2400/2550 s dvojkr. pož.dverami 1600/2100 D/9	ks	2,000	182 857,20	365 714,40	0,00	365 714,40	0,00000	0,000
203	MAT	2834-18	Plast.preskl.stena vn.2400/2600 s dvojkr.dverami 1600/2100 D/5	ks	3,000	63 648,00	190 944,00	0,00	190 944,00	0,00000	0,000
204	MAT	2834-19	Plast.preskl.stena vn.2700/2950 s dvojkr.dverami 1400/2100 D/6	ks	2,000	81 294,00	162 588,00	0,00	162 588,00	0,00000	0,000
205	MAT	2834-2	Plast.okno dvojkr.s prieč.,otv.+otv.sklop.1800/1750 vr.parapetov+hor.žal. 1/0	ks	4,000	28 350,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	MAT	2834-22	Plast.vonk.dvere plné dvojkr.1250/2000 D/11	ks	1,000	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00000	0,000
207	MAT	2834-3	Plast.okno delené jednokr.s pev.zaskl.,2xpevné+1xposuv. vr.parapetov 1800/1750 10/0	ks	1,000	32 130,00	32 130,00	0,00	32 130,00	0,00000	0,000
208	MAT	2834-4	Plast.okno jednokr.otv.-sklopné vr.parapetov 1000/1750 +horiz.žalúzie 3/0	ks	5,000	15 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00000	0,000
209	MAT	2834-5	Plast.okno jednokr.otv.-sklopné vr.parapetov 850/900 6/0	ks	5,000	7 854,00	39 270,00	0,00	39 270,00	0,00000	0,000
210	MAT	2834-6	Plast.okno jednokr.s pev.zaskl.,2xpev.+1xotv.-sklop. vr.parapetov 1800/900 4/0	ks	4,000	16 524,00	66 096,00	0,00	66 096,00	0,00000	0,000
211	MAT	2834-7	Plast.okno dvojkr.s pev.prieč.,sklop. vr.parapetov 1800/900 7.1/0 , 7.2/0	ks	4,000	17 160,00	68 640,00	0,00	68 640,00	0,00000	0,000
212	MAT	2834-8	Plast.okno štvorkr.s pev.zaskl.,2xpev.+4xsklop.a otv.-sklop. vr.parapetov 1800/2600 5/0	ks	12,000	42 120,00	505 440,00	0,00	505 440,00	0,00000	0,000
213	MAT	2834-9	Plast. vonk.stena 2700/2900 s dvojkr.dverami 1450/2100 D/12	ks	2,000	79 866,00	159 732,00	0,00	159 732,00	0,00000	0,000
214	MAT	611652400	Dvere drev.pož. vnút. EI-C 30/D3 600/1970 - povrch.úpr. dýha D/15	ks	4,000	8 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00000	0,000
215	MAT	611652420	Dvere drev.pož. vnút. EW-C 30/D3 800/1970 - povrch.úpr. dýha D/1.2	ks	1,000	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00000	0,000
216	MAT	611652420.	Dvere drev.pož. vnút. EI-C 30/D3 800/1970 - povrch.úpr. dýha D/1.1	ks	66,000	9 700,00	640 200,00	0,00	640 200,00	0,00000	0,000
217	MAT	611653860	Dvere drev.pož. vnút. dvojkr.EI-C 30/D3 1500/1970 D/10	ks	6,000	13 500,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00000	0,000
218	MAT	611721110	Dvere bezpečnostné vnút. jednokr.plné 800/1970 typ D D/16	ks	2,000	8 800,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00000	0,000
219	MAT	611727100	Dvere drev. vnút. hladké 600/1970 D/4	ks	101,000	2 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00000	0,000
220	MAT	611727120	Dvere drev. vnút. hladké 800/1970 D/2	ks	24,000	2 900,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00000	0,000
221	MAT	611727320	Dvere drev. vnút. hladké z 2/3 zaskl. 800/1970 D/3	ks	97,000	3 300,00	320 100,00	0,00	320 100,00	0,00000	0,000
222	MAT	611871210	Prah dubový dl.62 cm, š. 15 cm	ks	104,000	250,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00000	0,000
223	MAT	611871610	Prah dubový dl.82 cm, š. 15 cm	ks	190,000	250,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00000	0,000
224	MAT	611874210	Prah bukový dl.92 cm, š. 15 cm	ks	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00000	0,000
225	MAT	615111	Kuchynská linka vr. el. sporáka a digestora	ks	4,000	46 200,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00000	0,000
226	MAT	615180200	Skriňa 600/600/2000 mm	ks	180,000	4 620,00	831 600,00	0,00	831 600,00	0,00000	0,000
227	MAT	615816141	Kuchynská linka vr. vstav. minichladničky + el.dvojplatnička + digestor	sub	45,000	30 607,50	1 377 337,50	0,00	1 377 337,50	0,00000	0,000
		766	**Konštrukcie stolárske**				**11 362 783,90**	**1 754 915,61**	**13 117 699,51**		**0,041**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**								
228		627990011_1	D + M vetr. mriežky plastovej D 100 mm 1/Z	ks	98,000	165,00	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00000	0,000
229	767	767584512	Montáž podhľadov kazetových, vr.nosného roštu z kaziet veľkosti 600 x 600 mm	m2	1 310,000	281,50	0,00	368 765,00	368 765,00	0,00009	0,118
230	767	767161210	Montáž konštr. madla na exist. zábradlí	m	59,250	165,00	0,00	9 776,25	9 776,25	0,00006	0,004
231	767	767162130	Montáž nerezového madla 1/N	m	3,300	275,00	0,00	907,50	907,50	0,00006	0,000
232	767	767162150	Montáž nerezového zábradlia	m	9,900	385,00	0,00	3 811,50	3 811,50	0,00006	0,001
233	767	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	m2	22,850	271,60	0,00	6 206,06	6 206,06	0,00046	0,011
234	767	767662211	Montáž hlin. pevných protidažď. žalúzií	ks	9,000	198,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00046	0,004
235	767	767711111	Montáž prístrešku z LEXANU	m2	3,900	308,00	0,00	1 201,20	1 201,20	0,00046	0,002
236	767	767920240_1	Montáž skladacích stropných schodov	ks	1,000	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00000	0,000
237	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - 5/Z, 6/Z, 7/Z	kg	287,860	84,00	0,00	24 180,24	24 180,24	0,00008	0,023
238	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - prístrešok	kg	147,200	62,90	0,00	9 258,88	9 258,88	0,00007	0,010
239	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18 562,690	1,20	0,00	22 275,23	22 275,23	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	MAT	553.1	Dodávka - schod.stupeň - pororošt - lemovaný 300/1500 mm 5/Z	ks	3,000	1 650,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00000	0,000
241	MAT	553.10	Konštr. madla na exist. zábradlí, nerez.úprava dl.3725 mm 4/N+5/N+6/N+7/N	ks	8,000	5 280,00	42 240,00	0,00	42 240,00	0,00000	0,000
242	MAT	553.11	Konštr. madla na exist. zábradlí, nerez.úprava dl.2110 mm 8/N	ks	3,000	2 420,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00000	0,000
243	MAT	553.12	Konštr. madla na exist. zábradlí, nerez.úprava dl.2000 mm 9/N, 10/N	ks	6,000	2 310,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00000	0,000
244	MAT	553.13	Konštr. vonk.zábradlia, nerez.úprava 31 kg 12/N	ks	1,000	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00000	0,000
245	MAT	553.14	Konštr. vonk.zábradlia, nerez.úprava 38,5 kg 13/N	ks	1,000	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00000	0,000
246	MAT	553.15	Konštr. vonk.zábradlia, nerez.úprava 35,05 kg 14/N	ks	1,000	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00000	0,000
247	MAT	553.16	Konštr. vonk.zábradlia, nerez.úprava 59,5 kg 15/N	ks	1,000	21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00	0,00000	0,000
248	MAT	553.2	Dodávka - podlahový rošt SEKOV lemovaný 1125/1500/30 mm 6/Z	ks	2,000	5 280,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00000	0,000
249	MAT	553.20	Konštr. vonk. zábradlia, nerez. úprava, 35 kg 11/N	ks	1,000	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00000	0,000
250	MAT	553.3.	Dodávka oceľ. zábradlia v. 900 mm 7/Z	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00000	0,000
251	MAT	553.4	Dodávka nerez. madlo dl. 3,3 m vr. kotv. nerez. profilu 1/N	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00000	0,000
252	MAT	553.5	Dodávka oceľ. mreže na okná pevné 2000/1750 mm 2/Z	ks	5,000	5 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00000	0,000
253	MAT	553.6	Dodávka konštr. madla na exist. vnút. zábradlie, nerez. úprava dl. 3,8 m 2/N	ks	1,000	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00000	0,000
254	MAT	553.7	Dodávka oceľ. mreže na okná 1000/1750 mm 3/Z	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00000	0,000
255	MAT	553.8	Dodávka oceľ. mreže na okná 2000/900 mm 4/Z	ks	2,000	3 300,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00000	0,000
256	MAT	553.9	Dodávka konštrukcie madla na exist. vnút. zábradlie, nerez. úprava 3,725 m 3/N	ks	2,000	4 840,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00000	0,000
257	MAT	5552	Dodávka oceľ.konštrukcie prístrešku	kg	147,200	93,50	13 763,20	0,00	13 763,20	0,00000	0,000
258	MAT	000000036	Dodávka komplet. podhľ. RIGIPS GYPTONE POINT 13, 600/600mm včetne záves. roštu CD, kazety - biele	m2	1 375,500	1 200,00	1 650 600,00	0,00	1 650 600,00	0,00000	0,000
259	MAT	000000048	Prekrytie prístrešku LEXANOM EXCELL D	m2	3,900	770,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00000	0,000
260	MAT	000000096	Skládacie schody stropné z Al, 675/950 mm 8/Z	ks	1,000	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00000	0,000
261	MAT	429727850	Hliníková pevná protidažď.žalúzia s ochr. sieťkou 300/300 mm 9/Z	ks	4,000	1 100,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00000	0,000
262	MAT	429727920	Hliníková pevná protidažď.žalúzia 400/250 mm 12/Z	ks	2,000	1 430,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00000	0,000
263	MAT	429727940	Hliníková pevná protidažď.žalúzia s ochr. sieťkou 450/300 mm 10/Z	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00000	0,000
264	MAT	429728000	Hliníková pevná protidažď.žalúzia s ochr. sieťkou 700/400 mm 11/Z	ks	2,000	2 530,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00000	0,000
							1 911 126,20	**465 191,86**	**2 376 318,06**		**0,172**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**								
		771	**Podlahy z dlaždíc**								
265	012	627990001	Výplň dilatačnej škáry akrylátovým tmelom - keramická dlažba	m	311,430	235,00	0,00	73 186,05	73 186,05	0,00034	0,106
266	771	771271106	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 200 x 100 mm	m2	5,705	366,70	0,00	2 092,02	2 092,02	0,06068	0,346
267	771	771471111	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu,rovné výška 100 mm	m	927,465	50,40	0,00	46 744,24	46 744,24	0,00062	0,575
268	771	771541011_	Príplatok za škárovanie terazzovej dlažby	m2	32,920	4,30	0,00	141,56	141,56	0,00057	0,019
269	771	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300/300 mm	m2	27,215	380,00	0,00	10 341,70	10 341,70	0,06759	1,839
270	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	395,400	269,20	0,00	106 441,68	106 441,68	0,00491	1,941
271	771	771575107.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	883,300	281,00	0,00	248 207,30	248 207,30	0,00491	4,337
272	771	771579793	Príplatok k cene za škárovanie	m2	1 278,700	4,70	0,00	6 009,89	6 009,89	0,00062	0,793
273	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18 918,245	4,10	0,00	77 564,80	77 564,80	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274		000000002	D + M terazzová podlaha schodov - nástupnica + podstupnica - brús. protišmykový povrch	m	198,000	1 400,00	0,00	277 200,00	277 200,00	0,00000	0,000
275	MAT	000000157	Dodávka škárovacej malty	kg	255,473	60,00	15 328,38	0,00	15 328,38	0,00000	0,000
276	MAT	000000158	Dodávka spojovacej malty	kg	7 052,959	120,00	846 355,08	0,00	846 355,08	0,00000	0,000
277	MAT	597-1	Keramická dlažba 200/200 mm	m2	403,308	430,00	173 422,44	0,00	173 422,44	0,00000	0,000
278	MAT	597-2	Keramická dlažba ORLANDO R9 300/300 mm	m2	978,465	1 000,00	978 465,00	0,00	978 465,00	0,00000	0,000
279	MAT	597649700	Dodávka terazzo dlažby 300/300/35 mm - brúsený povrch	m2	34,567	600,00	20 740,20	0,00	20 740,20	0,00000	0,000
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**2 034 311,10**	**847 929,24**	**2 882 240,34**		**9,957**
280	773	777217210	Syntetické podlahy - osadenie žľabového soklíka s polžliabkom	m	2 894,021	105,00	0,00	303 872,21	303 872,21	0,00205	5,933
281	773	777551440	Syntetické podlahy - položenie podlahoviny ALTRO	M2	2 756,210	160,00	0,00	440 993,60	440 993,60	0,00462	12,734
282	773	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	39 641,540	0,75	0,00	29 731,16	29 731,16	0,00000	0,000
283	MAT	283411440	Dodávka žľabovej obruby ku kaučukovej podlahe vr. čepcového tesnenia C8	m	3 183,423	125,00	397 927,88	0,00	397 927,88	0,00000	0,000
284	MAT	284148610	Podlahovina ALTRO VM 20	m2	2 894,021	750,00	2 170 515,75	0,00	2 170 515,75	0,00000	0,000
		777	**Podlahy syntetické**				**2 568 443,63**	**774 596,97**	**3 343 040,60**		**18,666**
285	771	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 200 mm	m2	1 710,160	359,50	0,00	614 802,52	614 802,52	0,00255	4,361
286	771	781419706	Príplatok za škárovanie	m2	1 400,000	2,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00027	0,378
287	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15 978,055	2,30	0,00	36 749,53	36 749,53	0,00000	0,000
288	MAT	000000157	Dodávka škárovacej malty	kg	855,000	60,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00000	0,000
289	MAT	000000158	Dodávka spojovacej malty	kg	5 985,000	120,00	718 200,00	0,00	718 200,00	0,00000	0,000
290	MAT	781-1	Obklad 200/200/6,5 mm	m2	1 744,363	410,00	715 188,83	0,00	715 188,83	0,00000	0,000
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**1 484 688,83**	**654 352,05**	**2 139 040,88**		**4,739**
291	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	535,757	77,30	0,00	41 414,02	41 414,02	0,00024	0,129
292	783	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. - žiarivý pozink	m2	11,737	200,00	0,00	2 347,40	2 347,40	0,00028	0,003
293	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	535,757	44,00	0,00	23 573,31	23 573,31	0,00008	0,043
294	783	783812130	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. s penetr. podkladu - ON	m2	613,060	256,20	0,00	157 065,97	157 065,97	0,00146	0,895
295	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním - schod. zábr.	m2	123,240	16,90	0,00	2 082,76	2 082,76	0,00000	0,000
296	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	207,720	16,50	0,00	3 427,38	3 427,38	0,00001	0,002
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**229 910,84**	**229 910,84**		**1,072**
297	784	784452271_	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex Polar jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	13 100,960	38,00	0,00	497 836,48	497 836,48	0,00020	2,620
298	783	784452272_	Maľby sadrokart. konštr. s vytmelením a prebrúsením	m2	23,530	50,00	0,00	1 176,50	1 176,50	0,00040	0,009
299	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	6 137,400	13,30	0,00	81 627,42	81 627,42	0,00000	0,000
300	784	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	1 227,480	34,40	0,00	42 225,31	42 225,31	0,00094	1,154
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**0,00**	**622 865,71**	**622 865,71**		**3,783**

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							24 204 606,83	26 427 508,75	50 632 115,58		178,384
			PSV Celkom				**24 622 108,83**	**50 294 844,34**	**74 916 953,17**		**4 071,556**
			Celkom								

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300	JKSO	
Názov objektu	D01 - Ubytovacia budova	EČO	
Názov časti	MaR	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo		Spracoval	Ing. Jakubová
Dňa	21. 3. 2006	Položiek	60

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	10 967
2		Montáž 548 328	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	10 967
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	3 838
4		Montáž 0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	548 328	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		25 771
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			574 099,32
24	19%	574 099,32	DPH	109 078,90
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**683 178,22**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant
Dátum a podpis
Pečiatka

Objednávateľ
MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice
Dátum a podpis
Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300
Objekt : D01 - Ubytovacia budova
Časť : MaR

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice
Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Dátum : 21. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky HSV								
		1	**Periférne prístroje**								
1		EGT354F101	Snímač teploty s káblikom Ni 1000	ks	7,000	1 645,20	0,00	11 516,40	11 516,40	0,00000	0,000
2		EGT301F101	Snímač teploty s vonkajší Ni 1000	ks	2,000	1 417,00	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00000	0,000
3		MH32R32F2(	Klapka DN 32 Kvs=16m3/h	ks	2,000	5 677,30	0,00	11 354,60	11 354,60	0,00000	0,000
4		a	Servopohon 24 V - 50 Hz, 0-10 V	ks	2,000	17 771,00	0,00	35 542,00	35 542,00	0,00000	0,000
5		MH25R32F2(	Klapka DN 25 Kvs=12m3/h	ks	1,000	5 677,30	0,00	5 677,30	5 677,30	0,00000	0,000
6		b	Servopohon 24 V - 50 Hz, 0-10 V	ks	1,000	17 771,00	0,00	17 771,00	17 771,00	0,00000	0,000
7		c	Klapka	ks	2,000	14 801,30	0,00	29 602,60	29 602,60	0,00000	0,000
8		d	Servopohon	ks	2,000	10 195,00	0,00	20 390,00	20 390,00	0,00000	0,000
9		e	Klapka	ks	1,000	17 747,50	0,00	17 747,50	17 747,50	0,00000	0,000
10		f	Servopohon	ks	1,000	10 195,00	0,00	10 195,00	10 195,00	0,00000	0,000
11		DSU106F001	Snímač tlaku 0-6 bar, 0-10 V	ks	1,000	12 471,00	0,00	12 471,00	12 471,00	0,00000	0,000
12		g	Skúšobný manometrický kohút trojcestný so vsuvkou a prievleč.maticou,U slučka	ks	1,000	950,80	0,00	950,80	950,80	0,00000	0,000
13		TLC7B17F00	Regulátor teploty kapilárový 0-45 st.C	ks	2,000	13 000,90	0,00	26 001,80	26 001,80	0,00000	0,000
14		226807 120	Puzdro R 1/2" mosadz, L=120 mm	ks	2,000	636,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00000	0,000
15		EHS T.3	Elektródové zariadenie	ks	1,000	1 223,80	0,00	1 223,80	1 223,80	0,00000	0,000
16		EP901	Elektróda ponorná	ks	2,000	147,70	0,00	295,40	295,40	0,00000	0,000
17		GABA 2S11	Detektor zemného plynu	ks	2,000	7 200,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00000	0,000
18		GABA 2S12	Detektor CO	ks	2,000	7 560,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00000	0,000
19		4FE60115	Húkačka Pirata, 230 V, 50 Hz	ks	1,000	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00000	0,000
		1	**Periférne prístroje**				**0,00**	**235 457,20**	**235 457,20**		**0,000**
		2	**Riadiaci systém**								
20		1	Riadiaci systém RITTMEYER	ks	2,000	60 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00000	0,000
21		2	Obslužný panel RITTMEYER	ks	1,000	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00000	0,000
22		3	Prepoj. modul RITTMEYER	ks	2,000	12 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00000	0,000
		2	**Riadiaci systém**				**0,00**	**165 600,00**	**165 600,00**		**0,000**
		3	**Montážny materiál**								
23		4	Trúbka PVC pr. 16 mm	m	45,000	302,40	0,00	13 608,00	13 608,00	0,00000	0,000
24		5	Trúbka PVC ohybná pr. 16 mm	m	30,000	319,80	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00000	0,000
25		6	Žľab 120/80	m	25,000	945,10	0,00	23 627,50	23 627,50	0,00000	0,000
26		7	Žľab 62/50	m	15,000	741,60	0,00	11 124,00	11 124,00	0,00000	0,000
27		8	Označovací štítok kábla	ks	60,000	36,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		9	Konštr. diel ,oceľ uhlová 35x35x3 pre upevnenie kábla trubk. trás (1,56kg/m)	kg	45,000	630,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00000	0,000
29		10	Farba základná	kg	2,000	315,00	0,00	630,00	630,00	0,00000	0,000
30		11	Farba krycia	kg	2,000	567,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00000	0,000
		3	**Montážny materiál**				**0,00**	**90 227,50**	**90 227,50**		**0,000**
		7	**Zoznam káblov**								
31		WS 101.03	JYTY 2Ax1	m	8,000	118,10	0,00	944,80	944,80	0,00000	0,000
32		WS 101.04	JYTY 2Ax1	m	8,000	118,10	0,00	944,80	944,80	0,00000	0,000
33		WS 105.02	JYTY 2Ax1	m	20,000	118,10	0,00	2 362,00	2 362,00	0,00000	0,000
34		WS 105.03	JYTY 2Ax1	m	20,000	118,10	0,00	2 362,00	2 362,00	0,00000	0,000
35		WS 106.06	JYTY 4Dx1	m	8,000	136,10	0,00	1 088,80	1 088,80	0,00000	0,000
36		WS K001	CMSM 7Dx1	m	15,000	172,40	0,00	2 586,00	2 586,00	0,00000	0,000
37		WS K002	CMSM 7Dx1	m	14,000	172,40	0,00	2 413,60	2 413,60	0,00000	0,000
38		WS 101.01	CYKY 5Cx1,5	m	15,000	158,40	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00000	0,000
39		WS 101.02	CYKY 5Cx1,5	m	14,000	158,40	0,00	2 217,60	2 217,60	0,00000	0,000
40		WS 106.07	CYKY 3Cx1,5	m	6,000	131,80	0,00	790,80	790,80	0,00000	0,000
41		WS 101.01a	JYTY 2Ax1	m	15,000	118,10	0,00	1 771,50	1 771,50	0,00000	0,000
42		WS 101.02a	JYTY 2Ax1	m	14,000	118,10	0,00	1 653,40	1 653,40	0,00000	0,000
43		WS 106.05a	SYKFY 6x2x0,5	m	15,000	123,80	0,00	1 857,00	1 857,00	0,00000	0,000
44		WS 106.05b	SYKFY 6x2x0,5	m	14,000	123,80	0,00	1 733,20	1 733,20	0,00000	0,000
45		WS 106.05c	SYKFY 6x2x0,5	m	20,000	123,80	0,00	2 476,00	2 476,00	0,00000	0,000
46		WS 106.05d	SYKFY 6x2x0,5	m	20,000	123,80	0,00	2 476,00	2 476,00	0,00000	0,000
47		WS 102.02	JYTY 2Ax1	m	7,000	118,10	0,00	826,70	826,70	0,00000	0,000
48		WS 103.02	JYTY 2Ax1	m	8,000	118,10	0,00	944,80	944,80	0,00000	0,000
49		WS 104.02	JYTY 2Ax1	m	9,000	118,10	0,00	1 062,90	1 062,90	0,00000	0,000
50		WS 102.03	JYTY 2Ax1	m	35,000	118,10	0,00	4 133,50	4 133,50	0,00000	0,000
51		WS 103.03	JYTY 2Ax1	m	45,000	118,10	0,00	5 314,50	5 314,50	0,00000	0,000
52		WS 105.01	CYKY 5Cx1,5	m	20,000	158,40	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00000	0,000
53		WS 102.01	JYTY 4Dx1	m	7,000	136,10	0,00	952,70	952,70	0,00000	0,000
54		WS 103.01	JYTY 4Dx1	m	8,000	136,10	0,00	1 088,80	1 088,80	0,00000	0,000
55		WS 104.01	JYTY 4Dx1	m	9,000	136,10	0,00	1 224,90	1 224,90	0,00000	0,000
56		WS 106.01	JYTY 2Ax1	m	15,000	118,10	0,00	1 771,50	1 771,50	0,00000	0,000
57		WS 106.04	CYKY 4Dx1,5	m	10,000	153,70	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00000	0,000
58		WS 106.04a	CYCY 2Ax1,5	m	2,000	120,20	0,00	240,40	240,40	0,00000	0,000
59		WS 106.02	JYTY 2Ax1	m	20,000	118,10	0,00	2 362,00	2 362,00	0,00000	0,000
60		WS 106.03	JYTY 2Ax1	m	20,000	118,10	0,00	2 362,00	2 362,00	0,00000	0,000
		7	**Zoznam káblov**				**0,00**	**57 043,20**	**57 043,20**		**0,000**
			HSV Celkom				**0,00**	**548 327,90**	**548 327,90**		**0,000**
			Celkom				**0,00**	**548 327,90**	**548 327,90**		**0,000**

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300	JKSO	
Názov objektu	D01 - Ubytovacia budova	EČO	
Názov časti	ÚVK	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo		Spracoval	Ing. Jakubová
Dňa	19. 3. 2006	Položiek	146

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	97 619
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	97 259
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	34 166
4		Montáž 4 728 707	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 134 219				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	4 862 926	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		229 044
20	HZS	18 000	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			5 109 969,41
24	19%	5 109 969,41	DPH	970 894,20
25	Cena s DPH (r.23+24)			6 080 863,61

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant — Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ — Dátum a podpis — Pečiatka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Zhotoviteľ — Dátum a podpis — Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300
Objekt : D01 - Ubytovacia budova
Časť : ÚVK

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice
Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Dátum : 19. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky HSV								
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**								
1	924	240070888	Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 400 x 400	KUS	1,000	360,20	0,00	360,20	360,20	0,00000	0,000
2	924	240070954	Mriežka krycia. Vyhotovenie .1 - na čelnú stranu potrubia. Veľkosť : 200 x 200	KUS	1,000	129,40	0,00	129,40	129,40	0,00000	0,000
3	924	240071013	Mriežka krycia. Vyhotovenie .2 - pre osadenie do muriva Veľkosť : 400 x 400	KUS	1,000	154,70	0,00	154,70	154,70	0,00000	0,000
4	924	240080255	Montáž dymovodu. Hmotnosť do 250	KG	235,000	45,00	0,00	10 575,00	10 575,00	0,00000	0,000
5		240081255	Komínový odťah spalín - MIKI - Komako St. Ľubovňa DN 300/380 , výška 15 m	kus	1,000	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00000	0,000
							0,00	**134 219,30**	**134 219,30**		**0,000**
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**0,00**	**134 219,30**	**134 219,30**		**0,000**
			HSV Celkom								
			Práce a dodávky PSV								
		713	**Izolácie tepelné**								
6		631711100	Lepiaca páska na izoláciu THERWOOLIN s Al fóliou	m	2 383,000	15,80	0,00	37 651,40	37 651,40	0,00000	0,000
7	713	631004286	Izolácia potrubia, penový polyetylén MIRELON hr.20 mm,pre DN 20-76mm vč.pásky,potr.UK+ZTI	m	2 383,000	61,30	0,00	146 077,90	146 077,90	0,00044	1,049
							0,00	**183 729,30**	**183 729,30**		**1,049**
		713	**Izolácie tepelné**								
		731	**Ústredné kúrenie, kotolne**								
8	731	731221452	Montáž kotla parného .žiarorúrkového skriň. valcového automatického VPK, VPP 400-465 kW	SUB	1,000	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,07227	0,072
9	731	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	T	1,400	2 657,70	0,00	3 720,78	3 720,78	0,00000	0,000
10		73100062	HZS - ÚVK	hod	72,000	250,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00000	0,000
11	731	7316005814	Prípojka na priame sanie vzduchu UltraGas (400-500)	kus	1,000	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00000	0,000
12	731	7316001917	Kondenzačný box KB 23 UG1 - s neutraliz. pre UG-AMv 125-500	kus	1,000	12 530,00	0,00	12 530,00	12 530,00	0,00000	0,000
13	731	7316002015	Hydraulické prepojenie pre UltarGas 250D-500D výstupnej a vratnej vody	kus	1,000	83 060,00	0,00	83 060,00	83 060,00	0,00000	0,000
14	731	7316002026	Hydraulické prepojenie pre UltarGas 250D-500D vratnej vody s vyššou teplotou	kus	1,000	68 040,00	0,00	68 040,00	68 040,00	0,00000	0,000
15	731	7318001331	Kondenzačný kotol Viessmann Vitocrossal 200 - 2-kotlová zostava	kus	1,000	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00000	0,000
							0,00	**1 296 850,78**	**1 314 850,78**		**0,072**
		731	**Ústredné kúrenie, kotolne**								
		732	**Ústredné kúrenie, strojovne**								
16	721	72300635	Chemická úprava vody MZV 14 - Sobwater Levoča	kompl	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00825	0,008
17	731	732111135	Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 150	KUS	1,000	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,08376	0,084
18	731	732199100	Montáž orientačného štítka	SUB	10,000	69,00	0,00	690,00	690,00	0,00113	0,011
19	731	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	SUB	1,000	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,01102	0,011
20	731	732429113	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	SUB	6,000	199,50	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00081	0,005

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	731	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	T	0,560	1 199,40	0,00	671,66	671,66	0,00000	0,000
22	731	7320004348	RS KOMBI M 200 , L=2,7m	KUS	1,000	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,10734	0,107
23	731	732004314	Expanzné vyrovnávacie a doplňovacie zariadenie VDZ 205H	KUS	1,000	186 500,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,10734	0,107
24	731	7322030590	Kurenárske čerpadlo WILO Stratos 50/1-8	SUB	8,000	55 400,00	0,00	443 200,00	443 200,00	0,04732	0,379
25	731	7328000287	Ohrievač TÚV Viessman Vitocel - L100, 500 l	kus	1,000	159 400,00	0,00	159 400,00	159 400,00	0,04732	0,047
		732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**0,00**	**857 358,66**	**857 358,66**		**0,760**
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**								
26	731	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšv. bežných STN 42 5710.0 a 11 353.0 v kotol.a stroj.DN 50	M	12,000	614,00	0,00	7 368,00	7 368,00	0,01057	0,127
27	731	733121224	Potrubie z rúrok záv. oceľ. bezšv. bežných STN 42 5715.0 a 11 353.0 v kotol.a stroj. 76,0/3,6	M	12,000	798,80	0,00	9 585,60	9 585,60	0,01057	0,127
28	731	733121225	Potrubie z rúrok záv. oceľ. bezšv. bežných STN 42 5715.0 a 11 353.0 v kotol.a stroj.89,0/3,6	M	20,000	986,30	0,00	19 726,00	19 726,00	0,01057	0,211
29	731	733123121	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 70/3,2	KUS	2,000	454,90	0,00	909,80	909,80	0,00000	0,000
30	731	733123125	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,6	KUS	2,000	563,30	0,00	1 126,60	1 126,60	0,00000	0,000
31	731	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	M	44,000	19,20	0,00	844,80	844,80	0,00000	0,000
32	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	T	0,870	866,00	0,00	753,42	753,42	0,00000	0,000
33	731	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	M	240,000	16,90	0,00	4 056,00	4 056,00	0,00002	0,005
34	731	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	M	78,000	34,60	0,00	2 698,80	2 698,80	0,00005	0,004
35	731	733110810	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	M	184,000	35,80	0,00	6 587,20	6 587,20	0,00009	0,017
36	731	733120832	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	M	52,000	67,10	0,00	3 489,20	3 489,20	0,00010	0,005
37	731	7330180003	Montáž rúr PE,PP Dxt do 16x2	M	1 058,000	20,50	0,00	21 689,00	21 689,00	0,00727	7,692
38	731	7330180005	Montáž rúr PE,PP Dxt do 20x2	M	301,000	21,40	0,00	6 441,40	6 441,40	0,00727	2,188
39	731	7330180007	Montáž rúr PE,PP Dxt do 25x2,7	M	407,000	23,30	0,00	9 483,10	9 483,10	0,00727	2,959
40	731	7330180009	Montáž potrubia z plast.rúr PE,PP Dxt 32x2	M	431,000	24,50	0,00	10 559,50	10 559,50	0,00727	3,133
41	731	7330180063	Montáž rúrových dielov PE,PP DN 16	ks	46,000	95,10	0,00	4 374,60	4 374,60	0,00727	0,334
42	731	7330180064	Montáž rúrových dielov PE,PP DN 20	ks	97,000	107,90	0,00	10 466,30	10 466,30	0,00727	0,705
43	731	7330180065	Montáž rúrových dielov PE,PP DN 25	ks	93,000	120,80	0,00	11 234,40	11 234,40	0,00727	0,676
44	731	7330180066	Montáž rúrových dielov PE,PP DN 32	ks	157,000	133,60	0,00	20 975,20	20 975,20	0,00727	1,141
45	731	7330180123	Príplatok za zhotovenie ohybu PE,PP pri montáži DN 16	ks	46,000	76,40	0,00	3 514,40	3 514,40	0,00727	0,334
46	731	7330180124	Príplatok za zhotovenie ohybu PE,PP pri montáži DN 20	ks	57,000	89,10	0,00	5 078,70	5 078,70	0,00727	0,414
47	731	733018025	Príplatok za zhotovenie ohybu PE,PP pri montáži DN 25	ks	93,000	114,60	0,00	10 657,80	10 657,80	0,00727	0,676
48	731	7330180126	Príplatok za zhotovenie ohybu PE,PP pri montáži DN 32	ks	123,000	140,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00727	0,894
49	731	73306696	Ochranná rúrka GT-SR 28 biela 60m	ks	1 766,000	43,00	0,00	75 938,00	75 938,00	0,00727	12,839
50	731	7332860541	HERZ 1/2" závitová prípojka pre radiátory , rohová	ks	233,000	116,00	0,00	27 028,00	27 028,00	0,00727	1,694
51	731	7332860541	HERZ 16x2 prípojka vhodná pre PE-X-,PB- a hliníkové pripájacie rúry, presuvná matica G 3/4	ks	466,000	64,00	0,00	29 824,00	29 824,00	0,00727	3,388
52	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 16x2mm	m	1 058,000	50,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00727	7,692
53	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 18x2mm	m	301,000	59,50	0,00	17 909,50	17 909,50	0,00727	2,188
54	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 20x2mm	m	301,000	64,50	0,00	19 414,50	19 414,50	0,00727	2,188

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 26x3mm	m	407,000	119,00	0,00	48 433,00	48 433,00	0,00727	2,959
56	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 32x3mm	m	431,000	159,00	0,00	68 529,00	68 529,00	0,00727	3,133
57	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 40x3,5 mm tyč 5m	m	50,000	261,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00727	0,364
58	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 50x4 mm tyč 5m	m	84,000	564,00	0,00	47 376,00	47 376,00	0,00727	0,611
59	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 63x4,5 mm tyč 5m	m	52,000	1 110,00	0,00	57 720,00	57 720,00	0,00727	0,378
							0,00	**646 961,82**	**646 961,82**		**59,077**
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**								
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**								
60	731	734109115	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	SUB	8,000	763,00	0,00	6 104,00	6 104,00	0,00500	0,040
61	731	734109116	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80	SUB	2,000	953,90	0,00	1 907,80	1 907,80	0,00791	0,016
62	731	734111416	Ventil uzatvárací prírubový V 30-111-616, PN 4,0/200° C normy 13 3514 DN 65	SUB	5,000	3 116,00	0,00	15 580,00	15 580,00	0,02642	0,132
63	731	734111417	Ventil uzatvárací prírubový V 30-111-616, PN 4,0/200° C normy 13 3514 DN 80	SUB	2,000	4 186,30	0,00	8 372,60	8 372,60	0,03536	0,071
64	731	734134413	Ventil poistný pružinový P 15-217-616 II otv.pretl.do 1,6MPa/200 C DN 40	SUB	2,000	3 008,50	0,00	6 017,00	6 017,00	0,01937	0,039
65	731	734134724	Ventil poistný pružinový P 16-217-540 II DN 50	SUB	1,000	16 926,80	0,00	16 926,80	16 926,80	0,03539	0,035
66	731	734163416	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 PN 1,6/120 C DN 65	SUB	2,000	3 000,50	0,00	6 001,00	6 001,00	0,02093	0,042
67	731	734163417	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 80	SUB	1,000	3 772,50	0,00	3 772,50	3 772,50	0,03187	0,032
68	731	734192414	Klapka spätná L 10-117-516 P1, PN 1,6/200° C DN 50	SUB	1,000	7 619,20	0,00	7 619,20	7 619,20	0,02125	0,021
69	731	734192416	Klapka spätná L 10-117-516 P1, PN 1,6/200° C DN 65	SUB	2,000	8 890,50	0,00	17 781,00	17 781,00	0,02739	0,055
70	731	734209113	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1/2"	KUS	466,000	52,50	0,00	24 465,00	24 465,00	0,00003	0,014
71	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	KUS	3,000	70,40	0,00	211,20	211,20	0,00003	0,000
72	731	734291113	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	KUS	4,000	151,50	0,00	606,00	606,00	0,00049	0,002
73	731	734411130	Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II	KUS	8,000	392,90	0,00	3 143,20	3 143,20	0,00024	0,002
74	731	734422130	Tlakomer deformačný kruhový s bronz.trub. so spod. prípojom STN 257210diferenčný č. 13353 priem. 160	KUS	2,000	3 548,80	0,00	7 097,60	7 097,60	0,00682	0,014
75	731	734494214	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/4	KUS	6,000	120,60	0,00	723,60	723,60	0,00026	0,002
76	731	734499211	Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5	KUS	6,000	78,60	0,00	471,60	471,60	0,00015	0,001
77	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	T	0,780	639,60	0,00	498,89	498,89	0,00000	0,000
78	731	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	KUS	6,000	191,10	0,00	1 146,60	1 146,60	0,00002	0,000
79	731	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	KUS	240,000	78,20	0,00	18 768,00	18 768,00	0,00013	0,031
80	731	734541100	HERZ 1/2" - spiatočkový ventil HERZ-RL-5, rohový	ks	233,000	222,00	0,00	51 726,00	51 726,00	0,00167	0,389
81	731	734541200	HERZ 1/2" - regulátor objemového prietoku, 400-4000l/h	ks	2,000	6 912,00	0,00	13 824,00	13 824,00	0,00167	0,003
82	731	7348605412	HERZ 1" - regulátor objemového prietoku, 200-1500l/h	ks	1,000	4 172,00	0,00	4 172,00	4 172,00	0,00167	0,002
83	731	7348605414	HERZ 1/2" - vnútorná súprava ventilov HERZ-AS-T-90	ks	233,000	369,00	0,00	85 977,00	85 977,00	0,00167	0,389
84	731	7348605415	HERZ 1/2" - ventil HERZ-AS-T-90, rohový, 2x vonk. závit G3/4	ks	45,000	351,00	0,00	15 795,00	15 795,00	0,00167	0,075
85	731	7348605410	HERZ 1/2" - termostat HERZ 6-28st C pre verejné priestory biely	ks	233,000	309,00	0,00	71 997,00	71 997,00	0,00167	0,389
86	731	7348605421	HERZ Pripojenie s prevlečenou maticou - Eurokužel 16x2-3/4"	ks	466,000	134,00	0,00	62 444,00	62 444,00	0,00167	0,778
87	731	73454210	HERZ Koleno pre pripoj.vykur.telesa, poniklované 1100 mm, 16x2-15 mm	ks	466,000	367,00	0,00	171 022,00	171 022,00	0,00167	0,778

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	731	7345421011	HERZ Redukcia 18x2-16x2 mm	ks	103,000	124,00	0,00	12 772,00	12 772,00	0,00167	0,172
89	731	7345421012	HERZ Redukcia 20x2-18x2 mm	ks	12,000	130,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00167	0,020
90	731	7345421013	HERZ Redukcia 25x2,5-20x2 mm	ks	12,000	171,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00167	0,020
91	731	7345421014	HERZ Redukcia 32x3,5-25x2,5 mm	ks	12,000	211,00	0,00	2 532,00	2 532,00	0,00167	0,020
92	731	7345421015	HERZ T-kus redukovaný 18x2-16x2-16x2 mm	ks	57,000	231,00	0,00	13 167,00	13 167,00	0,00167	0,095
93	731	7345421026	HERZ T-kus redukovaný 20x2-16x2-16x2 mm	ks	46,000	224,00	0,00	10 304,00	10 304,00	0,00167	0,077
94	731	7345421027	HERZ T-kus redukovaný 20x2-16x2-18x2 mm	ks	57,000	226,00	0,00	12 882,00	12 882,00	0,00167	0,095
95	731	7345421028	HERZ T-kus redukovaný 25x2,5-16x2-20x2 mm	ks	40,000	299,00	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00167	0,067
96	731	7345421029	HERZ T-kus redukovaný 25x2,5-16x2-20x2 mm	ks	40,000	299,00	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00167	0,067
97	731	734210201	HERZ T-kus redukovaný 25x3,5-16x2-20x2,5 mm	ks	93,000	299,00	0,00	27 807,00	27 807,00	0,00167	0,155
98	731	7344210211	HERZ T-kus redukovaný 25x3,5-16x2-20x2,5 mm	ks	93,000	299,00	0,00	27 807,00	27 807,00	0,00167	0,155
99	731	7344210212	HERZ T-kus redukovaný 32x3-20x2,5-25x3,5 mm	ks	123,000	368,00	0,00	45 264,00	45 264,00	0,00167	0,205
100	731	7344210213	HERZ T-kus redukovaný 40x3,5-25x2,5-32x3 mm	ks	8,000	489,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00167	0,013
101	731	7344210214	HERZ T-kus redukovaný 40x3,5-25x3,5-32x3 mm	ks	4,000	489,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00167	0,007
102	731	7344210215	HERZ T-kus redukovaný 40x3,5-40x3,5-25x3,5 mm	ks	4,000	489,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00167	0,007
103	731	7344210216	HERZ T-kus rovnoramenný 16x2 mm	ks	17,000	208,00	0,00	3 536,00	3 536,00	0,00167	0,028
104	731	7344210217	HERZ T-kus rovnoramenný 18x2 mm	ks	57,000	231,00	0,00	13 167,00	13 167,00	0,00167	0,095
105	731	7344210218	HERZ T-kus rovnoramenný 20x2 mm	ks	57,000	224,00	0,00	12 768,00	12 768,00	0,00167	0,095
106	731	7344210219	HERZ T-kus rovnoramenný 26x3 mm	ks	93,000	295,00	0,00	27 435,00	27 435,00	0,00167	0,155
107	731	7344210220	HERZ T-kus rovnoramenný 32x3 mm	ks	123,000	403,00	0,00	49 569,00	49 569,00	0,00167	0,205
108	731	7344210321	HERZ T-kus stredná vetva redukovaná 18x2-16x2-18x2 mm	ks	57,000	223,00	0,00	12 711,00	12 711,00	0,00167	0,095
							0,00	**931 247,59**	**931 247,59**		**5,202**
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**								
		735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**								
109	731	735154249	Príplatok za typ so spodným napojením	m	233,000	90,00	0,00	20 970,00	20 970,00	0,01737	4,047
110	731	735154299	Príplatok za dodávku vykurovacieho telesa s krytom	m	233,000	152,00	0,00	35 416,00	35 416,00	0,01737	4,047
111	731	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	SUB	97,000	352,80	0,00	34 221,60	34 221,60	0,00120	0,116
112	731	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	SUB	50,000	412,50	0,00	20 625,00	20 625,00	0,00200	0,100
113	731	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	SUB	57,000	439,10	0,00	25 028,70	25 028,70	0,00200	0,114
114	731	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	M2	751,000	22,10	0,00	16 597,10	16 597,10	0,00000	0,000
115	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	M2	751,000	14,00	0,00	10 514,00	10 514,00	0,00000	0,000
116	731	735890805	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 48m	T	5,900	800,30	0,00	4 721,77	4 721,77	0,00000	0,000
117	731	735214065	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/500 mm	ks	1,000	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,03662	0,037
118	731	735214066	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/600 mm	ks	3,000	1 576,00	0,00	4 728,00	4 728,00	0,03662	0,110
119	731	735214067	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/700 mm	ks	3,000	1 693,00	0,00	5 079,00	5 079,00	0,03662	0,110
120	731	735214068	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/800 mm	ks	12,000	1 809,00	0,00	21 708,00	21 708,00	0,03662	0,439
121	731	7352140611	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/1000 mm	ks	33,000	2 041,00	0,00	67 353,00	67 353,00	0,03662	1,208
122	731	7352140612	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/1200 mm	ks	43,000	2 273,00	0,00	97 739,00	97 739,00	0,03662	1,575
123	731	7352140614	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/1400 mm	ks	1,000	2 505,00	0,00	2 505,00	2 505,00	0,03662	0,037

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	731	7352140615	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/1500 mm	ks	1,000	2 642,00	0,00	2 642,00	2 642,00	0,03662	0,037
125	731	73534140607	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/700 mm	ks	1,000	2 107,00	0,00	2 107,00	2 107,00	0,03662	0,037
126	731	73534140609	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/900 mm	ks	1,000	2 409,00	0,00	2 409,00	2 409,00	0,03662	0,037
127	731	73534140610	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1000 mm	ks	32,000	2 559,00	0,00	81 888,00	81 888,00	0,03662	1,172
128	731	73534140612	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1200 mm	ks	16,000	2 907,00	0,00	46 512,00	46 512,00	0,03662	0,586
129	731	73534140614	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1400 mm	ks	11,000	3 255,00	0,00	35 805,00	35 805,00	0,03662	0,403
130	731	73534140615	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1500 mm	ks	3,000	3 459,00	0,00	10 377,00	10 377,00	0,03662	0,110
131	731	73534140616	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1600 mm	ks	2,000	3 605,00	0,00	7 210,00	7 210,00	0,03662	0,073
132	731	73535140610	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600/1000 mm	ks	8,000	3 023,00	0,00	24 184,00	24 184,00	0,03662	0,293
133	731	73535140612	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600/1200 mm	ks	9,000	3 435,00	0,00	30 915,00	30 915,00	0,03662	0,330
134	731	73535140614	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600/1400 mm	ks	8,000	3 846,00	0,00	30 768,00	30 768,00	0,03662	0,293
135	731	7350000287	Drž.rad. klasický pre LINEAR Classic	ks	45,000	86,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,03662	1,648
136	731	7350000288	Rad. oceľ. rebrík KLC 450x1340 mm rovný LINEAR C	ks	45,000	2 142,00	0,00	96 390,00	96 390,00	0,03662	1,648
		735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**0,00**	**743 743,17**	**743 743,17**		**18,605**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**								
137	783	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	M	44,000	44,50	0,00	1 958,00	1 958,00	0,00012	0,005
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**1 958,00**	**1 958,00**		**0,005**
		D1	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - demontáž**								
138	731	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	M	240,000	16,90	0,00	4 056,00	4 056,00	0,00002	0,005
139	731	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	M	78,000	26,60	0,00	2 074,80	2 074,80	0,00005	0,004
140	731	733110810	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	M	184,000	35,80	0,00	6 587,20	6 587,20	0,00009	0,017
141	731	733120832	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	M	52,000	67,10	0,00	3 489,20	3 489,20	0,00010	0,005
142	731	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	KUS	6,000	191,10	0,00	1 146,60	1 146,60	0,00002	0,000
143	731	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	KUS	240,000	78,20	0,00	18 768,00	18 768,00	0,00013	0,031
		D1	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - demontáž**				**0,00**	**36 121,80**	**36 121,80**		**0,062**
		D2	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - demontáž**								
144	731	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	M2	751,000	22,10	0,00	16 597,10	16 597,10	0,00000	0,000
145	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	M2	751,000	14,00	0,00	10 514,00	10 514,00	0,00000	0,000
146	731	735890805	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 48m	T	5,900	614,30	0,00	3 624,37	3 624,37	0,00000	0,000
		D2	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - demontáž**				**0,00**	**30 735,47**	**30 735,47**		**0,000**
			PSV Celkom				**0,00**	**4 728 706,59**	**4 746 706,59**		**84,832**
			Celkom				**0,00**	**4 862 925,89**	**4 880 925,89**		**84,832**

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300	JKSO	
Názov objektu	D01 - Ubytovacia budova	EČO	
Názov časti	VZT	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo		Dňa	17. 3. 2006
Spracoval	Ing. Jakubová	Položiek	41

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	18 013
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	18 013
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	6 305
4		Montáž	44 313	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	856 339				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		900 652	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		42 331
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			942 982,93
24	19%	942 982,93	DPH	179 166,80
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**1 122 149,73**

E	**Prípočty a odpočty**	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant
Dátum a podpis
Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis
Pečiatka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300
Objekt : D01 - Ubytovacia budova
Časť : VZT

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice
Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Dátum : 17. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky M								
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**								
1	924	240020129	Konštrukcie nosné pod vzduchotechnické zariadenie Veľkosť : do 0,4 t	q	2,500	2 570,40	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00000	0,000
2	924	240080325	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 200	m	9,000	235,60	0,00	2 120,40	2 120,40	0,00000	0,000
3	924	240080327	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 250	m	63,000	314,20	0,00	19 794,60	19 794,60	0,00000	0,000
4	924	240081325	SPIRO. rúra Veľkosť : do D 200, L = 3m	ks	12,000	706,90	0,00	8 482,80	8 482,80	0,00000	0,000
5	924	240081327	SPIRO.rúra Veľkosť : do D 250, L=3m	m	21,000	314,20	0,00	6 598,20	6 598,20	0,00000	0,000
6	924	2400832323	Difuzná vyustka Veľkosť D 160	ks	15,000	379,70	0,00	5 695,50	5 695,50	0,00000	0,000
7	924	240083327	T kus s nastavcom rúrovým SPIRO. Veľkosť : D 250/100	ks	45,000	309,40	0,00	13 923,00	13 923,00	0,00000	0,000
8	924	240085327	Záslepka na SPIRO. D 250	ks	9,000	100,00	0,00	900,00	900,00	0,00000	0,000
9	924	240086333	Objímky SPIRO na závesy SPIRO rúr	ks	25,000	29,80	0,00	745,00	745,00	0,00000	0,000
10	924	240082325	Koleno 90* SPIRO. D 160	ks	12,000	290,40	0,00	3 484,80	3 484,80	0,00000	0,000
11	924	240000201	Komplexné vyskušanie a zaregulovanie VZT zariadení	hod	72,000	178,50	0,00	12 852,00	12 852,00	0,00000	0,000
12	924	24000101	Montáž klimatizač. jednotky Top Geko	ks	3,000	227,60	0,00	682,80	682,80	0,00000	0,000
13	924	24000122	Montáž odťahového ventilátora	ks	3,000	227,60	0,00	682,80	682,80	0,00000	0,000
14	924	2401003	Montáž SPIRO potrubia	m	22,500	227,60	0,00	5 121,00	5 121,00	0,00000	0,000
15	924	240160S3	SPIRO rúra Veľkosť D 160, L= 3m	m	10,500	215,40	0,00	2 261,70	2 261,70	0,00000	0,000
16	924	240030120	Klimatizačná jednotka Top-Geko 1MHW30 komplet	ks	3,000	18 268,90	0,00	54 806,70	54 806,70	0,00000	0,000
17	924	24016010	Prechod SPIRO symetrický D 250/160	ks	3,000	244,00	0,00	732,00	732,00	0,00000	0,000
18	924	24016020	Stennová vyustka na kruhové potrubie D 200	ks	6,000	696,20	0,00	4 177,20	4 177,20	0,00000	0,000
19	924	240160002	T kus SPIRO D 250/160	ks	12,000	368,90	0,00	4 426,80	4 426,80	0,00000	0,000
20	924	24010109	Stmový rám	ks	3,000	177,30	0,00	531,90	531,90	0,00000	0,000
21	924	24010407	Opllaštenie 1-MHW30	ks	3,000	6 207,00	0,00	18 621,00	18 621,00	0,00000	0,000
22	924	24010108	Hliniková protidažďová žaluzia	ks	3,000	1 431,60	0,00	4 294,80	4 294,80	0,00000	0,000
23	924	2401218	Ventilátor Systemair KV 250	ks	3,000	6 191,60	0,00	18 574,80	18 574,80	0,00000	0,000
24	924	2401612	Rychlospona Systemair FK 250	ks	3,000	279,70	0,00	839,10	839,10	0,00000	0,000
25	924	24005927	Stenová súprava Systemair pre ventilátory BF a CBF	ks	95,000	271,30	0,00	25 773,50	25 773,50	0,00000	0,000
26	924	24005960	Radiálný odsávací ventilátor Systemair CBF 100 LT	ks	95,000	1 544,60	0,00	146 737,00	146 737,00	0,00000	0,000
27	924	24005965	Plastová spätná klapka Systemair pre ventilátory BF a CBF 100	ks	95,000	138,00	0,00	13 110,00	13 110,00	0,00000	0,000
28	923	240081260	Štvorhranné potrubie do obvodu 1260 mm - rovné rury	m	76,800	912,70	0,00	70 095,36	70 095,36	0,00000	0,000
29	923	240081261	Štvorhranné potrubie do obvodu 1260 mm - tvarovky	m	27,000	1 181,70	0,00	31 905,90	31 905,90	0,00000	0,000
30	924	240410258	Flexo potrubie DN 100 - 2 vrstvové Stretch - 2D 100 - 5m	ks	140,000	547,40	0,00	76 636,00	76 636,00	0,00000	0,000
31	924	2405314	Plynulá regulácia otáčok MTY 1,0 AU Systemair pre KV 25-50	ks	3,000	1 554,10	0,00	4 662,30	4 662,30	0,00000	0,000
32	924	2405585	Sacia mriežka Systemair IGC 250	ks	3,000	1 165,00	0,00	3 495,00	3 495,00	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	924	240903381	Čidlo do obehového vzduchu GEA	ks	3,000	773,50	0,00	2 320,50	2 320,50	0,00000	0,000
34	924	240903391	Čidlo do privadzaného vzduchu GEA	ks	3,000	773,50	0,00	2 320,50	2 320,50	0,00000	0,000
35	924	240903431	Priložné čidlo GEA	ks	3,000	571,20	0,00	1 713,60	1 713,60	0,00000	0,000
36	924	240903451	Vonkajšie čidlo GEA	ks	3,000	606,90	0,00	1 820,70	1 820,70	0,00000	0,000
37	924	240905130	Kuchynský digestor BHU 30	ks	45,000	3 665,20	0,00	164 934,00	164 934,00	0,00000	0,000
38	924	24003205	Mikroprocesorový regulátor MCR 3205 GEA	ks	3,000	38 013,40	0,00	114 040,20	114 040,20	0,00000	0,000
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**0,00**	**856 339,46**	**856 339,46**		**0,000**
		714	**Akustické a protiotrasové opatrenie**								
39	714	714181021	Montáž protiprašných vložiek a izolačných vložiek ltaver,Rotaflex a pod. lepením	m2	328,000	69,00	0,00	22 632,00	22 632,00	0,00006	0,020
40	714	714186201	Montáž pohltivých a konštrukčných súčastí zabalenie pohltivých vložiek do fólie	m2	328,000	26,80	0,00	8 790,40	8 790,40	0,00000	0,000
41	714	71472110	ORSIL D tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia	m2	328,000	39,30	0,00	12 890,40	12 890,40	0,00000	0,000
		714	**Akustické a protiotrasové opatrenie**				**0,00**	**44 312,80**	**44 312,80**		**0,020**
			M Celkom				**0,00**	**900 652,26**	**900 652,26**		**0,020**
			Celkom				**0,00**	**900 652,26**	**900 652,26**		**0,020**

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300	JKSO	
Názov objektu	D01 - Ubytovacia budova	EČO	
Názov časti	ZTI	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo		Dňa: 19. 3. 2006	Položiek: 61
Spracoval	Ing. Jakubová		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	46 120
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	46 120
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	16 142
4		Montáž	2 306 013	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		2 306 013	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		108 383
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			2 414 395,12
24	19%	2 414 395,12	DPH	458 735,10
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**2 873 130,22**

E	**Prípočty a odpočty**	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		
Dátum a podpis		Pečiatka
Objednávateľ	MINISTERSTVO OBRANY Správa nehnuteľného majetku a Košice	
Dátum a podpis		Pečiatka
Zhotoviteľ		
Dátum a podpis		Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300
Objekt : D01 - Ubytovacia budova
Časť : ZTI

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice
Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Dátum : 19. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky PSV								
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**								
1	721	721170040	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 40	ks	28,000	29,50	0,00	826,00	826,00	0,00034	0,010
2	721	721170050	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 50	ks	210,000	39,10	0,00	8 211,00	8 211,00	0,00049	0,103
3	721	721170063	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 63	ks	120,000	46,40	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00053	0,064
4	721	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	M	195,000	350,30	0,00	68 308,50	68 308,50	0,02179	4,249
5	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	520,000	358,50	0,00	186 420,00	186 420,00	0,02131	11,081
6	721	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	M	150,000	392,50	0,00	58 875,00	58 875,00	0,01419	2,129
7	721	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	M	75,000	429,20	0,00	32 190,00	32 190,00	0,00988	0,741
8	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	280,000	19,10	0,00	5 348,00	5 348,00	0,00000	0,000
9	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	950,000	17,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00000	0,000
10	721	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	T	24,208	507,10	0,00	12 275,88	12 275,88	0,00000	0,000
11		721HL02	Podlahová vpusť s plast. mriežkou 170x240 s košom na nečistoty HL71	ks	6,000	1 649,00	0,00	9 894,00	9 894,00	0,00000	0,000
12		721HL03	Strešný vtok HL62BH so živičným pásom pr.500 mm, hr.4 mm	ks	7,000	3 600,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00000	0,000
13		721HL05	Vetracia hlavica HL 807 DN 75	ks	1,000	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00000	0,000
14		721HL06	Vetracia hlavica HL 810 DN 110	ks	18,000	629,00	0,00	11 322,00	11 322,00	0,00000	0,000
15		721HL07	Podlahová vpusť HL 71.1/50	ks	1,000	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00000	0,000
16		721pc01	Demontáž vnútornej kanalizácie	hod	50,000	250,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,000
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**0,00**	**456 414,38**	**456 414,38**		**18,376**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**								
17	721	722130211	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	M	10,000	255,20	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00647	0,065
18	721	722130212	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	M	125,000	294,30	0,00	36 787,50	36 787,50	0,00563	0,704
19	721	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	295,000	412,80	0,00	121 776,00	121 776,00	0,01368	4,036
20	721	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	M	165,000	582,70	0,00	96 145,50	96 145,50	0,01790	2,954
21	721	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	M	180,000	259,80	0,00	46 764,00	46 764,00	0,00045	0,081
22	721	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	M	120,000	268,20	0,00	32 184,00	32 184,00	0,00054	0,065
23	721	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	M	235,000	268,50	0,00	63 097,50	63 097,50	0,00072	0,169
24	721	722171214	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4,3	M	125,000	323,20	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00095	0,119
25	721	722171214	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4,3	M	540,000	323,20	0,00	174 528,00	174 528,00	0,00095	0,513

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	721	722171216	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 63/6,7	M	155,000	438,50	0,00	67 967,50	67 967,50	0,00206	0,319
27	721	722262213	Vodomery pre vodu do 30 st. závitové viacvtokové mokrobežné G 1 Vm 7-10 V	KUS	1,000	1 790,10	0,00	1 790,10	1 790,10	0,00681	0,007
28	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	1 795,000	30,20	0,00	54 209,00	54 209,00	0,00019	0,341
29	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	1 795,000	19,20	0,00	34 464,00	34 464,00	0,00001	0,018
30	721	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	T	13,432	455,80	0,00	6 122,31	6 122,31	0,00000	0,000
31		722Decon02	Poistný ventil DUCO 3/4" x 1" KB	ks	1,000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00000	0,000
32		722Gama01	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 1/2"	ks	5,000	63,50	0,00	317,50	317,50	0,00000	0,000
33		722Gama02	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 3/4"	ks	16,000	95,50	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00000	0,000
34		722Gama03	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 1"	ks	48,000	133,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00000	0,000
35		722Gama04	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 5/4"	ks	24,000	240,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00000	0,000
36		722Gama04	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 5/4"	ks	14,000	310,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00000	0,000
37		722Gama06	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 2"	ks	9,000	453,00	0,00	4 077,00	4 077,00	0,00000	0,000
38		722Gama10	Spätná klapka GAMA MYJAVA art.480 1/2"	ks	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00000	0,000
39		722Gama13	Spätná klapka GAMA MYJAVA art.480 5/4"	ks	1,000	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00000	0,000
40		722Gama16	Spätná klapka GAMA MYJAVA art.480 2"	ks	3,000	317,00	0,00	951,00	951,00	0,00000	0,000
41		722pc01	Demontáž vnútorného vodovodu	hod	32,000	250,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,000
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**0,00**	**811 026,91**	**811 026,91**		**9,389**
42	721	724Grundfo0	Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 32-60 FB, P=0,112kW	ks	1,000	30 230,00	0,00	30 230,00	30 230,00	0,03207	0,032
		724	**Zdravotechnika - strojné vybavenie**				**0,00**	**30 230,00**	**30 230,00**		**0,032**
43	721	725314290	Drezy smaltované so zápachovou uzávierkou T 710, prísl.k drezu v kuchynských zostavách (T 710 a 726)	kpl	49,000	222,20	0,00	10 887,80	10 887,80	0,00228	0,112
44	721	725332320	Výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová 701 a	kpl	4,000	3 515,40	0,00	14 061,60	14 061,60	0,00079	0,003
45	721	725810228	Ventily nástenné TE 400 V G 1/2"	SUB	1,000	446,70	0,00	446,70	446,70	0,00028	0,000
46	721	725810403	Ventily rohové s pripoj. rúrkou T 67 G 1/2"	SUB	202,000	346,00	0,00	69 892,00	69 892,00	0,00028	0,057
47	721	725820219	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 497 G 1/2" x150	SUB	4,000	954,70	0,00	3 818,80	3 818,80	0,00028	0,001
48	721	725980122	Dvierka kovové lakované T3622 z PH, 15/30	ks	33,000	72,70	0,00	2 399,10	2 399,10	0,00028	0,009
49	721	998725103	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	T	0,203	420,40	0,00	85,34	85,34	0,00000	0,000
50	721	725pc01	Demontáž jestvujúcich zariaďovacích predmetov	hod	20,000	258,80	0,00	5 176,00	5 176,00	0,00000	0,000
51	721	725pc02	Umývadlo diturvitové dl.540 so zápach. uzávierkou T 1015	kpl	51,000	1 231,70	0,00	62 816,70	62 816,70	0,00000	0,000
52	721	725pc03	Umývatko diturvitové dl.400 so zápach. uzávierkou T 1015	kpl	2,000	1 086,80	0,00	2 173,60	2 173,60	0,00000	0,000
53	721	725pc04	WC misa závesná s doskou so závesnou konštrukciou a tlačítkom	kpl	55,000	6 365,30	0,00	350 091,50	350 091,50	0,00000	0,000
54	721	725pc05	Pisoárova misa s pisoár.zápach.uzávierkou	kpl	3,000	2 059,70	0,00	6 179,10	6 179,10	0,00000	0,000
55	721	725pc06	Sprchovacia misa so sprchov.zápach.uzávierkou a zástenou	kpl	45,000	6 365,30	0,00	286 438,50	286 438,50	0,00000	0,000
56	721	725pc07	Batéria stojanková jednopáková umývadlová	kpl	52,000	1 293,80	0,00	67 277,60	67 277,60	0,00000	0,000
57	721	725pc08	Batéria stojanková jednopáková drezová	kpl	49,000	1 179,90	0,00	57 815,10	57 815,10	0,00000	0,000
58	721	725pc09	Batéria jednopáková sprchovacia	kpl	50,000	1 024,70	0,00	51 235,00	51 235,00	0,00000	0,000
59	721	725pc10	Pisoárový splachovač	kpl	3,000	5 164,70	0,00	15 494,10	15 494,10	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0,00	1 006 288,54	1 006 288,54		0,182
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**								
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**								
60	731	734411121	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	KUS	2,000	481,90	0,00	963,80	963,80	0,00066	0,001
61	731	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	KUS	1,000	1 088,90	0,00	1 088,90	1 088,90	0,00209	0,002
							0,00	2 052,70	2 052,70		0,003
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				0,00	2 306 012,53	2 306 012,53		27,983
			PSV Celkom				0,00	2 306 012,53	2 306 012,53		27,983
			Celkom								

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300	JKSO	
Názov objektu	D01 - Ubytovacia budova	EČO	
Názov časti	ZTI - doplnenie	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo		Dňa	19. 4. 2006
Spracoval	Ing. Jakubová	Položiek	12

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

	A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	4 105
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	4 105
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	1 437
4		Montáž	205 261	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		205 261	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		9 647
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			214 908,47
24	19%	214 908,47	DPH	40 832,60
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**255 741,07**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300
Objekt : D01 - Ubytovacia budova
Časť : ZTI - doplnenie

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice
Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Dátum : 19. 4. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky PSV								
		713	**Izolácie tepelné**								
1		713TUBOT0	Tep. izol. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 22x9 pre DN 15	m	730,000	30,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00000	0,000
2		713TUBOT0	Tep. izol. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 22x9 pre DN 20	m	125,000	33,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00000	0,000
3		713TUBOT0	Tep. izol. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 42x9 pre DN 32	m	295,000	42,00	0,00	12 390,00	12 390,00	0,00000	0,000
4		713TUBOT0	Tep. izol. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 60x9 pre DN 50	m	165,000	65,00	0,00	10 725,00	10 725,00	0,00000	0,000
5		713TUBOT0	Montáž tep. izol. potrubia TUBOLIT DG-A	m	1 315,000	22,00	0,00	28 930,00	28 930,00	0,00000	0,000
6		713URSA02	Tep. izol. potrubia hr.20 mm URSA s Al pre DN 20	m	120,000	39,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00000	0,000
7		713URSA03	Tep. izol. potrubia hr.20 mm URSA s Al pre DN 25	m	235,000	43,00	0,00	10 105,00	10 105,00	0,00000	0,000
8		713URSA04	Tep. izol. potrubia hr.20 mm URSA s Al pre DN 32	m	125,000	50,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00000	0,000
9		713URSA06	Tep. izol. potrubia hr.30 mm URSA s Al pre DN 50	m	155,000	78,00	0,00	12 090,00	12 090,00	0,00000	0,000
10		713URSA10	Hliníková páska samolepiaca 50 mm/ 50 m	ks	4,000	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,000
11		713URSA12	Montáž izolácie URSA	m	635,000	25,00	0,00	15 875,00	15 875,00	0,00000	0,000
		713	**Izolácie tepelné**				**0,00**	**129 070,00**	**129 070,00**		**0,000**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**								
12	721	722254126	Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52 (s hydrant.nádstavcom a kľúčom)	sub	8,000	9 523,90	0,00	76 191,20	76 191,20	0,06902	0,552
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**0,00**	**76 191,20**	**76 191,20**		**0,552**
			PSV Celkom				**0,00**	**205 261,20**	**205 261,20**		**0,552**
			Celkom				**0,00**	**205 261,20**	**205 261,20**		**0,552**

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300	JKSO	
Názov objektu	D01 - Ubytovacia budova	EČO	
Názov časti	ELI	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo		Dňa	21. 3. 2006
Spracoval	Ing. Jakubová	Položiek	280

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	75 088
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	38 884
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	26 281
4		Montáž 0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 1 810 207				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 1 944 175				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	3 754 382	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		140 252
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			3 894 633,40
24	19%	3 894 633,40	DPH	739 980,30
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**4 634 613,70**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300
Objekt : D01 - Ubytovacia budova
Časť : ELI

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice
Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Dátum : 21. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky M								
		1	**Rúrkové vedenia, krabice,svorkovnice**								
1	921	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	5,000	22,40	0,00	112,00	112,00	0,00000	0,000
2	MAT	345700103	Rúrka FX 25	m	5,000	9,50	47,50	0,00	47,50	0,00000	0,000
3	921	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	999,000	24,80	0,00	24 775,20	24 775,20	0,00000	0,000
4	MAT	345600D10	Škatuľa KP prístrojová 6400-40 KU 97/5	ks	999,000	6,30	6 293,70	0,00	6 293,70	0,00000	0,000
5	921	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	610,000	51,70	0,00	31 537,00	31 537,00	0,00000	0,000
6	MAT	345610K01	Škatuľa KO odbočovacia KU 68-1902, D75x42	ks	610,000	7,50	4 575,00	0,00	4 575,00	0,00000	0,000
7	921	210290369	Náhrada častí vedenia chránených vodičov lišta PVC (Niedax)	ks	800,000	19,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00000	0,000
8	MAT	34571K904	Lišta nosná pozink. oceľ 5820/21, dierovaná	m	800,000	11,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00000	0,000
9	921	211010003	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10	ks	2 500,000	17,40	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00000	0,000
10	MAT	562840K04	Hmoždinka HM 10	ks	2 500,000	0,50	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00000	0,000
		1	**Rúrkové vedenia, krabice,svorkovnice**				**20 966,20**	**115 124,20**	**136 090,40**		**0,000**
		2	**Oceľové konštrukcie pre vnút. rozvody, prístroje a rozvodne**								
11	921	210020131	Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. káblov š. 200 mm	m	155,000	52,50	0,00	8 137,50	8 137,50	0,00000	0,000
12	MAT	553476670	Rošt káblový l25/25/3-3000 d-30 R II - 2	m	155,000	170,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00000	0,000
13	921	210020132	Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. káblov š. 300 mm	m	45,000	52,50	0,00	2 362,50	2 362,50	0,00000	0,000
14	MAT	553476680	Rošt káblový L25/25/3-3000 D-30 R II - 3	m	45,000	175,40	7 893,00	0,00	7 893,00	0,00000	0,000
15	921	210020134	Káblový rošt do 600 mm, pre uloženie káblov, prefabrikát	m	6,000	52,50	0,00	315,00	315,00	0,00000	0,000
16	MAT	553476710	Rošt káblový L25/25/3-3000 D-30 R II - 6	m	6,000	188,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00000	0,000
		2	**Oceľové konštrukcie pre vnút. rozvody, prístroje a rozvodne**				**35 374,60**	**10 815,00**	**46 189,60**		**0,000**
		3	**Vodiče, šnúry, káble medené**								
17	921	2108100411	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	564,000	24,80	0,00	13 987,20	13 987,20	0,00000	0,000
18	MAT	341485M11	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 2x1,5	m	564,000	22,20	12 520,80	0,00	12 520,80	0,00000	0,000
19	921	2108100451	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	460,000	24,80	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00000	0,000
20	MAT	341487M25	Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 3x1,5	m	460,000	43,50	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00000	0,000
21	921	2108100451	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	880,000	24,80	0,00	21 824,00	21 824,00	0,00000	0,000
22	MAT	341485M18	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3Cx1,5	m	880,000	27,80	24 464,00	0,00	24 464,00	0,00000	0,000
23	921	2108100491	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	146,000	24,80	0,00	3 620,80	3 620,80	0,00000	0,000
24	MAT	341485M34	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 4Ax1,5	m	146,000	33,70	4 920,20	0,00	4 920,20	0,00000	0,000
25	921	2108100451	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	3 480,000	24,80	0,00	86 304,00	86 304,00	0,00000	0,000
26	MAT	341485M18	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3Cx1,5	m	3 480,000	27,80	96 744,00	0,00	96 744,00	0,00000	0,000
27	921	2108100491	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	368,000	24,80	0,00	9 126,40	9 126,40	0,00000	0,000
28	MAT	341485M34	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 4Ax1,5	m	368,000	33,70	12 401,60	0,00	12 401,60	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	921	2108100551	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	305,000	24,80	0,00	7 564,00	7 564,00	0,00000	0,000
30	MAT	341485M50	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 5Cx1,5	m	305,000	41,40	12 627,00	0,00	12 627,00	0,00000	0,000
31	921	2108100461	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	4 650,000	24,80	0,00	115 320,00	115 320,00	0,00000	0,000
32	MAT	341485M19	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3Cx2,5	m	4 650,000	37,30	173 445,00	0,00	173 445,00	0,00000	0,000
33	921	2108100471	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	95,000	24,80	0,00	2 356,00	2 356,00	0,00000	0,000
34	MAT	341485M20	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3Cx4	m	95,000	50,60	4 807,00	0,00	4 807,00	0,00000	0,000
35	921	2108100481	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6	m	1 750,000	24,80	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00000	0,000
36	MAT	341485M21	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3Cx6	m	1 750,000	68,80	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00000	0,000
37	921	2108100572	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	35,000	25,80	0,00	903,00	903,00	0,00000	0,000
38	MAT	341485M52	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 5Cx4	m	35,000	76,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00000	0,000
39	921	210810057c1	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	60,000	25,80	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00000	0,000
40	MAT	341487M46	Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 5x16	m	60,000	358,10	21 486,00	0,00	21 486,00	0,00000	0,000
41	921	210860201	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	m	80,000	12,50	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,000
42	MAT	341602M01	Kábel signálny JYTY 2x1	m	80,000	8,80	704,00	0,00	704,00	0,00000	0,000
43	921	210860202	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm	m	50,000	12,50	0,00	625,00	625,00	0,00000	0,000
44	MAT	341602M03	Kábel signálny JYTY 4x1	m	50,000	14,30	715,00	0,00	715,00	0,00000	0,000
45	921	210860203	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY s Al fóliou 7x1 mm	m	18,000	12,50	0,00	225,00	225,00	0,00000	0,000
46	MAT	341602M05	Kábel signálny JYTY 7x1	m	18,000	22,10	397,80	0,00	397,80	0,00000	0,000
		3	**Vodiče, šnúry, káble medené**				**508 302,40**	**319 211,40**	**827 513,80**		**0,000**
		4	**Vodiče, šnúry, káble hliníkové**								
47	921	210901075	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x120 + 70	m	17,000	28,60	0,00	486,20	486,20	0,00000	0,000
48	MAT	341411M20	Kábel AL jadro 1kV AYKY 3x120+70	m	17,000	228,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00000	0,000
		4	**Vodiče, šnúry, káble hliníkové**				**3 876,00**	**486,20**	**4 362,20**		**0,000**
		5	**Ukončenia vodičov,súbory pre káble**								
49	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	636,000	15,30	0,00	9 730,80	9 730,80	0,00000	0,000
50	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	289,000	15,50	0,00	4 479,50	4 479,50	0,00000	0,000
51	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	22,40	0,00	672,00	672,00	0,00000	0,000
52	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	10,000	48,70	0,00	487,00	487,00	0,00000	0,000
53	921	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	8,000	91,70	0,00	733,60	733,60	0,00000	0,000
54	921	210100210	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 4 x 4 mm2	ks	365,000	77,60	0,00	28 324,00	28 324,00	0,00000	0,000
55	921	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	66,000	46,00	0,00	3 036,00	3 036,00	0,00000	0,000
56	921	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	402,000	6,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00000	0,000
57	MAT	562890000	Štítok na označenie káblového vývodu z PVC	ks	402,000	6,10	2 452,20	0,00	2 452,20	0,00000	0,000
		5	**Ukončenia vodičov,súbory pre káble**				**2 452,20**	**49 874,90**	**52 327,10**		**0,000**
		6	**Spínače, zásuvky ...**								

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	141,000	73,30	0,00	10 335,30	10 335,30	0,00000	0,000
59	MAT	345350A01	Spínač rad.1 3553-01929 B, IP 44, plast na povrch	ks	141,000	64,40	9 080,40	0,00	9 080,40	0,00000	0,000
60	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač- radenie 5	ks	180,000	88,90	0,00	16 002,00	16 002,00	0,00000	0,000
61	MAT	345364A01	Prepínač rad.5 3553-05929 B, IP 44 plast-na povrch	ks	180,000	89,40	16 092,00	0,00	16 092,00	0,00000	0,000
62	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	18,000	88,90	0,00	1 600,20	1 600,20	0,00000	0,000
63	MAT	345378A01	Prepínač rad.6 3553-06929 B, IP 44, plast-na povrch	ks	18,000	67,50	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00000	0,000
64	921	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač- radenie 7	ks	35,000	83,40	0,00	2 919,00	2 919,00	0,00000	0,000
65	MAT	345381A01	Prepínač rad.7 3553-07929 B, IP 44, plast-na povrch	ks	35,000	96,70	3 384,50	0,00	3 384,50	0,00000	0,000
66	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	106,20	0,00	424,80	424,80	0,00000	0,000
67	MAT	345350A01	Spínač rad.1 3553-01929 B, IP 44, plast na povrch	ks	4,000	64,40	257,60	0,00	257,60	0,00000	0,000
68	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	584,000	88,90	0,00	51 917,60	51 917,60	0,00000	0,000
69	MAT	345400A11	Zásuvka 1-nás. 250V 20A	ks	584,000	78,10	45 610,40	0,00	45 610,40	0,00000	0,000
70	921	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	45,000	111,20	0,00	5 004,00	5 004,00	0,00000	0,000
71	MAT	345450A02	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B,IP44, plast s viečkom-na povrch	ks	45,000	76,80	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00000	0,000
72	921	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	74,60	0,00	298,40	298,40	0,00000	0,000
73	MAT	345400A11	Zásuvka 1-nás. 250V 20A	ks	4,000	78,10	312,40	0,00	312,40	0,00000	0,000
74	921	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	6,000	137,70	0,00	826,20	826,20	0,00000	0,000
75	MAT	345450A32	Zásuvka 1-nás. 5518A-2989 B, IP44, Tango, plastová zapustená, biela	ks	6,000	180,20	1 081,20	0,00	1 081,20	0,00000	0,000
76	921	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový so sig.tlejiv kou - radenie 1 S	ks	12,000	40,50	0,00	486,00	486,00	0,00000	0,000
77	MAT	345301A90	Spínač rad.1S 3553-21289 B1, Classic	ks	12,000	191,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00000	0,000
		6	**Spínače, zásuvky ...**				**82 781,50**	**89 813,50**	**172 595,00**		**0,000**
		7	**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia**								
78	921	210200008	Svietidlo žiarovkové 1x100 , IP 20	ks	290,000	111,80	0,00	32 422,00	32 422,00	0,00000	0,000
79	MAT	3482M0158	Svietidlo žiarivkové OLLI 11A2181O11 FLC 2x18 W IP 54	ks	290,000	824,90	239 221,00	0,00	239 221,00	0,00000	0,000
80	921	210200005a	Svietidlo žiarovkové do 1x60 W, bytové stropné, komp.žiarivky	ks	111,000	75,70	0,00	8 402,70	8 402,70	0,00000	0,000
81	MAT	3482M0110	Svietidlo SMO A 1223SMO-OP+FL 1x22W IP 20	ks	111,000	529,10	58 730,10	0,00	58 730,10	0,00000	0,000
82	921	210201019	Svietidlo žiarivkové 2 x 36 W,stropné s krytom, IP 20	ks	38,000	200,80	0,00	7 630,40	7 630,40	0,00000	0,000
83	MAT	3482P 162	Svietidlo stropné žiarivkové TCS 214/236D M5 2xTL-D36W, IP 20	ks	38,000	1 058,60	40 226,80	0,00	40 226,80	0,00000	0,000
84	921	210201029	Svietidlo žiarivkové 2 x 36 W,stropné s mriežkou, IP 20	ks	110,000	235,10	0,00	25 861,00	25 861,00	0,00000	0,000
85	MAT	3482P0198	Svietidlo stropné žiarivk. TCS 214/236 HFB C5 2xTL-D36W IP 20	ks	110,000	1 058,00	116 380,00	0,00	116 380,00	0,00000	0,000
86	921	210200005a	Svietidlo žiarovkové do 1x60 W, bytové stropné, komp.žiarivky	ks	3,000	75,70	0,00	227,10	227,10	0,00000	0,000
87	MAT	3482M0190	Svietidlo žiaivkové BRIO I2D BRO 38-+2D4pin 1x38W, IP 54	ks	3,000	1 392,10	4 176,30	0,00	4 176,30	0,00000	0,000
88	921	210201068/0	Svietidlo žiarivkové do 2 x 65 W,priem. stropné do IP 66	ks	4,000	252,50	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00000	0,000
89	MAT	3483P0042	Svietidlo stropné žiarivk. TCW 095/236D AC 2xTL-D36W IP 65	ks	4,000	691,40	2 765,60	0,00	2 765,60	0,00000	0,000
90	921	210200005a	Svietidlo žiarovkové do 1x60 W, bytové stropné, komp.žiarivky	ks	2,000	75,70	0,00	151,40	151,40	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	MAT	3483E0014	Svietidlo stropné, nást., žiarovk. 313 09 02 ž60W IP 44	ks	2,000	340,50	681,00	0,00	681,00	0,00000	0,000
92	921	210200045/0	Svietidlo žiarovkové -núdzové s akumulátorom	ks	33,000	149,10	0,00	4 920,30	4 920,30	0,00000	0,000
93	MAT	3488LE033	Svietidlo núdzové žiarivkové LEGRAND G5, 61737, IP 42 1x8W,3h kombinované	ks	33,000	4 866,50	160 594,50	0,00	160 594,50	0,00000	0,000
94	MAT	3488LE095	Označovacia nálepka pre svietidlo LEGRAND G5 310x310 mm EXIT	ks	33,000	45,30	1 494,90	0,00	1 494,90	0,00000	0,000
95	921	210200069	Svietidlo žiarovkové 100 W, priem. IP 54	ks	1,000	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00000	0,000
96	MAT	3483E0162	Svietidlo strop., násten. žiarovkové 511 26 01 ž 100W IP 54	ks	1,000	463,80	463,80	0,00	463,80	0,00000	0,000
97	921	210200005a	Svietidlo žiarovkové do 1x60 W, bytové stropné, komp.žiarivky	ks	49,000	75,70	0,00	3 709,30	3 709,30	0,00000	0,000
98	MAT	3482M0140	Svietidlo žiarivkové s vypínačom SBI1181 SB+FL 1x18 W IP 40	ks	49,000	341,80	16 748,20	0,00	16 748,20	0,00000	0,000
99	MAT	3471P006	Žiarovka SOFTONE T 60 b 60W E27	ks	2,000	320,50	641,00	0,00	641,00	0,00000	0,000
100	MAT	3471P010	Žiarovka SOFTONE T 60 b 100W E 27	ks	1,000	320,50	320,50	0,00	320,50	0,00000	0,000
101	MAT	3475P010	Žiarivka lineár. TL-D SUPER 36W/830	ks	304,000	62,80	19 091,20	0,00	19 091,20	0,00000	0,000
102	MAT	3479P004	Zapaľovač S 10 4-65W	ks	304,000	7,90	2 401,60	0,00	2 401,60	0,00000	0,000
	7		**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia**				**663 936,50**	**84 552,20**	**748 488,70**		**0,000**
	8		**Vedenie uzemňovacie-ochranné pospojovanie**								
103	921	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	255,000	34,50	0,00	8 797,50	8 797,50	0,00000	0,000
104	MAT	341050M34	Vodč CYA 4 zž	m	255,000	11,10	2 830,50	0,00	2 830,50	0,00000	0,000
105	921	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	80,000	34,50	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00000	0,000
106	MAT	341050M54	Vodič CYA 25 zž	m	80,000	70,80	5 664,00	0,00	5 664,00	0,00000	0,000
107	921	210220301/0	P/Pripojenie uzemnenia	ks	5,000	68,60	0,00	343,00	343,00	0,00000	0,000
108	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	5,000	71,80	0,00	359,00	359,00	0,00000	0,000
109	MAT	354903Z90	Svorka na potrubie BERNARD	ks	5,000	22,60	113,00	0,00	113,00	0,00000	0,000
110	MAT	354903Z91	Páska Cu uzemňovaciapre Bernard	ks	5,000	15,30	76,50	0,00	76,50	0,00000	0,000
111	922	220111786	Uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice, rozmeranie a jej pripevnenie na izolátory a konštrukciu	ks	2,000	1 016,50	0,00	2 033,00	2 033,00	0,00000	0,000
112	MAT	354903O151	Prípojnica potenciálového vyrovnania 1801 VDE	ks	2,000	429,80	859,60	0,00	859,60	0,00000	0,000
113	MAT	354903O154	Srinka pre prípojnicu potenciálového vyrovnania 1801/UP	ks	2,000	761,40	1 522,80	0,00	1 522,80	0,00000	0,000
	8		**Vedenie uzemňovacie-ochranné pospojovanie**				**11 066,40**	**14 292,50**	**25 358,90**		**0,000**
	9		**Vedenie uzemňovacie bleskozvod**								
114	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	30,000	83,30	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00000	0,000
115	MAT	31451720P	Lano FeZn 50	m	30,000	28,10	843,00	0,00	843,00	0,00000	0,000
116	MAT	354901Z04	Podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	ks	48,000	12,80	614,40	0,00	614,40	0,00000	0,000
117	MAT	354901Z50	Podprera na ploché strechy PV 21	ks	18,000	31,40	565,20	0,00	565,20	0,00000	0,000
118	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	20,000	20,70	0,00	414,00	414,00	0,00000	0,000
119	MAT	354900Z01	Pásovina FeZn 30x4	kg	20,000	45,00	900,00	0,00	900,00	0,00000	0,000
120	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	9,000	68,60	0,00	617,40	617,40	0,00000	0,000
121	MAT	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	ks	9,000	31,40	282,60	0,00	282,60	0,00000	0,000
122	921	210220301/0	P/Pripojenie uzemnenia	ks	1,000	68,60	0,00	68,60	68,60	0,00000	0,000
123	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	9,000	95,80	0,00	862,20	862,20	0,00000	0,000
124	MAT	354903Z02	Svorka SJ 02 pre zemniace tyče	ks	6,000	36,20	217,20	0,00	217,20	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	MAT	354903Z42	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 M8	ks	2,000	23,10	46,20	0,00	46,20	0,00000	0,000
126	MAT	354903Z62	Svorka ST 03, na vodovodné potrubie, D 1 "	ks	1,000	40,10	40,10	0,00	40,10	0,00000	0,000
127	921	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	1,000	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00000	0,000
128	MAT	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	ks	1,000	156,90	156,90	0,00	156,90	0,00000	0,000
129	MAT	354905Z05	Držiak ochranného uholníka DOU-VR, s vrutom	ks	2,000	26,90	53,80	0,00	53,80	0,00000	0,000
130	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	1,000	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00000	0,000
131	MAT	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	ks	1,000	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00000	0,000
132	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	3,000	396,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00000	0,000
133	MAT	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	ks	3,000	507,80	1 523,40	0,00	1 523,40	0,00000	0,000
134	921	210220458	Náter nového zvod. vodiča	m	3,000	31,10	0,00	93,30	93,30	0,00000	0,000
135	921	210220457	Bentonit pre zlep. uzemn.	m	15,000	24,90	0,00	373,50	373,50	0,00000	0,000
136	MAT	35491X295	Ekologické želé na zlepšenie vodivosti uzemnenia CONDUCTIVER PLUS AT10L	bal	1,000	2 390,90	2 390,90	0,00	2 390,90	0,00000	0,000
							7 640,20	**6 401,90**	**14 042,10**		**0,000**
		9	**Vedenie uzemňovacie bleskozvod**								
		91	**Vedenie uzemňovacie- aktívny bleskozvod**								
137		21022aktbl/0	P/Montáž aktívneho bleskozvodu	komp.	1,000	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00000	0,000
138	MAT	35491X023	Zachytávač AT-1530, DAT-CONTROLER PLUS 30, nerez 1m	ks	1,000	103 120,50	103 120,50	0,00	103 120,50	0,00000	0,000
139	MAT	35491X083	Tyč základná CMI 3003, nerez pre DC - 3m	ks	1,000	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00000	0,000
140	MAT	35491X140	Stojan na plochú strechu TSH 4524, stredná trojnožka	ks	1,000	9 949,80	9 949,80	0,00	9 949,80	0,00000	0,000
141	MAT	35491X286	Počítadlo bleskových zásahov AT-01G, pre zachytávače DAT-CONTROLER	ks	1,000	23 908,50	23 908,50	0,00	23 908,50	0,00000	0,000
142	MAT	35491X287	Srinka ATS-237, pre počítadlo bleskových zásahov	ks	1,000	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00000	0,000
							144 223,80	**5 250,00**	**149 473,80**		**0,000**
		91	**Vedenie uzemňovacie- aktívny bleskozvod**								
		92	**Zemné práce**								
143	946	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	15,000	97,20	0,00	1 458,00	1 458,00	0,00000	0,000
144	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	15,000	37,30	0,00	559,50	559,50	0,00000	0,000
							0,00	**2 017,50**	**2 017,50**		**0,000**
		92	**Zemné práce**								
		931	**Prípojková skiňa PRIS-jestvujúca**								
145	921	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	3,90	0,00	11,70	11,70	0,00000	0,000
146	MAT	358576O75	Poistka nožová PN1 200 A gG - 7100	ks	3,000	120,20	360,60	0,00	360,60	0,00000	0,000
147	921	210021361a	P/Dokončievacie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
							360,60	**748,60**	**1 109,20**		**0,000**
		931	**Prípojková skiňa PRIS-jestvujúca**								
		932	**Rozvádzač-atyp-HR**								
148	921	210190055	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 600 kg	ks	1,000	1 751,00	0,00	1 751,00	1 751,00	0,00000	0,000
149	MAT	R-UR	Skriňový rozvádzač 600+800x400x2000mm, IP40/00 prázdna skriňa	ks	1,000	13 130,10	13 130,10	0,00	13 130,10	0,00000	0,000
150	MAT	35710L002	Svorka radová VK3-39061, sivá 4,0 mm2,rozostup 6mm	ks	3,000	12,20	36,60	0,00	36,60	0,00000	0,000
151	MAT	35710L007	Svorka radová VK3-39066, sivá 16 mm2, rozostup 12mm	ks	12,000	38,30	459,60	0,00	459,60	0,00000	0,000
152	MAT	35710L022	Svorka radová VK3-39301, modrá 4,0 mm2, rozostup 6mm	ks	1,000	14,60	14,60	0,00	14,60	0,00000	0,000
153	MAT	35710L027	Svorka radová VK3-39304, modrá 16mm2, rozosrup 12mm	ks	4,000	44,90	179,60	0,00	179,60	0,00000	0,000
154	MAT	35710L058	Oddeľovač obvodov VK3-39466	ks	4,000	14,60	58,40	0,00	58,40	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	MAT	35710L059	Koncová zarážka svoriek VK3-39403	ks	2,000	17,40	34,80	0,00	34,80	0,00000	0,000
156	MAT	35710L350	Štítok označovací, popisovací pre VK3-37854, š: 8mm čistý	ks	19,000	0,90	17,10	0,00	17,10	0,00000	0,000
157	MAT	35710L360	Pero popisovacie čierne, nezmývateľné, ref.č.. 39598	ks	1,000	82,20	82,20	0,00	82,20	0,00000	0,000
158	MAT	35713K001	Lišta DIN TS35 1.0, holá	m	25,000	33,90	847,50	0,00	847,50	0,00000	0,000
159	MAT	358142C03	Ovládač núdzový /1-1/ s hríbom D 40 XB5AT845- červený	ks	1,000	341,90	341,90	0,00	341,90	0,00000	0,000
160	MAT	358150C03	Signálka s LED: XB5AVB1 - 24V-AC/DC, biela	ks	1,000	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00000	0,000
161	MAT	358150C04	Signálka s LED: XB5AVB3- 24V-AC/DC, zelená	ks	1,000	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00000	0,000
162	MAT	358449C50	Prepínač votmetrový otočný 15125: CMV /3MD/ 10A/415V-AC	ks	1,000	1 335,60	1 335,60	0,00	1 335,60	0,00000	0,000
163	MAT	358481L02	Schodiskový automat 16A/250V, rozsah. 30s-10min., 04702 /1MD/	ks	2,000	848,20	1 696,40	0,00	1 696,40	0,00000	0,000
164	MAT	35851L055	Istič 1+N-pólový 06391-10kA/1MD/ DX-4/1N/C	ks	3,000	377,80	1 133,40	0,00	1 133,40	0,00000	0,000
165	MAT	35851L151	Istič 1-pólový 03266-6kA /1MD/ DX-6/1/B	ks	3,000	98,80	296,40	0,00	296,40	0,00000	0,000
166	MAT	35851L152	Ištič 1-pólový 03268-6kA /1MD/ DX-10/1/B	ks	19,000	94,50	1 795,50	0,00	1 795,50	0,00000	0,000
167	MAT	35851L154	Istič 03270 6kA /1MD/ DX-16/1/B	ks	20,000	93,70	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00000	0,000
168	MAT	35851L155	Istič 1-pólový 03271-6kA /MD/ DX-20/1/B	ks	1,000	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00000	0,000
169	MAT	35851L504	Istič+prúdový chránič 1-pól. 07884-DX-10/1N/C+0,03/AC /2MD/ 6kA	ks	2,000	1 469,80	2 939,60	0,00	2 939,60	0,00000	0,000
170	MAT	35851L505	Istič+prúdový chránič 1-pól. 07886 - DX-16/1N/C+0,03/AC /2MD/ 6kA	ks	2,000	1 416,70	2 833,40	0,00	2 833,40	0,00000	0,000
171	MAT	35853L152	Istič 3-pólový 03324-6kA /3MD/ DX-10/3/B	ks	2,000	316,40	632,80	0,00	632,80	0,00000	0,000
172	MAT	35853L156	Istič 3-pólový 03328-6kA /3MD/ DX-25/3/B	ks	1,000	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00000	0,000
173	MAT	35853L159	Istič 3-pólový 03331-6kA /3MD/ DX-50/3/B	ks	4,000	737,40	2 949,60	0,00	2 949,60	0,00000	0,000
174	MAT	35853L605	Istič 3-pólový 25331-36kA DPX 250/160A	ks	1,000	5 567,60	5 567,60	0,00	5 567,60	0,00000	0,000
175	MAT	35853L731	Kontakt 26160 pomocný, signalizačný pre DPX 16-1600A	ks	2,000	724,20	1 448,40	0,00	1 448,40	0,00000	0,000
176	MAT	35853L735	Spúšť vypínacia 26167 prediafk. vypnutie DPX 16-1600A, U cievky: 230V	ks	1,000	946,20	946,20	0,00	946,20	0,00000	0,000
177	MAT	35853L781	Svorky pre neupravené vodiče 26235, súprava 4 svoriek pre DPX 250	ks	2,000	505,80	1 011,60	0,00	1 011,60	0,00000	0,000
178	MAT	358566L03	Odpojovač poistkový 21604 pre poistky 22x58, SP 58/3P, 3-pólový /6MD/	ks	1,000	839,60	839,60	0,00	839,60	0,00000	0,000
179	MAT	358573L60	Poistka válcová 22x58- gG 63A/500V - 15363	ks	3,000	63,70	191,10	0,00	191,10	0,00000	0,000
180	MAT	35857L003	Zvodič bleskového prúdu 20kA 2kV /3MD/"B",obj.č. 039 22 Legrand	ks	1,000	7 767,20	7 767,20	0,00	7 767,20	0,00000	0,000
181	MAT	35858L504	Stýkač 20A /4-0/ 230V/400V, 4-pólový, 04053 /2MD/	ks	2,000	626,50	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00000	0,000
182	MAT	389001L01	Ampérmeter 04605 digitálny cez ext. mer. trafo prúdu /4MD/	ks	1,000	3 459,60	3 459,60	0,00	3 459,60	0,00000	0,000
183	MAT	389001L55	Stupnica ampérmetra 04618: 0-400A	ks	1,000	82,30	82,30	0,00	82,30	0,00000	0,000
184	MAT	389001L86	Tranformátor prúdu 04638: 400/5	ks	3,000	1 208,30	3 624,90	0,00	3 624,90	0,00000	0,000
185	MAT	389003L01	Voltmeter digitálny 0-600V /4MD/: 046 62 Legrand	ks	1,000	6 289,30	6 289,30	0,00	6 289,30	0,00000	0,000
186	MAT	A-9099-0.	Prístrojový rošt	ks	2,000	73,90	147,80	0,00	147,80	0,00000	0,000
187	MAT	A-9220-0.	Označovacia lišta	ks	15,000	120,80	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00000	0,000
188	MAT	A-9222-0.	Popisný štítok vývodu	ks	60,000	6,10	366,00	0,00	366,00	0,00000	0,000
189	MAT	A-9222-0A	Výstražná tabuľka	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00000	0,000
190	MAT	A-9232-0.	Nápis farbou za jedno písmeno	ks	2,000	18,20	36,40	0,00	36,40	0,00000	0,000
191	MAT	A-9232-0A	Popisný štítok prístroja	ks	77,000	9,70	746,90	0,00	746,90	0,00000	0,000
192	MAT	B-9000-1.	Prepojenie pomocných obvodov	ks	2,000	301,90	603,80	0,00	603,80	0,00000	0,000
193	MAT	B-9010-1.	Technologicky zložité zapojenie	ks	1,000	301,90	301,90	0,00	301,90	0,00000	0,000
194	MAT	SCHA04650	Obal na dokumentáciu	ks	1,000	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	921	210021361a	P/Dokončievacie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
		932	**Rozvádzač-atyp-HR**				**70 208,60**	**2 487,90**	**72 696,50**		**0,000**
		933	**Rozvodnica zapustená 6M označená R2 až R45- náplň zhodná s rozv. R1-mo**								
196		R1-R45	Rozvodnica zapustená 6M označená R2 až R45 -náplň zhodná s rozv. R1-mont. časť	ks	44,000	315,60	0,00	13 886,40	13 886,40	0,00000	0,000
197	MAT	R1-R45	Rozvodnica zapustená 6M označená R2 až R45 -náplň zhodná s rozv. R1-dodávka	ks	44,000	4 944,00	217 536,00	0,00	217 536,00	0,00000	0,000
		933	**Rozvodnica zapustená 6M označená R2 až R45- náplň zhodná s rozv. R1-mo**				**217 536,00**	**13 886,40**	**231 422,40**		**0,000**
		934	**Rozvádzač R1**								
198	921	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00000	0,000
199	MAT	3570L0401	Rozvodnica 01410-1/6+2 MD, IP 40,/Z/, dvere biely plast	ks	1,000	857,40	857,40	0,00	857,40	0,00000	0,000
200	MAT	3570L0482	Zámok s kľúčom 01491prerozvodnice r.č. 01410-34	ks	1,000	216,30	216,30	0,00	216,30	0,00000	0,000
201	MAT	35851L154	Istič 03270 6kA /1MD/ DX-16/1/B	ks	8,000	93,70	749,60	0,00	749,60	0,00000	0,000
202	MAT	35851L504	Istič+prúdový chránič 1-pól. 07884-DX-10/1N/C+0,03/AC /2MD/ 6kA	ks	1,000	1 469,80	1 469,80	0,00	1 469,80	0,00000	0,000
203	MAT	35851L505	Istič+prúdový chránič 1-pól. 07886 - DX-16/1N/C+0,03/AC /2MD/ 6kA	ks	1,000	1 416,70	1 416,70	0,00	1 416,70	0,00000	0,000
204	MAT	A-9220-0.	Označovacia lišta	ks	1,000	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00000	0,000
205	MAT	A-9222-0.	Popisný štítok vývodu	ks	4,000	6,10	24,40	0,00	24,40	0,00000	0,000
206	MAT	A-9222-0A	Výstražná tabuľka	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00000	0,000
207	MAT	A-9232-0.	Nápis farbou za jedno písmeno	ks	3,000	18,20	54,60	0,00	54,60	0,00000	0,000
208	MAT	A-9232-0A	Popisný štítok prístroja	ks	3,000	9,70	29,10	0,00	29,10	0,00000	0,000
209	921	210021361a	P/Dokončievacie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
		934	**Rozvádzač R1**				**4 942,80**	**1 052,50**	**5 995,30**		**0,000**
		935	**Rozvádzač - atyp - RS2**								
210	921	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00000	0,000
211	MAT	3570L0815	Rozvodnica Nedbox 01434-48+8MD, IP 40, zapustená	ks	1,000	1 704,90	1 704,90	0,00	1 704,90	0,00000	0,000
212	MAT	3570L0863	Zámka na kľúč Nedbox 01491	ks	1,000	216,30	216,30	0,00	216,30	0,00000	0,000
213	MAT	358440L43	Vypínač modulový 04350-63A/3P/400V /3MD/	ks	1,000	734,90	734,90	0,00	734,90	0,00000	0,000
214	MAT	35857L013	Zvodič prepätia 15kA 1,4 kV 4P /4MD/ "C",obj.č. 039 38 Legrand	ks	1,000	3 467,40	3 467,40	0,00	3 467,40	0,00000	0,000
215	MAT	35851L152	Ištič 1-pólový 03268-6kA /1MD/ DX-10/1/B	ks	10,000	94,50	945,00	0,00	945,00	0,00000	0,000
216	MAT	35851L154	Istič 03270 6kA /1MD/ DX-16/1/B	ks	6,000	93,70	562,20	0,00	562,20	0,00000	0,000
217	MAT	35851L155	Istič 1-pólový 03271-6kA /MD/ DX-20/1/B	ks	1,000	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00000	0,000
218	MAT	35851L156	Istič 1-pólový 03272 - 6kA /1MD/ DX-25/1/B	ks	17,000	102,20	1 737,40	0,00	1 737,40	0,00000	0,000
219	MAT	A-9099-0.	Prístrojový rošt	ks	1,000	73,90	73,90	0,00	73,90	0,00000	0,000
220	MAT	A-9220-0.	Označovacia lišta	ks	1,000	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00000	0,000
221	MAT	A-9222-0.	Popisný štítok vývodu	ks	27,000	6,10	164,70	0,00	164,70	0,00000	0,000
222	MAT	A-9222-0A	Výstražná tabuľka	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00000	0,000
223	MAT	A-9232-0.	Nápis farbou za jedno písmeno	ks	3,000	18,20	54,60	0,00	54,60	0,00000	0,000
224	MAT	A-9232-0A	Popisný štítok prístroja	ks	36,000	9,70	349,20	0,00	349,20	0,00000	0,000
225	921	210021361a	P/Dokončievacie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
		935	**Rozvádzač - atyp - RS2**				**10 235,00**	**1 052,50**	**11 287,50**		**0,000**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		936	**Rozvádzač - atyp - RS3**								
226	921	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00000	0,000
227	MAT	3570L0815	Rozvodnica Nedbox 01434-48+8MD, IP 40, zapustená	ks	1,000	1 704,90	1 704,90	0,00	1 704,90	0,00000	0,000
228	MAT	3570L0863	Zámka na kľúč Nedbox 01491	ks	1,000	216,30	216,30	0,00	216,30	0,00000	0,000
229	MAT	358440L43	Vypínač modulový 04350-63A/3P/400V /3MD/	ks	1,000	734,90	734,90	0,00	734,90	0,00000	0,000
230	MAT	35857L013	Zvodič prepätia 15kA 1,4 kV 4P /4MD/ "C",obj.č. 039 38 Legrand	ks	1,000	3 467,40	3 467,40	0,00	3 467,40	0,00000	0,000
231	MAT	35851L152	Ištič 1-pólový 03268-6kA /1MD/ DX-10/1/B	ks	10,000	94,50	945,00	0,00	945,00	0,00000	0,000
232	MAT	35851L154	Istič 03270 6kA /1MD/ DX-16/1/B	ks	8,000	93,70	749,60	0,00	749,60	0,00000	0,000
233	MAT	35851L155	Istič 1-pólový 03271-6kA /MD/ DX-20/1/B	ks	1,000	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00000	0,000
234	MAT	35851L156	Istič 1-pólový 03272 - 6kA /1MD/ DX-25/1/B	ks	15,000	102,20	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00000	0,000
235	MAT	A-9099-0.	Prístrojový rošt	ks	1,000	73,90	73,90	0,00	73,90	0,00000	0,000
236	MAT	A-9220-0.	Označovacia lišta	ks	1,000	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00000	0,000
237	MAT	A-9222-0.	Popisný štítok vývodu	ks	27,000	6,10	164,70	0,00	164,70	0,00000	0,000
238	MAT	A-9222-0A	Výstražná tabuľka	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00000	0,000
239	MAT	A-9232-0.	Nápis farbou za jedno písmeno	ks	3,000	18,20	54,60	0,00	54,60	0,00000	0,000
240	MAT	A-9232-0A	Popisný štítok prístroja	ks	36,000	9,70	349,20	0,00	349,20	0,00000	0,000
241	921	210021361a	P/Dokončievacie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
		936	**Rozvádzač - atyp - RS3**				**10 218,00**	**1 052,50**	**11 270,50**		**0,000**
		937	**Rozvádzač - atyp - RS4**								
242	921	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00000	0,000
243	MAT	3570L0815	Rozvodnica Nedbox 01434-48+8MD, IP 40, zapustená	ks	1,000	1 704,90	1 704,90	0,00	1 704,90	0,00000	0,000
244	MAT	3570L0863	Zámka na kľúč Nedbox 01491	ks	1,000	216,30	216,30	0,00	216,30	0,00000	0,000
245	MAT	358440L43	Vypínač modulový 04350-63A/3P/400V /3MD/	ks	1,000	734,90	734,90	0,00	734,90	0,00000	0,000
246	MAT	35857L013	Zvodič prepätia 15kA 1,4 kV 4P /4MD/ "C",obj.č. 039 38 Legrand	ks	1,000	3 467,40	3 467,40	0,00	3 467,40	0,00000	0,000
247	MAT	35851L152	Ištič 1-pólový 03268-6kA /1MD/ DX-10/1/B	ks	10,000	94,50	945,00	0,00	945,00	0,00000	0,000
248	MAT	35851L154	Istič 03270 6kA /1MD/ DX-16/1/B	ks	8,000	93,70	749,60	0,00	749,60	0,00000	0,000
249	MAT	35851L155	Istič 1-pólový 03271-6kA /MD/ DX-20/1/B	ks	1,000	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00000	0,000
250	MAT	35851L156	Istič 1-pólový 03272 - 6kA /1MD/ DX-25/1/B	ks	15,000	102,20	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00000	0,000
251	MAT	A-9099-0.	Prístrojový rošt	ks	1,000	73,90	73,90	0,00	73,90	0,00000	0,000
252	MAT	A-9220-0.	Označovacia lišta	ks	1,000	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00000	0,000
253	MAT	A-9222-0.	Popisný štítok vývodu	ks	27,000	6,10	164,70	0,00	164,70	0,00000	0,000
254	MAT	A-9222-0A	Výstražná tabuľka	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00000	0,000
255	MAT	A-9232-0.	Nápis farbou za jedno písmeno	ks	3,000	18,20	54,60	0,00	54,60	0,00000	0,000
256	MAT	A-9232-0A	Popisný štítok prístroja	ks	36,000	9,70	349,20	0,00	349,20	0,00000	0,000
257	921	210021361a	P/Dokončievacie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
		937	**Rozvádzač - atyp - RS4**				**10 218,00**	**1 052,50**	**11 270,50**		**0,000**
		938	**Prípojková skriňa SP5**								
258	921	210190005/0	Demontáž skrine RIS, PRIS, SP, SR	ks	1,000	918,60	0,00	918,60	918,60	0,00000	0,000
259	921	210190005/0	P/Montáž skrine RIS, PRIS, SP, SR	ks	1,000	918,60	0,00	918,60	918,60	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	MAT	357000H591	Skriňa prípojková SPP - Z401 S, 240/240 IP 00 /400A, IP 44/ HASMA	ks	1,000	5 602,80	5 602,80	0,00	5 602,80	0,00000	0,000
261	MAT	358576O74	Poistka nožová PN1 160A gG - 7241	ks	3,000	88,40	265,20	0,00	265,20	0,00000	0,000
262	921	210021361a	P/Dokončievacie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
		938	**Prípojková skriňa SP5**				**5 868,00**	**2 574,10**	**8 442,10**		**0,000**
		939	**Sekacie práce pre elektro**								
263	013	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 450 mm -0,219 t	ks	3,000	313,10	0,00	939,30	939,30	0,00137	0,004
264	013	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 300 mm -0,057 t	ks	45,000	96,70	0,00	4 351,50	4 351,50	0,00035	0,016
265	013	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2,hĺ. do 150 mm -0,015 t	ks	1 609,000	99,80	0,00	160 578,20	160 578,20	0,00050	0,805
266	013	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom hl.do 3 cm š. do 3 cm	m	9 254,000	36,80	0,00	340 547,20	340 547,20	0,00050	4,627
267	013	974031124	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom hl.do 3 cm š. do 15 cm	m	3 449,000	36,80	0,00	126 923,20	126 923,20	0,00050	1,725
268	013	974031139	Príplatok za každých ďalších 10 cm šírky ryhy hĺ. do 5cm	m	190,000	16,20	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00000	0,000
269	013	974042564	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm -0,050 t	m	17,000	68,30	0,00	1 161,10	1 161,10	0,00000	0,000
		939	**Sekacie práce pre elektro**				**0,00**	**637 578,50**	**637 578,50**		**7,176**
		940	**HZS -Hodinové zúčtovacie sadzby**								
270		2132999051	Demontáž jestv. elektroinštalácie	hod	1 350,000	262,50	0,00	354 375,00	354 375,00	0,00000	0,000
271		213290050	Úprava rozvodnice	hod	120,000	262,50	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00000	0,000
272		213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	55,000	262,50	0,00	14 437,50	14 437,50	0,00000	0,000
273		213290061	Úprava dverí rozvádzača	hod	45,000	262,50	0,00	11 812,50	11 812,50	0,00000	0,000
274		213290090-1	Zapojenie VZT	hod	100,000	262,50	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00000	0,000
275		2132999032	Bližšie nešpecifikované práce	hod	100,000	262,50	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00000	0,000
276		2312999041	Demontáž a úprava jestv. bleskozvodu	hod	200,000	262,50	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,000
277		2312999081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	80,000	367,50	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00000	0,000
278		2132999082	Východzia revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	35,000	367,50	0,00	12 862,50	12 862,50	0,00000	0,000
279		2132999083	Funkčná skúška aktívnej časti bleskozvodu vrátane vypracovania protokolu	ks	1,000	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00000	0,000
280		213299910	Komplexné skúšky elektro	hod	55,000	367,50	0,00	20 212,50	20 212,50	0,00000	0,000
		940	**HZS -Hodinové zúčtovacie sadzby**				**0,00**	**584 850,00**	**584 850,00**		**0,000**
			M Celkom				**1 810 206,80**	**1 944 174,80**	**3 754 381,60**		**7,176**
			Celkom				**1 810 206,80**	**1 944 174,80**	**3 754 381,60**		**7,176**

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**	JKSO	
Názov objektu	**D01 - Ubytovacia budova**	EČO	
Názov časti	**Slaboprúd**	Miesto	Michalovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice		
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Jakubová	21. 3. 2006	127

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	115 005
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	13 290
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	40 252
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	5 085 758				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	664 485				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		5 750 243	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		168 546
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			5 918 788,74
24	19%	5 918 788,74	DPH	1 124 569,90
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**7 043 358,64**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300
Objekt : D01 - Ubytovacia budova
Časť : Slaboprúd

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice
Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Dátum : 21. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky M								
		1	**Material**								
1	MAT	246950810	Tmel tesniaci silikonovy	kg	5,000	882,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00000	0,000
2	MAT	311407280	Skrutka ocelova 6 hranna 021810 12x100	tisic	0,020	5 670,00	113,40	0,00	113,40	0,00000	0,000
3	MAT	562840k05	hmozdinka HM12	ks	20,000	3,20	64,00	0,00	64,00	0,00000	0,000
4	MAT	999c01000	3825 Voice Bunde w/PVDM2-64,FL-SRST-168,SP serv, 64F/256D	ks	1,000	402 890,00	402 890,00	0,00	402 890,00	0,00000	0,000
5	MAT	999C01001	AC Power Cord Europe	ks	1,000	1 641,80	1 641,80	0,00	1 641,80	0,00000	0,000
6	MAT	999c01002	Cisco 3825 IOS Advanced IP services	ks	1,000	82 039,90	82 039,90	0,00	82 039,90	0,00000	0,000
7	MAT	999c01003	Cisco 3825 AC power supply	ks	1,000	11 486,20	11 486,20	0,00	11 486,20	0,00000	0,000
8	MAT	999c01005	256MB dimm DDR DRAM for the cisco 3800 Series	ks	1,000	65 632,10	65 632,10	0,00	65 632,10	0,00000	0,000
9	MAT	999c01006	64MB CF for the Cisco 3800 Series	ks	1,000	13 126,70	13 126,70	0,00	13 126,70	0,00000	0,000
10	MAT	999c01007	Feast LIC Survivable Remote Site Telephony UP TO 168	ks	1,000	124 791,70	124 791,70	0,00	124 791,70	0,00000	0,000
11	MAT	999c01008	64-Chanel Packet Voice/fax DSP Module	ks	1,000	105 016,00	105 016,00	0,00	105 016,00	0,00000	0,000
12	MAT	999c01009	DES/3DES/AES VPN Encryption/compression	ks	1,000	114 855,30	114 855,30	0,00	114 855,30	0,00000	0,000
13	MAT	999c01010	2-port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/wan Int Card-T1/E1	ks	1,000	65 633,40	65 633,40	0,00	65 633,40	0,00000	0,000
14	MAT	999c01011	1-Port ISDN WAN Interface Card	ks	1,000	16 407,70	16 407,70	0,00	16 407,70	0,00000	0,000
15	MAT	999c01012	Catalyst 3750 24 10/100 PoE+2 SFP Enhanced Image	ks	3,000	268 317,00	804 951,00	0,00	804 951,00	0,00000	0,000
16	MAT	999c01013	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable	ks	3,000	3 282,30	9 846,90	0,00	9 846,90	0,00000	0,000
17	MAT	999c010014	GE SFP LC connector SX transceiver	ks	4,000	16 407,70	65 630,80	0,00	65 630,80	0,00000	0,000
18	MAT	999c01015	Patchcord multimode Duplex LCD/LCD 3m	ks	4,000	745,90	2 983,60	0,00	2 983,60	0,00000	0,000
19	MAT	999c01016	Catalyst 3750 48 10/100 PoE +4 SFP enhanced image	ks	3,000	344 234,50	1 032 703,50	0,00	1 032 703,50	0,00000	0,000
20	MAT	999c01017	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable	ks	3,000	3 282,30	9 846,90	0,00	9 846,90	0,00000	0,000
21	MAT	999c01018	GE SFP LC connector SX transceiver	ks	4,000	16 407,70	65 630,80	0,00	65 630,80	0,00000	0,000
22	MAT	999c01019	Patchcord multimode Duplex LCD/LCD 3m	ks	4,000	745,90	2 983,60	0,00	2 983,60	0,00000	0,000
23	MAT	999c01020	8port 2950-based Long Reach Enternet Switch	ks	1,000	62 191,10	62 191,10	0,00	62 191,10	0,00000	0,000
24	MAT	999c01021	AC Power Cord Europe	ks	1,000	1 641,80	1 641,80	0,00	1 641,80	0,00000	0,000
25	MAT	999c01022	Category 5 Telco (RJ-21X) cable Male-120, 5ft	ks	1,000	3 609,90	3 609,90	0,00	3 609,90	0,00000	0,000
26	MAT	999c01023	Long Reach Ethernet Four Port CPE	ks	1,000	7 712,50	7 712,50	0,00	7 712,50	0,00000	0,000
27	MAT	999c01024	Spare AC power Supply for Cisco 585- Europe	ks	1,000	1 315,40	1 315,40	0,00	1 315,40	0,00000	0,000
28	MAT	999c01025	Long Reach Ethernet CPE	ks	2,000	4 759,00	9 518,00	0,00	9 518,00	0,00000	0,000
29	MAT	999c01026	Spare AC power supply for Cisco 575 Europe	ks	2,000	1 315,40	2 630,80	0,00	2 630,80	0,00000	0,000
30	MAT	999c01027	Spare RJ-11 cable for LRE CPE	ks	3,000	492,70	1 478,10	0,00	1 478,10	0,00000	0,000
31	MAT	341100M07	šnura Cu jadro 300V CYH 2x0,5 biela	m	20,000	5,50	110,00	0,00	110,00	0,00000	0,000
32	MAT	341487M18	kabel nehorlavy CHKE-V 2x1,5	m	335,000	42,80	14 338,00	0,00	14 338,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	MAT	341502M11	kabel telefonny Cu jadro SYKFY 50x2x0,5	m	30,000	76,90	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00000	0,000
34	MAT	341800M52	Kabel na prenos dat cat 5e UTP 4x2x24 AWG	m	16 000,000	10,10	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00000	0,000
35	MAT	341800M91	Zásuvka 2xRJ45/s Cat 5e	ks	133,000	507,80	67 537,40	0,00	67 537,40	0,00000	0,000
36	MAT	341800M92	patch panel 24xRJ45/s Giga Plus 1U Cat 5E	ks	12,000	5 632,20	67 586,40	0,00	67 586,40	0,00000	0,000
37	MAT	341800M94	19" drziak patch kablov kovovy 1U	ks	13,000	323,80	4 209,40	0,00	4 209,40	0,00000	0,000
38	MAT	341800M95	Telef. Patch panel 50xRJ45/u cat3 1U	ks	1,000	4 389,80	4 389,80	0,00	4 389,80	0,00000	0,000
39	MAT	341800M96	Patch kabel FTP 4P Giga Plus 1,5m Cat 5E	ks	133,000	170,10	22 623,30	0,00	22 623,30	0,00000	0,000
40	MAT	341800M97	Patch kabel UTP 4P Giga Plus-5m Car 5E	ks	355,000	228,10	80 975,50	0,00	80 975,50	0,00000	0,000
41	MAT	341801M01	Sojanovy rozvadzač 45U	ks	1,000	23 434,70	23 434,70	0,00	23 434,70	0,00000	0,000
42	MAT	341801M02	19" rozvodny panel 5x230V 2U, 3m	ks	1,000	1 436,40	1 436,40	0,00	1 436,40	0,00000	0,000
43	MAT	341801M08	Patch kabel FTP 4P, Giga Plus 3m, Cat 5E	ks	222,000	207,90	46 153,80	0,00	46 153,80	0,00000	0,000
44	MAT	341951M08	Kabel koaxialny VCCKE 75-4,8	m	1 350,000	8,20	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00000	0,000
45	MAT	343812400	Páska izolacna ciema 50mm/15m	ks	5,000	37,80	189,00	0,00	189,00	0,00000	0,000
46	MAT	345651152	Skatula odbocovacia PKG100 OP, na povrch IP65	ks	11,000	133,60	1 469,60	0,00	1 469,60	0,00000	0,000
47	MAT	34571K122	Lista hranata dvojity zamok LHD 40x20 2m	m	800,000	23,90	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00000	0,000
48	MAT	34571K502	Kanal el-instal EK 100x40 s pevnou prieckou 2m	m	600,000	144,90	86 940,00	0,00	86 940,00	0,00000	0,000
49	MAT	358782005	Zdroj zalozny UPS 2200RM	ks	6,000	56 141,80	336 850,80	0,00	336 850,80	0,00000	0,000
50	MAT	358782006	Zdroj zalozny UPS 1000RM	ks	1,000	11 793,60	11 793,60	0,00	11 793,60	0,00000	0,000
51	MAT	37430A001	zasuvka TV+R 5011-A3503 , koncova, pristroj. bez krytu	ks	96,000	119,70	11 491,20	0,00	11 491,20	0,00000	0,000
52	MAT	37430A102	Kryt zasuvky TV+R 5011C-A0300 B2 classic matny biely	ks	96,000	18,90	1 814,40	0,00	1 814,40	0,00000	0,000
53	MAT	37430A201	Zasuvka TV+R+SAT 5011-A3303 koncova	ks	3,000	415,80	1 247,40	0,00	1 247,40	0,00000	0,000
54	MAT	999A0001	F-konektor RG 58	ks	66,000	25,20	1 663,20	0,00	1 663,20	0,00000	0,000
55	MAT	999A0002	Rozbocovac 4x5-2400Mhz	ks	4,000	158,80	635,20	0,00	635,20	0,00000	0,000
56	MAT	999A0003	Domový zosilovac IVK 225	ks	3,000	1 890,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00000	0,000
57	MAT	999A00004	Napajacia vyhybka PNV-Fu/F konektor s lankom	ks	3,000	64,30	192,90	0,00	192,90	0,00000	0,000
58	MAT	999A00005	Antena sirokopasmova	ks	1,000	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00000	0,000
59	MAT	999A00006	Linkový zosilovac 150-350Mhz, 20dB	ks	3,000	6 867,00	20 601,00	0,00	20 601,00	0,00000	0,000
60	MAT	999A00007	Zdroj 18V/300mA nestab + nap. vyh. k MMDS	ks	1,000	231,80	231,80	0,00	231,80	0,00000	0,000
61	MAT	999A00008	Rozbocovac PTR81	ks	9,000	418,30	3 764,70	0,00	3 764,70	0,00000	0,000
62	MAT	999A00009	skrinka rozbocovaca	ks	9,000	441,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00000	0,000
63	MAT	999A00010	Stoziar pre anteny	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00000	0,000
64	MAT	999A00011	Parabola 90 s konvektorom	ks	1,000	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00000	0,000
65	MAT	999A00012	Sat. prijimač Strong	ks	1,000	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00000	0,000
66	MAT	999B01365	Praesideo riadiaca jednotka	ks	1,000	173 880,00	173 880,00	0,00	173 880,00	0,00000	0,000
67	MAT	999B01372	Praesideo- sietovy kabel s konektorom 0,5m balenie po 5	ks	1,000	1 915,20	1 915,20	0,00	1 915,20	0,00000	0,000
68	MAT	999B01375	Praesideo - sietovy kabel s konektormi 10m, balenie po5	ks	1,000	4 939,20	4 939,20	0,00	4 939,20	0,00000	0,000
69	MAT	999B01384	Praesideo- vykonovy zosilovac 4x125W	ks	1,000	130 032,00	130 032,00	0,00	130 032,00	0,00000	0,000
70	MAT	999B01387	Praesideo- mikrofonova stanica zakladna	ks	1,000	24 192,00	24 192,00	0,00	24 192,00	0,00000	0,000
71	MAT	999B01388	Praesideo- klavesnica k mikrofonnej stanici	ks	1,000	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00000	0,000
72	MAT	999B0194	Praesideo- sada pre dohlad nad vedenim	ks	1,000	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	MAT	999B01459	Dvojity repro 9/6W biela skrinka , svetloseda tkanina	ks	54,000	2 041,20	110 224,80	0,00	110 224,80	0,00000	0,000
74	MAT	999H01278	Akumulator 12V/17Ah, 181x76x167mm, 6,1kg	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00000	0,000
75	MAT	999H02661	Kabel 6x0,22mm + 2x0,5 mm lanko	m	40,000	20,20	808,00	0,00	808,00	0,00000	0,000
76	MAT	999K03552	sadra 5kg	ks	20,000	18,90	378,00	0,00	378,00	0,00000	0,000
77	MAT	999K04309	Stahovacia paska 555 2,5x100mm 2332051	ks	1 000,000	4,40	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00000	0,000
78	MAT	999K04313	Sťahov. paska 555 3,6x200mm 2332183	ks	500,000	5,70	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00000	0,000
79	MAT	999K04316	Stahovacia pska 555 4,8x310mm 2332361	ks	250,000	6,90	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00000	0,000
80	MAT	999K04407	Hmozdinka 910 6x40 + skrutka 2351064	ks	2 000,000	3,20	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00000	0,000
81	MAT	999L00030	Ustredna NE-96	ks	1,000	4 384,80	4 384,80	0,00	4 384,80	0,00000	0,000
82	MAT	999l00040	LCD klavesnica DGP641	ks	1,000	3 893,40	3 893,40	0,00	3 893,40	0,00000	0,000
83	MAT	999L00074	Programovaci modul	ks	1,000	1 499,40	1 499,40	0,00	1 499,40	0,00000	0,000
84	MAT	999L00088	Program NE-Ware	ks	1,000	1 121,40	1 121,40	0,00	1 121,40	0,00000	0,000
85	MAT	999L00151	PIR DGP50	ks	2,000	2 494,80	4 989,60	0,00	4 989,60	0,00000	0,000
86	MAT	999L00267	Vnutorna siréna	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00000	0,000
87	MAT	999L00294	Magnetický kontakt	ks	4,000	378,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00000	0,000
88	MAT	999L00305	Stojan pre snimače	ks	2,000	630,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00000	0,000
89	MAT	999L00334	Akumulator 12V/6,5Ah, Vds	ks	1,000	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00000	0,000
90	MAT	999L00445	Alaogovo-adresovatelna poziarna ustredna 2- 4 kruhove slucky/16zon max 1008	ks	1,000	124 758,90	124 758,90	0,00	124 758,90	0,00000	0,000
91	MAT	999L00460	LCD opakovač	ks	1,000	29 109,80	29 109,80	0,00	29 109,80	0,00000	0,000
92	MAT	999L00461	Rozhranie na pripojenie FRL700 k poziarnym ustredniam FP 1100/FP1200/FP2000	ks	1,000	2 661,10	2 661,10	0,00	2 661,10	0,00000	0,000
93	MAT	999L00466	zakladna pre detejtory serie 2000 , 10cm, 4 svorky	ks	66,000	233,10	15 384,60	0,00	15 384,60	0,00000	0,000
94	MAT	999L00469	Zakladna k manualnemu hlasicu	ks	8,000	274,70	2 197,60	0,00	2 197,60	0,00000	0,000
95	MAT	999L00470	Manualny tlacitkovy hlasic serie 2000	ks	8,000	2 630,90	21 047,20	0,00	21 047,20	0,00000	0,000
96	MAT	999L00472	Opticky detektor serie 2000	ks	66,000	2 630,90	173 639,40	0,00	173 639,40	0,00000	0,000
97	MAT	999L00527	Poziarna sirena viactonova , nezalohovana, vysoka zakladna	ks	4,000	1 631,70	6 526,80	0,00	6 526,80	0,00000	0,000
98	MAT	999L00570	Bezhalogenove poziaru odolne kable	m	490,000	44,10	21 609,00	0,00	21 609,00	0,00000	0,000
		1	**Material**				**5 027 798,00**	**0,00**	**5 027 798,00**		**0,000**
		2	**Elektromontaže**								
99	921	210010102	Lišta elektroinšt. z PVC do š. 40mm	m	800,000	46,50	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00000	0,000
100	921	210010106	Lišta elektroinšt kanal z PVC do š. 150-200mm	m	600,000	77,60	0,00	46 560,00	46 560,00	0,00000	0,000
101	921	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla	ks	532,000	46,00	0,00	24 472,00	24 472,00	0,00000	0,000
102	921	210192722	Označovaci štítok pre prístroje v rozvádzačoch lepený	ks	12,000	6,80	0,00	81,60	81,60	0,00000	0,000
103	921	210803554	Vodic koaxiálny pevne uložený VCCKE 75-4.8	m	1 300,000	24,80	0,00	32 240,00	32 240,00	0,00000	0,000
104		213290030	Skusobna prevadzka	hod	48,000	262,50	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00000	0,000
105		213290110	Zoznamenie uzivatela s obsluhou zariadenia	hod	24,000	262,50	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00000	0,000
106		213291000	Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy	hod	20,000	262,50	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00000	0,000
		2	**Elektromontaže**				**0,00**	**164 703,60**	**164 703,60**		**0,000**
		3	**Montáž oznamovacich , signalizacnych a zabep.**								

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	922	220280511	Kábel uložený v žľabe SYKFY	m	30,000	23,30	0,00	699,00	699,00	0,00000	0,000
108		220280537	Kabel uložený v žľabe AWG24	m	15 000,000	12,60	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00000	0,000
109	922	220301202	Zásuvka PC 2xRJ45 na povrchu	ks	133,000	193,50	0,00	25 735,50	25 735,50	0,00000	0,000
110	922	220321403	Montáž EZS magnetickeho spinaca	ks	4,000	262,50	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00000	0,000
111	922	220321446	Montáž snímača EZS	ks	2,000	262,50	0,00	525,00	525,00	0,00000	0,000
112	922	220321701	Montáž ústredne EZS	ks	1,000	46 424,40	0,00	46 424,40	46 424,40	0,00000	0,000
113	922	220321771	Revízia zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne	ks	1,000	20 327,00	0,00	20 327,00	20 327,00	0,00000	0,000
114		220330000	Montáž a inštalácia sietovych prvkov CISCO	ks	1,000	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00000	0,000
115	922	220330101	montáž tlačidlového hlásiča EPS na omietku	ks	8,000	125,70	0,00	1 005,60	1 005,60	0,00000	0,000
116	922	220330111	montáž zásuvky aut.hlásiča EPS na omietku	ks	66,000	371,60	0,00	24 525,60	24 525,60	0,00000	0,000
117	922	220330166	,montáž poplachovej sirény EZS, EPS	ks	5,000	831,10	0,00	4 155,50	4 155,50	0,00000	0,000
118	922	220330191	Meranie 1 useku slučky EPS	ks	2,000	154,80	0,00	309,60	309,60	0,00000	0,000
119	922	220330206	preskusanie hlasica EPS	ks	66,000	154,70	0,00	10 210,20	10 210,20	0,00000	0,000
120	922	220330301	montáž požiarnej ústredne EPS do 5 slučiek	ks	1,000	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00000	0,000
121	922	220330361	Montáž cidla hlasica EPS	ks	66,000	161,30	0,00	10 645,80	10 645,80	0,00000	0,000
122		220370065	Meranie rozhlas zariadenia 500W	ks	1,000	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00000	0,000
123		220370421	Montaž jednotky zosilovaca	ks	1,000	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00000	0,000
124		220370441	Montaz repro v skrini do 10W	ks	54,000	183,80	0,00	9 925,20	9 925,20	0,00000	0,000
	3		**Montáž oznamovacich , signalizacnych a zabep.**				**0,00**	**497 155,90**	**497 155,90**		**0,000**
	4		**Práce a dodávky iné**								
125	MAT	999L03225	Obslužny pocitac s LCD monitorom	ks	1,000	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00000	0,000
126	MAT	999L09005	Microsoft Windows XP Profesional	ks	1,000	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00000	0,000
127		S9200040	inštalácia počítača a operačného systému	ks	1,000	2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00000	0,000
	4		**Práce a dodávky iné**				**57 960,00**	**2 625,00**	**60 585,00**		**0,000**
			M Celkom				**5 085 758,00**	**664 484,50**	**5 750 242,50**		**0,000**
			Celkom				**5 085 758,00**	**664 484,50**	**5 750 242,50**		**0,000**

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**	JKSO	
Názov objektu	**D02 - Priemyselný rozvod plynu**	EČO	
Názov časti	**Priemyselný rozvod plynu**	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo		Spracoval	Ing. Jakubová
Dňa	19. 3. 2006	Položiek	87

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,20%	6 943
2		Montáž 64 593	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	6 075
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	2 209
4		Montáž 129 597	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 109 584				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	303 774	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		15 227
20	HZS	11 800	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			330 801,09
24	19%	330 801,09	DPH	62 852,20
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**393 653,29**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a v...
Košice

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300
Objekt : D02 - Priemyselný rozvod plynu
Časť : Priemyselný rozvod plynu

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice
Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Dátum : 19. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky HSV								
		1	**Zemné práce**								
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	M3	43,200	436,80	0,00	18 869,76	18 869,76	0,00000	0,000
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	43,200	122,40	0,00	5 287,68	5 287,68	0,00000	0,000
3	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez nalož. do dopr. prostr. s vyprázdn. v hor. 1-4 nad 1m do 2,5m	M3	43,200	63,50	0,00	2 743,20	2 743,20	0,00000	0,000
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	43,200	50,20	0,00	2 168,64	2 168,64	0,00000	0,000
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	10,800	28,40	0,00	306,72	306,72	0,00000	0,000
6	001	171209999V	Sadzba za uloženie sypaniny na skládky	M3	10,800	170,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00000	0,000
7	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	32,400	83,10	0,00	2 692,44	2 692,44	0,00000	0,000
8	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	32,400	83,10	0,00	2 692,44	2 692,44	0,00000	0,000
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	32,400	257,50	0,00	8 343,00	8 343,00	0,00000	0,000
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	36,000	13,50	0,00	486,00	486,00	0,00000	0,000
11	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	M2	4,200	30,50	0,00	128,10	128,10	0,00000	0,000
12	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	4,200	429,70	0,00	1 804,74	1 804,74	0,00000	0,000
		1	**Zemné práce**				**0,00**	**47 358,72**	**47 358,72**		**0,000**
		4	**Vodorovné konštrukcie**								
13	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	10,800	661,00	0,00	7 138,80	7 138,80	1,68670	18,216
14	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	10,800	922,80	0,00	9 966,24	9 966,24	1,89077	20,420
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**0,00**	**17 105,04**	**17 105,04**		**38,637**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
15	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	2,900	44,50	0,00	129,05	129,05	0,00000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**129,05**	**129,05**		**0,000**
			HSV Celkom				**0,00**	**64 592,81**	**64 592,81**		**38,637**
			Práce a dodávky PSV								
		21-M	**Elektromontáže**								
16	923	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KUS	3,000	165,70	0,00	497,10	497,10	0,00000	0,000
17	923	230250002	Montáž kontrolného vývodu napäťového zemného KVZ	KUS	2,000	2 192,30	0,00	4 384,60	4 384,60	0,00373	0,007
18	923	23025035	Vytýčenie podzemných sietí	KUS	2,000	7 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00373	0,007
19	923	230844014	Izolovaný signálny vodič CE 4 mm2, vodič s PE izoláciou a plným CU jadrom	M	66,000	8,40	0,00	554,40	554,40	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	923	230844110	Lisovacie spojky SVCZ 4P pre priame spojenie sign. vodiča	ks	2,000	28,50	0,00	57,00	57,00	0,00000	0,000
21	923	230844400	Autozásuvka 7-polová 12 V DIN/ISO	ks	2,000	280,00	0,00	560,00	560,00	0,00000	0,000
22	923	230400016	Uzemnenie meracej stanice plynu	sub	1,000	2 547,00	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00000	0,000
		21-M	**Elektromontáže**				**0,00**	**22 600,10**	**22 600,10**		**0,015**
		23-M	**Montáže priemyselného potrubia**								
23	923	230010338	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 57 x 2.9	KUS	4,000	89,60	0,00	358,40	358,40	0,00000	0,000
24	923	230120043	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	M	70,000	41,40	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00000	0,000
25	923	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	USEK	1,000	2 275,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00000	0,000
26	923	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	M	70,000	13,10	0,00	917,00	917,00	0,00000	0,000
27	923	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	M	10,000	1 014,80	0,00	10 148,00	10 148,00	0,02472	0,247
28	923	230202005	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 63 mm	M	60,000	79,60	0,00	4 776,00	4 776,00	0,00000	0,000
29	923	230210003	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	M2	2,000	93,30	0,00	186,60	186,60	0,00023	0,000
30	923	230210013	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	M2	2,000	255,50	0,00	511,00	511,00	0,00000	0,000
31	923	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	KUS	1,000	314,90	0,00	314,90	314,90	0,00000	0,000
32	923	230220006	Montáž liatinového poklopu	KUS	1,000	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00000	0,000
33	923	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	KUS	1,000	229,80	0,00	229,80	229,80	0,00000	0,000
34	923	230220036	Montáž izolačnej dosky - pod armatúry DN do 400	KUS	1,000	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00000	0,000
35	923	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	M	70,000	52,90	0,00	3 703,00	3 703,00	0,00000	0,000
36	923	23011025	Plynové potrubie PE 100 SDR 11 d 25	M	2,000	29,00	0,00	58,00	58,00	0,00000	0,000
37	923	23011063	Plynové potrubie PE 100 SDR 11 d 63	M	60,000	128,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00000	0,000
38	923	230110110	Plynové potrubie PE 100 SDR 11 d 110	M	10,000	257,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00000	0,000
39	923	2301417060	Oc.rúrka ak. mater. 11523 + izol. extr. polyetylén DN 57x4	M	3,000	199,00	0,00	597,00	597,00	0,00000	0,000
40	923	23045104	Manometer s krabicovou membránou MM 160 S/311/1,6 veľkosť 160 mm, rozsah 0-4 kPa	KUS	2,000	1 280,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00000	0,000
41	923	230615478	Prechodka PE/oceľ 63/50	KUS	2,000	2 089,00	0,00	4 178,00	4 178,00	0,00000	0,000
42	923	230615488	Zemná súprava pre guľový kohút 63-200	KUS	1,000	1 299,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00000	0,000
43	923	230615630	Prípojkový ventil s navŕtavacou armatúrou 160/50	KUS	1,000	2 891,00	0,00	2 891,00	2 891,00	0,00000	0,000
44	923	230630063	Guľový kohút s dlhými ramenami d 63	KUS	1,000	4 367,00	0,00	4 367,00	4 367,00	0,00000	0,000
45	923	230900010	Kĺzne objímky C 15	KUS	30,000	245,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00000	0,000
46	923	230908160	Tesniaca manžeta 110 x 160	KUS	4,000	1 640,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00000	0,000
47	923	23014150	Príruba krková DN 50 PN 16	KUS	8,000	173,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00000	0,000
48	923	23014157	Varné koleno 57x2,9	KUS	6,000	72,00	0,00	432,00	432,00	0,00000	0,000
49	923	23039669	Skrinka na plynomer a regulátor REGULAR City Box 1200	KUS	1,000	11 650,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00000	0,000
		23-M	**Montáže priemyselného potrubia**				**0,00**	**80 053,60**	**80 053,60**		**0,248**
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**								
50	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	M	60,000	8,40	0,00	504,00	504,00	0,00000	0,000
51	MAT	460371010	Štrkopiesok 0-8 B	m3	10,800	595,00	0,00	0,00	6 426,00	1,67000	18,036
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**0,00**	**504,00**	**6 930,00**		**18,036**
		723	**Zdravotechnika - plynovod**								

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	721	723110202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	M	8,000	252,70	0,00	2 021,60	2 021,60	0,00825	0,066
53	721	723110203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20	M	18,000	265,90	0,00	4 786,20	4 786,20	0,00856	0,154
54	721	723110207	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 50	M	4,000	504,40	0,00	2 017,60	2 017,60	0,01260	0,050
55	721	723110208	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 65	M	4,000	660,70	0,00	2 642,80	2 642,80	0,01112	0,044
56	721	723150318	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 219/6,3	M	2,000	2 616,50	0,00	5 233,00	5 233,00	0,05168	0,103
57	721	723150365	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6	M	0,500	200,90	0,00	100,45	100,45	0,00257	0,001
58	721	723150369	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 89/3,6	M	0,500	471,70	0,00	235,85	235,85	0,00828	0,004
59	721	723160217	Prípojka k plynomeru spojená na závit s obchádzkou G 2	SUB	1,000	5 438,90	0,00	5 438,90	5 438,90	0,04949	0,049
60	721	723190206	Prípojka k strojom a zariadeniam - plynovodné z oceľ. rúr DN 40	SUB	2,000	1 751,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,01136	0,023
61	721	723213202	Armatúry prírubové - kohúty guľové K 85-111-616 DN 50	kpl	2,000	5 130,40	0,00	10 260,80	10 260,80	0,00439	0,009
62	721	723214122	Armatúry prírubové - plynové filtre PN 2,5 C 26-603-525 DN 50	kpl	1,000	10 240,90	0,00	10 240,90	10 240,90	0,00439	0,004
63	721	723219102	Montáž plynovodných armatúr prírub. ostatných typov DN50	KUS	3,000	779,90	0,00	2 339,70	2 339,70	0,00439	0,013
64	721	723221133	Armatúry závitové s jedným závitom, kohútiky hadicové Ke 858 G 1/2"	SUB	3,000	226,50	0,00	679,50	679,50	0,00003	0,000
65	721	723231112	Armatúry s dvoma závitmi, kohúty priame K 800 s kľúčom G 1/2"	ks	6,000	184,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00003	0,000
66	721	723231116	Armatúry s dvoma závitmi, kohúty priame K 800 s kľúčom G 6/4"	ks	2,000	594,10	0,00	1 188,20	1 188,20	0,00003	0,000
67	721	723234201	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu bez skrinky pre svietiplyn AL s 5U jednoduchých	SUB	1,000	3 392,20	0,00	3 392,20	3 392,20	0,00060	0,001
68	721	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	KUS	2,000	119,80	0,00	239,60	239,60	0,00003	0,000
69	721	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	T	1,500	418,50	0,00	627,75	627,75	0,00000	0,000
70	721	723494213	Návarky s rúrkovým závitom ak.mat. 22 353.0 G1 1/2"	ks	6,000	118,10	0,00	708,60	708,60	0,00767	0,046
71	721	723494211	Montáž návarkov M 20x1,5	ks	6,000	78,60	0,00	471,60	471,60	0,00767	0,046
72	721	7234210014	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 4 vrstvy	m2	2,000	323,10	0,00	646,20	646,20	0,00767	0,015
73	721	72303402	Tlakomer kontrolný nerez d 160 spodný 20x1,5 rozsah 0-60 kPa	ks	1,000	1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00767	0,008
74	721	72303161	Manometrický kohút	ks	3,000	194,50	0,00	583,50	583,50	0,00767	0,023
75	721	72303162	Kondenzačná smyčka zahnutá	ks	3,000	87,50	0,00	262,50	262,50	0,00767	0,023
76	721	72303163	Sklenený teplomer technický -30 - +50st C x 160	ks	1,000	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00767	0,008
77	721	72303152	Stabilizátor FAG 30152M-AJ GAS	ks	1,000	19 860,00	0,00	19 860,00	19 860,00	0,00767	0,008
78	721	72303110	ELSTER Membránový plynomer komunálny veľ. G25 s rovnými nástavcami	ks	1,000	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00767	0,008
79	721	72303960	Membránový uzáver BAP DN 50-NT-C	ks	1,000	17 730,00	0,00	17 730,00	17 730,00	0,00767	0,008
80	721	72339607	Guľový kohút BERLIN 070 páka, závit vnút. - vnútorný (FF) DN40	ks	2,000	399,00	0,00	798,00	798,00	0,00767	0,015
81	721	723039665	Zátka čierna	ks	2,000	64,00	0,00	128,00	128,00	0,00767	0,015
82	721	723032850	Guľový kohút bezprírubový na plyn DN 50	ks	2,000	3 190,00	0,00	6 380,00	6 380,00	0,00767	0,015
83	721	72303204	Puzdro ponorné 1/2" x 40 mm, mosadz	ks	1,000	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00767	0,008
84	721	72303105	Manometer PREMATLAK + šrúbenie, pripoj.trúbky a odkaľovací guľový uzáver podľa špec.	ks	3,000	2 860,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00767	0,023
		723	**Zdravotechnika - plynovod**				**0,00**	**128 509,45**	**128 509,45**		**0,792**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**								

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	783	783414340	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon.do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom	M	34,000	32,00	0,00	1 088,00	1 088,00	0,00009	0,003
							0,00	**1 088,00**	**1 088,00**		**0,003**
	783		**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**232 755,15**	**239 181,15**		**19,093**
			PSV Celkom								
			Práce a dodávky Ostatné								
	O01		**HZS za skúšky a revízie**								
86		72300313	HZS - Východzia revízia plynu	hod	4,000	450,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00000	0,000
87		7230330	Úradná skúška TI a osvedčenie	ks	1,000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00000	0,000
							0,00	**0,00**	**11 800,00**		**0,000**
	O01		**HZS za skúšky a revízie**				**0,00**	**0,00**	**11 800,00**		**0,000**
			Ostatné Celkom								
			Celkom				**0,00**	**297 347,96**	**315 573,96**		**57,730**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**	JKSO	
Názov objektu	**D03 - Vonkajšia kanalizácia**	EČO	
Názov časti	**Vonkajšia kanalizácia**	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo		Dňa	19. 3. 2006
Spracoval	Ing. Jakubová	Položiek	26

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 29 538	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,20%	2 006
2		Montáž 61 658	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	1 824
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	638
4		Montáž 0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	91 196	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		4 469
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		95 664,42
24	19% 95 664,42	DPH	18 176,20
25	**Cena s DPH (r.23+24)**		**113 840,62**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300
Objekt : D03 - Vonkajšia kanalizácia
Časť : Vonkajšia kanalizácia

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice
Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Dátum : 19. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky HSV								
		1	**Zemné práce**								
1	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	15,000	354,70	0,00	5 320,50	5 320,50	0,00000	0,000
2	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 do 100m3	M3	48,120	317,90	0,00	15 297,35	15 297,35	0,00000	0,000
3	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	48,120	20,00	0,00	962,40	962,40	0,00000	0,000
4	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	M2	80,320	140,30	0,00	11 268,90	11 268,90	0,00086	0,069
5	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	M2	80,320	61,10	0,00	4 907,55	4 907,55	0,00000	0,000
6	001	161101101	Zvislé premiest. výkopku z hor. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m z priestoru pod základmi	M3	12,082	63,50	0,00	767,21	767,21	0,00000	0,000
7	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	12,082	37,00	0,00	447,03	447,03	0,00000	0,000
8	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3	M3	12,082	57,40	0,00	693,51	693,51	0,00000	0,000
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	12,082	28,40	0,00	343,13	343,13	0,00000	0,000
10	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	36,038	83,10	0,00	2 994,76	2 994,76	0,00000	0,000
11	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	5,421	257,50	0,00	1 395,91	1 395,91	0,00000	0,000
12	001	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	5,421	161,70	0,00	876,58	876,58	0,00000	0,000
		1	**Zemné práce**				**0,00**	**45 274,83**	**45 274,83**		**0,069**
		4	**Vodorovné konštrukcie**								
13	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	4,518	941,20	0,00	4 252,34	4 252,34	1,89077	8,542
14	271	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	KUS	2,000	178,20	0,00	356,40	356,40	0,00660	0,013
15	271	452311111	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7,5	M3	1,000	2 708,20	0,00	2 708,20	2 708,20	2,47375	2,474
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**0,00**	**7 316,94**	**7 316,94**		**11,029**
		8	**Rúrové vedenie**								
16	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	1,000	476,70	0,00	476,70	476,70	0,00702	0,007
17	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	M	13,500	13,50	0,00	182,25	182,25	0,00001	0,000
18	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	M	20,000	15,30	0,00	306,00	306,00	0,00001	0,000
19	271	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200	KUS	1,000	8 101,10	0,00	8 101,10	8 101,10	1,93786	1,938
20	MAT	286111201	Kanalizačné rúry s hrdlom 160x 4.0x1000	kus	14,000	239,00	3 346,00	0,00	3 346,00	0,00339	0,047
21	MAT	286111211	Kanalizačné rúry s hrdlom 200x 4.9x3000	kus	7,000	699,00	4 893,00	0,00	4 893,00	0,00989	0,069
22	MAT	552434441	Poklop betónovo liatinový BEGU B 12,5	kus	1,000	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,15800	0,158
23	MAT	592241720	Doska prechodová TBS 100/65/60	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,33000	0,330
24	MAT	592241770	Vyrovnávací prstenec TBS 60-15	ks	2,000	691,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,03500	0,070

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	MAT	592241800	Šachtové kanalizačné dno TBS 100/88 + stúpačka , prechodky	ks	1,000	11 231,00	11 231,00	0,00	11 231,00	2,00000	2,000
26	MAT	592243050	Skruž betónová TBH 250-25 s poloplast.stupačkou	ks	1,000	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,22000	0,220
		8	**Rúrové vedenie**				**29 538,00**	**9 066,05**	**38 604,05**		**4,840**
			HSV Celkom				**29 538,00**	**61 657,82**	**91 195,82**		**15,938**
			Celkom				**29 538,00**	**61 657,82**	**91 195,82**		**15,938**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**	JKSO	
Názov objektu	**D04 - Telefónna prípojka**	EČO	
Názov časti	**Telefónna prípojka**	Miesto	Michalovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice		
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Jakubová	21. 3. 2006	23

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,20%	1 333
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	513
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	424
4		Montáž 0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 34 935				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 25 650				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	60 585	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		2 270
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			62 854,97
24	19%	62 854,97	DPH	11 942,40
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**74 797,37**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300
Objekt : D04 - Telefónna prípojka
Časť : Telefónna prípojka

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice
Zhotoviteľ : Chemkostav a.s. , Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Dátum : 21. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky M								
		1	**Zemne prace**								
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,000	428,30	0,00	1 713,20	1 713,20	0,00000	0,000
2	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	251,80	0,00	1 007,20	1 007,20	0,00000	0,000
3	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	4,000	149,20	0,00	596,80	596,80	0,00000	0,000
4	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	5,000	97,40	0,00	487,00	487,00	0,00000	0,000
5	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	5,000	173,50	0,00	867,50	867,50	0,00000	0,000
6	221	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.60 mm	m2	5,000	267,30	0,00	1 336,50	1 336,50	0,00001	0,000
		1	**Zemne prace**				**0,00**	**6 008,20**	**6 008,20**		**0,000**
		2	**Ostatne prace**								
7	946	900000087	Poplatok za uloènie sute na skladku	t	3,625	325,00	0,00	1 178,13	1 178,13	0,00000	0,000
8	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,625	251,80	0,00	912,78	912,78	0,00000	0,000
9	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	90,625	9,30	0,00	842,81	842,81	0,00000	0,000
10	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,625	151,90	0,00	550,64	550,64	0,00000	0,000
11	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,000	17,00	0,00	493,00	493,00	0,00000	0,000
		2	**Ostatne prace**				**0,00**	**3 977,36**	**3 977,36**		**0,000**
		3	**Material**								
12	MAT	246950810	Tmel tesniaci silikonovy	kg	0,500	769,70	384,85	0,00	384,85	0,00000	0,000
13	MAT	341502M11	Kabel telef. Cu jadro SYKFY 50x2x0,5	m	80,000	134,20	10 736,00	0,00	10 736,00	0,00000	0,000
14	MAT	341537M07	Kabel telef. TCEPKPFLE 25xN0,4	m	100,000	103,40	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00000	0,000
15	MAT	37433T401	LSA Profil Rozpojovacia lista 2/10 biela	ks	10,000	345,50	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00000	0,000
16	MAT	37433T403	Popisný rámcek výklopný na listu 2/10	ks	10,000	330,80	3 308,00	0,00	3 308,00	0,00000	0,000
17	MAT	37433T406	LSA Pofil držiak	ks	10,000	220,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00000	0,000
18	MAT	37433T407	Kronection BOX	ks	2,000	2 199,80	4 399,60	0,00	4 399,60	0,00000	0,000
19	MAT	562840K05	Hmoždinka HM12	ks	20,000	5,60	112,00	0,00	112,00	0,00000	0,000
		3	**Material**				**34 935,45**	**0,00**	**34 935,45**		**0,000**
		4	**Elektromontáž**								
20	921	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	80,000	79,20	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00000	0,000
21	921	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vr.popisu lepený	ks	10,000	11,00	0,00	110,00	110,00	0,00000	0,000
		4	**Elektromontáž**				**0,00**	**6 446,00**	**6 446,00**		**0,000**
		5	**Montáž oznamovacích a signaliz. zariadení**								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	922	220280511.	Kábel SYKFY 50 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp.do žlabu	m	80,000	38,60	0,00	3 088,00	3 088,00	0,00000	0,000
23	922	220150626	Kábel TCEKE s jadrami 0,6 mm CU 25 XN pevne uložený na nosnej konštrukci,rošte,nosnom lane	m	100,000	61,30	0,00	6 130,00	6 130,00	0,00000	0,000
	5		**Montáž oznamovacích a signaliz. zariadení**				**0,00**	**9 218,00**	**9 218,00**		**0,000**
			M Celkom				**34 935,45**	**25 649,56**	**60 585,01**		**0,000**
			Celkom				**34 935,45**	**25 649,56**	**60 585,01**		**0,000**