AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok č.: 2
Počet listov: 5
Prílohy: 1/4

Zmluva o dielo č. AOS-1-58-18/12 /2005

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Zhotoviteľ:** **KUBUS-Petráš, Repček, s.r.o.**
sídlo: Ondrašovská 13
031 01 Liptovský Mikuláš
zastúpený: Stanislav Repček – konateľ
IČO: 36402915
IČ DPH: SK2020127791
bankové spojenie: Unibanka pobočka Liptovský Mikuláš
číslo účtu: 5796888/1200
zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.13315/L
(ďalej len ako „zhotoviteľ")

1.2. **Objednávateľ:** **Akadémia ozbrojených síl**
generála Milana Rastislava Štefánika
sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán: Ján KURTY - rektor
IČO: 37 910 337
DRČ: nie je platcom DPH
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000166299/8180
právna forma: štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len ako „objednávateľ")

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať stavebné úpravy sociálnych zariadení v bloku základných učební Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS), ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (ďalej len dielo)

2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne dohodnutých platobných podmienok.

2.4. Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania verejnej súťaže v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov ako verejná zmluva na vykonanie prác.

2.5. Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, práce na diele budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy v termíne od 6.12.2005 do 27.12.2005.

Článok IV.
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia tejto zmluvy sú priestory AOS špecifikované v prílohe č. 1.

Článok V.
Cena a platobné podmienky

5.1. Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ cenu vo výške 498.440,40 Sk bez DPH /slovom štyristodeväťdesiatosemštyristoštyridsať 40/100 korún slovenských/. **Cena je vyšpecifikovaná podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1,** k tejto zmluve. Takto stanovená cena je cenou úplnou a záväznou.

5.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté aj všetky vynaložené náklady zhotoviteľa spojené s vykonávaním diela.

5.3. Celková cena s DPH je 593.144,10 Sk /slovom päťstodeväťdesiattritisícstoštyridsaťštyri 10/100 korún slovenských/.

5.4. Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká zhotoviteľovi jeho riadnym vykonaním. Dielo je vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe písomného preberacieho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.5. Cena diela bude uhradená na základe faktúry, doloženej súpisom skutočne vykonaných prác, vystavenej zhotoviteľom s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi za podmienky, že faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu. Pokiaľ nebude mať faktúra dohodnuté náležitosti, má objednávateľ právo ju vrátiť. Splatnosť faktúry v takom prípade nastáva až odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu.

5.7. Objednávateľ požaduje vystavovanie dielčích faktúr podľa jednotlivých rozpočtových položiek, ktoré zhotoviteľovi upresní pri preberaní jednotlivých ukončených časti diela.

Článok VI.
Súčinnosť objednávateľa

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje počas doby vykonávania diela:
-zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu AOS na základe žiadosti podanej min. 3 dni vopred,
-zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do priestorov AOS,

Článok VII.
Porušenie povinností

7.1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v dohodnutej lehote, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.

7.2. Ak objednávateľ nezaplatí oprávnene a správne vystavenú faktúru v dohodnutej lehote, vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.

Článok VIII.
Osobitné dojednania

8.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že informácie obchodného a technického charakteru, ktoré im boli zverené druhou stranou, nesprístupnia iným osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako pre naplnenie obsahu tejto zmluvy.

8.2. Zhotoviteľ po vzájomnej dohode bude udržiavať poriadok v priestoroch stavby, nebude skladovať odobratý starý materiál v blízkosti budov a včas ho bude odvážať na mestskú skládku. Dovoz materiálu do objektu AOS bude mať zhotoviteľ doložený platnými dokladmi a vývoz nepotrebného a odobratého materiálu bude realizovať po dohovore a podľa pokynov Ing.Jiřiho Zdobinského.

8.3. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o prácach a zabudovanom materiáli. Denník začne viesť odo dňa prevzatia staveniska. Denné záznamy budú vyhotovené minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denník uschováva zhotoviteľ po dobu dvoch rokov od odovzdania a prevzatia diela. Ukončenie diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi zápisom v denníku minimálne 3 dni pred termínom ukončenia diela. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

8.4. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka kedykoľvek v priebehu realizácie diela a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Objednávateľ poveruje touto činnosťou Ing. Jiřího Zdobinského.

8.5. O výsledku preberacieho konania bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu poverení zamestnanci obidvoch strán. V preberacom protokole objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá s uvedením prípadných vád a postupom ich odstránenia. K preberaciemu protokolu zhotoviteľ priloží:
-certifikáty ku všetkým zabudovaným materiálom
-písomný záznam o kontrole, alebo odbornej prehliadke ku všetkým opravám, alebo úpravám na inžinierskych sieťach

8.6. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením realizácie diela uzavrieť s objednávateľom dohodu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR č. 330/1196 Z.z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci uzatvorenú podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Za objednávateľa je uzatvorením dohody poverený Ing. Jiří Rybařík, t. č.: 0960/423591, e-mail: rybarikj@aoslm.sk.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady a záruka

9.1. Zhotoviteľ na seba preberá záväzok, že vykonané práce si po činnostiach vykonaných podľa č. II. bod 2.1. tejto zmluvy zachovajú obvyklé vlastnosti a kvalitu najmenej po dobu 24 mesiacov (záručná doba), a že najmenej po uvedenú dobu budú zodpovedať určeným platným právnym predpisom a príslušnej STN. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom.

9.2. Objednávateľ je povinný vady plnenia písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie na predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného plnenia.

9.3 Oznámenie o reklamácii musí byť písomné a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
- Popis vady
- Uplatňované nároky vadného plnenia

9.4. Vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 14 dní od doručenia písomného oznámenia o reklamácii.

Článok X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonať dielo v dohodnutej lehote.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a tri obdrží objednávateľ.

11.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej. Ak sa v priebehu vykonávania opráv vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať, musí byť dohodnuté ich vykonanie i cena a to v podobe dodatku k zmluve.

11.3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

11.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

11.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy zoznámili, jej textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V L. Mikuláši, dňa 15. 12. 2005

Za zhotoviteľa:

konateľ

V L. Mikuláši, dňa 15.12.05

Za objednávateľa:

Ján KURTY

rektor

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Akadémia ozbrojených síl	JKSO	
Názov objektu	Stav.úpravy soc.zar.bloku zákl.učební	EČO	
Názov časti	Prestavba muž.Wc na dámske	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	AOS gen. M.R.Štefánika,L.Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ	KUBUS-Petráš,Repček s.r.o	36402915	SK2020127791

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
20051205	Petráš	5. 12. 2005	109

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	2 572	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
	Montáž	178 028	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
PSV	Dodávky	141 858	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
	Montáž	121 641	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
M	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
	Montáž	54 341				18	VRN z rozpočtu		0
Spolu (r. 1-6)		498 440	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			498 440,40
24	19%	498 440,40	DPH	94 703,70
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**593 144,10**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant — Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ — Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ — Dátum a podpis 05. 12. 2005 — Pečiatka

PETRÁŠ - REPČEK s.r.o.
Liptovský Mikuláš
Ondrašovská 13
IČO: 36402915 DRČ: SK2020127791

ROZPOČET

Stavba : Akadémia ozbrojených síl
Objekt : Stav.úpravy soc.zar.bloku zákl.učební
Časť : Prestavba muž.Wc na dámske
Objednávateľ : AOS gen. M.R.Štefánika,L.Mikuláš
Zhotoviteľ : KUBUS-Petráš,Repček s.r.o

JKSO :
EČO :

Spracoval : Petráš
Dátum : 30. 11. 2005

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
1	011	342272100	Obmúranie kanalizačných zvodov	bm	10,000	387,50	3 875,00
2	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	M2	18,783	556,40	10 450,86
3	011	342272103	Obmúranie WC závesných	M2	6,900	1 158,70	7 995,03
4	011	342272106	Ukotvenie priečok	bm	24,800	48,50	1 202,80
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**23 523,69**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
5	011	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	M2	17,118	213,30	3 651,27
6	011	611456212	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií, neomietaných stropov maltou cementovou hr. 8 mm	M2	73,988	178,80	13 229,05
7	014	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
8	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	M	112,150	34,70	3 891,61
9	011	612451111	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	M2	73,988	119,80	8 863,76
10	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	M2	33,000	270,80	8 936,40
11	011	612481111	Potiahnutie stien sklovl.mriežkou	M2	78,629	206,00	16 197,57
12	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	M3	0,580	3 206,00	1 859,48
13	011	632451024	Vyrovnávací poter hr 50 mm	M2	17,118	245,60	4 204,18
14	011	632451051	Samonivelačný poter do 10mm	M2	17,118	485,70	8 314,21
15	011	632451052	Penetrácia podkladu	M2	17,118	28,70	491,29
16	011	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm	M2	17,118	237,00	4 056,97
17	014	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	M2	17,118	16,60	284,16
18	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	4,000	587,60	2 350,40
19	MAT	553319400	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm l	kus	4,000	643,00	2 572,00
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**82 752,35**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
20	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	139,909	66,00	9 233,99
21	013	962084121	dem.kabín	M2	22,000	141,70	3 117,40
22	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	2,200	1 985,70	4 368,54
23	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	17,118	60,00	1 027,08
24	013	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 150 mm -0,004 t	ks	4,000	31,20	124,80
25	013	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2,hľ. do 150 mm -0,015 t	ks	26,000	98,50	2 561,00
26	013	973049451	Vysekanie kapsy v murive betónovom veľkosti do 200/200mm,hl. do300 mm-0,021 t	ks	18,000	365,90	6 586,20
27	013	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	15,800	42,30	668,34
28	013	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t	m	10,200	50,60	516,12
29	013	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm -0,002 t	m	39,600	24,00	950,40
30	013	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	39,916	121,70	4 857,78
31	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných	m2	39,916	168,70	6 733,83
32	013	979011110	Poplatok za skládku	t	14,705	650,00	9 558,11
33	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,705	148,70	2 186,60
34	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,705	307,10	4 515,84
35	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	264,686	11,80	3 123,30
36	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,705	150,00	2 205,72

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
37	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	73,524	16,80	1 235,20
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**63 570,25**
		99	**Presun hmôt HSV**				
38	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,449	582,90	10 754,11
		99	**Presun hmôt HSV**				**10 754,11**
			HSV Celkom				**180 600,40**
			Práce a dodávky PSV				
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				
39	721	721100902	Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia do DN 100 0,00042 t	ks	6,000	133,50	801,00
40	721	721170902	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	ks	2,000	120,70	241,40
41	721	721170912	Oprava odpadového potrubia novodurového ohyb potrubia do D 40	ks	1,000	23,20	23,20
42	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	6,800	317,80	2 161,04
43	721	72117110f	pripojovacia flexo hadica na duo fix	ks	4,000	756,70	3 026,80
44	721	721171803	Demontážne práce	ks	1,000	6 850,00	6 850,00
45	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	2,000	215,00	430,00
46	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	1,000	38,00	38,00
47	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	4,000	389,70	1 558,80
48	721	721210812	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70 0,02756t	ks	1,000	79,10	79,10
49	721	721220802	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100 0,00420t	ks	5,000	94,50	472,50
50	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	ks	1,000	216,00	216,00
51	721	721300932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	ks	1,000	1 258,60	1 258,60
52	721	7213009421	¨uprava k wc duofix	ks	4,000	820,00	3 280,00
53	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	204,36	214,58
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**20 651,02**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				
54	721	722	Zdravotechnika-vnútorný vodovod	ks	1,000	14 581,00	14 581,00
55	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	145,81	109,36
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**14 690,36**
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				
56	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	4,000	116,40	465,60
57	721	725119106	Montáž Wc na fotobunku	ks	4,000	1 856,70	7 426,80
58	MAT	6420132170	Wc kombi fix pod omietku	ks	4,000	9 658,70	38 634,80
59	MAT	6420132210	závesná mysa wc k duofixu	ks	4,000	3 680,00	14 720,00
60	MAT	6420132250	poklop wc antibakt.	ks	4,000	1 250,00	5 000,00
61	MAT	6420132330	Krat tlačidla	ks	4,000	1 250,00	5 000,00
62	MAT	6420132410	Senzorové tlačidlo k wc	ks	4,000	9 100,00	36 400,00
63	721	725129202	Montáž ovládania senzora wc	sub	4,000	760,50	3 042,00
64	721	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych 0,03968t	sub	5,000	158,00	790,00
65	721	725137911	Príplatok za každý ďalší diel	sub	2,000	116,40	232,80
66	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	1,000	76,80	76,80
67	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	2,000	728,70	1 457,40
68	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	11,000	24,20	266,20
69	721	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	9,000	119,10	1 071,90
70	MAT	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	5,000	168,00	840,00
71	MAT	5516172000	montážne dvierka	kus	3,000	345,00	1 035,00
72	MAT	5514120501	prip.had.	kus	8,000	158,70	1 269,60
73	MAT	5514120500	ventil k wc	kus	4,000	358,70	1 434,80
74	MAT	5514315000	napájací zdroj	kus	4,000	1 750,00	7 000,00
75	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	2,000	46,10	92,20
76	721	725829202	Montáž batérie umývadlovej	ks	2,000	258,70	517,40
77	721	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,jednoduchá 0.00085 t	ks	9,000	8,10	72,90
78	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,umývadlová do D 40	ks	1,000	85,20	85,20

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
79	MAT	5516159000	Uzávierka zápachová vaňová T 1436	kus	2,000	172,00	344,00
80	721	725949120	Montáž držiakov	ks	5,000	145,00	725,00
81	721	725989101	Osadenie dvierok	ks	3,000	85,70	257,10
82	721	725991811	Demontáž konzoly jednoducej 0.00500 t	ks	2,000	17,90	35,80
83	721	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	1 282,93	384,88
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**128 678,18**
		766	**Konštrukcie stolárske**				
84	766	766411812	Demontáž parapetu	ks	1,000	250,00	250,00
85	766	766654221	Montáž dverového krídla nekompletiz.kývavého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	ks	5,000	408,30	2 041,50
86	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	22,92	18,33
		766	**Konštrukcie stolárske**				**2 309,83**
		771	**Podlahy z dlaždíc**				
87	771	771569795	Príplatok za škárovanie	m2	17,118	18,50	316,68
88	771	771575202	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 100x100 mm	m2	17,118	368,00	6 299,42
89	MAT	5976405300	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x8 Ia	m2	18,830	350,00	6 590,50
90	771	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	17,118	40,90	700,13
91	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	139,07	542,36
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**14 449,09**
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				
92	771	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	85,780	405,40	34 775,21
93	771	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	85,780	134,90	11 571,72
94	771	781449704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	85,780	18,50	1 586,93
95	MAT	5976640100	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 200x200 tr.oteruvzdornosti III IIa	m2	94,358	250,00	23 589,50
96	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	715,23	1 573,51
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**73 096,87**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				
97	783	783322320	Nátery rúr a zárubní,ohriev.telies	ks	1,000	6 294,50	6 294,50
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**6 294,50**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				
98	784	784452941	Náter primalex polar	m2	50,601	65,80	3 329,55
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**3 329,55**
			PSV Celkom				**263 499,40**
			Práce a dodávky M				
		21-M	**Elektromontáže**				
99	921	21-M	Montáž rozvodov včetne materiálu	ks	1,000	18 740,00	18 740,00
100	921	210200061	Svietidlo žiarovkové montáž	ks	6,000	359,00	2 154,00
101	MAT	3480010130	Svietidlo žiarovkové	ks	6,000	750,00	4 500,00
102	921	210290741	Montáž motorického spotrebiča,elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	ks	6,000	122,10	732,60
103	MAT	4290007000	Ventilátor NV 20	KS	2,000	1 850,00	3 700,00
104	921	210290742	Montáž motorického spotrebiča,elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	ks	2,000	450,00	900,00
105	921	2102907421	Montáž motorického spotrebiča,elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	ks	1,000	198,40	198,40
106	MAT	3480010900	Sušič rúk	ks	1,000	2 562,00	2 562,00
107	921	2102907422	Montáž snímačov	ks	6,000	225,60	1 353,60
108	MAT	3480011050	Snímač pohybu	ks	6,000	2 500,00	15 000,00
109	MAT	3480011060	Stykač	ks	6,000	750,00	4 500,00
		21-M	**Elektromontáže**				**54 340,60**
			M Celkom				**54 340,60**
			Celkom				**498 440,40**