(60)

Z M L U V A O D I E L O

Číslo PSB – 168 – 60/2006

uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PBS**
vo veciach technických	:	**z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000172330/8180**
IČO	:	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	:	**KONDOR – inštalatér** **Nový Ruskov 45** **075 01 Nový Ruskov**
zastúpený	:	**Michal MAGNES – majiteľ**
Bankové spojenie	:	**VÚB Trebišov**
číslo účtu	:	**123843-622/0200**
IČO	:	**30 242 169**
DIČ	:	**SK1020696446**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„ Oprava vnútorných priestorov budovy číslo 39“ – II. časť** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   • podrobný cenový rozpočet diela – ktorý je ako súčasť tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IX tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   zahájenie 27. november 2006
   ukončenie 15. december 2006
2. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
3. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
4. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako 10 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
5. Miestom plnenia diela je : kasárne kpt. Nálepku 1, Trebišov

Článok IV.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na prevzatom stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla

a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
11. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do **3 pracovných dní** po odovzdaní diela objednávateľovi.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia a materiál budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
13. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdajne s tým spojené.
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok V.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ

strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.

2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú ne pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.

Článok VI.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do **troch pracovných dní** od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
7. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť technického dozoru počas výkonu diela. Technický dozor má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.

2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VIII.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok IX.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH :	**443.022,34 Sk**
DPH 19% :	**84.174,30 Sk**
Cena s DPH :	**527.196,64 Sk**

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
7. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **5 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný stavebným dozorom objednávateľa.
8. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry
    - miesto plnenia zmluvy
    - bankové spojenie
11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
12. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.
4. Dĺžka záručnej doby na vykonané práce je stanovená v zmysle zákona číslo 254/1998 Z. z. o verejných prácach a jej dĺžka je **60 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať.
5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne **24 mesiacov.** Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, **nasledujúci pracovný deň** po znamení vady.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **10 pracovných dní** na prevzatom pracovisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **10 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou pracoviska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty 5 dní na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **10 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.
9. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne

poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 21. 11. 2006

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

.....

za zhotoviteľa
Michal M A G N E S
majiteľ

KONDOR - inštalatér
Michal MAGNES
075 01 Nový Ruskov 45

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava vnútorných priestorov b.č.39, II.časť Trebišov		Miesto: Trebišov	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková sprava budov Trebišov	IČO:	
	Trebišov	DIČ:	
Dodávateľ:	KONDOR INŠTALATÉR Michal MAGNES	IČO:	30242169
	07501 Nový Ruskov	DIČ:	1020696446
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	527 197 Sk	1 M	527 197 Sk
1 M2 ZP	527 197 Sk		
1 M2 UP	527 197 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	159 471,95	6 153,90	165 625,85
2	PSV:	152 455,05	124 941,44	277 396,49
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	311 927,00	131 095,34	443 022,34

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	443 022,34
22	DPH 19% z: 443 022,34	84 174,30
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	527 196,64

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov TREBIŠOV 4	pečiatka: KONDOR - inštalatér Michal MAGNES 075 01 Nový Ruskov 45

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: KONDOR INŠTALATÉR Michal MAGNES

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava vnútorných priestorov b.č.39, II.časť Trebišov

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 948,50	393,90	4 342,40	1,47234	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	98 799,33	5 760,00	104 559,33	17,81664	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	56 724,12	0,00	56 724,12	0,17016	19,702
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	159 471,95	6 153,90	165 625,85	19,45914	19,702
721 - Vnútorná kanalizácia	5 101,51	0,00	5 101,51	0,02334	0,000
722 - Vnútorný vodovod	4 343,41	0,00	4 343,41	0,00647	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	12 237,53	13 850,00	26 087,53	0,04585	0,155
733 - Rozvod potrubia	2 472,24	0,00	2 472,24	0,00353	0,141
734 - Armatúry	547,09	0,00	547,09	0,00112	0,014
735 - Vykurovacie telesá	2 473,67	0,00	2 473,67	0,00454	0,872
763 - Konštrukcie - drevostavby	58 281,40	0,00	58 281,40	1,33583	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	2 010,64	20 900,00	22 910,64	0,12125	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	8 145,20	65 590,00	73 735,20	0,18768	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	11 563,64	13 518,12	25 081,76	0,80165	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	10 532,30	11 083,32	21 615,62	0,67578	0,000
783 - Nátery	21 268,29	0,00	21 268,29	0,10291	0,000
784 - Maľby	13 478,13	0,00	13 478,13	0,13179	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	152 455,05	124 941,44	277 396,49	3,44274	1,182
Za rozpočet celkom	311 927,00	131 095,34	443 022,34	22,90188	20,884

Posádková správa budov TREBIŠOV

Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: KONDOR INŠTALATÉR Michal MAGNES

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava vnútorných priestorov b.č.39, II.časť Trebišov

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014	31712-1251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	1,000	kus	196,00	196,00	19
2	MAT	593 2110190	Preklad železobetónový RZP 3/120	1,010	kus	390,00	393,90	19
3	011	34224-1162	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm mč. 5 kúpeľňa 0,9*1,5+0,9*2,0 = 3.150 zamurovanie vybúranej zárubne mč. 8-9 0,8*2,0 = 1.600	4,750	m2	790,00	3 752,50	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**4 342,40**			**4 342,40**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
4	011	61247-4111	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástrek Baumit p	25,656	m2	270,00	6 927,12	19
5	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit otlčenie 248,31 = 248.310 odpočet obkladu -25,656 = -25.656	222,654	m2	332,00	73 921,13	19
6	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm mč.5,mč.6 19,4*0,1 = 1.940	1,940	m3	3 020,00	5 858,80	19
7	011	63245-1063	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 mč.3 2,4*4,75 = 11.400 mč.4 3,5*4,75 = 16.625 mč.7 2,5*4,1 = 10.250 mč.9 2,35*4,1 = 9.635	47,910	m2	169,00	8 096,79	19
8	011	63245-1121	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 2 cm mč.8 2,35*4,1 = 9.635	9,635	m2	111,00	1 069,49	19
9	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	7,000	kus	418,00	2 926,00	19
10	MAT	553 304400	Zárubňa oceľová SK 1 60x197	2,000	kus	800,00	1 600,00	19
11	MAT	553 304440	Zárubňa oceľová SK 1 80x197	4,000	kus	830,00	3 320,00	19
12	MAT	553 304460	Zárubňa oceľová SK 1 90x197	1,000	kus	840,00	840,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**104 559,33**			**104 559,33**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
13	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m výmera stropu 76,86 = 76.860	76,860	m2	79,00	6 071,94	19
14	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	76,860	m2	52,00	3 996,72	19
15	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 Mč.5 1,4*3,5-0,6*1,97 = 3.718	3,718	m2	85,00	316,03	19
16	013	96504-2141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 výburanie podkl. betónu pod keramickú dlažbu hr. 10 cm	1,940	m3	2 050,00	3 977,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			mč.5,6					
			19,4*0,1 = 1.940					
17	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	19,400	m2	48,50	940,90	19
			mč.6					
			7,5*1,7 = 12.750					
			mč.5					
			4,75*1,4 = 6.650					
18	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	8,000	kus	4,95	39,60	19
19	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	9,000	kus	8,20	73,80	19
20	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	7,920	m2	138,00	1 092,96	19
			0,9*1,2*7+0,6*0,6 = 7.920					
21	013	96807-1126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	1,000	kus	25,50	25,50	19
22	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	14,972	m2	194,00	2 904,57	19
			zádverie 900/1970					
			0,9*1,97*2 = 3.546					
			zárubna 80/197					
			0,8*1,97*5 = 7.880					
			zárubna					
			0,6*1,97*3 = 3.546					
23	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,640	m2	151,00	398,64	19
			vstupné dvere 12001970					
			1,2*2,2 = 2.640					
24	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	248,310	m2	55,50	13 781,21	19
			mč.3					
			(2,4+4,75)*2*2,6-0,8*1,97-0,9*1,2+(0,6+1,2)*2*0,15 = 35.064					
			mč.4					
			(3,5+4,75)*2*2,6-0,8*1,97-0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,15 = 40.874					
			mč.5					
			(1,4+0,75)*2*2,6-0,6*1,97-0,6*0,6+0,6*4*0,15 = 9.998					
			(4,0+1,4)*2*2,6-0,6*1,97-0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,15 = 26.448					
			mč.6					
			(1,4+1,7)*2*2,6-0,9*1,97*2 = 12.574					
			(6,05+1,7)*2*2,6-0,9*1,97*3-0,8*1,97*3 = 30.253					
			mč.7					
			(2,5+4,1)*2*2,6-0,8*1,97-0,9*1,2*2+(0,9+1,2)*2*0,15*2 = 31.844					
			Mč. 8					
			(2,35+4,1)*2*2,6-0,8*1,97-0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,15 = 31.514					
			mč. 9					
			(2,35+4,1)*2*2,6-0,9*1,97-0,8*1,97-0,9*1,2+(0,9+1,2)*2*0,15 = 29.741					
25	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	15,072	m2	71,00	1 070,11	19
			mč.5					
			(2,3+1,4)*2*1,5-0,6*1,97*2 = 8.736					
			(1,5+1,4)*2*1,5-0,6*1,97*2 = 6.336					
26	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,027	t	257,00	4 375,94	19
27	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 16	255,405	t	8,60	2 196,48	19
			15*17,027 = 255.405					
28	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,027	t	201,00	3 422,43	19
29	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	68,108	t	22,50	1 532,43	19
			4*17,027 = 68.108					
30	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,459	t	540,00	10 507,86	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**56 724,12**			**56 724,12**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**165 625,850**			**165 625,85**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
31	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	5,000	m	337,00	1 685,00	19
			tlačivo: ODIS B10					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
32	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	4,000	m	369,00	1 476,00	19
33	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	5,000	m	341,00	1 705,00	19
34	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	1,000	kus	50,00	50,00	19
35	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	1,000	kus	60,50	60,50	19
36	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	1,000	kus	74,50	74,50	19
37	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	50,510	%	1,00	50,51	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**5 101,51**			**5 101,51**	
	722 - Vnútorný vodovod							
38	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	14,000	m	248,00	3 472,00	19
			7+7 = 14.000					
39	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	7,000	m	30,50	213,50	19
40	721	72222-0122	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 3/4	2,000	pár	316,00	632,00	19
41	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	43,175	%	0,60	25,91	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**4 343,41**			**4 343,41**	
	725 - Zariaďovacie predmety							
42	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	3 980,00	3 980,00	19
43	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	1 960,00	1 960,00	19
44	721	72524-9107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor	1 840,00	1 840,00	19
45	MAT	552 1E27020	Kabína sprchovacia rohová	1,000	kus	13 850,00	13 850,00	19
46	721	72553-0823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	195,00	195,00	19
47	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	súbor	101,00	101,00	19
48	721	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	1 200,00	1 200,00	19
49	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	2 820,00	2 820,00	19
50	721	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	1,000	kus	63,50	63,50	19
51	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	260,095	%	0,30	78,03	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**26 087,53**			**26 087,53**	
	733 - Rozvod potrubia							
52	731	73312-0815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	70,600	m	34,50	2 435,70	19
			7,5*4+5+1,2*2+2,5*2+11,20 = 53.600					
			zvislé rozvody					
			17*1,0 = 17.000					
53	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	24,357	%	1,50	36,54	19
			733 - Rozvod potrubia spolu:	**2 472,24**			**2 472,24**	
	734 - Armatúry							
54	731	73420-0812	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	14,000	kus	39,00	546,00	19
			7*2 = 14.000					
55	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	5,460	%	0,20	1,09	19
			734 - Armatúry spolu:	**547,09**			**547,09**	
	735 - Vykurovacie telesá							
56	731	73521-1813	Demontáž registrov z rúrok rebr. pr. 76x3/156 dl. do 3m 3-pram	6,000	kus	177,00	1 062,00	19
57	731	73521-1814	Demontáž registrov z rúrok rebr. pr. 76x3/156 dl. do 3m 4-pram	1,000	kus	194,00	194,00	19
58	731	73521-1830	Rozrezanie demontovaných registrov do odpadu pr. 76/3/156	28,500	m	36,50	1 040,25	19
			4*2+3*1*4+3*1,5+2*2 = 28.500					
59	731	73529-1800	Demontáž konzol, držiakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu	14,000	kus	8,70	121,80	19
			7*2 = 14.000					
60	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	24,181	%	2,30	55,62	19
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**2 473,67**			**2 473,67**	
	763 - Konštrukcie - drevostavby							
61	763	76313-2420	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol.	76,860	m2	710,00	54 570,60	19
			mč.3					
			2,4*4,75 = 11.400					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			mč.4					
			3,5*4,75 = 16.625					
			mč.5					
			1,4*4,75 = 6.650					
			mč.6					
			1,4*1,7+6,05*1,7 = 12.665					
			mč.7					
			2,5*4,1 = 10.250					
			mč.8					
			2,35*4,1 = 9.635					
			mč.9					
			2,35*4,1 = 9.635					
62	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	545,706	%	6,80	3 710,80	19
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	**58 281,40**			**58 281,40**	
			766 - Konštrukcie stolárske					
63	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	6,000	kus	159,00	954,00	19
			dvere 80/197					
			4 = 4.000					
			dvere 60/197					
			2 = 2.000					
64	MAT	611 601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	2,000	kus	2 400,00	4 800,00	19
65	MAT	611 601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	4,000	kus	2 650,00	10 600,00	19
66	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	164,00	164,00	19
			dvere 90/197					
			1 = 1.000					
67	MAT	611 602160	Dvere vnútorné hladké plné 90x197+ oplechovanie	1,000	kus	3 680,00	3 680,00	19
68	766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	7,000	kus	108,00	756,00	19
69	MAT	611 8712100	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	2,000	kus	210,00	420,00	19
70	MAT	611 871611	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	4,000	kus	275,00	1 100,00	19
71	MAT	611 871811	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	1,000	kus	300,00	300,00	19
72	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	227,740	%	0,60	136,64	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**22 910,64**			**22 910,64**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
73	767	76763-1101	Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 600 mm	1,000	kus	515,00	515,00	19
74	MAT	611 430010	Okno plastové PANORÁMA 60x60 O1,S1	1,000	kus	4 290,00	4 290,00	19
75	767	76763-1124	Montáž okien plastových jednokridlových 900 x 1200 mm	7,000	kus	825,00	5 775,00	19
76	MAT	611 430310	Okno plastové PANORÁMA 90x120 O1,S1	7,000	kus	6 000,00	42 000,00	19
77	767	76764-1224	Montáž dverí plastových jednokridlových 1200x 2200 mm	1,000	kus	1 270,00	1 270,00	19
78	MAT	611 4367100	Dvere vchodové plast. 120x220 plné +brano+ guľa	1,000	kus	19 300,00	19 300,00	19
79	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	731,500	%	0,80	585,20	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**73 735,20**			**73 735,20**	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
80	771	77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	25,200	m	59,50	1 499,40	19
			mč.6					
			(1,4+1,7)*2-1,2-0,9-0,6 = 3.500					
			(6,05+1,7)*2-0,9*3-0,8*3 = 10.400					
			m.8					
			(4,1+2,35)*2-0,8*2 = 11.300					
81	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	29,035	m2	315,00	9 146,03	19
			mč.6					
			7,5*1,7 = 12.750					
			mč.5					
			4,75*1,4 = 6.650					
			mč. 8 kancelária					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			2,35*4,1 = 9.635					
82	MAT	597-8577	Dlažba keramická protišmyková dodávka	32,186	m2	420,00	13 518,12	19
			29,035*1,02 = 29.616					
			soklík					
			25,2*0,1*1,02 = 2.570					
83	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	241,635	%	3,80	918,21	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**25 081,76**			**25 081,76**	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
84	771	78141-50141	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x200 do tmelu	25,656	m2	394,00	10 108,46	19
			mč.5					
			(4,0+1,4)*2*2,0-0,6*1,97*2 = 19.236					
			(0,9*2+0,15)*2,0+(0,6*2+0,15)*1,5 = 5.925					
			špaleta					
			(1,2*2+0,9)*0,15 = 0.495					
85	MAT	597-0012	Obkladačky keramické dodávka	30,787	m2	360,00	11 083,32	19
			25,656*1,2 = 30.787					
86	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	211,918	%	2,00	423,84	19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**21 615,62**			**21 615,62**	
			783 - Nátery					
87	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	5,142	m2	145,00	745,59	19
			zárubne					
			(2,07*2+0,6)*0,15*2 = 1.422					
			(2,07*2+0,8)*0,15*4 = 2.964					
			(2,07*2+0,9)*0,15*1 = 0.756					
88	783	78361-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	103,650	m2	198,00	20 522,70	19
			Mč.3					
			(2,4+4,75)*2*1,5-0,8*1,5 = 20.250					
			mč.4					
			(3,5+4,75)*2*1,5-0,8*1,5 = 23.550					
			mč.6					
			(1,4+1,7)*2*1,5-0,9*1,5-1,2*1,5 = 6.150					
			(6,05+1,7)*2*1,5-0,8*1,5*4-0,9*1,5 = 17.100					
			mč.7					
			(4,1+2,5)*2*1,5-0,9*1,5 = 18.450					
			mč.9					
			(2,35+4,1)*2*1,5-0,8*1,5 = 18.150					
			783 - Nátery spolu:	**21 268,29**			**21 268,29**	
			784 - Maľby					
89	784	78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	299,514	m2	21,00	6 289,79	19
			steny					
			222,654 = 222.654					
			strop sadrokartónovy					
			76,86 = 76.860					
90	784	78445-2271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	299,514	m2	24,00	7 188,34	19
			784 - Maľby spolu:	**13 478,13**			**13 478,13**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**277 396,49**			**277 396,49**	
			Za rozpočet celkom	**443 022,34**			**443 022,34**	

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-168-60/2006 zo dňa 21.11.2006.

Pozemková správa budov * MICHALOVCE *

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov