(37)

V Rožňave, 28.04.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 29 + 3
Prílohy : 4/3

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9 -37/2008 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava
Zastúpený : Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ
IČO : 35 822 040
IČ DPH : SK 2020285135
DIČ : 2020285135
Bankové spojenie : ČSOB
Číslo účtu : 155225693/7500
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č: 2828/B

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava sociálnych priestorov b.č. 10 – UB 300" Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu
CPV 45262520-2, 45410000-4

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 12.05.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.06.2008

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**1 091 412,89 Sk**
DPH 19%	:	**207 368,40 Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**1 298 781,29 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje Stanislav ŠELENG
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Michal BÉREŠ
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Ing. Michal BÉREŠ
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, TESTAV SK, a.s.

28.04.2008
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

Prešovská správa budov ROŽŇAVA

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

28.04.2008
V Rožňave dňa .....

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Za zhotoviteľa:

---

konateľ
Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ

Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňo M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava sociálnych priestorov UB 300, b.č. 10		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : VÚ Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK, a.s.	IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
82102 Bratislava	Prešovská 38/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 298 781 Sk	za M3 OP	1 M	1 298 781 Sk	za M
1 M2 ZP	1 298 781 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 298 781 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	167 285,09	10 841,00	178 126,09
2	PSV :	347 571,30	536 655,50	884 226,80
3	MCE :	2 620,00	26 440,00	29 060,00
4	iné :			
5	Súčet :	517 476,39	573 936,50	1 091 412,89

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 091 412,89
22	DPH	19 % z: 1 091 412,89	207 368,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 298 781,29

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35822040
IČ DPH: SK2020285135

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ: PSB Rožňava
Dodávateľ: TESTAV SK,a.s.
Projektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: Ing.Michal Béreš

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava socialných priestorov UB 300,b.č.10

Maroš Frana M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	16 940,50	16 047,50	893,00	3,644	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	99 117,22	96 498,22	2 619,00	17,474	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	97 554,34	97 554,34		0,438	15,919
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	213 612,06	210 100,06	3 512,00	21,558	15,919
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	51 406,40	51 406,40		0,222	
71 - IZOLÁCIE	51 406,40	51 406,40		0,222	
721 - Vnútorná kanalizácia	27 170,00	27 170,00		0,073	
722 - Vnútorný vodovod	18 192,00	18 192,00		0,087	
725 - Zariaďovacie predmety	175 949,52	64 131,00	111 818,52	0,577	0,182
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	221 311,52	109 493,00	111 818,52	0,739	0,182
733 - Rozvod potrubia	1 016,00	1 016,00		0,005	
734 - Armatúry	1 362,00	1 362,00		0,000	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	2 378,00	2 378,00		0,006	
764 - Konštrukcie klampiarske	6 577,50	6 577,50		0,010	
766 - Konštrukcie stolárske	218 007,50	2 106,00	215 901,50	0,060	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	151 569,00	30 811,00	120 758,00	0,574	
76 - KONŠTRUKCIE	376 154,00	39 494,50	336 659,50	0,645	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	51 404,00	20 076,00	31 328,00	1,294	
77 - PODLAHY	51 404,00	20 076,00	31 328,00	1,294	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	144 843,71	84 915,71	59 928,00	8,061	
783 - Nátery	1 778,70	1 778,70		0,006	
784 - Maľby	2 337,50	2 337,50		0,015	
787 - Zasklievanie	9 495,00	9 495,00		0,117	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	158 454,91	98 526,91	59 928,00	8,200	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	861 108,83	321 374,81	539 734,02	11,108	0,182
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	16 692,00	372,00	16 320,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	16 692,00	372,00	16 320,00		
Za rozpočet celkom :	1 091 412,89	531 846,87	559 566,02	32,666	16,101

Projektant :

Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,975	m3	5 580,00	5 440,50	
2	317121151	Montáž prefa prekladu sv. do 105 cm do pripravených rýh	1,000	kus	193,00	193,00	
3	**593215810**	Preklad železobetónový RZP 9/824 120x19x19	1,000	kus	893,00		893,00
4	342254900	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 75 mm	12,500	m2	404,00	5 050,00	
5	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	18,000	m	298,00	5 364,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**16 940,50**	**Sk**		**16 047,50**	**893,00**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
6	611401211	Oprava omietky stropov do plochy 0,25 m2	26,000	kus	169,00	4 394,00	
7	611401911	Príplatok za zahladenie omietok stropov kovovým hladítkom	55,000	m2	43,50	2 392,50	
8	611401991	Prípl. za prísadu pre zvýšenie priľnavosti na omietky stropov	55,000	m2	5,70	313,50	
9	611403399	Zapĺnenie rýh stropu maltou	2,500	m2	256,00	640,00	
10	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	55,000	m2	332,00	18 260,00	
11	611421421	Oprava váp. omietky stropov hladkých 30-50%	16,200	m2	153,00	2 478,60	
12	611471437	Úprava vnút. stropov 2 x Kerzapet ručným nanášaním a vyhladením	53,800	m2	189,00	10 168,20	
13	612401918	Príplatok za kropenie nasiakavého podkladu pred omietkou	197,400	m2	6,10	1 204,14	
14	612401991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti omietok	197,400	m2	5,70	1 125,18	
15	612403399	Zapĺnenie rýh v stenách maltou	32,600	m2	237,00	7 726,20	
16	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	120,000	m	38,00	4 560,00	
17	612471437	Úprava vnút. stien 2 x Kerzapet ručným nanášaním a vyhladením	116,800	m2	124,00	14 483,20	
18	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	45,000	m2	140,00	6 300,00	
19	**2831G9211**	Sieťovina spevňovacia R 117 - 145 g/m2	45,000	m2	37,00		1 665,00
20	632451022	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	114,700	m2	191,00	21 907,70	
21	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	545,00	545,00	
22	**611812410**	Zárubňa rámová 90x197 cm	1,000	kus	954,00		954,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**99 117,22**	**Sk**		**96 498,22**	**2 619,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
23	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	55,000	m2	34,50	1 897,50	
24	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	55,000	m2	132,00	7 260,00	
25	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	255,000	m2	60,00	15 300,00	
26	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	2,900	m3	2 350,00	6 815,00	
27	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj.	12,000	m2	244,00	2 928,00	
28	973042241	Vysekanie kapies v murive z betónu do 0,10 m2 hl. do 15 cm	22,000	kus	303,00	6 666,00	
29	974049134	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	64,000	m	290,00	18 560,00	
30	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek	114,700	m2	184,00	21 104,80	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
31	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,920	t	232,00	3 693,44	
32	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	15,920	t	515,00	8 198,80	
33	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	21,558	t	238,00	5 130,80	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	97 554,34	Sk		97 554,34	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	213 612,06	Sk		210 100,06	3 512,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
34	711113111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS	55,000	m2	284,00	15 620,00	
35	711113121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS	114,700	m2	312,00	35 786,40	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	51 406,40	Sk		51 406,40	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	51 406,40	Sk		51 406,40	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
36	721170906	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 63	17,000	kus	243,00	4 131,00	
37	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	6,000	kus	435,00	2 610,00	
38	721171108	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	18,000	m	410,00	7 380,00	
39	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	9,000	m	418,00	3 762,00	
40	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	12,000	m	257,00	3 084,00	
41	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	12,000	m	282,00	3 384,00	
42	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	11,000	kus	52,00	572,00	
43	721223406	Zápachové uzávery sprchové T 1436	3,000	kus	296,00	888,00	
44	721223417	Zápachové uzávery podlahové T 1022	3,000	kus	310,00	930,00	
45	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	26,000	m	16,50	429,00	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	27 170,00	Sk		27 170,00	
		722 - Vnútorný vodovod					
46	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	36,000	m	300,00	10 800,00	
47	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	10,000	pár	319,00	3 190,00	
48	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	5,000	kus	298,00	1 490,00	
49	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	48,000	m	35,00	1 680,00	
50	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	48,000	m	21,50	1 032,00	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	18 192,00	Sk		18 192,00	
		725 - Zariaďovacie predmety					
51	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	6,000	súbor	145,00	870,00	
52	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	5,000	súbor	795,00	3 975,00	
53	**554311000**	WC kombi STANDARD MRAMORIT	5,000	kus	5 245,00		26 225,00
54	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	22,000	kus	89,00	1 958,00	
55	**2463G0241**	Silikón neutrálny biely 310 ml - 341104	22,000	kus	155,00		3 410,00
56	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou	4,000	súbor	107,00	428,00	
57	725129202	Montáž pisoárov keramických	4,000	súbor	900,00	3 600,00	
58	**642509070**	Mušľa pisoárová biela 360x340x535mm GOLEM 4306.0 1	4,000	kus	3 498,00		13 992,00
59	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	9,000	súbor	620,00	5 580,00	
60	**6421J0101**	Umývadlo UP 60	9,000	kus	2 630,00		23 670,00
61	725249104	Montáž sprchovej vaničky	2,000	súbor	985,00	1 970,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
62	**5521K6001**	Kút sprchovací BCED/900 - výplň transp.	1,000	kus	23 900,00		23 900,00
63	**5521K6101**	Vanička HAWAII - 800x800x150 R550	2,000	kus	7 427,76		14 855,52
64	725249105	Montáž sprchových boxov	1,000	súbor	1 630,00	1 630,00	
65	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a l. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	980,00	980,00	
66	**642711000**	Výlevka keramická typ 71046 biela V	1,000	kus	5 766,00		5 766,00
67	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	8,000	súbor	438,00	3 504,00	
68	725810202	Ventil nástenný G 3/4 štandardná kvalita	5,000	súbor	520,00	2 600,00	
69	725810501	Pripojovacie kolienko bez pripojovacej rúrky T 68 G 1/2	14,000	súbor	209,00	2 926,00	
70	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	10,000	súbor	2 142,00	21 420,00	
71	725829203	Montáž batérií umýv.	10,000	kus	243,00	2 430,00	
72	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	3,000	súbor	3 130,00	9 390,00	
73	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	3,000	kus	290,00	870,00	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**175 949,52**	**Sk**		**64 131,00**	**111 818,52**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**221 311,52**	**Sk**		**109 493,00**	**111 818,52**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		733 - Rozvod potrubia					
74	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	4,000	m	254,00	1 016,00	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**1 016,00**	**Sk**		**1 016,00**	
		734 - Armatúry					
75	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	4,000	kus	83,00	332,00	
76	734222612	Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. V4262A G 1/2	2,000	kus	515,00	1 030,00	
		734 - Armatúry spolu :	**1 362,00**	**Sk**		**1 362,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**2 378,00**	**Sk**		**2 378,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
77	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	7,500	m	877,00	6 577,50	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**6 577,50**	**Sk**		**6 577,50**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
78	766124200	Montáž drev. stien kompl. zách. 0,89x2,49m s jedným kríd.	5,000	kus	309,00	1 545,00	
79	**345718K527**	Dvere PVC s hliníkom a,kľučkov	5,000	kus	13 834,00		69 170,00
80	**345718K529**	Priečka PVC s hliníkom	5,000	m	27 345,00		136 725,00
81	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	3,000	kus	187,00	561,00	
82	**549136800**	Kovanie K 419-kľučka so štítmi	3,000	kus	985,50		2 956,50
83	**611629170**	Dvere vnútorné s nástrekom 80x197 plné	3,000	kus	2 350,00		7 050,00
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**218 007,50**	**Sk**		**2 106,00**	**215 901,50**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
84	767584502	Montáž podhľadov na oceľovú konštrukciu, 600 x 600 mm	55,000	m2	281,00	15 455,00	
85	**553000111**	Závesná kov. konštr.-hlavný profil	65,000	m	197,00		12 805,00
86	**553000112**	Závesná kov. konštr.-priečny profil	65,000	m	178,00		11 570,00
87	**553000113**	Rektifikačný záves	86,000	kus	88,00		7 568,00
88	**5959C1902**	Kazeta sadrokartónová Casostar	60,000	m2	452,00		27 120,00
89	767585113	Montáž podhľadov pomocných konštrukcií, okrajové lišty	55,000	m	123,00	6 765,00	
90	767585115	Montáž podhľadov pomocných konštrukcií, úprava kaziet	55,000	m	50,00	2 750,00	
91	**611436600**	Okno plastové REHAU OS/OS so stĺpikom ,sklo dubová kôra	3,000	kus	20 565,00		61 695,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava socialných priestorov UB 300,b.č.10 — Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
92	767631335	Montáž okien plastových dvojkrídlových	3,000	kus	1 947,00	5 841,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**151 569,00**	**Sk**		**30 811,00**	**120 758,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**376 154,00**	**Sk**		**39 494,50**	**336 659,50**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
93	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	55,000	m2	357,00	19 635,00	
94	**5973A0114**	Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dh, 316, I.tr.	64,000	m2	489,50		31 328,00
95	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	9,000	m2	49,00	441,00	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**51 404,00**	**Sk**		**20 076,00**	**31 328,00**
		77 - PODLAHY spolu :	**51 404,00**	**Sk**		**20 076,00**	**31 328,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
96	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x250	114,700	m2	488,00	55 973,60	
97	**5974A2035**	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 4, I.št.	132,000	m2	454,00		59 928,00
98	781479701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. ker.	32,000	m2	183,00	5 856,00	
99	781491121	Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP h=8mm do malty, rohy zvislé obklad	60,000	m	291,00	17 460,00	
100	781543230	Montáž obkladov ostenia do lepidla 200x250mm	7,500	m	153,00	1 147,50	
101	781644240	Montáž obkladov parapetov do flexib.lep.250x200	9,000	m	151,00	1 359,00	
102	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	8,061	t	387,00	3 119,61	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**144 843,71**	**Sk**		**84 915,71**	**59 928,00**
		783 - Nátery					
103	783124220	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické jednon.+2x email	8,900	m2	123,00	1 094,70	
104	783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	4,000	m2	171,00	684,00	
		783 - Nátery spolu :	**1 778,70**	**Sk**		**1 778,70**	
		784 - Maľby					
105	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	85,000	m2	27,50	2 337,50	
		784 - Maľby spolu :	**2 337,50**	**Sk**		**2 337,50**	
		787 - Zasklievanie					
106	787787787R	Zrkadlo	5,000	ks	1 899,00	9 495,00	
		787 - Zasklievanie spolu :	**9 495,00**	**Sk**		**9 495,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**158 454,91**	**Sk**		**98 526,91**	**59 928,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**861 108,83**	**Sk**		**321 374,81**	**539 734,02**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
107	210110004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	4,000	kus	93,00	372,00	
108	**345350A202**	Spínač rad.1 : 3553-01929 S, Praktik IP44, nástenný, šedý	4,000	kus	169,50		678,00
109	**3482B0279**	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W,KVG: RELAX PV/TC-L PAR MAT	6,000	kus	2 607,00		15 642,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**16 692,00**	**Sk**		**372,00**	**16 320,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 692,00**	**Sk**		**372,00**	**16 320,00**
		Za rozpočet celkom :	**1 091 412,89**	**Sk**		**531 846,87**	**559 566,02**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PS
priestorov b.č. 10 –UB 300 Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

